

西口回族镇长发村乡村旅游配套
设施建设项目

工程

工程量清单

招 标 人：镇安县西口回族镇人民政府（盖章）

2026 年 09 月 18 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西口回族镇长发村乡村旅游配套设施建设项目--排水工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		雨水排水					
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	739.6		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源:原开挖土方再利用 2. 密实度:0.96以上 [工作内容] 1. 回填 2. 夯实	m3	308.8		
3	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:土方 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	430.8		
4	040501005002	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格:DN400mm双壁波纹管 2. 连接形式:胶圈承插接口 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	248		
5	040501005001	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格:DN300mm双壁波纹管 2. 连接形式:胶圈承插接口 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	44		
6	01B001	防坠网	[项目特征] 1. ϕ 600	个	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西口回族镇长发村乡村旅游配套设施建设项目--排水工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040504002001	现浇混凝土井	[项目特征] 1. 种类:单篦偏沟式雨水口 2. 规格:16S518, 页42 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐	座	20		
8	040504002002	现浇混凝土井	[项目特征] 1. 种类:矩形钢筋混凝土排水检查井 2. 规格:700*700, 04S531-5, 页14 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐	座	12		
9	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:回填中粗砂 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	218.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西口回族镇长发村乡村旅游配套设施建设项目--排水工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:中粗砂基础 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	53.5		
11	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC-U 2. 规格:DN110 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	250		
12	041001007001	拆除砖石结构	[项目特征] 1. 结构形式:拆除浆砌石 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	10		
13	010403004001	石挡土墙	[项目特征] 1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级:M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 吊装 3. 砌石 4. 勾缝	m3	10		
		生活排水					
14	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	677.9		
15	040103001002	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源:原开挖土方再利用 2. 密实度:0.96以上 [工作内容] 1. 回填 2. 夯实	m3	416.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西口回族镇长发村乡村旅游配套设施建设项目--排水工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:土方 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m ³	261.5		
17	040501005003	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格:DN300mm双壁波纹管 2. 连接形式:胶圈承插接口 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	216		
18	040504002003	现浇混凝土井	[项目特征] 1. 种类:矩形钢筋混凝土排水检查井 2. 规格:700*700, 04S531-5, 页14 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐	座	15		
19	01B002	防坠网	[项目特征] 1. ϕ 600	个	15		
20	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC-U 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西口回族镇长发村乡村旅游配套设施建设项目--排水工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC-U 2. 规格:DN110 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	300		
22	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:回填中粗砂 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	140.5		
23	010102009004	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:中粗砂基础 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	33.2		
24	041001007002	拆除砖石结构	[项目特征] 1. 结构形式:拆除浆砌石 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	10		
25	010403004002	石挡土墙	[项目特征] 1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级:M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 吊装 3. 砌石 4. 勾缝	m3	10		
26	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:拆除20cm混凝土路面 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	868		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西口回族镇长发村乡村旅游配套设施建设项目--排水工程

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:C25 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	868		
28	040201003001	压实路基	[项目特征] 1. 夯填材料种类:压实路基 [工作内容] 1. 强夯处理 2. 路基整形	m2	868		
29	040202012001	开山石渣垫层	[项目特征] 1. 石料规格:开山石渣 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压	m2	868		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西口回族镇长发村乡村旅游配套设施建设项目--路基及路面工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		修补路面					
1	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:C25 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	261.3		
2	040202010001	碎石	[项目特征] 1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:15cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	261.3		
3	010502029001	挡土墙	[项目特征] 1. 混凝土种类:片石混凝土挡墙 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	283		
		安全护栏					
4	011503004001	安全护栏	[项目特征] 1. 成品栏杆（板）种类、规格:仿生栏杆 [工作内容] 1. 安装 2. 刷防护材料（若有）	m	16		
		过路排水沟					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西口回族镇长发村乡村旅游配套设施建设项目--路基及路面工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	050201012001	排水沟	[项目特征] 1. 排水沟材料:原混凝土路面切 2. 排水沟截面尺寸:净空500mm*180mm 3. 排水沟盖板种类、规格:铸铁水篦子400*600 [工作内容] 1. 基层清理 2. 排水沟制作、安装 3. 排水沟盖板制作、安装	m	15.8		
6	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	7.9		
7	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	1.78		
		浆砌石					
8	010403004001	石挡土墙	[项目特征] 1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级:M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 吊装 3. 砌石 4. 勾缝	m3	39.5		
		排水渠修整					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西口回族镇长发村乡村旅游配套设施建设项目--路基及路面工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010403004002	石挡土墙	[项目特征] 1. 石料种类、规格：毛石 2. 砂浆强度等级：M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 吊装 3. 砌石 4. 勾缝	m3	297.6		
10	050201012002	排水沟	[项目特征] 1. 排水沟材料：C30混凝土排水沟 2. 排水沟截面尺寸：净空1100mm*1500mm [工作内容] 1. 排水沟制作、安装	m	80		
		双壁波纹管					
11	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种：回填中粗砂 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	1.93		
12	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别：综合土 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	3		
13	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种：土方 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	2.3		
14	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源：原开挖土方再利用 2. 密实度：0.96以上 [工作内容] 1. 回填 2. 夯实	m3	0.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西口回族镇长发村乡村旅游配套设施建设项目—路基及路面工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]