

西安高级中学学校生活用房维修
改造项目

工程

工程量清单

招 标 人： 西安高级中学 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： {招标人信息\法定代表人} (签字或盖章)

工程造价咨询
或招标代理人： (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)

复 核 人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

单项工程造价汇总表

工程名称：西安高级中学学校生活用房维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 17	拆除工程					
		一层					
1	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 墙体及瓷砖装饰面拆除 2. 砌体材质: 实心砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	m3	80.3		
2	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 300MM厚地面拆除 2. 饰面材料种类: 瓷砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	m2	183.25		
3	011705001002	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 砂浆层 2. 饰面材料种类: 蹲坑地砖拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	m2	5.27		
4	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 砂浆层 2. 饰面材料种类: 瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	m2	4.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011706002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：墙面装饰面拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	m2	104.17		
6	011706002003	明档出餐台吊眉拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：隔音棉 2. 龙骨及饰面种类：轻钢龙骨中纤板基层石膏板面层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	m2	71.66		
7	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：方通吊顶拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	m2	470.68		
8	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：墙面 2. 铲除材料名称：墙面腻子乳胶漆铲除 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	m2	344.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011708002002	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：顶面 2. 铲除材料名称：顶面腻子乳胶漆铲除 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	m2	47.45		
10	011710001001	木门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:950*2100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	樘	4		
11	011710001002	木门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:760*2100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	樘	2		
12	011710001003	木门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:1000*2100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	樘	7		
13	011710002006	金属门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:1500*2100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	樘	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	011710002007	金属门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:1200*2100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	樘	1		
15	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 原有洗手台拆除 2. 每组2个脸盆1个拖把池 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	件	1		
16	011712002002	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 蹲式大便器 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	件	4		
17	011712002003	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 挂式小便器 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	件	1		
		二层					
18	011701001002	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:墙体及瓷砖装饰面拆除 2. 砌体材质:实心砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	m3	68.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011705001003	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：300MM厚地面拆除 2. 饰面材料种类：瓷砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	m2	291.58		
20	011705001004	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：砂浆层 2. 饰面材料种类：蹲坑地砖拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	m2	5.27		
21	011705002002	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：砂浆层 2. 饰面材料种类：瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	m2	19.3		
22	011706002005	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：墙面装饰面拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	m2	112.66		
23	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：方通吊顶拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	m2	591.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
24	011708002003	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 墙面 2. 铲除材料名称: 墙面腻子乳胶漆铲除 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	m2	719.85		
25	011708002004	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 顶面 2. 铲除材料名称: 顶面腻子乳胶漆铲除 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	m2	200.05		
26	011710001004	木门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 800*2100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	樘	2		
27	011710001005	木门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 1000*2100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	樘	7		
28	011710001006	木门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 1700*2100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
29	011710001007	木门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:1800*2100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	樘	1		
30	011710001008	木门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:1500*2100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	樘	1		
31	011710002015	原有塑钢窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:5500*2300mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	樘	6		
32	011710002016	原有塑钢门连窗窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:6650*3200mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	樘	1		
33	011712002004	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 原有洗手台拆除 2. 每组2个脸盆1个拖把池 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	件	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	011712002005	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类： 蹲式大便器 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	件	4		
35	011712002006	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类： 挂式小便器 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	件	1		
		三层					
36	011701001003	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称：墙体 及瓷砖装饰面拆除 2. 砌体材质：实心 砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	m3	3.58		
37	011705001005	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型： 300MM厚地面拆除 2. 饰面材料种类： 瓷砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	m2	112.33		
38	011705001006	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型： 砂浆层 2. 饰面材料种类： 蹲坑地砖拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	m2	5.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	011705002003	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：砂浆层 2. 饰面材料种类：瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	m2	14.92		
40	011706003003	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：方通吊顶拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	m2	94.41		
41	011708002005	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：墙面 2. 铲除材料名称：墙面腻子乳胶漆铲除 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	m2	516.49		
42	011708002006	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：顶面 2. 铲除材料名称：顶面腻子乳胶漆铲除 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	m2	112.52		
43	011710001009	木门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸：800*2100mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣外运	樘	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					
	A. 4	砌筑工程					
1	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 非承重墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: 干混砌筑砂浆 M10 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	34.39		
2	010402001002	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 非承重墙 3. 墙体厚度: 200mm 4. 砂浆强度等级: 干混砌筑砂浆 M10 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	14.4		
3	010402001003	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 非承重墙 3. 墙体厚度: 150mm 4. 砂浆强度等级: 干混砌筑砂浆 M10 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	2.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010403010001	明沟	[项目特征] 1. 不锈钢水篦子 2. 不锈钢排水槽, 起始深度150mm, 坡度1% [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 铺设垫层 3. 成品不锈钢明沟安装	m	123.04		
	A. 8	门窗工程					
5	010801004001	乙级钢化玻璃防火单开门	[项目特征] 1. 门编号:GFM乙0921B 2. 门洞口尺寸:900mm×2200mm 3. 开启方式:平开式 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	11.88		
6	010801004002	乙级钢化玻璃防火单开门	[项目特征] 1. 门编号:GFM乙1521B 2. 门洞口尺寸:1500mm×2200mm 3. 开启方式:平开式 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	36.3		
7	010805004001	无框钢化玻璃双开门	[项目特征] 1. 门编号:BLM-S01 2. 门洞口尺寸:1500*2100mm [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	18.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010805004002	无框钢化玻璃双开门	[项目特征] 1. 门编号:BLM-S01 2. 门洞口尺寸:950*2100mm [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	5.99		
9	010805004003	有框钢化玻璃单开门	[项目特征] 1. 门编号:SBLM-D01 2. 门洞口尺寸:900*2200mm 3. 框材质:铝合金 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	5.94		
10	010805004004	有框钢化玻璃单开门	[项目特征] 1. 门编号:SBLM-D01 2. 门洞口尺寸:1500*2100mm 3. 框材质:铝合金 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	3.15		
11	010805004005	有框钢化玻璃单开门	[项目特征] 1. 门编号:SBLM-D01 2. 门洞口尺寸:1800*2100mm 3. 框材质:铝合金 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	3.78		
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011102001001	石材楼地面	[项目特征] 1. 20厚黑色过门石铺贴 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	1.44		
13	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 铺10厚地砖楼面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 两遍1.5mm厚聚氨酯防水涂料 5. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平(管线预埋) 6. 陶粒回填 7. 部位: 卫生间蹲坑处 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	16.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 铺10厚300*300地砖楼面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 陶粒混凝土回填 5. 2mm聚氨酯防水涂料 6. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平(管线预埋) 7. 原建筑楼板 8. 部位：操作间 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	646.66		
15	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:50mm 2. 不锈钢踢脚(A级) 3. 9mm厚硅酸钙板 3. 木方垫层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	25.14		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
16	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚粉刷石膏找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	84.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 素水泥砂浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平(用专用胶粘贴时要求平整) 3. 两遍1.5mm厚聚氨酯防水涂料 4. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘结层 5. 10厚300*600瓷砖,同瓷砖颜色美缝 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝	m ²	308.44		
18	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 2. 基层材料种类、规格:12mm硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格:木色防火墙板 4. 压条材料种类、规格:黑钛不锈钢收口条 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m ²	257.7		
19	011207001001	轻质隔墙	[项目特征] 1. 做法:详见ID-01明档出餐台详图 2. 矮墙除石材压顶外其余部分单列 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m	16.6		
	A. 13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：室内顶部、平顶+ 简约造型、Φ12 钢筋、吊顶高度3.2m 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：60*100*1.0 木纹铝方通@140mm [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	829.45		
21	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：室内顶部、平顶、Φ6钢筋、吊顶高度3.2m 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：600*600铝扣板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴 4. 开孔及洞口处理	m2	666.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011302002001	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:吊杆采用900mm间距, 第一根吊杆离墙面距离不大于300mm, 承载龙骨采用1200mm间距, 第一根吊杆离墙面距离不大于300mm, 覆面龙骨采用400mm间距, 根据石膏板的长边平均分隔 2. 基层材料种类、规格:9.5MM厚单层纸面石膏板 3. 面板材料品种、规格:9.5MM厚单层纸面石膏板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	419.98		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
23	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刮腻子遍数:满批腻子三遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底两面([工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1392.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				55000
1.1	暂列金	元			55000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					55000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电缆桥架					
1	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式: 管内/桥架敷设	m	19.73		
2	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*50+1*25 3. 敷设方式: 管内/桥架敷设	m	12.41		
3	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*95+1*50 3. 敷设方式: 管内/桥架敷设	m	28.71		
4	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5*10 3. 敷设方式: 管内/桥架敷设	m	57.15		
5	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式: 管内/桥架敷设	m	57.76		
6	030409002001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-4*25+1*16	个	4		
7	030409002002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-4*50+1*25	个	2		
8	030409002003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-4*95+1*50	个	4		
9	030409002004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-5*10	个	8		
10	030409002005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-5*16	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称: 钢制桥架 2. 规格: 100*100 3. 备注: 含支撑架	m	27.57		
12	030409016002	桥架槽盒安装	1. 名称: 钢制桥架 2. 规格: 200*100 3. 备注: 含支撑架	m	76.14		
		配管配线					
13	030412003001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ-2.5	m	5669		
14	030412003002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 型号: WDZ-BYJ-2.5	m	668		
15	030412003003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ-4	m	854		
16	030412003004	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 型号: WDZ-BYJ-4	m	643		
17	030412003005	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ-6	m	2145		
18	030412003006	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 型号: WDZ-BYJ-6	m	1748		
19	030412003007	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ-16	m	349.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030412003008	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-RVSP-2*2.5	m	578		
21	030412001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC150 3. 配置形式: 暗配	m	13		
22	030412001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC20 3. 配置形式: 暗配	m	1771		
23	030412001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC25 3. 配置形式: 暗配	m	1291		
24	030412001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC32 3. 配置形式: 暗配	m	143		
25	030412001005	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC40 3. 配置形式: 暗配	m	49		
		配电箱					
26	030402012001	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1AL 3. 规格: 600*500*300 4. 安装方式: 挂墙安装	台	1		
27	030402012002	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1AL-1 3. 规格: 600*500*300 4. 安装方式: 挂墙安装	台	1		
28	030402012003	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1AP-CF1 3. 规格: 800*800*200 4. 安装方式: 挂墙安装	台	1		
29	030402012004	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1APZ 3. 规格: 600*500*300 4. 安装方式: 挂墙安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	030402012005	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 2AL 3. 规格: 600*500*300 4. 安装方式: 挂墙安装	台	1		
31	030402012006	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 2AL-1 3. 规格: 600*500*300 4. 安装方式: 挂墙安装	台	1		
32	030402012007	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 2AP-CF1 3. 规格: 800*800*200 4. 安装方式: 挂墙安装	台	1		
33	030402012008	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 2AP-CF2 3. 规格: 800*800*200 4. 安装方式: 挂墙安装	台	1		
34	030402012009	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 2APZ 3. 规格: 600*500*300 4. 安装方式: 挂墙安装	台	1		
35	030402012010	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 3AL 3. 规格: 600*500*300 4. 安装方式: 挂墙安装	台	1		
36	030402012011	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 3AP-CF1 3. 规格: 800*800*200 4. 安装方式: 挂墙安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030412001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC25 3. 配置形式: 暗配	m	342.12		
2	030412001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC32 3. 配置形式: 暗配	m	9.26		
3	030412003001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: NH-RV-2*4	m	151		
4	030412003002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: NH-RVS-2*1.5	m	151		
5	030412003003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-KYJY-3*2.5	m	10		
6	030412003004	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: NH-KVV-4*1.5	m	206		
7	030905010001	消防模块	1. 名称: 消防模块K	个	3		
8	030905001001	点型探测器	1. 名称: 可燃气体探测器 2. 型号、规格: JTQ-JBF5101	个	7		
9	030905012001	区域报警控制器	1. 名称: 可燃气体报警控制器 2. 安装方式: 挂墙安装	台	3		
10	030905006001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 型号、规格: TX3308	个	3		
11	030905004001	按钮	1. 名称: 消防气泵按钮	个	14		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030502003001	双绞线缆	1. 名称:CAT. 6-UTP 2. 敷设方式:管内穿线	m	891.28		
2	030502004001	大对数电缆	1. 名称:控制线 2. 规格:SYWV-75-5	m	190.33		
3	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	242		
4	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*100 3. 备注:含支撑架	m	84		
5	030506009001	监控摄像设备	1. 名称:半球摄像机 2. 设计要求:满足图纸设计要求	台	13		
6	030502002001	弱电插座	1. 名称:电视面板 2. 设计要求:满足图纸设计要求	个	5		
7	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称:综合布线机箱 2. 设计要求:满足图纸设计要求	台	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:De63 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求 5. 介质:给水	m	16.16		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:De50 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求 5. 介质:给水	m	20.99		
3	031001006003	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:De40 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求 5. 介质:给水	m	44.31		
4	031001006004	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求 5. 介质:给水	m	175.22		
5	031001006005	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求 5. 介质:给水	m	42.59		
6	031001006006	塑料管	1. 材质:PPR 2. 规格:De20 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求 5. 介质:给水	m	41.45		
7	031002001001	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:De20	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031002001002	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:De25	个	4		
9	031002001003	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:De32	个	13		
10	031002001004	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:De40	个	1		
11	031002001005	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:De50	个	5		
12	031002001006	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:De63	个	4		
13	031002011001	水表	1. 型号:水表 2. 规格:De50 3. 连接形式:丝接	个	3		
14	031003025001	隔油器	1. 类型:地沟式隔油器 2. 型号:De75 3. 安装方式:地沟式	套	2		
		排水					
15	031001006007	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求 5. 介质:排水	m	45.79		
16	031001006008	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求 5. 介质:排水	m	16.31		
17	031001006009	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求 5. 介质:排水	m	23.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	031001005001	铸铁管	1. 材质: 机制铸铁管 2. 规格: De110 3. 连接形式: 卡箍 4. 介质: 排水	m	11.88		
19	031001005002	铸铁管	1. 材质: 机制铸铁管 2. 规格: De75 3. 连接形式: 卡箍 4. 介质: 排水	m	103.32		
		洁具					
20	031003017001	地漏	1. 材质: 地漏 2. 规格: De50	个	8		
21	031003018001	地面扫除口	1. 材质: 地面扫除口 2. 规格: De110	个	1		
22	031003006001	大便器	1. 类型: 蹲式大便器 2. 材质: 采用自闭冲洗阀并配置防污隔断装置自带存水弯	组	12		
23	031003007001	小便器	1. 类型: 挂式小便器 2. 材质: 采用感应冲洗阀	组	3		
24	031003003001	洗手盆	1. 类型: 洗手盆 2. 材质: 采用感应水嘴	组	6		
25	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型: 拖布池 2. 材质: 含水龙头	组	5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排烟通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		排烟工程					
1	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 名称: 不锈钢烟罩及集烟箱 2. 形状: 矩形 3. 规格: 优质不锈钢 4. 板材厚度: 1.2mm	m2	310		
		通风工程					
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 通风风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 板材厚度: 0.75 4. 管件、法兰及支架设计要求: 减震垫 5. 接口形式: 咬口	m2	21		
3	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 通风风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 板材厚度: 1.0 4. 管件、法兰及支架设计要求: 减震垫 5. 接口形式: 咬口	m2	11		
4	030703006001	柔性接口及伸缩节	1. 名称: 帆布	m2	10		
5	030703001001	风阀	1. 名称: FD 风阀 2. 规格: 500*320	个	1		
6	030703001002	风阀	1. 名称: MD电动风阀 2. 规格: 1000*320	个	1		
7	030703001003	风阀	1. 名称: MD电动风阀 2. 规格: 630*320	个	1		
8	030703001004	风阀	1. 名称: MD电动风阀 2. 规格: 700*700	个	1		
9	030703003001	风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 600*600	个	1		
10	030703003002	风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 650*650	个	2		
11	030703003003	风口、散流器	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 700*700	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 排烟通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030703003004	风口、散流器	1. 名称:外墙侧排风口 2. 规格:1000*400	个	1		
13	030703003005	风口、散流器	1. 名称:外墙侧排风口 2. 规格:1400*400	个	1		
14	030703003006	风口、散流器	1. 名称:外墙侧排风口 2. 规格:800*400	个	1		
15	030701003001	通风机	1. 名称:PF-1 2. 型号:HL3-2A-3.5A 3. 规格:L=3091m3/h 4. 备注:含支吊架 5. 安装位置:一层厨房	台	1		
16	030701003002	通风机	1. 名称:PF-2 2. 型号:HL3-2A-5A 3. 规格:L=8156m3/h 4. 备注:含支吊架 5. 安装位置:二层厨房	台	1		
17	030701003003	通风机	1. 名称:PF-3 2. 型号:HL3-2A-4A 3. 规格:L=4176m3/h 4. 备注:含支吊架 5. 安装位置:三层厨房	台	1		
		挡烟垂壁					
18	030703011001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 规格:走道净高4.1米,长度35米,设计清晰高度为2.05M,走道两侧分别设置2平米可开启外窗	m2	36.49		
		调试					
19	030705001001	通风空调工程检测、调试		系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 排烟通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 排烟通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”