已标价工程量清单

1. 已标价工程量清单仅适用于采用项目单价报价，不适用于采用项目包干价或采购人固定价报价；

2. 已标价工程量清单应按工程量清单报价相关要求进行填报；

3. 已标价工程量清单的扉页(仅指投标总价扉页)应由注册或登记的造价人员签字并盖执业印章；

4. 已标价工程量清单原件扫描成 PDF 格式，以附件形式上传，作为响应文件的组成部分。

文川镇优质大米生产线建设项目
招标最高工程量清单编制说明

、工程概况：

本项目位于城固县文川镇文星村，项目主要修建钢结构厂房一座。

.、编制依据：

1、 文川镇优质大米生产线建设项目设计图纸；

2、《陕西省建设工程工程量清单计价规则(2025)》；

3、《陕西省建筑、市政、园林绿化工程价目表(2025)》；

4、《陕西省建设工程工程量清单计价费率表(2025)》；

5、广联达云计价 GCCP7.0。

三、有关问题说明

1、施工时若与实际不相符，竣工结算时据实调整。

城县文川镇文星村优质大米生产线建设项目

（建筑工程部分）　　工程

投 标 报 价

投 标 人：_____（盖章）

年　月　日

城县文川镇文星村优质大米生产线建设项目

工程名称：　　（建筑工程部分）

投 标 总 价

投标总价（小写）：_____

（大写）：_____

投 标 人：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 人：　　（注册造价工程师签字及盖章）

编 制 时 间：　　年　月　日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:文川镇优质大米生产线建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	文川镇优质大米生产线建设项目	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:文川镇优质大米生产线建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	土建工程	
2	电气设备安装工程	
3	应急照明工程	
4	消火栓工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1.土的类别:三类土 2.机械平整场地 3.清单工程量及定额工程为建筑物外边线外放2m	m2	560		
2	AB002	钻探回填孔	1.钻探方式:钎探 2.清单工程量及定额工程为基坑底面积	m2	69		
3	010102002003	挖基坑土方	1.土壤类别: 三类土 2.开挖方式:机械开挖，装车 3.运距:暂按5km 4.弃土场地自行考虑	m3	18.29		
4	010102002004	挖基坑土方	1.土壤类别: 三类土 2.开挖方式:机械开挖，不装车	m3	81.76		
5	010102009002	回填方	1.土质要求:素土 2.回填方式:机械铺填机械碾压素土 3.分层碾压夯实，压实系数不小于0.95	m3	81.76		
		砌筑工程					
6	010401003001	多孔砖墙	1.砌块品种、规格、强度等级:非粘土类烧结多孔砖 2.墙体类型:承重墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5 备注:本工程使用砂浆为预拌干混砂浆	m3	20.06		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	基础垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌合要求:商品砼	m3	3.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010505001001	垫层模板	1.垫层模板	m2	8.64		
9	010502001001	独立基础	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌合要求:商品砼	m3	11.53		
10	010505002001	基础模板	1.钢筋混凝土独立基础模板	m2	23.04		
11	010502006002	柱下灌浆	1.混凝土强度等级：C35细石 2.混凝土拌合要求：商品砼 3.部位：钢柱下无收缩细石混凝土二次浇灌	m3	0.15		
12	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌合要求:商品砼	m3	3.36		
13	010505004002	柱面模板	1.柱面模板	m2	26.31		
14	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌合要求:商品砼 3.部位:外包柱脚	m3	0.38		
15	010505004001	柱面模板	1.柱面模板	m2	2.17		
16	010502021001	构造柱	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌合要求:商品砼	m3	0.77		
17	010505011001	构造柱模板	1.构造柱模板	m2	7.78		
18	010502025002	散水	陕09J01　散3 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300（按素土计入） 3. 素土夯实向外坡4% 备注:本工程使用砂浆为预拌干混砂浆	m2	67.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010502027001	坡道	陕09J01 坡2 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面，表面扫毛 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实（按素土计入） 5. 素土夯实（坡度按工程设计）	m2	16.35		
20	010506003001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋HPB400 直径(mm) ≤10 2.钢筋制作、安装	t	0.117		
21	010506001006	现浇构件钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 2.钢筋制作、安装	t	0.285		
22	010506001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 2.钢筋制作、安装	t	0.38		
23	010506001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25 2.钢筋制作、安装	t	0.537		
24	010506008001	螺栓	1.材质:Q235B 2.配双螺母、垫片 3.制作、安装 4.部位:柱基M24锚栓	t	0.14		
		金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010603001001	钢柱	1.材质:Q345B H型钢(H(750-380)*250*10*12 、H300*250*10*12)、柱脚钢板、柱顶钢板 2.除锈刷漆:喷砂除锈，除锈等级不应低于Sa2级 3.防腐底漆:环氧富锌底漆2道，厚度不小于80μm 4.防腐面漆:环氧面漆1道，厚度不小于40μm	t	12.513		
26	010603001002	柱间支撑	1.材质:Q235B 圆钢、钢柱与柱间支撑连接板 2.除锈刷漆:喷砂除锈，除锈等级不应低于Sa2级 3.防腐底漆:环氧富锌底漆2道，厚度不小于80μm 4.防腐面漆:环氧面漆1道，厚度不小于40μm	t	1.249		
27	010604001001	钢梁	1.材质:Q345B H型钢(H300-500)、梁柱连接板、加劲板 2.除锈刷漆:喷砂除锈，除锈等级不应低于Sa2级 3.防腐底漆:环氧富锌底漆2道，厚度不小于80μm 4.防腐面漆:环氧面漆1道，厚度不小于40μm	t	4.365		
28	010607003001	钢檩条	1.部位:墙面、屋面钢檩条　镀锌C钢	t	6.951		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010607002001	钢支撑	1.部位:墙面钢支撑（MK1门框、CK窗框）C钢 2.除锈刷漆:喷砂除锈，除锈等级不应低于Sa2级 3.防腐底漆:环氧富锌底漆2道，厚度不小于80μm 4.防腐面漆:环氧面漆1道，厚度不小于40μm	t	0.3		
30	010607002002	钢支撑	1.部位:墙面钢支撑（系杆、拉杆、拉杆、撑杆） 钢管、圆钢 2.除锈刷漆:喷砂除锈，除锈等级不应低于Sa2级 3.防腐底漆:环氧富锌底漆2道，厚度不小于80μm 4.防腐面漆:环氧面漆1道，厚度不小于40μm	t	0.725		
31	010607002003	钢支撑	1.部位:屋面钢支撑（系杆、拉杆、斜拉杆、撑杆、水平支撑）钢管、圆钢 2.除锈刷漆:喷砂除锈，除锈等级不应低于Sa2级 3.防腐底漆:环氧富锌底漆2道，厚度不小于80μm 4.防腐面漆:环氧面漆1道，厚度不小于40μm	t	1.744		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010607002004	钢支撑	1.部位:屋面钢支撑（隅撑）角钢 2.除锈刷漆:喷砂除锈，除锈等级不应低于Sa2级 3.防腐底漆:环氧富锌底漆2道，厚度不小于80μm 4.防腐面漆:环氧面漆1道，厚度不小于40μm	t	0.097		
33	010607002005	钢支撑	1.部位:钢雨棚（雨棚梁、撑杆）镀锌方管	t	0.623		
34	010607002006	钢支撑	1.部位:屋面钢支撑（雨棚底部通长纵梁）方管 2.除锈刷漆:喷砂除锈，除锈等级不应低于Sa2级 3.防腐底漆:环氧富锌底漆2道，厚度不小于80μm 4.防腐面漆:环氧面漆1道，厚度不小于40μm	t	0.167		
35	010608002001	高强螺栓	1.部位:M22高强螺栓 2.材质:Q345B	套	104		
36	010605002001	钢板墙板	1.单层压型不锈钢板（0.5mm厚压型钢板）	m2	797.23		
		门窗工程					
37	010804007002	成品平开保温门	1.门类型:成品平开保温门M1 2.洞口尺寸:5000*4000mm 3.暂定主材价400元/m2	m2	20		
38	010804007003	成品平开保温门	1.门类型:成品平开保温门M1 2.洞口尺寸:3500*4000mm 3.暂定主材价400元/m2	m2	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗类型:塑钢窗 2.开启方式:推拉 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃	m2	58.5		
		屋面及防水工程					
40	010605003001	屋面板	1.100厚玻璃丝绵彩钢夹芯板（0.6mm厚压型钢板）	m2	423.38		
41	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:直径100PVC 2.陕09J02 1/22 S/22 3.塑料落水斗：4个 4.塑料落实口：4个	m	48.6		
42	01B002	压型彩钢板雨棚	1.详17J925-1,3-32页 上、下均0.6厚压型彩钢板 2.屋脊做法详见01J925-1 11/61	m2	19.26		
43	010903002002	墙面涂膜防水	1.1.5mm厚聚合物防水砂浆一道、一道聚氨酯防水涂料 2.部位：外墙面1.2m以下	m2	88.25		
		楼地面装饰工程					
44	011101002001	混凝土楼地面	1.180厚C30混凝土面层 2.200厚级配砂夹石 3.原土夯实	m2	384		
45	011105001001	水泥砂浆踢脚线	陕09J01 踢1 1.5厚1：2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2.7厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m	80.36		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	011201001003	墙、柱面一般抹灰	陕09J01 外10 1.6厚1：2水泥砂浆抹平 2.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 备注:本工程使用砂浆为预拌干混砂浆	m2	88.25		
47	011201001002	墙、柱面一般抹灰（内墙面）	陕09J01 内32 1.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	86.23		
		油漆、涂料、裱糊工程					
48	011403001001	抹灰面油漆	1.外墙乳胶漆二遍 2.乳胶漆底涂料 3.涂抹腻子、磨平 4.填补缝隙、局部腻子磨平 5.清理基层	m2	88.25		
49	011403001002	抹灰面油漆	1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两遍 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平	m2	86.23		
50	011402003001	金属面防火涂料	1.钢柱、柱间支撑防火涂料 2.防火涂料要求:厚涂型（非膨胀型）防火涂料，耐火极限不低于2.5h	m2	305.52		
51	011402003002	金属面防火涂料	1.钢梁防火涂料 2.防火涂料要求:厚涂型（非膨胀型）防火涂料，耐火极限不低于1.5h	m2	89.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	011402003003	金属面油漆	1.墙面、屋面MK1门框、MK2门框、CK窗框、CG撑杆、系杆、拉杆、斜拉杆、屋面水平支撑、雨棚底部通长纵梁防火涂料 2.防火涂料要求:薄涂型（膨胀型）防火涂料薄涂1mm，耐火极限不低于1h	m2	97.51		
		其他工程					
53	01B003	彩钢板檐沟	1、彩钢板檐沟 2、详见设计图纸	m	49.36		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 AP 2.规格:800*2200*600 3.落地安装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 AL 2.规格:500*600*140 3.安装方式:距地1.5m明装 4.外部接线端子板 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
3	030416001001	基础槽钢、角钢	[项目特征] 1.名称:基础槽钢制安 [工作内容] 1.定位 2.制作 3.安装 4.接地	m	2.8		
4	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:SC150 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	2.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030412001002	配管	[项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:SC40 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	4.8		
6	030412001003	配管	[项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	9.92		
7	030412001004	配管	[项目特征] 1.材质:塑料管 2.规格:PC20 3.超高＞10m [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	64.3		
8	030412001005	配管	[项目特征] 1.材质:塑料管 2.规格:PC20 3.超高6＜h≤10m [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	12		
9	030412001006	配管	[项目特征] 1.材质:塑料管 2.规格:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	13.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内配线 2.型号:WDZNB1-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	36.06		
11	030412003002	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内配线 2.型号:BV-2.5 3.超高＞10m [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	192.9		
12	030412003003	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内配线 2.型号:BV-2.5 3.超高6＜h≤10m [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	36		
13	030412003004	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内配线 2.型号:BV-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	50.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030413005001	工厂灯	[项目特征] 1.名称:悬吊型LED灯 2.规格:200W 3.超高＞10m [工作内容] 1.安装	套	9		
15	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.材质:接线盒 2.超高＞10m [工作内容] 1.安装	个	9		
16	030410003001	引下线	[项目特征] 1.名称:利用钢柱做引下线 [工作内容] 1.引下线制作、安装 2.利用主钢筋进行电气连接	m	120		
17	030410011001	接地跨接	[项目特征] 1.名称:接地跨接 [工作内容] 1.制作 2.跨接	处	8		
18	030410004001	均压环	[项目特征] 1.名称:基础接地线 [工作内容] 1.均压环敷设 2.柱主筋与圈梁焊接 3.利用圈梁钢筋焊接	m	79		
19	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:总等电位箱 [工作内容] 1.制作 2.安装	台	1		
20	030410007002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:测试卡子 [工作内容] 1.制作 2.安装	处	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:户内接地母线 2.规格:-40*4 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	6		
22	030410002002	接地母线	[项目特征] 1.名称:户外接地母线 2.规格:-40*4 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	9		
23	030410012001	防雷断接卡、箱	[项目特征] 1.名称:接地端子箱 [工作内容] 1.断接卡制作、安装 2.箱体安装	台	2		
24	030415027001	接地装置	1.类别:接地网调试	系统	1		
25	030415006001	输配电装置系统	1.电压等级（kV）:1kv	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030907003001	应急照明分配电装置	[项目特征] 1.规格、线制:集中控制型集中电源ALE 2.控制回路:1回路 [工作内容] 1.安装	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:SC15 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	51		
3	030412001002	配管	[项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:SC15 3.超高＞10m [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	105.6		
4	030412001003	配管	[项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:SC15 3.超高6＜h≤10m [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内配线 2.型号:NH-RVS-2*2.5 3.超高＞10m [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	105.6		
6	030412003002	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内配线 2.型号:NH-RVS-2*2.5 3.超高6＜h≤10m [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	52		
7	030412003003	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内配线 2.型号:NH-RVS-2*2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	51		
8	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:A型应急照明灯 2.类型:壁装安装 [工作内容] 1.安装	套	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:单向疏散标志灯 2.类型:吊装安装 [工作内容] 1.安装	套	2		
10	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:安全出口指示灯 2.类型:壁装安装 [工作内容] 1.安装	套	2		
11	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	个	14		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：应急照明工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消火栓工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030901003001	沟槽式管道	[项目特征] 1.安装部位:埋地 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN100 4.卡箍材质:沟槽连接件连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	10.14		
2	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:埋地 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	4		
3	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内明装 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	2		
4	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1.油漆品种:明装管道刷醇酸磁漆两道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	0.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消火栓工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031201001002	管道刷油	[项目特征] 1.油漆品种:埋地管道刷醇酸磁漆两道，再刷沥青漆两道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	4.58		
6	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1.型号、规格:薄型单栓消防柜 2.附件材质、规格:消火栓箱内均配置SN65消火栓一个、DN65、L25m麻质衬胶水带一条，Φ19mm直流水枪一支 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验	套	2		
7	030901017001	阀门	[项目特征] 1.材质:倒流防止阀 DN100 2.连接形式:沟槽式法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	2		
8	030901018001	法兰	[项目特征] 1.类型:沟槽法兰 2.规格型号:DN100 [工作内容] 1.安装	副	2		
9	030901017002	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀 DN65 2.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	2		
10	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1.规格、型号:干粉灭火器 MF/ABC3 [工作内容] 1.本体放置	具	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消火栓工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030911008001	水灭火控制装置调试	[工作内容] 1.调试	点	1		

措施项目清单计价表

工程名称：消火栓工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：消火栓工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。