

5.4 投标报价汇总表

合同段：汉台区河东店镇沥孙路山体滑塌排危除险治理项目

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	600	安全设施及预埋管线	
4	第100章至第700章合计		
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	计日工合计		
8	暂列金额（不含计日工总额的3%）		
9	投标报价		

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险，100章-700章之和（不含一切险和第三者责任险）的0.3%	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险，100章-700章之和（不含一切险和第三者责任险）的0.1%	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费，100章-700章之和（不含一切险、第三者责任险和安全生产费）的1.5%	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-3	拆除结构物				
-a	钢筋混凝土结构（防撞墙）	m3	51		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	清理滑坡土方及刷坡（包含挖台阶，包含挖、装费用，不包含运输费用）	m3	42818		
-b	清理滑坡石方及刷坡（包含挖台阶，包含挖、装费用，不包含运输费用）	m3	25492		
207	坡面排水				
207-2	排水沟				
-c	C25混凝土排水沟（不含坡底路基排水渠修复）	m3	258.38		
207-3	截水沟				
-c	C25混凝土截水沟（坡顶）	m3	173		
208	护坡、护面墙				
208-8	坡面柔性防护				
-b	被动防护系统	m2	240		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	M7.5浆砌片石挡土墙	m3	774		
清单 第200章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]