陕西青年职业学院(陕西省团校）
含光校区办公楼维修改造工程　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　月　日

工程名称：陕西青年职业学院(陕西省团校）含光校区办公楼维修改造工程

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：陕西青年职业学院(陕西省团校）含光校区办公楼维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	陕西青年职业学院(陕西省团校）含光校区办公楼维修改造工程						
1.1	拆除工程						
1.2	房屋建筑与装饰工程						
1.3	强电工程						
1.4	弱电工程						
1.5	消防工程						
1.6	给排水工程						
1.7	采暖燃气工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B003	安装拆除	[项目特征] 1.安装管线拆除 2.电气配管、配线 3.灯具、开关 4.散热器、暖气管道 5.卫生洁具及配管 [工作内容] 1.拆除	m2	914		
2	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1.原有金属窗、门拆除 2.包含窗户外防盗网 3.垃圾清理外运 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	70		
3	011710001001	木门窗拆除	[项目特征] 1.原有木门拆除 2.垃圾清理外运 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	36		
4	011704002001	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1.拆除部位:内墙面 2.铲除腻子和面层乳胶漆 3.垃圾清理外运 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	2373.16		
5	011706001001	楼地面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.原有木地板拆除 2.垃圾清理外运 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	147.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1.原有地面地面拆除 2.垃圾清理外运 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	56.36		
7	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1.位置:一层、三层 2.砌体名称:增加、增高门洞拆除 3.砌体材质:标准砖 4.拆除高度:600mm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	1.08		
8	01B001	消火栓箱拆除	[项目特征] 1.原有消火栓箱拆除 2.规格:1000*700*240mm 3.垃圾清理外运 [工作内容] 1.拆除	个	3		
9	011707002001	防水层拆除	[项目特征] 1.屋面卷材防水层拆除 2.垃圾清理外运 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	292.98		
10	01B002	室外拆除	[项目特征] 1.一层:东侧外墙三根竖向电缆、线管拆除 2.二层:东墙室外架空横向电缆拆除 [工作内容] 1.拆除 2.清理外运	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	01B004	台阶拆除	[项目特征] 1.原有室外台阶拆除 [工作内容] 1.拆除 2.垃圾清理外运	m2	28		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
1	010502028001	台阶	[项目特征] 1.12厚1:2.5普通水泥白石子（或白水泥彩色石子）磨石面层 2.界面剂一道 3.20厚DSM15砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层 4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5.300厚粒径1-40碎石灌M2.5混合砂浆或300厚3:7灰土，分两步夯实，宽出面层100 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	28		
	A.8	门窗工程					
2	010801001001	木质门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:M1021、1000*2100mm 2.门类型:成品木门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	2.1		
3	010801001002	木质门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:M1027、1000*2700mm 2.门类型:成品木门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010801001003	木质门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:M1527、1500*3200mm 2.门类型:成品木门 3.利旧 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	9.6		
5	010801001004	木质门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:M1532、1500*3200,mm 2.门类型:成品木门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	4.8		
6	010801001005	木质门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:M3032、3000*3200mm 2.门类型:成品木质仿古门 3.专业厂家二次设计 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	28.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010802004001	防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:BFM1021、1000*2100mm 2.钢制防火门 3.必须经消防部门认可的生产厂家制作安装 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	2.1		
8	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:C1008、1010*1960mm 2.窗类型:外窗 3.开启方式:分格及开启方式参见设计图纸 4.框、扇材质及规格:断桥铝合金 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	1.98		
9	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:C1020、1010*1960mm 2.窗类型:外窗 3.开启方式:分格及开启方式参见设计图纸 4.框、扇材质及规格:断桥铝合金 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	103.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:C1520、1510*1960mm 2.窗类型:外窗 3.开启方式:分格及开启方式参见设计图纸 4.框、扇材质及规格:断桥铝合金 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	38.47		
11	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:C1420、1400*1960mm 2.窗类型:外窗 3.开启方式:分格及开启方式参见设计图纸 4.框、扇材质及规格:断桥铝合金 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	13.72		
12	010808001001	木门窗套	[项目特征] 1.配套木质门套 2.宽度为墙厚+50mm [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.线条安装 6.刷防护材料	m2	71.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010809001001	窗台板	[项目特征] 1.18厚鱼肚白石材窗台板 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装	m2	41.1		
	A.9	屋面及防水工程					
14	010901008001	整体屋面	[项目特征] 1.3厚高聚物改性沥青防水卷材两道 2.1.5厚合成聚氨酯防水涂膜防水层 3.上翻300mm [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设	m2	292.98		
	A.11	楼地面装饰工程					
15	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1.位置:更换木地板房间 2.20厚1:2.5水泥砂浆面层，压实抹光 3.刷素水泥浆一道（内掺5%建筑胶） 4.基层清理 5.高度不足的，通过垫层调整 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	150.12		
16	011101001003	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1.位置:拆除地砖地面房间 2.30mm厚1:2.5水泥砂浆垫层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.基层清理 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	56.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011101001002	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1.水泥砂浆地面局部修补 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	80		
18	011103002001	橡塑卷材楼地面	[项目特征] 1.2mmPVC塑胶卷材地板饰面 2.3mm水泥自流平 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设 3.压条装钉	m2	511.69		
19	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.2厚哑光不锈钢踢脚，用专用胶粘贴 3.12厚不燃板基层 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	m	539.84		
	A.14	墙面装饰工程					
20	011404001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.位置:一层除卫生间外所有房间 2.刷内墙无机涂料（防水型） 3.柔韧型（R型）室内用腻子2道，打磨清理 4.15厚1:3水泥砂浆分两次成活，压实抹平（仅砌体墙面做，混凝土墙面打磨修补平整就做素水泥浆一道扫毛） [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	769.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.位置:除一层及卫生间外所有房间 2.刷内墙无机涂料 3.柔韧型（R型）室内用腻子2道，打磨清理 4.15厚1:3水泥砂浆分两次成活，压实抹平（仅砌体墙面做，混凝土墙面打磨修补平整就做素水泥浆一道扫毛） [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	1612.84		
22	011201001003	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.阳台墙面 2.6厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实抹光 3.10厚1:3水泥砂浆打底 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	80.3		
		天棚工程					
23	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1.刷无机涂料 2.腻子修补，打磨 3.保留原有花纹 4.满足建设方要求 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	511		
	A.15	其他装饰工程					
24	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1.位置:三层 2.ALC轻质隔墙 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口	m2	36.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011501001001	装饰柜	[项目特征] 1.位置:一层、二层 2.名称:定制储物柜 3.规格、型号:长：1010mm、深：550mm、高：2600mm 4.家具厂家二次深化 [工作内容] 1.制作、安装（安放） 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m2	7.88		
26	011401003001	木扶手及其他板条、线条油漆	[项目特征] 1.楼梯扶手刷漆 2.清漆三遍 3.刷油色 4.腻子修补 5.刷底漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m	20.59		
27	040502010001	消火栓箱	[项目特征] 1.种类:消火栓箱 2.规格:1000*700*240mm 3.具体做法详图集:15S202-P15 [工作内容] 1.消火栓安装 2.附件安装	套	3		
		室外工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:0.8m 3.宽度:1000mm 4.电缆沟挖土方 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	16		
29	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:电缆沟位置 2.材料品种:素土 3.厚度:600mm 4.宽度:1000mm 5.密实度:夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	2.4		
30	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.电缆沟区域破除及恢复 2.现状:200mm厚细石混凝土 3.恢复:200mm厚C25混凝土面层 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	8		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 ALZ 2.型号:非标 3.Pe=90kW 4.Kx=0.8 5.Cosφ=0.85 6.Pjs=72kW 7.ljs=136.74A 8.箱体尺寸:600*1000*200mm 9.安装方式:底边距地1.0明装 10.具体详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱CX1 2.型号:非标 3.Pe=30kW 4.Kx=0.8 5.Cosφ=0.85 6.Pjs=24kW 7.ljs=42.9A 8.箱体尺寸:600*1000*200mm 9.安装方式:底边距地1.0明装 10.具体详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱CX2 2.型号:非标 3.Pe=30kW 4.Kx=0.8 5.Cosφ=0.85 6.Pjs=24kW 7.Ijs=42.9A 8.箱体尺寸:600*1000*200mm 9.安装方式:底边距地1.0明装 10.具体详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
4	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱CX3 2.型号:非标 3.Pe=30kW 4.Kx=0.8 5.Cosφ=0.85 6.Pjs=24kW 7.Ijs=42.9A 8.箱体尺寸:600*1000*200mm 9.安装方式:底边距地1.0明装 10.具体详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
		电缆					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4×70+1×35mm2 3.室外电缆 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	40		
6	030412001006	配管	[项目特征] 1.名称:SC80 2.配置形式:明配 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	40		
7	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5×16mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	46		
8	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:SC50 2.配置形式:明配 3.具体详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	46		
		配管配线					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:强电桥架 2.规格:200*100mm 3.梁下100mm敷设 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	79.3		
10	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:电力配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1592.32		
11	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:电力配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	4744.88		
12	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:应急照明配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RVSP-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	203.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:明配 4.具体详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	512.54		
14	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式:明配 4.具体详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	1214.51		
15	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:应急照明配管 2.材质:SC20 3.配置形式:明配 4.说明:具体详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	198.92		
		灯具					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED条形灯 2.型号:T5高效节能，22W，色温4000k 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	1		
17	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED双管条形灯 2.型号:AC220V，18W 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	72		
18	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:自带红外感应开关LED吸顶灯 2.型号:T5高效节能，22W，色温4000k 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	24		
19	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED防水灯 2.型号:T5高效节能，22W，色温4000k 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	2		
		应急照明					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 YJZM（应急照明） 2.型号:非标 3.Pe=1kW 4.Kx=1 5.Cosφ=0.9 6.Pjs=1kW 7.Ijs=5.1A 8.箱体尺寸:500*600*200 9.安装方式:底边距地1.2明装 10.具体详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
21	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:DC24V，功率2w，LED光源，色 温2700k，灯罩为阻燃材料 3.通过CCCF认证 [工作内容] 1.安装	套	6		
22	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:疏散指示标志灯 2.型号:DC24V，功率2w，LED光源，色 温2700k，灯罩为阻燃材料 3.通过CCCF认证 [工作内容] 1.安装	套	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:楼层指示标志灯 2.型号:DC24V，功率2w，LED光源，色 温2700k，灯罩为阻燃材料 3.通过CCCF认证 [工作内容] 1.安装	套	3		
24	030907004004	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:应急灯 2.型号:DC24V，功率2w，LED光源，色 温2700k，灯罩为阻燃材料 3.规格:通过CCCF认证 [工作内容] 1.安装	套	23		
		开关、插座					
25	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单极单联开关 2.规格:250V 10A 3.距地1.1m壁装 4.安装，带指示灯 5.具体详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装	套	1		
26	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单极二联开关 2.规格:250V 10A 3.距地1.1m壁装 4.安装，带指示灯 5.具体详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装	套	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三级暗插座 2.规格:250V 10A 3.距地0.7m壁装 4.安全型 5.具体详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装	套	128		
28	030413013003	插座	[项目特征] 1.名称:柜式空调插座 2.规格:250V 16A 3.距地0.3m壁装 4.安全型，带开关 5.具体详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装	套	31		
29	030413013007	插座	[项目特征] 1.名称:急救插座 2.规格:250V 10A 3.距地1.8m壁装 4.配防溅面板，在旁边设“应急救护插座”标识 5.具体详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装	套	1		
		门禁系统					
30	030506006001	出入口控制设备	[项目特征] 1.名称:门禁门口机 2.人脸识别、指纹 3.规格:详见设计图纸及招标文件要求 [工作内容] 1.安装 2.接线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010801006001	门锁安装	[项目特征] 1.磁力锁 2.详见设计图纸及招标文件要求 [工作内容] 1.安装	套	1		
32	030413012005	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:门禁开关 2.详见设计图纸及招标文件要求 [工作内容] 1.安装	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：强电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		设备					
1	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1.名称:RJ45数据双口插座 2.规格:自定 3.安装方式:距地1.2m，暗装 [工作内容] 1.安装 2.接线	个	74		
2	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1.名称:双向传输电视插座 2.规格:自定 3.安装方式:距地1.2m，暗装 [工作内容] 1.安装 2.接线	个	1		
3	030502002003	弱电插座	[项目特征] 1.名称:电话插座 2.规格:自定 3.安装方式:距地1.2m，暗装 [工作内容] 1.安装 2.接线	个	1		
4	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1.名称:半球型彩色摄像机 2.规格:型号甲方自选 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线	台	9		
5	030502008001	配线架	[项目特征] 1.名称:RJ45配线架 [工作内容] 1.安装 2.卡接 3.绑扎 4.标记 5.电子配线架附件安装	架	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030502008002	配线架	[项目特征] 1.名称:12口配线架 [工作内容] 1.安装 2.卡接 3.绑扎 4.标记 5.电子配线架附件安装	架	1		
7	030507001001	电涌保护器	[项目特征] 1.名称:浪涌保护器 [工作内容] 1.安装 2.接线、检验	套	1		
8	030608002001	分支器	[项目特征] 1.名称:电视终端分支器 [工作内容] 1.制作	个	3		
		配管配线					
9	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:弱电桥架 2.规格:200*100mm 3.梁下100mm敷设 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	92.33		
10	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:电话线路、电视线缆、网络线路 2.规格:CAT.5e 4 Pair UTP 3.敷设方式:管内穿线 4.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.敷设	m	2035.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030504005002	电缆	[项目特征] 1.名称:视频监控线路 2.规格:SYV-75*5 [工作内容] 1.敷设	m	142.98		
12	030504005003	电缆	[项目特征] 1.名称:视频监控线路 2.规格:BV-2.5mm2 [工作内容] 1.敷设	m	448.75		
13	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:明配 4.具体详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	556.26		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		设备					
1	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1.名称:感烟火灾探测器 2.吸顶安装 3.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装	个	48		
2	030905008001	消防报警电话插孔	[项目特征] 1.名称:火灾电话插孔 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	5		
3	030905004001	按钮	[项目特征] 1.名称:手动报警按钮 2.距地1.3m 3.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装	个	5		
4	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1.名称:火灾声光警报器 2.距地2.3m 3.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装	个	5		
5	030905014001	楼层火灾显示器	[项目特征] 1.线制:楼层显示器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030909005001	隔离器	[项目特征] 1.名称:短路隔离器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	3		
7	030505005001	扬声器	[项目特征] 1.名称:扬声器 [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线	台	6		
8	030905010001	消防模块	[项目特征] 1.名称:输入模块 2.模块箱内安装/随设备安装 3.具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		
		配管配线					
9	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:消防耐火桥架 2.规格:200*100mm 3.梁下100mm敷设 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	24.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:火灾报警二总线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZN-RYJS-2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	213.62		
11	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:DC24V电源线（干线） 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BV-2*4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	75.06		
12	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:DC24V电源线（支线） 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BV-2*2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	75.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:消防广播线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZN-RYJS-2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	74.65		
14	030412003005	配线	[项目特征] 1.名称:消防电话线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZN-RYJS-2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	49.3		
15	030412003006	配线	[项目特征] 1.名称:应急照明通讯线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYS-2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:明配 4.具体详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	174.76		
17	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.配置形式:明配 4.具体详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	69.26		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.洗手盆连接软管 2.根据现有材质及规格 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	8		
2	031003016001	水龙头	[项目特征] 1.材质:不锈钢水龙头 [工作内容] 1.安装	个	8		
3	03B001	自闭冲水阀	[项目特征] 1.小便池自闭冲水阀 [工作内容] 1.安装	套	4		
4	03B002	自闭冲水阀	[项目特征] 1.大便池自闭冲水阀 [工作内容] 1.安装	套	12		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031004002002	钢制散热器	[项目特征] 1.型号:钢制散热器 2.规格:5片 3.GZD36 4.高:685mm 5.安装方式:挂装安装，高度参考原安装高度 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验	组	1		
2	031004002003	钢制散热器	[项目特征] 1.型号:钢制散热器 2.规格:6片 3.GZD36 4.高:685mm 5.安装方式:挂装安装，高度参考原安装高度 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验	组	2		
3	031004002004	钢制散热器	[项目特征] 1.型号:钢制散热器 2.规格:8片 3.GZD36 4.高:685mm 5.安装方式:挂装安装，高度参考原安装高度 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031004002005	钢制散热器	[项目特征] 1.型号:钢制散热器 2.规格:9片 3.GZD36 4.高:685mm 5.安装方式:挂装安装，高度参考原安装高度 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验	组	20		
5	031004002001	钢制散热器	[项目特征] 1.型号:钢制散热器 2.规格:10片 3.GZD36 4.高:685mm 5.安装方式:挂装安装，高度参考原安装高度 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验	组	11		
6	031004002006	钢制散热器	[项目特征] 1.型号:钢制散热器 2.规格:12片 3.GZD36 4.高:685mm 5.安装方式:挂装安装，高度参考原安装高度 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031004002007	钢制散热器	[项目特征] 1.型号:钢制散热器 2.规格:13片 3.GZD36 4.高:685mm 5.安装方式:挂装安装，高度参考原安装高度 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验	组	1		
8	031004002008	钢制散热器	[项目特征] 1.型号:钢制散热器 2.规格:20片 3.GZD36 4.高:685mm 5.安装方式:挂装安装，高度参考原安装高度 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验	组	4		
9	031004002009	钢制散热器	[项目特征] 1.型号:钢制散热器 2.规格:25片 3.GZD36 4.高:685mm 5.安装方式:挂装安装，高度参考原安装高度 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN20 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	304		
11	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	25		
12	031001001003	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN32 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	40		
13	031001001004	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN40 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031001001005	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN50 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	42		
15	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:铜闸阀 2.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	67		
16	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:铜自力式恒温两通阀 2.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	43		
17	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:铜球阀 2.规格:DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	24		
18	031002001004	阀门	[项目特征] 1.类型:铜自动排气阀 2.规格:DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	24		
19	031002001005	阀门	[项目特征] 1.类型:铜泄水阀 2.规格:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030416001001	基础槽钢、角钢	[项目特征] 1.名称:镀锌角钢、槽钢 [工作内容] 1.定位 2.制作 3.安装 4.接地	m	100		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：采暖燃气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。