2026年度蒲城县荆姚镇魏村排水渠项目 工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　月　日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县荆姚镇魏村排水渠项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	041001001001	拆除路面及基层	[项目特征] 1.材质:混凝土类（无筋）+灰土基层 2.厚度:18cm+30cm 3.锯缝 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	357		
2	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	292.74		
3	040103005001	路面拆除废料弃置	[项目特征] 1.废料品种:旧路材料(道碴)、垃圾、渣土 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	171.36		
4	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:土方 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	292.74		
5	040103006001	土方外购	[项目特征] 1.土的类别:黄土 [工作内容] 1.装卸 2.运输	m3	313.53		
		管网敷设、回填					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县荆姚镇魏村排水渠项目　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040501005001	塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:HDPE管DN300，环刚度不小于SN10 2.连接形式:胶圈接口 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	595		
7	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:外购土方（单列） 2.材料品种、规格:素土回填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	149.94		
8	040305001002	砂垫层	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层、200mm厚 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护	m3	71.4		
9	040305001002	灰土垫层	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:3：7灰土垫层、200mm厚 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护	m3	71.4		
		路面工程					
10	040305001001	垫层	[项目特征] 1.材料品种、规格:3:7灰土 2.厚度:30cm [工作内容] 1.垫层铺筑	m3	162.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县荆姚镇魏村排水渠项目　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040203007001	水泥混凝土路面	[项目特征] 1.刻槽恢复，混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	357		
12	040203007002	混凝土路面基层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:18cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	184		
13	040203006001	沥青混凝土	[项目特征] 1.沥青品种:5cm AC-13沥青面层 2.粘层油（石油沥青0.36kg/m2） 3.下封层（ES-3稀浆封层） 4.铺设玻纤格栅（承担防反射裂缝） [工作内容] 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	2385		
		雨水井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县荆姚镇魏村排水渠项目　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	040504010001	雨水口	[项目特征] 1.雨水口规格:680*430 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:混凝土 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水箅子安装 6.拦截装置安装 7.防臭装置安装	座	21		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县荆姚镇魏村排水渠项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202012001	大型机械设备进出场及安拆	[工作内容] 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。	项	1		
合　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县荆姚镇魏村排水渠项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。