

临潼区政府0.4kV应急电源改造工程

工程量清单

招 标 人： (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： {招标人信息\法定代表人} (签字或盖章)

工程造价咨询
或招标代理人： (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)

复 核 人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

单项工程造价汇总表

工程名称：临潼区政府0.4kV应急电源改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	临潼区政府0.4kV应急电源改造工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：临潼区政府0.4kV应急电源改造工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		设备安装		
1	030113004001	柴油发电机组 [项目特征] 1. 名称:柴油发电机组（室外） 2. 功率:200KW [工作内容] 1. 安装	台	1
2	030113004002	柴油发电机组 [项目特征] 1. 名称:柴油发电机组（室外） 2. 功率:320KW [工作内容] 1. 安装	台	1
3	030402011002	低压开关柜 [项目特征] 1. 名称:双电源配电柜 [工作内容] 1. 安装	台	1
4	030402012001	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:双电源配电箱 [工作内容] 1. 安装	台	2
5	030402012002	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:光伏并网箱 [工作内容] 1. 安装	台	1
6	030406003003	UPS电源 [项目特征] 1. 名称:UPS电源 2. 规格型号:主机30KW. 150AH/2h. 蓄电池12V 32块 [工作内容] 1. 安装	套	1
7	03B002	设备间 [项目特征] 1. 名称:设备间 2. 类型:钢结构防雨 [工作内容] 1. 安装	个	1
8	030701004001	空调器 [项目特征] 1. 名称:工业空调 2. 规格:2P [工作内容] 1. 安装	台	1
9	03B003	发电机基础制作	座	2

分部分项工程量清单

工程名称：临潼区政府0.4kV应急电源改造工程

专业：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 名称: 发电机基础制作 [工作内容] 1. 垫层铺设 2. 基础浇筑 3. 土方挖填 4. 接地系统制作 5. 围栏制作安装		
10	03B001	设备运维 [项目特征] 1. 名称: 年度运维 2. 范围: 对运维区域电力设备每次三名运维人员，每季度一次，进行巡检、记录、排查，发现故障，每季度需向甲方文字方式报设备运行状态 3. 人员配置: 每次配备运行维护人员3人，每次一天，一季度一次，全年共计4次 [工作内容] 1. 协助、配合供电部门及用电户，设备间卫生清洁工具、室内照明光源及照明系统维护保养	年	1
		原设备拆除		
11	030402012003	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称: 光伏并网箱 2. 部位: 箱式变电站内部 [工作内容] 1. 拆除	台	1
		电力电缆		
12	030409001003	电力电缆 [项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJLY22-0.6/1KV-3*300+2*150 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	15
13	030409002003	电力电缆头 [项目特征] 1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: 3*300+2*150 3. 电压 (kV) : 1KV [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	2
14	030409001005	电力电缆 [项目特征] 1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*95+2*50 [工作内容]	m	45

分部分项工程量清单

工程名称：临潼区政府0.4kV应急电源改造工程

专业：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 电缆敷设		
15	030409001007	电力电缆 [项目特征] 1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*95+1*50 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	20
16	030409002006	电力电缆头 [项目特征] 1. 名称: 电缆中间头 2. 规格: 4*95+1*50 3. 电压 (kV) : 1KV [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	1
17	030409002008	电力电缆头 [项目特征] 1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: 4*95+1*50 3. 电压 (kV) : 1KV [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	1
18	030409002005	电力电缆头 [项目特征] 1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: 3*95+2*50 3. 电压 (kV) : 1KV [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	2
19	030409001006	电力电缆 [项目特征] 1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*70+2*35 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	45
20	030409002007	电力电缆头 [项目特征] 1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: 3*70+2*35 3. 电压 (kV) : 1KV [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	2
21	030409001004	电力电缆 [项目特征] 1. 名称: 铝芯电力电缆	m	20

分部分项工程量清单

工程名称：临潼区政府0.4kV应急电源改造工程

专业：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 型号:WDZ-YJLY22-0.6/1KV-3*240+2*120 [工作内容] 1. 电缆敷设		
22	030409002002	电力电缆头 [项目特征] 1. 名称:电缆终端头 2. 规格:3*240+2*120 3. 电压(kV):1KV [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	4
23	030409003001	控制电缆 [项目特征] 1. 型号:KVVP22-6*2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	60
24	030409012001	直埋电缆沟槽挖填 [项目特征] 1. 名称:直埋电缆沟 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填	m ³	4.8
25	030409015001	电缆保护管 [项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 规格:PE110 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	12
26	030409016001	桥架槽盒安装 [项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*50 3. 材质:钢制槽式 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	35
		电气试验		
27	030415028001	电缆试验 [项目特征] 1. 名称:绝缘遥测 2. 电压等级(kV):1KV [工作内容] 1. 电气试验测试	回路	6
28	030415001001	发电机 [项目特征] 1. 名称:柴油发电机组 2. 型号:200KW.320KW [工作内容]	台	2

分部分项工程量清单

工程名称：临潼区政府0.4kV应急电源改造工程

专业：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：临潼区政府0.4kV应急电源改造工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：临潼区政府0.4kV应急电源改造工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：临潼区政府0.4kV应急电源改造工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称：临潼区政府0.4kV应急电源改造工程 专业：通用安装工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	型号规格	单位	数 量	备注
1	补充主材001@1	双电源配电箱		台	2	
2	补充主材006@2	双电源配电柜		台	1	
3	补充主材003@1	设备运维		年	1	
4	281400002@1	控制电缆 KVV P22-6*2.5		m	60.9	
5	补充主材001@2	光伏并网箱 设备改造		台	1	
6	500300001@2	工业空调 2P		台	1	
7	补充主材004@1	钢结构防雨设备间		个	1	
8	补充主材005@1	发电机基础		座	2	
9	281100002@9	电力电缆 WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*95+2*50		m	45.45	
10	281100002@10	电力电缆 WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*70+2*35		m	45.45	
11	281100002@11	电力电缆 WDZ-YJLY22-0.6/1KV-3*300+2*150		m	15.15	
12	281100002@12	电力电缆 WDZ-YJLY22-0.6/1KV-3*240+2*120		m	20.2	
13	290100002@1	电缆桥架 100*50		m	35.35	
14	172500002@1	电缆保护管 PE110	(综合)	m	12.36	
15	补充主材023@2	柴油发电机组 320KW		台	1	
16	补充主材023@1	柴油发电机组 200KW		台	1	
17	补充主材002@2	不间断电源 UPS电源 150AH		台	1	
18	290701002@7	1KV 电缆终端头 3*95+2*50		套	2.04	
19	290701002@8	1KV 电缆终端头 3*70+2*35		套	2.04	
20	290701002@9	1KV 电缆终端头 3*300+2*150		套	2.04	
21	290701002@4	1KV 电缆终端头 3*240+2*120		套	4.08	
22	290701007@1	1KV 电缆中间头 4*95+1*50		套	1.02	
23	281100002@13	电力电缆 WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*95+1*50		m	20.2	
24	290701002@10	1KV 电缆终端头 4*95+1*50		套	1.02	