工程项目总造价表

项目名称：2026年宁强县大安镇人口聚集区人居环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年宁强县大安镇人口聚集区人居环境整治项目						
1.1	市政工程						
1.2	给排水工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年宁强县大安镇人口聚集区人居环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	市政工程	
2	给排水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	001	市政环卫及亮化工程					
1	040805010001	太阳能路灯	1.名称:太阳能路灯 2.灯杆材质、高度：灯杆高度8m，采用Q235B碳素钢 3.附件配置要求：灯具采用高亮LED光源，配套单晶硅太阳能光伏组件，转换效率≥20%，储能系统采用磷酸铁锂电池，循环使用寿命≥2000次，搭配智能MPPT控制器。 4.基础：C25钢筋混凝土基础0.6*0.6*1m 5.垫层：100mm厚级配碎石垫层 6.接地要求：镀锌角钢L50X50X5 7.太阳能路灯样式由甲方自定。	套	280		
2	04B001	垃圾处理分类亭	1.尺寸：长3.3m，宽1.53m，高度2.83米 2.主体Q235碳素钢，表面仿木纹漆饰面 3.钢柱基础：0.5*0.5*1m 砼基础，详见水工结构详图 4.屋面树脂瓦坡屋面 5.暂估价：4000元/座	个	30		
3	04B002	成品垃圾桶	1.容积:240L 2.样式由甲方自定 3.暂估价：180元/个	个	120		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	040203007001	水泥混凝土地面	1.100mm厚C25混凝土，商混 2.150mm厚碎石垫层 3.素土夯实，密实度≥93%	m2	148.5		
5	040204001001	彩色透水砖地面	1.60mm厚透水砖，缝宽10，粗砂灌缝 2.30mm厚1:5干硬性水泥砂浆; 3.150mm厚C20混凝土; 4.素土夯实;	m2	49.5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	002	土方工程					
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1、机械清理原渠道内淤泥 2、外运距离：暂按3km计入	m3	162.56		
2	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:2m以内	m3	240		
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:土方 2.运距：暂定3KM	m3	240		
4	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:石方 2.运距：暂定3KM	m3	120.6		
	003	污水管网					
5	040501002001	HDPE污水管	1.管座材质及规格:混凝土（另计清单） 2.管道规格:HDPE双壁波纹管Φ200，环刚度SN8 3.连接形式:胶圈接口 4.混凝土强度等级:C20 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	1355		
6	03B001	混凝土包管	1.混凝土规格：C20 2.位置：渠道内	m3	138.68		
7	040402018001	混凝土包管变形缝	1.混凝土包管每隔20m设置变形缝，嵌缝材料采用改性沥青嵌缝油膏	m	41.9		
8	040305003001	浆砌块料	1.材料品种、规格:毛石 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5 3.位置：沿河堤敷设污水管基础	m3	373.41		
9	03B002	混凝土包管	1.混凝土规格：C20 2.位置：沿河堤包管	m3	136.7		
10	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:18cm	m2	670		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040203007001	水泥混凝土恢复	1.混凝土强度等级:C30，商混 2.厚度:18cm 3.塑料薄膜养护	m2	670		
12	040501005001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层、150mm厚 2.材质及规格:UPVC管DN150mm，环刚度SN8 3.管顶500mm范围内回填中粗砂	m	400		
	004	检查井					
13	040504002001	渠底检查井	1.规格:400*400mm，高度0.4m 2.混凝土强度等级:C30素砼池壁，抗渗等级P8 3.盖板材质、规格:400*400mm复合树脂成品盖板 4.不锈钢角钢L36*3固定入渠壁 5.刚性防水套管D200、D100安装	座	31		
14	040504002002	渠底沉泥井	1.规格:400*400mm，高度0.7m 2.混凝土强度等级:C30素砼池壁及底板，抗渗等级P8 3.盖板材质、规格:400*400mm复合树脂成品盖板 4.不锈钢角钢L36*3固定入渠壁 5.刚性防水套管D200、D100安装	座	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040504002003	河堤检查井	1.规格:600*600mm，高度0.9m 2.混凝土强度等级:C30砼池壁及底板 3.盖板材质、规格:800*800mm不锈钢井盖 4.柔性性防水套管D200、D100安装 5.混凝土流槽	座	16		
16	040901001001	钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.位置：河堤钢筋砼检查井	t	2.4		
17	03B003	防坠网		个	16		
18	040504002004	检查井	1.规格:1000*1000mm钢筋混凝土检查井，含井盖、防坠网、不含底部灰土及灰土垫层 2.具体参照做法陕09S3（47页） 3.平均深度：2m	座	3		
19	040504002005	沉泥井	1.规格:1000*1000mm钢筋混凝土检查井，含井盖、防坠网、不含溜槽、底部灰土及灰土垫层；井底板下沉500mm 2.具体参照做法陕09S3（47页） 3.平均深度：2.5m	座	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。