

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011706001001	楼地面饰面拆除	1. 部位:活动室木地板	m2	158.53		
2	011706002001	墙柱面饰面拆除	1. 部位:活动室墙面墙裙	m2	96		
3	010103002001	垃圾外运	1. 垃圾外运(清单量按自然方计算)	m3	7.64		
		卫生间					
4	010801001001	木质门	1. 名称尺寸:弹簧木门M1021	m2	4.2		
		监控中心					
5	011403001002	抹灰面油漆	1. 部位:原吊顶面层 2. 顶面材料种类:无机涂料	m2	18.5		
6	011101005001	塑胶地面	1. 面胶种类、厚度:PVC地胶	m2	22.2		
7	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型:新建隔墙 2. 龙骨类型:轻钢龙骨 3. 隔墙材料品种、规格:双层12mm厚石膏板 4. 面层:无机涂料 5. 隔音材质:隔音棉	m2	29.97		
8	010801001002	木质门	1. 材质:成品木门 2. 门尺寸:M1024	m2	4.8		
		活动室					
9	011403001003	抹灰面油漆	1. 顶面材料种类:无机涂料	m2	158.7		
10	011403001004	抹灰面油漆	1. 墙面材料种类:无机涂料	m2	221.88		
11	011101005002	塑胶地面	1. 面胶种类、厚度:PVC地胶(定制图案)	m2	44.1		
12	011101005003	塑胶地面	1. 面胶种类、厚度:PVC地胶	m2	114.43		
13	011205004001	墙、柱面软包	1. 部位:墙面墙裙 2. 面层材料品种、规格:聚酯纤维板	m2	96		
14	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:遮光窗帘	m	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		哺育室					
15	011403001005	抹灰面油漆	1. 部位:原吊顶面 2. 顶面材料种类: 无机涂料	m2	8.4		
16	011101005005	塑胶地面	1. 面胶种类、厚度: PVC地胶	m2	8.61		
17	011207001002	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型: 新建隔墙 2. 龙骨类型:轻钢 龙骨 3. 隔墙材料品种、 规格:双层12mm厚 石膏板 4. 面层:无机涂料 5. 隔音材质:隔音 棉	m2	33.23		
18	010801001004	木质门	1. 材质:成品木门 2. 门尺寸:M1024	m2	2.4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 6. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 7. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 8. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 9. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 10. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低 2. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低 2. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 2. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测 2. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	050305004001	蓝鲸长桌	1. 桌面/凳面/椅面名称、规格、尺寸：蓝鲸长桌L120×W60×H44cm 2. 材质：橡胶木，环保水性油漆	张	4		
2	050305004002	蓝鲸4人桌	1. 桌面/凳面/椅面名称、规格、尺寸：蓝鲸4人桌 L80×W60×H44cm 2. 材质：橡胶木，环保水性油漆	张	2		
3	050305004005	蓝鲸圆桌	1. 桌面/凳面/椅面名称、规格、尺寸：蓝鲸圆桌 φ80×H44cm 2. 材质：橡胶木，环保水性油漆	张	2		
4	050305004003	蓝鲸幼教椅	1. 桌面/凳面/椅面名称、规格、尺寸：蓝鲸幼教椅 座高：22cm 2. 材质：桦木多层板，环保水性油漆	张	35		
5	050305004004	哺乳椅	1. 桌面/凳面/椅面名称、规格、尺寸：哺乳椅 椅子：78*69*112cm 脚踏：49.5*45*39cm 2. 材质、参数：麂皮绒 靠背厚度10CM，坐垫厚度8CM，坐宽47CM，座深50CM，坐高48CM，扶手长34CM，扶手高22CM，靠背高73CM。普通标准，双锁，含一个锁和一个靠背调节五金	套	1		
6	011501004001	蓝鲸2层柜	1. 名称：蓝鲸2层柜 2. 规格、型号：L80×W30×H56cm 3. 材质：橡胶木，环保水性油漆	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	011501004002	幼儿学步梯	1. 名称: 幼儿学步梯 2. 规格、型号: L180*W42.6*H80cm 3. 材质: 橡胶木, 环保水性油漆	块	2		
8	011501004010	小鹿书柜	1. 名称: 小鹿书柜 2. 规格、型号: L60×W30×H60cm 3. 材质: 橡胶木, 环保水性油漆	块	2		
9	011501004003	威可迪换尿布台	1. 名称: 威可迪换尿布台 2. 规格、型号: L110×W60×H80cm 3. 材质: 橡胶木, 环保水性油漆	套	1		
10	011501004005	蓝鲸实木床	1. 名称: 蓝鲸实木床 2. 规格、型号: L120*W60*H15cm 3. 材质: 桦木多层板, 环保水性油漆	张	35		
11	011501004006	监控工作台	1. 名称: 监控工作台 2. 规格、型号: 两联 含椅子	个	2		
12	011501004008	母乳冰箱	1. 名称: 母乳冰箱	台	1		
13	011501004009	消毒器温奶器	1. 名称: 消毒器温奶器	台	2		
14	011501004004	储物柜	1. 名称: 储物柜 2. 规格、型号: 2400*500*1800mm	组	2		
15	011501004011	摇摇木马	1. 名称: 摇摇木马 2. 规格、型号: 676×283×522hmm	套	2		

措施项目清单计价表

工程名称：家具工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 6. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 7. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 8. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 9. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 10. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：家具工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低 2. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低 2. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 2. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测 2. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：家具工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031402001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库 2. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费	1. 防护、降效 2. 防护、降效	项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费	1. 在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护 2. 在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护	项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		全光网络系统					
1	031105009001	一位86型平口信息面板	1. 名称:86型平口信息面板(单口) 2. 规格:含六类非屏蔽信息模块	个	6		
2	030502003001	双绞线缆	1. 名称:六类4对低烟无卤非屏蔽双绞线缆 2. 敷设方式:管内穿线	m	600		
3	030412001001	配管	1. 规格:JDG20 2. 配置形式:明配	m	296.06		
4	030412001002	配管	1. 规格:JDG20 2. 配置形式:暗配	m	20		
5	030606001001	机柜	1. 名称:标准网络机柜 2. 型号:42U 3. 规格:19英寸标准网络机柜,后单开金属门 4. 功能:详见设计图纸	台	1		
6	030501015001	交换机	1. 名称:24口接入交换机 2. 参数:交换容量≥336 Gbps,整机转发性能≥96 Mpps,千兆电口≥24,千兆光口≥4,支持静态路由、RIP、OSPF 要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k,OSPF路由表容量≥12K 要求支持POE与POE+两种供电方式,所有电口均可POE供电,最大POE供电功率≥370W 3. 详见设计图纸	台	1		
7	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	24		
8	031301001001	剔堵槽、沟	1. 名称:墙面地面开槽及恢复	m	20		
		智能安防监控系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	040205019001	监控摄像机	1. 类型:智能红外矫正全景摄像机 2. 规格、型号:TC-C85MS-XP-QYJ, 支持检测温湿度、挥发性有机物浓度 支持攀高、人数异常、值岗、人群聚集等智能分析 1/2.8英寸500万像素CMOS传感器 2. 1mm定焦镜头、ICR双滤切换; 支持畸变校正、远端放大, 支持垂直、水平视场角调节 支持红外、白光补光, 15m有效红外距离 支持三码流同时输出, 主码流最高分辨率2592*1944@25fps; 3. 详见设计图纸	台	4		
10	040205019002	监控摄像机	1. 类型:500万定焦火点检测半球 2. 规格、型号:TC-A55D2-KX, 1/2.7" CMOS传感器热成像; 3. 2mm定焦镜头, F1.1定光圈; 可见光: 4.3mm定焦镜头, F1.6定光圈 支持1颗红外灯, 红外补光20米, 1颗白光灯, 白光补光距离20米 3. 详见设计图纸	台	6		
		人脸识别门禁					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	030506006001	出入口控制设备	1. 名称:人脸识别门禁一体机(室外专用) 2. 规格:TC-P5010, 8寸LCD大屏显示, IP65防护等级, 内置mic、扬声器, 支持双向语音对讲屏幕分辨率1280*800 1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 3. 详见设计图纸	台	6		
12	03B001	IC卡	1. 型号:TC-P811KP 配置:IC	张	50		
		一键报警系统					
13	030505016001	信号采集设备	1. 名称:学生拾音器 2. 规格:TC-P500TG 配置:T/L, '高保真、语音清晰、噪音低 预极化电容拾音咪头, 灵敏度高, 本噪低 高增益电路使音频监控监听面积达100平方米 3. 详见设计图纸	台	2		
14	030505016002	信号采集设备	1. 名称:教师拾音器 2. 规格:TC-P500TG 配置:T/L, '高保真、语音清晰、噪音低 预极化电容拾音咪头, 灵敏度高, 本噪低 高增益电路使音频监控监听面积达100平方米 3. 详见设计图纸	台	2		
15	030905004001	按钮	1. 名称:报警按钮 2. 型号、规格:定制	个	2		
		智能班牌系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	030505018001	显示设备	1. 名称:电子班牌 (21.5英寸横屏式电容显示屏) 2. 参数:SK06B, 1、采用21.5英寸横屏式电容显示屏, 支持10点触控, 屏幕分辨率≥1920*1080, 显示比例16:9; 屏幕亮度≥250cd/m²。2、可拍摄≥799W像素的照片, 支持不少于5人同时进行人脸识别。可支持学生无卡考勤签到、查看个人课程表、家长留言等个人信息。3、内置高灵敏度的全向麦克风, 拾音半径≥0.5m, 支持学生语音留言, 留言内容同步发送至家长微信。4、内置2.0立体声道功放, 支持视频及家长留言的音频播放。5、刷卡器: 具有内置IC卡刷卡器, 支持14443协议。学生可佩带相应的终端设备完成刷卡签到、查看个人信息等操作。6、整机具备至少一路RJ45网络接口; 具备≥2路USB 2.0接口。7、系统运行内存≥2GB, 存储容量≥8GB; 8、整机CPU≥4核, 最高主频≥1.9G, 操作系统版本不低于Android 9.0。 3. 详见设计图纸	套	2		
		智能交互大屏					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	030501004001	存储设备	1. 名称:硬盘-企业级(8T) 2. 型号、规格:ST8000NM017B, 支持温度传感器; 256MB缓存; 平均故障间隔时间MTBF: 2,000,000小时; 转速: 7200rpm; 接口访问速度: 6.0、3.0、1.5 Gb/秒; 3. 详见设计图纸	个	10		
18	030505018002	显示设备	1. 名称:解码一体机 2. 参数:TC-ND516A-YJ, 1、2、3、4 输出口共用一个芯片, 5、6输出口共用一个芯片。 每个芯片最大解码支持4路12MP@30fps、8路8MP@30fps、10路6MP@30fps、12路5MP @30fps、16路4MP@30fps、20路3MP@30fps、32路1080P @30fps 支持4K高分辨率输入输出 支持2路本地高清视频输入+6路视频解码输出 解码能力8路1200W@30fps, 16路800W@30fps, 20路600W@30fps, 24路500W@30fps, 32路400W@30fps, 40路300W@30fps, 64路1080P@30fps 高清视频输入支持HDMI 3. 详见设计图纸	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	030505018003	显示设备	1. 名称:55寸拼接屏(含支架) 2. 安装方式:TC-D55514CWS-QD, 55寸京东方面板, 双边拼缝3.5mm;VGA输入X1、DVI输入X1、HDMI输入X1、CVBS(BNC接口)输入X1、USBX1;可视角度(水平/垂直)178/178;平均无故障时间(MTBF)60000小时;净重≤28kg,毛重≤33kg,功率250W 3. 详见设计图纸	台	6		
		智能手环检测系统					
20	03B002	智能手环	1. 名称:智能手环 2. 规格:NB-WR2,采用B-1oT通信技术,利用运营商基站传输数据,支持手动报警、自动监测报警、心率/血氧/睡眠质量监测,精准定位功能,采用磁吸式充电方式,工作时长≥7天 3. 详见设计图纸	个	20		
		综合管理平台					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	030505018004	显示设备	<p>1. 名称: 视频综合平台一体机</p> <p>2. 参数: TC-S56324-CHY, 可对硬盘录像机、交通主机、集中存储、云存储、文件存储、流媒体、智能分析、转码服务等后端设备进行管理</p> <p>支持通过前置面板接入24块硬盘, 支持监控盘和企业级硬盘, 可对接入平台的视频及图片进行存储, 标配一块4T企业级硬盘</p> <p>支持NTP时间同步功能设置</p> <p>采用可视化管理, 在WEB界面上可以对磁盘、RAID组等进行配置操作和状态监控</p> <p>支持GB/T 28181协议, 可支持并发接入前端摄像机视频或支持给上级平台转发摄像机视频</p> <p>支持GA/T 1400协议, 可支持接入前端的人车图片, 并将人车图片转发给上级平台</p> <p>自带2个HDMI解码输出口, 支持2屏共4路1080P解码输出</p> <p>3. 详见设计图纸</p>	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	030505018005	显示设备	1. 名称:客户端电脑 2. 参数:CPU: Intel i5 4460 3.2G Hz 内存: 8G 操作系统:win7 64位 旗舰版 或 win10 64位 专业版 硬盘: 500G 显卡:集成/独立显卡内存2G以上 单网卡参数:100Mb 3. 详见设计图纸	台	2		
		系统调试					
23	030506018001	安全防范分系统调试	1. 调试类别:电视监控系统调试	系统	1		
24	030506018002	安全防范分系统调试	1. 调试类别:出口控制系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称: 配电箱AL-TY 2. 安装方式: 嵌墙暗装, 底部距地面不低于1.8米 3. 详见设计图纸	台	1		
		配管、配线					
2	030412001001	配管	1. 规格: JDG20 2. 配置形式: 明配	m	205.22		
3	030412001002	配管	1. 规格: JDG20 2. 配置形式: 暗配	m	20.4		
4	030412001003	配管	1. 规格: JDG25 2. 配置形式: 明配	m	155.64		
5	030412001004	配管	1. 规格: JDG25 2. 配置形式: 暗配	m	46.1		
6	030412001005	配管	1. 规格: JDG32 2. 配置形式: 明配	m	4.02		
7	030412001006	配管	1. 规格: JDG32 2. 配置形式: 暗配	m	3.7		
8	030412001007	配管	1. 规格: SC50 2. 配置形式: 明配	m	75		
9	030412003001	配线	1. 配线形式: 管内配线 2. 规格: WDZB-BYJ-2.5	m	674.21		
10	030412003002	配线	1. 配线形式: 管内配线 2. 规格: WDZB-BYJ-4	m	634.91		
11	030412003003	配线	1. 配线形式: 管内配线 2. 规格: WDZB-BYJ-6	m	26.46		
12	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-5x16 3. 敷设方式: 管内敷设	m	79.88		
13	030409002001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZB-YJY-5x16	个	2		
14	031301001001	剔堵槽、沟	1. 名称: 墙面地面开槽及恢复	m	70.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		灯具、插座、开关等					
15	040801028001	小电器	1. 名称:单联开关	个	2		
16	040801028002	小电器	1. 名称:双联开关	个	3		
17	040801028003	小电器	1. 名称:单联双控开关	个	4		
18	040801028004	小电器	1. 名称:紫外线灯开关 2. 加装带警示标志的开关盒盖并上锁(防止误操作)	个	2		
19	040801028005	小电器	1. 名称:带保护门的(安全型,五孔)插座 2. 暗装	个	29		
20	030413002001	装饰灯	1. 名称:LED面板灯 2. 规格:36W/110°/RA>90/铝合金+PMMA/无/IP>20/4000K/DW/LED SMD/嵌入式/612*612*9mm 3. 型号:详见设计图纸	套	32		
21	030413002002	装饰灯	1. 名称:LED 云朵形面板灯 2. 规格:36W/110°/RA>90/铝合金+PMMA/无/IP>20/4000K/DW/LED SMD 3. 型号:详见设计图纸	套	10		
22	030413007001	医疗专用灯	1. 名称:紫外线灯 2. 型号:详见设计图纸	套	10		
23	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	92		
		其他					
24	030701004001	空调器	1. 名称:空调 2. 型号:5P	台	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

