目 录

投标总价 1

工程项目总价表 2

工程量清单报价表(分
组) 3

投 标 总 价

2026年白水县雷牙镇大洼底村及西方城村灌溉渠道建设项目（项目名称） （标段名称）

合同编号：

投标总价人民币（大写）：

（¥）： 元

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：2026年白水县雷牙镇大洼底村及西方城村灌溉渠道建设项目(项目名称)____（标段名称）

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
1	雷牙镇大洼底村		
2	雷牙镇西方城村		
合计（A）			

备用金（暂列金）(B)_____元

投标总报价 C=(A)+(B)_____元

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2026年白水县雷牙镇大洼底村及西方城村灌溉渠道建设项目（项目名称）　　（标段名称

、

组号：1　　分组名称：雷牙镇大洼底村

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	雷牙镇大洼底村					
1.1	建筑工程					
1.1.1	输水渠道工程					
1.1.1.1	D40U型渠道（改造加盖渠）	m	100			
1.1.1.1.1	挖掘机清基（含废弃物，树木，杂草、垃圾等）外运2km	m³	106			
1.1.1.1.2	外购黄土	m³	172			
1.1.1.1.3	刻槽土方开挖	m³	39			
1.1.1.1.4	渠道土方回填	m³	211			
1.1.1.1.5	C25W6F100现浇混凝土U型渠道	m³	8.6			
1.1.1.1.6	PT512胶泥伸缩缝	m²	0.015			
1.1.1.1.7	旧渠拆除及运输（2km）	m³	8.6			
1.1.1.1.8	现浇C15混凝土垫层	m³	10			
1.1.1.1.9	现浇C20混凝土支墩	m³	13.5			
1.1.1.1.10	预制C25钢筋混凝土盖板	m³	21			
1.1.1.1.11	钢筋制安	t	1.9			
1.1.1.1.12	橡胶支座	块	800			
1.1.1.1.13	模板	m²	212			
1.1.1.2	D40U型渠道（新建）	m	957			
1.1.1.2.1	挖掘机清基（含废弃物，树木，杂草、垃圾等）外运2km	m³	692.868			
1.1.1.2.2	外购黄土	m³	1684.32			
1.1.1.2.3	刻槽土方开挖	m³	373.23			
1.1.1.2.4	渠道土方回填	m³	2057.55			
1.1.1.2.5	C25W6F100现浇混凝土U型渠道	m³	82.302			
1.1.1.2.6	PT512胶泥伸缩缝	m²	0.1436			
1.1.1.3	D40U型渠道(衬砌改造）	m	7617			
1.1.1.3.1	挖掘机清基（含废弃物，树木，杂草、垃圾等）外运2km	m³	8074.02			
1.1.1.3.2	外购黄土	m³	13101.24			
1.1.1.3.3	刻槽土方开挖	m³	2970.63			

投标人:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿(签名)

＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日＿＿＿＿

1.1.1.3.4	渠道土方回填	m^3	16071.87			
1.1.1.3.5	C25W6F100现浇混凝土U型渠道	m^3	655.062			
1.1.1.3.6	PT512胶泥伸缩缝	m^2	1.1426			
1.1.1.3.7	旧渠拆除及运输（2km）	m^3	655.062			
1.1.1.4	D60U型渠道(衬砌改造）	m	570			
1.1.1.4.1	挖掘机清基（含废弃物，树木，杂草、垃圾等）外运2km	m^3	872.1			
1.1.1.4.2	外购黄土	m^3	1379.4			
1.1.1.4.3	刻槽土方开挖	m^3	381.9			
1.1.1.4.4	渠道土方回填	m^3	1761.3			
1.1.1.4.5	C25W6F100现浇混凝土U型渠道	m^3	71.82			
1.1.1.4.6	PT512胶泥伸缩缝	m^2	0.0855			
1.1.1.4.7	旧渠拆除及运输（2km）	m^3	71.82			
1.1.2	建筑物工程					
1.1.2.1	引水口					
1.1.2.1.1	引水口(Ⅰ型)	个	155			
1.1.2.1.1.1	土方开挖	m^3	164.3			
1.1.2.1.1.2	土方回填	m^3	410.75			
1.1.2.1.1.3	现浇C25混凝土	m^3	12.4			
1.1.2.1.2	引水口(II型)	个	20			
1.1.2.1.2.1	土方开挖	m^3	61.2			
1.1.2.1.2.2	土方回填	m^3	53			
1.1.2.1.2.3	现浇C25混凝土	m^3	1.6			
1.1.2.1.2.4	预制D400钢筋混凝土II级管	m	60			
1.1.2.1.2.5	M7.5浆砌石挡墙	m^3	22.4			
1.1.2.1.3	引水口(III型)	个	20			
1.1.2.1.3.1	土方开挖	m^3	101.2			
1.1.2.1.3.2	土方回填	m^3	77			

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

年　　月　　日

1.1.2.1.3.3	现浇C25混凝土	m^3	44			
1.1.2.1.3.4	模板	m^2	150.6			
1.1.2.1.4	D60引水口(Ⅰ型)	个	4			
1.1.2.1.4.1	土方开挖	m^3	4.24			
1.1.2.1.4.2	土方回填	m^3	10.6			
1.1.2.1.4.3	现浇C25混凝土	m^3	0.32			
1.1.2.2	D40进田盖板	座	69			
1.1.2.2.1	土方开挖	m^3	2.76			
1.1.2.2.2	土方回填	m^3	6.9			
1.1.2.2.3	现浇C25混凝土盖板	m^3	40.71			
1.1.2.2.4	钢筋制安	t	5.106			
1.1.2.2.5	模板	m^2	869.4			
1.1.2.3	D40分水闸（斗门）	座	19			
1.1.2.3.1	土方开挖	m^3	92.72			
1.1.2.3.2	土方回填	m^3	61.56			
1.1.2.3.3	现浇C25混凝土底板	m^3	6.935			
1.1.2.3.4	现浇C25混凝土闸墩	m^3	5.168			
1.1.2.3.5	现浇C25混凝土	m^3				
1.1.2.3.6	3：7灰土垫层	m^3	6.65			
1.1.2.3.7	钢筋制安	t	0.893			
1.1.2.3.8	模板	m^2	100.89			
1.1.2.4	D40节制闸	座	8			
1.1.2.4.1	土方开挖	m^3	39.04			
1.1.2.4.2	土方回填	m^3	25.92			
1.1.2.4.3	现浇C25混凝土底板	m^3	1.76			
1.1.2.4.4	现浇C25混凝土闸墩	m^3	1.92			
1.1.2.4.5	现浇C25混凝土	m^3				
1.1.2.4.6	3：7灰土垫层	m^3	2.8			
1.1.2.4.7	钢筋制安	t	0.376			
1.1.2.4.8	模板	m^2	42.48			
1.1.2.5	跌水					
1.1.2.5.1	D40跌水(P=0.5 流量80)	座	6			

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

年　　月　　日

1.1.2.5.1.1	土方开挖	m³	62.94			
1.1.2.5.1.2	土方回填	m³	22.02			
1.1.2.5.1.3	现浇C25混凝土	m³	12.6			
1.1.2.5.1.4	模板	m²	71.16			
1.1.2.5.2	D40跌水(P=1 流量80)	座	4			
1.1.2.5.2.1	土方开挖	m³	41.96			
1.1.2.5.2.2	土方回填	m³	14.68			
1.1.2.5.2.3	现浇C25混凝土	m³	12			
1.1.2.5.2.4	模板	m²	47.44			
1.1.2.5.3	D40跌水(P=1.5 流量80)	座	4			
1.1.2.5.3.1	土方开挖	m³	41.96			
1.1.2.5.3.2	土方回填	m³	14.68			
1.1.2.5.3.3	现浇C25混凝土	m³	15.6			
1.1.2.5.3.4	模板	m²	47.44			
1.1.2.5.4	D40跌水(P=2 流量80)	座	8			
1.1.2.5.4.1	土方开挖	m³	83.92			
1.1.2.5.4.2	土方回填	m³	29.36			
1.1.2.5.4.3	现浇C25混凝土	m³	36.8			
1.1.2.5.4.4	模板	m²	94.88			
1.1.2.5.5	D40跌水(P=3 流量80)	座	10			
1.1.2.5.5.1	土方开挖	m³	104.9			
1.1.2.5.5.2	土方回填	m³	36.7			

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人:_____(签名)

年　　月　　日

1.1.2.5.5.3	现浇C25混凝土	m³	60			
1.1.2.5.5.4	模板	m²	118.6			
1.1.2.6	D40渡槽	座	1			
1.1.2.6.1	土方开挖	m³	15.49			
1.1.2.6.2	土方回填	m³	18.56			
1.1.2.6.3	现浇C25混凝土	m³	1.22			
1.1.2.6.4	M7.5浆砌石渠道	m³	4.85			
1.1.2.6.5	M7.5浆砌石挡墙	m³	15.4			
1.1.2.6.6	DN500钢管(δ=8.5mm)	m	5.9			
1.1.2.6.7	预制C25钢筋混凝土盖板	m³				
1.1.2.6.8	现浇C25混凝土盖板	m³	0.53			
1.1.2.6.9	钢筋制安	t	0.0083			
1.1.2.6.10	模板	m²	11.86			
1.1.2.7	D40过路管涵	座	21			
1.1.2.7.1	土方开挖	m³	331.8			
1.1.2.7.2	土方回填	m³	35.07			
1.1.2.7.3	现浇C20砼压顶	m³	1.05			
1.1.2.7.4	现浇C25混凝土	m³	6.09			
1.1.2.7.5	M7.5浆砌石挡墙	m³	47.46			
1.1.2.7.6	现浇C25砼管座	m³	13.65			
1.1.2.7.7	3：7灰土垫层	m³	25.41			
1.1.2.7.8	预制D400钢筋混凝土II级管	m	105			
1.1.2.7.9	模板	m²	126.84			
1.2	金属结构设备及安装工程					
1.2.1	D40分水闸	座	19			
1.2.1.1	弧形铸铁闸门（40×40，含铁件）	套	19			
1.2.2	D40节制闸	座	8			
1.2.2.1	弧形铸铁闸门（40×40，含铁件）	套	8			
1.3	施工临时工程					
1.3.1	其他施工临时工程	%	2			
1.3.2	施工安全生产专项	%	2.5			
合 计						

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

年　　月　　日

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2026年白水县雷牙镇大洼底村及西方城村灌溉渠道建设项目（项目名称）　　（标段名称）

组号：2　　分组名称：雷牙镇西方城村

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2	雷牙镇西方城村					
2.1	建筑工程					
2.1.1	输水渠道工程					
2.1.1.1	D40U型渠道（新建）	m	4978			
2.1.1.1.1	挖掘机清基（含废弃物，树木，杂草、垃圾等）外运2km	m^3	3604.072			
2.1.1.1.2	外购黄土	m^3	8761.28			
2.1.1.1.3	刻槽土方开挖	m^3	1941.42			
2.1.1.1.4	渠道土方回填	m^3	10702.7			
2.1.1.1.5	C25W6F100现浇混凝土U型渠道	m^3	428.108			
2.1.1.1.6	PT512胶泥伸缩缝	m^2	0.7467			
2.1.1.2	D60U型渠道(衬砌改造）	m	385			
2.1.1.2.1	挖掘机清基（含废弃物，树木，杂草、垃圾等）外运2km	m^3	589.05			
2.1.1.2.2	外购黄土	m^3	931.7			
2.1.1.2.3	刻槽土方开挖	m^3	257.95			
2.1.1.2.4	渠道土方回填	m^3	1189.65			
2.1.1.2.5	C25W6F100现浇混凝土U型渠道	m^3	48.51			
2.1.1.2.6	PT512胶泥伸缩缝	m^2	0.0578			
2.1.1.2.7	旧渠拆除及运输（2km）	m^3	48.51			
2.1.1.3	D60U型渠道（改造加盖渠）	m	283			
2.1.1.3.1	挖掘机清基（含废弃物，树木，杂草、垃圾等）外运2km	m^3	432.99			
2.1.1.3.2	外购黄土	m^3	684.86			
2.1.1.3.3	刻槽土方开挖	m^3	189.61			
2.1.1.3.4	渠道土方回填	m^3	874.47			
2.1.1.3.5	C25W6F100现浇混凝土U型渠道	m^3	35.658			
2.1.1.3.6	PT512胶泥伸缩缝	m^2	0.0425			
2.1.1.3.7	旧渠拆除及运输（2km）	m^3	35.658			
2.1.1.3.8	现浇C15混凝土垫层	m^3	28.3			
2.1.1.3.9	现浇C20混凝土支墩	m^3	38.205			

投标人:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签名）

年　　月　　日

2.1.1.3.10	预制C25钢筋混凝土盖板	m³	59.43			
2.1.1.3.11	钢筋制安	t	5.377			
2.1.1.3.12	橡胶支座	块	2264			
2.1.1.3.13	模板	m²	1505.56			
2.1.2	建筑物工程					
2.1.2.1	引水口					
2.1.2.1.1	引水口(Ⅰ型)	个	130			
2.1.2.1.1.1	土方开挖	m³	137.8			
2.1.2.1.1.2	土方回填	m³	344.5			
2.1.2.1.1.3	现浇C25混凝土	m³	10.4			
2.1.2.1.2	引水口(II型)	个	15			
2.1.2.1.2.1	土方开挖	m³	45.9			
2.1.2.1.2.2	土方回填	m³	39.75			
2.1.2.1.2.3	现浇C25混凝土	m³	1.2			
2.1.2.1.2.4	预制D400钢筋混凝土II级管	m	45			
2.1.2.1.2.5	M7.5浆砌石挡墙	m³	16.8			
2.1.2.1.3	引水口(III型)	个	15			
2.1.2.1.3.1	土方开挖	m³	75.9			
2.1.2.1.3.2	土方回填	m³	57.75			
2.1.2.1.3.3	现浇C25混凝土	m³	33			
2.1.2.1.3.4	模板	m²	112.95			
2.1.2.1.4	D60引水口(Ⅰ型)	个	9			
2.1.2.1.4.1	土方开挖	m³	9.54			
2.1.2.1.4.2	土方回填	m³	23.85			
2.1.2.1.4.3	现浇C25混凝土	m³	0.72			

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人:_____(签名)

年　　月　　日

2.1.2.2	进田盖板	座	86			
2.1.2.2.1	土方开挖	m^3	3.44			
2.1.2.2.2	土方回填	m^3	8.6			
2.1.2.2.3	现浇C25混凝土	m^3	50.74			
2.1.2.2.4	钢筋制安	t	6.364			
2.1.2.2.5	模板	m^2	1083.6			
2.1.2.3	D40分水闸（斗门）	座	23			
2.1.2.3.1	土方开挖	m^3	112.24			
2.1.2.3.2	土方回填	m^3	74.52			
2.1.2.3.3	现浇C25混凝土	m^3				
2.1.2.3.4	现浇C25混凝土底板	m^3	8.395			
2.1.2.3.5	现浇C25混凝土闸墩	m^3	6.256			
2.1.2.3.6	3：7灰土垫层	m^3	8.05			
2.1.2.3.7	钢筋制安	t	1.081			
2.1.2.3.8	模板	m^2	122.13			
2.1.2.4	D60分水闸（斗门）	座	1			
2.1.2.4.1	土方开挖	m^3	5.86			
2.1.2.4.2	土方回填	m^3	3.89			
2.1.2.4.3	现浇C25混凝土	m^3				
2.1.2.4.4	现浇C25混凝土底板	m^3	0.505			
2.1.2.4.5	现浇C25混凝土闸墩	m^3	0.416			
2.1.2.4.6	3：7灰土垫层	m^3	0.42			
2.1.2.4.7	钢筋制安	t	0.056			
2.1.2.4.8	模板	m^2	6.38			
2.1.2.5	D60节制闸	座	4			
2.1.2.5.1	土方开挖	m^3	23.44			
2.1.2.5.2	土方回填	m^3	15.56			
2.1.2.5.3	现浇C25混凝土	m^3				
2.1.2.5.4	现浇C25混凝土底板	m^3	1.16			
2.1.2.5.5	现浇C25混凝土闸墩	m^3	1.68			
2.1.2.5.6	3：7灰土垫层	m^3	2.76			
2.1.2.5.7	钢筋制安	t	0.224			
2.1.2.5.8	模板	m^2	25.52			
2.1.2.6	跌水					
2.1.2.6.1	D40跌水(P=0.5 流量80)	座	5			

投标人:_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

年　　月　　日

2.1.2.6.1.1	土方开挖	m³	52.45			
2.1.2.6.1.2	土方回填	m³	18.35			
2.1.2.6.1.3	现浇C25混凝土	m³	10.5			
2.1.2.6.1.4	模板	m²	59.3			
2.1.2.6.2	D40跌水(P=1 流量80)	座	4			
2.1.2.6.2.1	土方开挖	m³	41.96			
2.1.2.6.2.2	土方回填	m³	14.68			
2.1.2.6.2.3	现浇C25混凝土	m³	12			
2.1.2.6.2.4	模板	m²	47.44			
2.1.2.6.3	D60跌水(P=1 流量150)	座	1			
2.1.2.6.3.1	土方开挖	m³	12.59			
2.1.2.6.3.2	土方回填	m³	4.41			
2.1.2.6.3.3	现浇C25混凝土	m³	4.1			
2.1.2.6.3.4	模板	m²	14.23			
2.1.2.7	D40农桥	座	1			
2.1.2.7.1	土方开挖	m³	2.4			
2.1.2.7.2	土方回填	m³	1.26			
2.1.2.7.3	现浇C25砼桥面板	m³	1.12			
2.1.2.7.4	现浇C25砼桥桥墩	m³	1.62			
2.1.2.7.5	现浇C25砼铺装层	m³	0.216			
2.1.2.7.6	钢筋制安	t	0.052			
2.1.2.7.7	模板	m²	13.24			
2.1.2.8	D40过路管涵	座	6			
2.1.2.8.1	土方开挖	m³	94.8			
2.1.2.8.2	土方回填	m³	10.02			
2.1.2.8.3	现浇C20砼压顶	m³	0.3			
2.1.2.8.4	现浇C25混凝土	m³	1.74			

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人:_____(签名)

年　　月　　日

2.1.2.8.5	M7.5浆砌石挡墙	m³	13.56			
2.1.2.8.6	现浇C25砼管座	m³	3.9			
2.1.2.8.7	3：7灰土垫层	m³	7.26			
2.1.2.8.8	预制D400钢筋混凝土II级管	m	30			
2.1.2.8.9	模板	m²	36.24			
2.1.2.9	D60过路管涵	座	6			
2.1.2.9.1	土方开挖	m³	113.76			
2.1.2.9.2	土方回填	m³	12.06			
2.1.2.9.3	现浇C20砼压顶	m³	0.36			
2.1.2.9.4	现浇C25混凝土	m³	2.16			
2.1.2.9.5	3：7灰土垫层	m³	9.42			
2.1.2.9.6	预制D600钢筋混凝土II级管	m	30			
2.1.2.9.7	M7.5浆砌石挡墙	m³	16.32			
2.1.2.9.8	现浇C25砼管座	m³	4.68			
2.1.2.9.9	模板	m²	43.5			
2.2	金属结构设备及安装工程					
2.2.1	D40分水闸	座	23			
2.2.1.1	弧形铸铁闸门（40×40，含铁件）	套	23			
2.2.2	D60分水闸	座	1			
2.2.2.1	弧形铸铁闸门（60×60，含铁件）	套	1			
2.2.3	D60节制闸	座	4			
2.2.3.1	弧形铸铁闸门（60×60，含铁件）	套	4			
2.3	施工临时工程					
2.3.1	其他施工临时工程	%	2			
2.3.2	施工安全生产专项	%	2.5			
合 计						

投标人:_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

年　　月　　日