竞争性磋商澄清报价表

项目名称	志丹县保安街道办事处2026年保安街道麻地坪村村集体经济大棚续建采购项目	项目编号	ZDCG2026-063CS
竞标单位	陕西纳泽建筑工程有限公司		
竞标单位二次报价	大写：壹佰万元整	小写：1000000.00	

竞标单位澄清内容：

法定代表人或授权代表（签字）：

2026年 10月 21日

采购人：刘勇

第一部分　磋商响应函

志丹县政府采购中心：

我单位收到贵中心ZDCG2026-063CS号磋商文件，经详细研究，我们决定参加该项目磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我们已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

二、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商活动有关的任何证据资料。我们理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评审结果。

三、愿意按照磋商文件中的一切要求，提供工程采购项目及技术服务，完成合同的责任和义务。

四、按磋商文件的规定，工程在采购人指定地点并验收合格的磋商报价为：

人民币（大写）：壹佰万零玖仟叁佰玖拾元肆角肆分；￥1009390.44元。

五、我方提交的磋商文件正本一套、副本二套。

六、我方的磋商文件在开标后90天内有效，如成交，延至合同执行完毕时止。

七、所有关于此次磋商活动的函电，请按下列地址联系：

供应商全称：陕西多泽建筑工程有限公司（公章）

地址：陕西省延安市志丹县城北石油小区门面房198-17号

开户银行：中国工商银行股份有限公司延安兰家坪支行

帐号：2609011709200064911

电话：0911-6626777　传真：0911-6626777　邮编：717500

法定代表人或被授权人：（签字并盖章）

2026年10月16日

第二部分　磋商报价表

单位：元

报价内容 / 项目名称	投标报价	工　期	质保期	质量等级	优惠承诺
志丹县保安街道办事处2026年保安街道麻地坪村村集体经济大棚续建采购项目	1009390.44	45日历天	1年	合格	无
投标报价：大写：壹佰万零玖仟叁佰玖拾元肆角肆分 小写：1009390.44元					
备注：					

供应商：陕西多泽建筑工程有限公司（公章）

法定代表人或被授权人：（签字并盖章）

志丹县保安街道办事处2026年保安街道麻地坪村村集体经济大棚续建采购项目

投 标 总 价

投标总价(小写)：1009390.44

(大写)：壹佰万零玖仟叁佰玖拾元肆角肆分

投 标 人：陕西多泽建筑工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间：2026年10月16日

中华人民共和国
二级造价师注册证书



姓　　名：马琳

注册编号：建[造]21236100009428

注册专业：土木建筑

注册企业：陕西多泽建筑工程有限公司

有效期至：2027年08月31日

本电子证书由陕西省住房和城乡建设厅颁发，是中华人民共和国二级造价师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业，并在相关文件上签章。

发证单位：陕西省住房和城乡建设厅

发证时间：2023年09月01日

下载时间：2023-09-04

手机APP“陕西住建执业证书”中的“扫一扫”扫描电子证书中的二维码核验

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道麻地坪村村集体经济大棚续建采购项目（项目名称）____（标段名称）

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
第一部分	建筑工程	838583.86	
第二部分	机电设备及安装工程	90600	
第三部分	金属结构设备及安装工程	36740	
第四部分	施工临时工程	43466.58	
	合计（A）	1009490.44	

备用金（暂列金）(B)：

投标总报价 C=(A)+(B)：[illegible]元

投标人：陕西多泽建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

2025 年 10 月 16 日

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道麻地坪村村集体经济大棚续建采购项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
第一部分	建筑工程				838583.86	
1	水源工程				286054.95	
1.1	水源井	眼	1	227119	227119	
1.1.1	深机井（含套管）	m	500	408.5	204250	
1.1.2	砖混配电房	m^2	10.89	2100	22869	
1.2	50m^3 蓄水池	座	1	58935.95	58935.95	
1.2.1	土方开挖	m^3	190.53	3.12	594.45	
1.2.2	土方回填	m^3	81.93	14.84	1215.84	
1.2.3	3:7灰土换填	m^3	12.17	178.16	2168.21	
1.2.4	C20砼垫层	m^3	3.48	489.45	1703.29	
1.2.5	C25混凝土底板	m^3	11.03	529.63	5841.82	
1.2.6	C25混凝土池壁	m^3	12.3	560.62	6895.63	
1.2.7	C25混凝土池顶板	m^3	3.83	526.28	2015.65	
1.2.8	钢筋制安	t	3.21	6261.18	20098.39	
1.2.9	模板制安	m^2	149.93	45.98	6893.78	
1.2.10	检修门	樘	1	500	500	
1.2.11	锌钢围墙（C型护栏）	m	23	285	6555	
1.2.12	锌钢围墙（C型护栏）基础				4453.89	
1.2.12.1	土方开挖	m^3	5.89	4.13	24.33	
1.2.12.2	土方回填	m^3	3.68	14.84	54.61	
1.2.12.3	红砖基础	m^3	4.97	465.31	2312.59	
1.2.12.4	C20混凝土基础	m^3	0.552	529.63	292.36	
1.2.12.5	检修门（锌钢）	樘	1	420	420	
1.2.12.6	阀门井	座	1	1350	1350	
2	输水工程				326270.35	
2.1	DN63PE上水管（1.6mpa）	m	1081.3	41.69	45077.42	
2.1.1	管槽开挖	m^3	1416.62	3.85	5453.99	
2.1.2	管槽回填	m^3	1413.25	14.84	20972.63	
2.1.3	DN63PE管（1.6mpa）	m	1081.3	16	17300.8	
2.1.4	阀门井	座	1	1350	1350	

投标人：陕西多泽建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

2026 年 10 月 16 日

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道麻地坪村村集体经济大棚续建采购项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
2.2	DN90PE干管（1.6mpa）	m	1393.9	60.09	83752.74	
2.2.1	管槽开挖	m^3	1913.36	3.85	7366.44	
2.2.2	管槽回填	m^3	1907.21	14.84	28303	
2.2.3	DN90PE管（1.6mpa）	m	1393.9	31.59	44033.3	
2.2.4	阀门井（排气井2座）	座	3	1350	4050	
2.3	DN63PE支管（1.6mpa）	m	3537.2	50.6	178972.06	
2.3.1	管槽开挖	m^3	4634.05	3.85	17841.09	
2.3.2	管槽回填	m^3	4623.03	14.84	68605.77	
2.3.3	DN63PE管（1.6mpa）	m	3537.2	16	56595.2	
2.3.4	预制PE阀门井和泄水井（h=1.2m）	座	15	1350	20250	
2.3.5	出水桩（DN40PE管带内丝）	套	64	245	15680	
2.4	其他管件费	m	6	307802.22	18468.13	
3	场地硬化工程				79091.39	
3.1	场地平整	m^2	854	2.35	2006.9	
3.2	C25混凝土浇筑	m^3	128.1	584.86	74920.57	
3.3	DN200双壁波纹管安装	m	44	49.18	2163.92	
4	晾晒池工程				97659.97	
4.1	土方开挖	m^3	837.12	3.12	2611.81	
4.2	土方回填	m^3	83.63	14.84	1241.07	
4.3	3:7灰土垫层	m^3	79.63	178.16	14186.88	
4.4	C25混凝土浇筑	m^3	50.51	529.63	26751.61	
4.5	模板支护	m^2	12.72	45.98	584.87	
4.6	M7.5砖砌墙	m^3	58.24	503.65	29332.58	
4.7	砂浆抹面	m^2	175.9	21.61	3801.2	
4.8	防水（二遍400gSBC-120）	m^2	371.11	45	16699.95	
4.9	防护围栏	m	70	35	2450	
5	棚内产业建设	项	1	49507.2	49507.2	
5.1	穴状整地（60*60cm）	个	720	2.98	2145.6	
5.2	杏树栽植	棵	360	62.91	22647.6	

投标人：陕西多泽建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：

2026 年 10 月 16 日

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道麻地坪村村集体经济大棚续建采购项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
5.3	桃树栽植	棵	360	68.65	24714	
第二部分	机电设备及安装工程				90600	
1	水源工程				90600	
1.1	YJV2270.6/1kV 3×35+1×16电缆	m	150	145	21750	
1.2	200QJ5-496-22KW潜水泵及电机	套	1	24500	24500	
1.3	JHS3×25mm² 防水电缆	m	450	80	36000	
1.4	30KW自耦降压启动柜及附属设备	套	1	8350	8350	
第三部分	金属结构设备及安装工程				36740	
1	50m³ 蓄水池				11410	
1.1	检修孔(DN1000)	只	1	1150	1150	
1.2	通风帽（DN1100）	只	2	600	1200	
1.3	DN200通气管	根	2	250	500	
1.4	吸水坑	只	1	4000	4000	
1.5	爬梯	座	1	600	600	
1.6	水位传示仪	套	1	1150	1150	
1.7	水管吊架	副	1	600	600	
1.8	喇叭口支架	只	1	450	450	
1.9	喇叭口（DN90×110）	只	2	280	560	
1.1	钢性套管DN90	只	2	100	200	
1.11	钢性套管DN63	只	2	60	120	
1.12	钢制弯头100（DN90×90 ° ）	只	2	225	450	
1.13	泄水管DN63	m	5	30	150	
1.14	溢流管DN90	m	7	40	280	
2	输水工程				5650	
2.1	DN20排气阀（含法兰连接）	个	2	1100	2200	
2.2	DN50球阀（泄水阀）	个	15	110	1650	
2.3	DN63闸阀	个	2	525	1050	
2.4	DN90闸阀	个	1	650	650	
3	水源工程				19780	

投标人：陕西多洋建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：

2026 年 10 月 16 日

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道麻地坪村村集体经济大棚续建采购项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
3.1	电磁流量计	个	1	520	520	
3.2	压力表	个	1	135	135	
3.3	DN50*3.5mm钢管（泵管）	m	450	42.5	19125	
第四部分	施工临时工程				43466.58	
1	其他施工临时工程	%	2	965923.86	19318.48	
2	施工安全生产专项	%	2.5	965923.86	24148.1	
合 计					1009390.44	

投标人：陕西多圣建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

2026 年 10 月 16 日

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道麻地坪村村集体经济大棚续建采购项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	企业利润	价差	税金	合计
1	土方开挖	m^3	0.25	0.09	1.49	0.07	0.08	0.1	0.79	0.26	3.12
2	土方回填	m^3	5.15	0.99	5.85	0.48	0.5	0.65		1.23	14.84
3	3:7灰土换填	m^3	27.45	109.09	7.38	5.76	5.99	7.78		14.71	178.16
4	C20砼垫层	m^3	34.08	212.88	3.96	10.04	15.66	13.83	158.6	40.41	489.45
5	C25混凝土底板	m^3	46.88	211.22	1.04	10.37	16.17	14.28	185.95	43.73	529.63
6	C25混凝土池壁	m^3	51.8	219.02	12.87	11.35	17.7	15.64	185.95	46.29	560.62
7	C25混凝土池顶板	m^3	40.43	212.47	3.59	10.26	16	14.14	185.95	43.45	526.28
8	钢筋制安	t	922.5	2748.24	218.28	155.56	202.23	212.34	1285.05	516.98	6261.18
9	模板制安	m^2	16.48	12.98	5.65	1.4	1.83	1.92	1.94	3.8	45.98
10	土方开挖	m^3	3.18	0.16		0.13	0.14	0.18		0.34	4.13
11	红砖基础	m^3	73.08	294.2	1.52	14.75	23.01	20.33		38.42	465.31
12	管槽开挖	m^3	0.85	0.37	1.58	0.11	0.12	0.15	0.35	0.32	3.85
13	DN63PE管（1.6mpa）	m	2.1	0.87	0.36	0.13	0.21	0.18		1.32	16
14	DN90PE管（1.6mpa）	m	2.1	1.91	0.36	0.17	0.27	0.24		2.61	31.59
15	场地平整	m^2	1.73	0.17		0.08	0.08	0.1		0.19	2.35

投标人：陕西多泽建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：____（签字）

2026 年 10 月 16 日

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道麻地坪村村集体经济大棚续建采购项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	企业利润	价差	税金	合计
16	C25混凝土浇筑	m^3	71.7	207.06	20.87	11.99	18.7	16.52	189.75	48.29	584.86
17	DN200双壁波纹管安装	m	8.93	5.73		0.59	0.91	0.81		4.06	49.18
18	M7.5砖砌墙	m^3	99.73	297.93	1.52	15.97	24.91	22		41.59	503.65
19	砂浆抹面	m^2	7.13	9.89	0.11	0.69	1.07	0.94		1.78	21.61
20	穴状整地（60*60cm）	个	2.15	0.22		0.09	0.15	0.13		0.25	2.98
21	杏树栽植	棵	4.15	45.71		1.99	3.11	2.75		5.19	62.91
22	桃树栽植	棵	4.15	50.26		2.18	3.4	3		5.67	68.65

投标人：陕西多泽建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

2026 年 10 月 6 日

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道麻地坪村村集体经济大棚续建采购项目（项目名称）____（标段名称）

序号	工程类别	其他直接费	间接费	企业利润	税金	备注
1	土方工程	4	4	5	9	
2	石方工程	4	6	5	9	
3	砂石备料工程	0.5		5	9	
4	模板工程	4	5	5	9	
5	混凝土工程	4	6	5	9	
6	钢筋制作安装工程	4	5	5	9	
7	钻孔灌浆及锚固工程	4	9	5	9	
8	疏浚工程	4	6	5	9	
9	其他	4	6	5	9	
10	设备安装工程	4.35	60	5	9	
11	设备安装工程(费率形式)	4.35	60	5	9	
12	只取税金				9	
13	不取费					

投标人：陕西多泽建筑工程有限公司（造价专用章）

法定代表人或委托代理人：王顺 签字

2026年 10月 6日

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道麻地坪村村集体经济大棚续建采购项目（项目名称）____（标段名称）

序号	名称	计量单位	型号规格	人工费	材料费	机械使用费	其他费	合计	备注
1	水	m^3						4.85	
2	电	kW.h						0.97	
3	风	m^3							

投标人：陕西多泽建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

2026 年 10 月 16 日

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道麻地坪村村集体经济大棚续建采购项目（项目名称）____（标段名称）

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价格(元)	备注
1	预拌砌筑砂浆 M7.5		m^3	398.23	
2	DN200双壁波纹管		m	27.88	
3	DN63PE管（1.6mpa）		m	10.62	
4	DN90PE管（1.6mpa）		m	23.45	
5	预拌砌筑砂浆 M10		m^3	398.23	
6	杏树		株	44.25	
7	桃树		株	48.67	
8	电		kW.h	0.97	
9	白灰		t	349.51	
10	机砖		千块	383.5	
11	钢筋		t	3849.56	
12	商品砼 C20		m^3	353.98	
13	商品砼 C25		m^3	380.63	

投标人：陕西多泽建筑工程有限公司（造价咨询）

法定代表人或委托代理人：（签字）

2026 年 10 月

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道麻地坪村村集体经济大棚续建采购项目（项目名称）___（标段名称）　　单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	风	水	小计	
1	单斗挖掘机 液压 斗容1m³		162.35	178.38	15	355.73	150	237.9					387.9	743.63
2	蛙式打夯机 2.8kW		0.78	6.31		7.09	150		14.94				164.94	172.03
3	胶轮车		0.7	3.33		4.03								4.03
4	混凝土搅拌机 出料0.4m³ 进料560L		12.7	34.95	7.8	55.45	150		44.43				194.43	249.88
5	混凝土输送泵 输送量30(m³/h) HB30		96.26	113.69	12.2	222.15	105		133.28				238.28	460.43
6	振捣器 插入式1.1kW		1.39	5.5		6.89			3.88				3.88	10.77
7	振捣器 插入式2.2kW		2.87	13.24		16.11			8.83				8.83	24.94
8	振捣器 平板式2.2kW		2.35	9.64		11.99			8.83				8.83	20.82
9	风（砂）水枪 耗风量2～6（m³/min）		0.96	2.97		3.93						88.27	88.27	92.2
10	砂浆搅拌机 400L 0.4m³		4.78	7.66	5	17.44	75		11.16				86.16	103.6
11	载重汽车 汽油型 载重量5t		27.5	68.37		95.87	75			114.45			189.45	285.32
12	自卸汽车 柴油型 载重量8t		88.17	159.73		247.9	150	142.2					292.2	540.1

投标人：陕西多泽建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

2025 年 10 月 16 日

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道麻地坪村村集体经济大棚续建采购项目（项目名称）___（标段名称）　　单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	风	水	小计	
13	塔式起重机 起重量10t		263.39	114.59	24.3	402.28	150		151.03				301.03	703.31
14	汽车起重机 汽油型 起重量5t		43.65	76.49		120.14	150			106.05			256.05	376.19
15	电焊机 交流20～25kVA		1.13	1.71	0.6	3.44			65.38				65.38	68.82
16	对焊机 电弧型150kVA		5.83	14.68	4.9	25.41	75		379.66			68.87	523.53	548.94
17	钢筋弯曲机 Φ6-40		1.3	7.12	1.3	9.72	75		30.46				105.46	115.18
18	钢筋切断机 功率20kW		3.91	10.54	1.9	16.35	75		87.69				162.69	179.04
19	钢筋调直机 功率4～14kW		6.09	16.4	3	25.49	75		23.09				98.09	123.58
20	开槽机		264.19	383.49		647.68	75						186	833.68
21	热熔对接焊机 手动型 功率1.7Kw		1.3	1.1		2.4	75		8.25				83.25	85.65

投标人：陕西多洋建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：[signature]　签字

2026 年 10 月 16 日

工程单价计算表

单价名称：土方开挖　　单价编号：1

定额编号：010345　　定额单位：100㎥

施工方法：挖掘机挖松、堆放					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			189.72
(一)	基本直接费	元			182.42
1	人工费	元			25
	普工	工日	0.5	50	25
2	材料费	元			8.69
	零星材料费	%	5	173.73	8.69
3	施工机械使用费	元			148.73
	单斗挖掘机 液压 斗容1㎥	台班	0.2	743.63	148.73
(二)	其他直接费	%	4	182.42	7.3
二	间接费	%	4	189.72	7.59
三	利润	%	5	197.31	9.87
四	价差	元			78.67
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			78.67
	柴油	kg	15.86	4.96	78.67
五	税金	%	9	285.65	25.73
	合计	元			311.58

投标人：陕西圣泽建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

2026 年 10 月 16 日

工程单价计算表

单价名称：土方回填　　单价编号：2

定额编号：010534　　定额单位：100㎡

施工方法：人工平土、刨毛、洒水，夯实					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			1246.85
(一)	基本直接费	元			1198.89
1	人工费	元			515
	技工	工日	0.2	75	15
	普工	工日	10	50	500
2	材料费	元			98.99
	零星材料费	%	9	1099.9	98.99
3	施工机械使用费	元			584.9
	蛙式打夯机 2.8kW	台班	3.4	172.03	584.9
(二)	其他直接费	%	4	1198.89	47.96
二	间接费	%	4	1246.85	49.87
三	利润	%	5	1296.72	64.84
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	1361.56	122.54
	合计	元			1484.1

投标人：陕西多泽建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

2026 年 10 月 16 日

工程单价计算表

单价名称：3:7灰土换填　　单价编号：3

定额编号：010538　　定额单位：100m³

施工方法：筛灰、筛土，配制，搅拌，夯实，场内30m以内材料运输					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			14967.6
(一)	基本直接费	元			14391.92
1	人工费	元			2745
	普工	工日	54.9	50	2745
2	材料费	元			10908.91
	白灰	t	30.6	349.51	10695.01
	其他材料费	%	2	10695.01	213.9
3	施工机械使用费	元			738.01
	蛙式打夯机 2.8kW	台班	4.29	172.03	738.01
(二)	其他直接费	%	4	14391.92	575.68
二	间接费	%	4	14967.6	598.7
三	利润	%	5	15566.3	778.32
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	16344.62	1471.02
	合计	元			17815.64

投标人：陕西经建建筑工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：

2026年1月16日

工程单价计算表

单价名称：C20砼垫层　　单价编号：4

定额编号：040199　　定额单位：100㎡

施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			26095.2
(一)	基本直接费	元			25091.54
1	人工费	元			3407.5
	技工	工日	27.7	75	2077.5
	普工	工日	26.6	50	1330
2	材料费	元			21287.91
	水	m^3	120	4.85	582
	商品砼 C20	m^3	103	200	20600
	其他材料费	%	0.5	21182	105.91
3	施工机械使用费	元			396.13
	振捣器 插入式1.1kW	台班	6.26	10.77	67.42
	风（砂）水枪 耗风量2～6（m^3/min）	台班	3.44	92.2	317.17
	其他机械费	%	3	384.59	11.54
(二)	其他直接费	%	4	25091.54	1003.66
二	间接费	%	6	26095.2	1565.71
三	利润	%	5	27660.91	1383.05
四	价差	元			15859.94
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			15859.94
	商品砼 C20	m^3	103	153.98	15859.94
五	税金	%	9	44903.9	4041.35
	合计	元			48945.25

投标人：陕西多泽建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：　　（签字）

2026 年 10 月 16

工程单价计算表

单价名称：C25混凝土底板　　单价编号：5

定额编号：040135　　定额单位：100㎡

施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			26950.24
(一)	基本直接费	元			25913.69
1	人工费	元			4687.5
	技工	工日	43.3	75	3247.5
	普工	工日	28.8	50	1440
2	材料费	元			21122.19
	水	m^3	86	4.85	417.1
	商品砼 C25	m^3	103	200	20600
	其他材料费	%	0.5	21017.1	105.09
3	施工机械使用费	元			104
	振捣器 插入式1.1kW	台班	6.56	10.77	70.54
	风（砂）水枪 耗风量2~6（m^3/min）	台班	0.33	92.2	30.43
	其他机械费	%	3	100.97	3.03
(二)	其他直接费	%	4	25913.69	1036.55
二	间接费	%	6	26950.24	1617.01
三	利润	%	5	28567.25	1428.36
四	价差	元			18594.59
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			18594.59
	商品砼 C25	m^3	103	180.53	18594.59
五	税金	%	9	48590.2	4373.12
	合计	元			52963.32

投标人：陕西泰源建筑工程有限公司（单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

2026 年 10 月 16 日

工程单价计算表

单价名称：C25混凝土池壁　　单价编号：6

定额编号：040120　　定额单位：100m³

施工方法：仓面冲(凿)毛、冲洗，清仓(验收)，浇筑，养护。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			29504.16
(一)	基本直接费	元			28369.38
1	人工费	元			5180
	技工	工日	51.4	75	3855
	普工	工日	26.5	50	1325
2	材料费	元			21902.46
	水	m³	180	4.85	873
	商品砼 C25	m³	103	200	20600
	其他材料费	%	2	21473	429.46
3	施工机械使用费	元			1286.92
	混凝土输送泵 输送量30(m³/h) HB30	台班	1.73	460.43	796.54
	振捣器 插入式2.2kW	台班	6.85	24.94	170.84
	风(砂)水枪 耗风量2～6 (m³/min)	台班	1.86	92.2	171.49
	其他机械费	%	13	1138.87	148.05
(二)	其他直接费	%	4	28369.38	1134.78
二	间接费	%	6	29504.16	1770.25
三	利润	%	5	31274.41	1563.72
四	价差	元			18594.59
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			18594.59
	商品砼 C25	m³	103	180.53	18594.59
五	税金	%	9	51432.72	4628.94
	合计	元			56061.66

投标人：陕西名泽建筑工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：　　(签字)

2026 年 10 月 16 日

王顺

工程单价计算表

单价名称：C25混凝土池顶板　　单价编号：7

定额编号：040167　　定额单位：100m³

施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			26674.18
(一)	基本直接费	元			25648.25
1	人工费	元			4042.5
	技工	工日	42.3	75	3172.5
	普工	工日	17.4	50	870
2	材料费	元			21246.87
	水	m³	90	4.85	436.5
	商品砼 C25	m³	103	200	20600
	其他材料费	%	1	21036.5	210.37
3	施工机械使用费	元			358.88
	振捣器 插入式2.2kW	台班	3.97	24.94	99.01
	风（砂）水枪 耗风量2～6（m³/min）	台班	2.78	92.2	256.32
	其他机械费	%	1	355.33	3.55
(二)	其他直接费	%	4	25648.25	1025.93
二	间接费	%	6	26674.18	1600.45
三	利润	%	5	28274.63	1413.73
四	价差	元			18594.59
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			18594.59
	商品砼 C25	m³	103	180.53	18594.59
五	税金	%	9	48282.95	4345.47
	合计	元			52628.42

投标人：陕西多泽建筑工程有限公司（单位章）

法定代表人或委托代理人：王顺

2026 年 10 月 16 日

工程单价计算表

单价名称：钢筋制安　　单价编号：8

定额编号：040254　　定额单位：t

施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场地至施工场地运输					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			4044.58
(一)	基本直接费	元			3889.02
1	人工费	元			922.5
	技工	工日	9.7	75	727.5
	普工	工日	3.9	50	195
2	材料费	元			2748.24
	电焊条	kg	7.22	7.14	51.55
	铁丝	kg	4	4.37	17.48
	钢筋	t	1.02	2600	2652
	其他材料费	%	1	2721.03	27.21
3	施工机械使用费	元			218.28
	风(砂)水枪 耗风量2~6 (m³/min)	台班	0.21	92.2	19.36
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.06	285.32	17.12
	塔式起重机 起重量10t	台班	0.01	703.31	7.03
	电焊机 交流20~25kVA	台班	1.43	68.82	98.41
	对焊机 电弧型150kVA	台班	0.06	548.94	32.94
	钢筋弯曲机 Φ6-40	台班	0.15	115.18	17.28
	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.06	179.04	10.74
	钢筋调直机 功率4~14kW	台班	0.09	123.58	11.12
	其他机械费	%	2	214	4.28
(二)	其他直接费	%	4	3889.02	155.56
二	间接费	%	5	4044.58	202.23
三	利润	%	5	4246.81	212.34
四	价差	元			1285.05
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			1285.05
	汽油	kg	96	5.35	10.5
	钢筋	t	1.02	1249.56	1274.55
五	税金	%	9	5714.2	616.98
	合计	元			6261.18

投标人：陕西多泽建筑[illegible]有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：[illegible]

2026 年 10 月 10 日

工程单价计算表

单价名称：模板制安　　单价编号：9

定额编号：040480　　定额单位：100㎡

施工方法：标准钢模板组装、安装、拆除、除灰、刷脱膜剂、维修、倒仓、拉筋割断。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			3650.51
(一)	基本直接费	元			3510.11
1	人工费	元			1647.5
	技工	工日	18.7	75	1402.5
	普工	工日	4.9	50	245
2	材料费	元			1297.89
	铁件	kg	1.5	4.37	6.56
	预埋铁件	kg	121.68	5.34	649.77
	型钢	kg	42.97	3.98	171.02
	电焊条	kg	2.48	7.14	17.71
	组合钢模板	kg	79.57	3.98	316.69
	卡扣件	kg	25.33	4.37	110.69
	其他材料费	%	2	1272.44	25.45
3	施工机械使用费	元			564.72
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.05	285.32	14.27
	汽车起重机 汽油型 起重量5t	台班	1.14	376.19	428.86
	电焊机 交流20～25kVA	台班	1.35	68.82	92.91
	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.01	179.04	1.79
	其他机械费	%	5	537.83	26.89
(二)	其他直接费	%	4	3510.11	140.4
二	间接费	%	5	3650.51	182.53
三	利润	%	5	3833.04	191.66
四	价差	元			193.55
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			193.55
	汽油	kg	36.18	5.35	193.55
五	税金	%	9	4218.24	379.64
	合计	元			4597.88

投标人：陕西泽建建筑工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：

2026 年 06 月 16 日

工程单价计算表

单价名称：土方开挖　　单价编号：10

定额编号：010001　　定额单位：100m³

施工方法：人工挖松、就近堆放					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			346.72
(一)	基本直接费	元			333.38
1	人工费	元			317.6
	技工	工日	0.1	75	7.5
	普工	工日	6.2	50	310
2	材料费	元			15.88
	零星材料费	%	5	317.5	15.88
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	4	333.38	13.34
二	间接费	%	4	346.72	13.87
三	利润	%	6	360.59	18.03
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	378.62	34.08
	合计	元			412.7

投标人：陕西多泽建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

2026 年 10 月 [illegible] 日

工程单价计算表

单价名称：红砖基础　　单价编号：11

定额编号：030119　　定额单位：100m³

施工方法：清基准备、拌运砂浆、砌筑及清理表面、勾缝。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			38355.12
(一)	基本直接费	元			36879.92
1	人工费	元			7307.5
	技工	工日	48.7	75	3652.5
	普工	工日	73.1	50	3655
2	材料费	元			29420.13
	预拌砌筑砂浆 M7.5	m³	22.55	398.23	8980.09
	水	m³	11	4.86	53.35
	机砖	千块	52.4	383.5	20095.4
	其他材料费	%	1	29128.84	291.29
3	施工机械使用费	元			152.29
	砂浆搅拌机 400L 0.4m³	台班	1.4	103.6	145.04
	其他机械费	%	5	145.04	7.25
(二)	其他直接费	%	4	36879.92	1475.2
二	间接费	%	6	38355.12	2301.31
三	利润	%	5	40656.43	2032.82
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	42689.25	3842.03
	合计	元			46531.28

投标人：陕西圣泽建筑工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：　　(签字)

2026 年 10 月 16 日

工程单价计算表

单价名称：管槽开挖　　单价编号：12

定额编号：010049　　定额单位：100m³

施工方法：定位、开槽、清底					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			291.11
(一)	基本直接费	元			279.91
1	人工费	元			85
	技工	工日	0.2	75	15
	普工	工日	1.4	50	70
2	材料费	元			36.51
	零星材料费	%	15	243.4	36.51
3	施工机械使用费	元			158.4
	开槽机	台班	0.19	833.68	158.4
(二)	其他直接费	%	4	279.91	11.2
二	间接费	%	4	291.11	11.64
三	利润	%	5	302.75	15.14
四	价差	元			34.87
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			34.87
	柴油	kg	7.03	4.96	34.87
五	税金	%	9	352.76	31.75
	合计	元			384.51

投标人：陕西多泽建筑工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：　　(签名)

2026 年 10 月 16 日

工程单价计算表

单价名称：DN63PE管（1.6mpa）　　单价编号：13

定额编号：080141　　定额单位：100m

施工方法：检查及清扫管材，切管、对口、热熔连接，管道及管件、阀门安装。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			345.94
(一)	基本直接费	元			332.63
1	人工费	元			210
	技工	工日	2.2	75	165
	普工	工日	0.9	50	45
2	材料费	元			86.66
	其他材料费	%	8	1083.24	86.66
3	施工机械使用费	元			35.97
	热熔对接焊机 手动型 功率1.7Kw	台班	0.4	85.66	34.26
	其他机械费	%	4.99	34.26	1.71
(二)	其他直接费	%	4	332.63	13.31
二	间接费	%	6	345.94	20.76
三	利润	%	5	366.7	18.34
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	装置性材料费	元			1083.24
	DN63PE管（1.6mpa）	m	102	10.62	1083.24
六	税金	%	9	1468.28	132.15
	合计	元			1600.43

投标人：陕西多泽建筑工程有限公司（施单位章）

法定代表人或委托代理人：　　（签字）

2026 年 10 月 [illegible] 日

工程单价计算表

单价名称：DN90PE管（1.6mpa）　　单价编号：14

定额编号：080141　　定额单位：100m

施工方法：检查及清扫管材，切管、对口、热熔连接，管道及管件、阀门安装。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			454.81
(一)	基本直接费	元			437.32
1	人工费	元			210
	技工	工日	2.2	75	165
	普工	工日	0.9	50	45
2	材料费	元			191.35
	其他材料费	%	8	2391.9	191.35
3	施工机械使用费	元			35.97
	热熔对接焊机 手动型 功率1.7Kw	台班	0.4	85.65	34.26
	其他机械费	%	4.99	34.26	1.71
(二)	其他直接费	%	4	437.32	17.49
二	间接费	%	6	454.81	27.29
三	利润	%	5	482.1	24.11
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	装置性材料费	元			2391.9
	DN90PE管（1.6mpa）	m	102	23.45	2391.9
六	税金	%	9	2898.11	260.83
	合计	元			3158.94

投标人：陕西多通建筑工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：　　(签名)

2026　10　月　16　日

工程单价计算表

单价名称：场地平整　　单价编号：15

定额编号：010015　　定额单位：100㎡

施工方法：人工挖、填、整平					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			197.34
(一)	基本直接费	元			189.75
1	人工费	元			172.5
	技工	工日	0.1	75	7.5
	普工	工日	3.3	50	165
2	材料费	元			17.25
	零星材料费	%	10	172.5	17.25
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	4	189.75	7.59
二	间接费	%	4	197.34	7.89
三	利润	%	5	205.23	10.26
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	215.49	19.39
	合计	元			234.88

投标人：陕西多泽建筑工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：　　(签名)

2026 年 10 月 16 日

工程单价计算表

单价名称：C25混凝土浇筑　　单价编号：16

定额编号：(130026+130032*5)*1/0.2　　定额单位：1000m³

施工方法：混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			311612.5
(一)	基本直接费	元			299627.4
1	人工费	元			71700
	技工	工日	478	75	35850
	普工	工日	717	50	35850
2	材料费	元			207060
	商品砼 C25	m³	1020	200	204000
	其他材料费	%	1.5	204000	3060
3	施工机械使用费	元			20867.4
	混凝土搅拌机 出料0.4m³ 进料560L	台班	22.65	249.88	5659.8
	振捣器 平板式2.2kW	台班	64	20.82	1332.5
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	23.85	540.1	12881.4
	其他机械费	%	5	19873.7	993.7
(二)	其他直接费	%	4	299627.4	11985.1
二	间接费	%	6	311612.5	18696.75
三	利润	%	5	330309.25	16515.45
四	价差	元			189747.83
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			189747.83
	柴油	kg	1130.49	4.96	5607.23
	商品砼 C25	m³	1020	180.53	184140.6
五	税金	%	9	536772.78	48291.55
	合计				584864.1

投标人：陕西名泽建筑工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：　　(签名)

2026 年 10 月 16 日

工程单价计算表

单价名称：DN200双壁波纹管安装　　单价编号：17

定额编号：080151　　定额单位：100m

施工方法：检查及清扫管材，上胶圈、对口、调直、管道及管件、阀门安装。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			1523.92
(一)	基本直接费	元			1465.31
1	人工费	元			892.5
	技工	工日	9.3	75	697.5
	普工	工日	3.9	50	195
2	材料费	元			572.81
	橡胶圈	个	20.6	19.42	400.05
	润滑油	kg	1.38	8.25	11.39
	其他材料费	%	5	3227.32	161.37
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	4	1465.31	58.61
二	间接费	%	6	1523.92	91.44
三	利润	%	5	1615.36	80.77
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	装置性材料费	元			2815.88
	DN200双壁波纹管	单	101	27.88	2815.88
六	税金	%	9	4512.01	406.08
	合计	元			4918.09

投标人：陕西多泽建筑工程有限公司（单位章）

法定代表人或委托代理人：（签名）王顺

2026 年 10 月 [illegible] 日

工程单价计算表

单价名称：M7.5砖砌墙　　单价编号：18

定额编号：030118　　定额单位：100m³

施工方法：清基准备、拌运砂浆、砌筑及清理表面、勾缝。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			41514.81
(一)	基本直接费	元			39918.09
1	人工费	元			9972.5
	技工	工日	66.5	75	4987.5
	普工	工日	99.7	50	4985
2	材料费	元			29793.3
	预拌砌筑砂浆 M7.5	m³	22.9	398.23	9119.47
	水	m³	11	4.86	53.35
	机砖	千块	53	383.5	20325.5
	其他材料费	%	1	29498.32	294.98
3	施工机械使用费	元			152.29
	砂浆搅拌机 400L 0.4m³	台班	1.4	103.6	145.04
	其他机械费	%	5	145.04	7.25
(二)	其他直接费	%	4	39918.09	1596.72
二	间接费	%	6	41514.81	2490.89
三	利润	%	5	44005.7	2200.29
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	46205.99	4158.54
	合计	元			50364.53

投标人：陕西多泽建筑工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：　　(签字)

2026 年 10 月 16 日

工程单价计算表

单价名称：砂浆抹面　　单价编号：19

定额编号：030145　　定额单位：100m²

施工方法：砂浆拌和、搭拆移置脚手架、清洗表面、抹灰压光。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			1781.21
(一)	基本直接费	元			1712.7
1	人工费	元			712.5
	技工	工日	4.7	75	352.5
	普工	工日	7.2	50	360
2	材料费	元			989.2
	预拌砌筑砂浆 M10	m^3	2.3	398.23	915.93
	其他材料费	%	8	915.93	73.27
3	施工机械使用费	元			11
	胶轮车	台班	0.93	4.03	3.75
	砂浆搅拌机 400L 0.4m^3	台班	0.07	103.6	7.25
(二)	其他直接费	%	4	1712.7	68.51
二	间接费	%	6	1781.21	106.87
三	利润	%	5	1888.08	94.4
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	1982.48	178.42
	合计	元			2160.9

投标人：陕西华洋建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签名）

2026 年 6 月 10 日

工程单价计算表

单价名称：穴状整地（60*60cm）　　单价编号：20

定额编号：110023　　定额单位：100个

施工方法：人工挖土、碎土、表土回填、堵埂

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			245.96
(一)	基本直接费	元			236.5
1	人工费	元			215
	技工	工日	0.4	75	30
	普工	工日	3.7	50	185
2	材料费	元			21.5
	零星材料费	%	10	215	21.5
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	4	236.5	9.46
二	间接费	%	6	245.96	14.76
三	利润	%	5	260.72	13.04
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	273.76	24.64
	合计	元			298.4

投标人：陕西多泽建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：　　（签名）

2026 年 10 月 16 日

工程单价计算表

单价名称：杏树栽植　　单价编号：21

定额编号：110121　　定额单位：100棵

施工方法：挖坑、场内运输、修剪、栽植（落坑、扶正、回土、捣实、筑水圈）、浇定根水、覆土、保墒、清理等。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			5185.45
(一)	基本直接费	元			4986.01
1	人工费	元			415
	技工	工日	2.2	75	165
	普工	工日	5	50	250
2	材料费	元			4571.01
	杏树	株	101	44.25	4469.25
	水	m^3	2.5	4.85	12.13
	其他材料费	%	2	4481.38	89.63
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	4	4986.01	199.44
二	间接费	%	6	5185.45	311.13
三	利润	%	5	5496.58	274.83
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	5771.41	519.43
	合计	元			6290.84

投标人：陕西多泽建筑工程有限公司（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：

2026 年 10 月 16 日

工程单价计算表

单价名称：桃树栽植　　单价编号：22

定额编号：110121　　定额单位：100棵

施工方法：挖坑、场内运输、修剪、栽植（落坑、扶正、回土、捣实、筑水圈）、浇定根水、覆土、保墒、清理等。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			5659.01
(一)	基本直接费	元			5441.36
1	人工费	元			415
	技工	工日	2.2	75	165
	普工	工日	5	50	250
2	材料费	元			5026.36
	桃树	株	101	48.67	4915.67
	水	m³	2.5	4.85	12.13
	其他材料费	%	2	4927.8	98.56
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	4	5441.36	217.65
二	间接费	%	6	5659.01	339.54
三	利润	%	5	5998.55	299.93
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	6298.48	566.86
	合计	元			6865.34

投标人：陕西多泽建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：

2026 年 10 月 19 日

人工费单价汇总表

合同编号：

工程名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道麻地坪村村集体经济大棚续建采购项目（项目名称）____（标段名称）

序号	工种	计量单位	单价(元)	备注
1	技工	工日	75	
2	普工	工日	50	

投标人：陕西鑫鼎建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

2026 年 10 月 16 日

偏差表

项目名称：志丹县保安街道办事处2026年保安街道麻地坪村村集体经济大棚续建采购项目

序号	名称	规格参数	数量	招标要求技术数据	投标实际数据	响应说明
1	全部内容	/	/	全部要求技术数据	实际数据	相同

说明：响应说明填写：优于、相同、低于

如无则在响应说明栏填：无

供应商（公章）：陕西[illegible]建筑工程有限公司

法定代表人或被授权人（签字并盖章）：