

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年南郑区碑坝镇广家店村冷水鱼养殖基地建设项目(工程建设)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#棚-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		大棚					
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 2m以内 3. 开挖方式: 机械开挖, 不装车 4. 含工作面	m3	283.14		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位: 条形基础 2. 材料品种: 素土	m3	248		
3	010103002001	余方弃置	1. 土方弃运距离: 15km 2. 运输机械: 自卸汽车 3. 弃土地点自行考虑	m3	35.14		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU25混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m3	27.01		
5	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15承重多孔砖 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m3	11.38		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	1. 基础形式: 条形基础 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C15	m3	9.95		
7	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 现场搅拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	9.1		
8	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 条形基础	m2	31.6		
9	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式: 复合模板	m2	75.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以内(含Φ10)	t	0.302		
11	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ18以内	t	0.618		
		鱼池基础					
	A.1	土石方工程					
12	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m以内 3. 开挖方式:机械开挖,不装车 4. 含工作面	m3	332.9		
13	010102009002	回填方	1. 填方部位:鱼池基础 2. 材料品种:利用挖出基坑土方 3. 回填方式:机械回填夯实 4. 压实系数:压实系数≥0.94	m3	44.33		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
14	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:筏形基础	m3	70.77		
15	010502004001	混凝土固定块1000*1000*400	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌合料要求:商品砼 3. 部位:鱼池底部排污口	m3	2.8		
16	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:筏板基础 2. 模板形式:复合模板	m2	35.63		
17	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400Φ14	t	12.418		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1#棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 1#棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#棚-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:UPVC给水管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:粘接连接 6. 管道、管件安装 7. 支架及管卡制作、安装 8. 其未述内容满足图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	58.55		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:UPVC给水管 4. 规格:DN75 5. 连接形式:粘接连接 6. 管道、管件安装 7. 支架及管卡制作、安装 8. 其未述内容满足图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#棚-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
3	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 球阀 2. 规格、压力等级: DN75 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	7		
		排水系统					
4	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质: UPVC排水管 4. 规格: DN200 5. 连接形式: 粘接连接 6. 管道、管件安装 7. 支架及管卡制作、安装 8. 其未述内容满足图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	58.55		
5	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质: UPVC排水管 4. 规格: DN150 5. 连接形式: 粘接连接 6. 管道、管件安装 7. 支架及管卡制作、安装 8. 其未述内容满足图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	78.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#棚-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其未述内容满足图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	7		
7	031002009001	法兰	[项目特征] 1. 材质: 塑料 2. 规格、压力等级: DN150 [工作内容] 1. 安装	副	7		
		溢水系统					
8	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 溢水 3. 材质: UPVC排水管 4. 规格: DN150 5. 连接形式: 粘接连接 6. 管道、管件安装 7. 支架及管卡制作、安装 8. 其未述内容满足图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	57.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#棚-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:溢水 3. 材质:UPVC排水 管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:粘接 连接 6. 管道、管件安装 7. 支架及管卡制作 、安装 8. 其未述内容满足 图纸、规范文件规 定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	24.6		
		增氧系统					
10	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:增氧 3. 材质:PE管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:电熔 连接 6. 管道、管件安装 7. 支架及关卡制作 、安装 8. 其未述内容满足 图纸、规范文件规 定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	182.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 6. 管道、管件安装 7. 支架及关卡制作、安装 8. 其未述内容满足图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	86.75		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1#棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 1#棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		大棚					
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 开挖方式：机械开挖，不装车 4. 含工作面	m3	286.77		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位：条形基础 2. 材料品种：素土	m3	250.88		
3	010103002001	余方弃置	1. 土方弃运距离：15km 2. 运输机械：自卸汽车	m3	35.89		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU25混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	14.6		
5	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15承重多孔砖 2. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	6.05		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	1. 基础形式：条形基础 2. 厚度：100mm 3. 材料品种、强度要求、配比：C15	m3	5.29		
7	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：现场搅拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	4.84		
8	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：条形基础	m2	12.8		
9	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式：复合模板	m2	40.32		
10	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢Φ10以内（含Φ10）	t	0.16		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢 Φ 18 以内	t	0.328		
		鱼池基础					
	A. 1	土石方工程					
12	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 2m 以内 3. 开挖方式: 机械开挖, 不装车 4. 含工作面	m ³	169.26		
13	010102009002	回填方	1. 填方部位: 鱼池基础 2. 材料品种: 利用挖出基坑土方 3. 回填方式: 机械回填夯实 4. 压实系数: 压实系数 ≥ 0.94	m ³	28.98		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
14	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 现场搅拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 筏形基础	m ³	33.84		
15	010502004001	混凝土固定块1000*1000*400	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌合料要求: 商品砼 3. 部位: 鱼池底部排污口	m ³	2.4		
16	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位: 筏板基础 2. 模板形式: 复合模板	m ²	22.98		
17	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 热轧带肋钢筋HRB400 Φ 14	t	6.222		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2#棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 2#棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:UPVC给水管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:粘接连接 6. 管道、管件安装 7. 支架及管卡制作、安装 8. 其未述内容满足图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	18.1		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:UPVC给水管 4. 规格:DN75 5. 连接形式:粘接连接 6. 管道、管件安装 7. 支架及管卡制作、安装 8. 其未述内容满足图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	22.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN75 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	6		
		排水系统					
4	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:DN200 5. 连接形式:粘接 6. 管道、管件安装 7. 支架及管卡制作、安装 8. 其未述内容满足图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	19		
5	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:粘接 6. 管道、管件安装 7. 支架及管卡制作、安装 8. 其未述内容满足图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	63.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其未述内容满足图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	6		
7	031002009001	法兰	[项目特征] 1. 材质: 塑料 2. 规格、压力等级: DN150 [工作内容] 1. 安装	副	6		
		溢水系统					
8	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 溢水 3. 材质: UPVC排水管 4. 规格: DN150 5. 连接形式: 粘接连接 6. 管道、管件安装 7. 支架及管卡制作、安装 8. 其未述内容满足图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	29.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:溢水 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:粘接连接 6. 管道、管件安装 7. 支架及管卡制作、安装 8. 其未述内容满足图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	21.6		
		增氧系统					
10	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:增氧 3. 材质:PE管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:电熔连接 6. 管道、管件安装 7. 支架及关卡制作、安装 8. 其未述内容满足图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	73.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 2#棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3#棚-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		大棚					
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 2m以内 3. 开挖方式: 机械开挖, 不装车 4. 含工作面	m3	283.14		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位: 条形基础 2. 材料品种: 素土	m3	248		
3	010103002001	余方弃置	1. 土方弃运距离: 15km 2. 运输机械: 自卸汽车	m3	35.14		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU25混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m3	27.46		
5	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15承重多孔砖 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m3	11.38		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	1. 基础形式: 条形基础 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C15	m3	9.95		
7	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 现场搅拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	9.1		
8	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 条形基础	m2	31.6		
9	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式: 复合模板	m2	75.84		
10	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢 Φ10以内 (含 Φ10)	t	0.302		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3#棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢 Φ 18 以内	t	0.618		
		鱼池基础					
	A. 1	土石方工程					
12	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 2m 以内 3. 开挖方式: 机械开挖, 不装车 4. 含工作面	m ³	332.9		
13	010102009002	回填方	1. 填方部位: 鱼池基础 2. 材料品种: 利用挖出基坑土方 3. 回填方式: 机械回填夯实 4. 压实系数: 压实系数 ≥ 0.94	m ³	44.33		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
14	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 现场搅拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 筏形基础	m ³	70.77		
15	010502004001	混凝土固定块1000*1000*400	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌合料要求: 商品砼 3. 部位: 鱼池底部排污口	m ³	2.8		
16	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位: 筏板基础 2. 模板形式: 复合模板	m ²	35.63		
17	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ 14	t	12.418		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 3#棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 3#棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:UPVC给水管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:粘接连接 6. 管道、管件安装 7. 支架及管卡制作、安装 8. 其未述内容满足图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	58.55		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:UPVC给水管 4. 规格:DN75 5. 连接形式:粘接连接 6. 管道、管件安装 7. 支架及管卡制作、安装 8. 其未述内容满足图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN75 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	7		
		排水系统					
4	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC排水 管 4. 规格:DN200 5. 连接形式:粘接 连接 6. 管道、管件安装 7. 支架及管卡制作、安装 8. 其未述内容满足 图纸、规范文件规 定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	58.55		
5	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC排水 管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:粘接 连接 6. 管道、管件安装 7. 支架及管卡制作、安装 8. 其未述内容满足 图纸、规范文件规 定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	78.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其未述内容满足图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	7		
7	031002009001	法兰	[项目特征] 1. 材质: 塑料 2. 规格、压力等级: DN150 [工作内容] 1. 安装	副	7		
		溢水系统					
8	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 溢水 3. 材质: UPVC排水管 4. 规格: DN150 5. 连接形式: 粘接连接 6. 管道、管件安装 7. 支架及管卡制作、安装 8. 其未述内容满足图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	57.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:溢水 3. 材质:UPVC排水 管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:粘接 连接 6. 管道、管件安装 7. 支架及管卡制作 、安装 8. 其未述内容满足 图纸、规范文件规 定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	24.6		
		增氧系统					
10	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:增氧 3. 材质:PE管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:电熔 连接 6. 管道、管件安装 7. 支架及关卡制作 、安装 8. 其未述内容满足 图纸、规范文件规 定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	182.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3#棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 6. 管道、管件安装 7. 支架及关卡制作、安装 8. 其未述内容满足图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	86.75		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 3#棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 3#棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外土方工程					
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 机械土方开挖 2. 剩余土方用于场地平整（除基础回填外） 3. 现场转运200m	m3	8000		
2	010102009001	回填方	1. 场地土方回填碾压	m3	6000		
3	010103002001	余方弃置	1. 土方弃运距离：15km 2. 运输机械：自卸汽车	m3	2000		
		铁艺围墙					
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010501001001	基础垫层	1. 基础形式：独立基础 2. 厚度：100mm	m3	3. 05		
5	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：现场搅拌 2. 混凝土强度等级：C20 3. 基础类型：独立基础	m3	4. 62		
6	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：独立基础	m2	18. 08		
7	010505002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础	m2	37. 16		
8	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 φ8	t	0. 126		
		补充分部					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	DB001	铁艺围栏	1. 标准段间距3.09m，高2m 2. 竖杆25*25*0.8厚方钢，净间距110mm 3. 横杆45*45*1.2厚方钢，上下二道 3. 立柱80*80*1.2厚方钢 4. 成品固定构件，成品柱帽 5. 护栏表面采用热镀锌处理，加工完后采用清洗、磷化、固化、有机锌环氧涂层、喷塑干燥处理	m2	405.94		
10	DB002	铁艺双开门	1. 宽度3.5m，高度2.4m 2. 竖杆60*40*3/20*20*2厚方钢 3. 横杆20*20*2厚方钢 3. 立柱120*120*8厚方钢 4. 成品门轴，成品大门门栓	m2	8.4		
		透水砖路面					
	A. 16	室外总体工程					
11	011601003001	块料道路面层	1. 透水砖（中砂扫缝） 2. 30厚1：3水泥砂浆结合层 3. 200厚C35混凝土路面（抗折4.5） 4. 150厚C15混凝土垫层 5. 150厚天然砂夹石碾压 6. 素土夯实	m2	834.78		
12	011601004001	碎石路面	1. 厚度：100mm 2. 原地面整形碾压	m2	478.77		
		生态鱼池					
	A. 1	土石方工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010102001002	挖一般土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 开挖方式：机械开挖，不装车 4. 含工作面	m3	82.97		
14	010102009002	回填方	1. 填方部位：鱼池基础 2. 材料品种：利用挖出基坑土方 3. 回填方式：机械回填夯实 4. 压实系数：压实系数 ≥ 0.94	m3	7.82		
15	010103002002	土方外运	1. 土方弃运距离：15km 2. 运输机械：自卸汽车	m3	75.15		
	A. 4	砌筑工程					
16	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体厚度：240mm 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	9.44		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
17	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类：现场搅拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：筏形基础	m3	17.27		
18	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类：现场搅拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：排污口	m3	0.8		
19	010505002002	基础模板	1. 基础类型：筏板基础 2. 模板形式：复合模板	m2	10.08		
20	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 $\phi 14$	t	3.268		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
21	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 面层处理方式: 20mm厚防水砂浆抹面	m2	44.79		
		蓄水池					
	A. 1	土石方工程					
22	010102001003	挖一般土方	1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 2m以内 3. 开挖方式: 机械开挖, 不装车 4. 含工作面	m3	178.78		
23	010102009003	回填方	1. 填方部位: 鱼池基础 2. 材料品种: 利用挖出基坑土方 3. 回填方式: 机械回填夯实 4. 压实系数: 压实系数 ≥ 0.94	m3	21.46		
24	010103002003	土方外运	1. 土方弃运距离: 15km 2. 运输机械: 自卸汽车	m3	157.32		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
25	010502003002	筏形基础	1. 混凝土种类: 现场搅拌 2. 混凝土强度等级: C30 P6 3. 基础类型: 筏形基础	m3	31.13		
26	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 现场搅拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 矩形	m3	1.01		
27	010505002003	基础模板	1. 基础类型: 筏型基础	m2	16.38		
28	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 复合模板 2. 柱截面形式: 矩形 3. 高度: 3m以内	m2	13.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 ϕ 8	t	0.145		
30	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 ϕ 14	t	6.712		
		补充分部					
31	DB003	预制板	1. 厚度：150mm 2. 成品预制混凝土板 3. 单块宽度1m, 长度6m	块	21		
32	DB004	钢爬梯		个	1		
		三级沉淀池（1号池）					
	A. 1	土石方工程					
33	010102001004	挖一般土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：4m以内 3. 开挖方式：机械开挖，不装车 4. 含工作面	m ³	104.69		
34	010102009004	回填方	1. 填方部位：鱼池基础 2. 材料品种：利用挖出基坑土方 3. 回填方式：机械回填夯实 4. 压实系数：压实系数 $\geq$ 0.94	m ³	44.05		
35	010103002004	土方外运	1. 土方弃运距离：15km 2. 运输机械：自卸汽车	m ³	60.64		
	A. 4	砌筑工程					
36	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体厚度：200mm 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m ³	11.9		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010502003003	筏形基础	1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:筏形基础	m3	4.85		
38	010505002004	基础模板	1. 基础类型:筏型基础	m2	4.32		
39	010506001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋HRB400 Φ14	t	0.873		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
40	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 面层处理方式:20mm厚防水砂浆抹面	m2	127.72		
		补充分部					
41	DB005	预制板	1. 厚度:150mm 2. 成品预制混凝土板 3. 单块宽度1m, 长度3.2m	块	8		
		三级沉淀池（2号池）					
	A.1	土石方工程					
42	010102001005	挖一般土方	1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:4m以内 3. 开挖方式:机械开挖, 不装车 4. 含工作面	m3	80.94		
43	010102009005	回填方	1. 填方部位:鱼池基础 2. 材料品种:利用挖出基坑土方 3. 回填方式:机械回填夯实 4. 压实系数:压实系数≥0.94	m3	30.06		
44	010103002005	土方外运	1. 土方弃运距离:15km 2. 运输机械:自卸汽车	m3	50.88		
	A.4	砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体厚度：200mm 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	10.68		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
46	010502003004	筏形基础	1. 混凝土种类：现场搅拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：筏形基础	m3	3.35		
47	010505002005	基础模板	1. 基础类型：筏型基础	m2	3.75		
48	010506001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 Φ14	t	0.607		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
49	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 面层处理方式：20mm厚防水砂浆抹面	m2	109.94		
		补充分部					
50	DB006	预制板	1. 厚度：150mm 2. 成品预制混凝土板 3. 单块宽度1m, 长度2.4m	块	7		
		排水沟					
	A. 1	土石方工程					
51	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 开挖方式：机械开挖，装车	m3	348.25		
52	010102003002	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 开挖方式：机械开挖，不装车	m3	189.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	010102009006	回填方	1. 材料品种：素土 2. 回填方式：人工回填夯实 3. 压实系数：压实系数 ≥ 0.9	m ³	189.27		
54	010103002006	土方外运	1. 土方弃运距离：15km 2. 运输机械：自卸汽车	m ³	348.25		
	A. 4	砌筑工程					
55	010401009001	砖排水沟	1. 20厚DP M20水泥砂浆抹压平整 2. 240厚MU20 混凝土实心砖 DP M20砂浆砌筑 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土平整夯实	m	258.55		
56	010401009002	砖排水沟	1. 500*500成品砼盖板，100厚C15混凝土压沿 2. 20厚DP M20水泥砂浆抹压平整 3. 240厚MU20 混凝土实心砖 DP M20砂浆砌筑 4. 100厚C15混凝土垫层 5. 100厚碎石垫层 6. 素土平整夯实	m	208.78		
		挡土墙工程					
	A. 1	土石方工程					
57	010102003003	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 开挖方式：机械开挖，装车	m ³	9.66		
58	010102009007	挡墙后背回填方	1. 材料品种：砂砾石 粒径3-5mm 2. 回填方式：机械回填夯实 3. 砂砾石反滤层	m ³	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	010103002007	土方外运	1. 土方弃运距离：15km 2. 运输机械：自卸汽车	m ³	9.66		
	A. 4	砌筑工程					
60	010403004001	毛石浆砌挡土墙	1. MU20片石、M7.5水泥砂浆砌筑挡墙墙身和基础 2. 墙身1：3水泥砂浆勾凸缝 3. 安装Φ100mmPVC泄水孔 4. 砂砾石反滤层500*500*500mm(透水土工布包裹) 5. 砂浆和料要求：现拌砂浆	m	100.5		
		阀门井					
	A. 1	土石方工程					
61	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 开挖方式：机械开挖	m ³	66.54		
62	010102009008	回填方	1. 填方部位：检查井周边 2. 材料品种：素土	m ³	37.98		
63	010103002008	土方外运	1. 土方弃运距离：15km 2. 运输机械：自卸汽车	m ³	28.56		
	A. 16	室外总体工程					
64	011601007001	阀门井	1. 规格：直径900mm 2. 底板C30钢筋混凝土，板厚200mm，配筋Φ14双层双向150 3. 120mm厚红砖砌筑墙身 4. 成品井盖	座	20		
		材料二次转运					
		补充分部					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:UPVC给水管 4. 规格:DN300 5. 连接形式:粘接连接 6. 管道、管件安装 7. 实际长度长度按实结算。其未述内容满足图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	10.88		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:UPVC给水管 4. 规格:DN200 5. 连接形式:粘接连接 6. 管道、管件安装 7. 其未述内容满足图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	61.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:UPVC给水管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:粘接连接 6. 管道、管件安装 7. 其未述内容满足 图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	30.69		
4	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 其未述内容满足 图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
5	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其未述内容满足 图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031002009001	法兰	[项目特征] 1. 材质:塑料 2. 规格、压力等级:DN200 [工作内容] 1. 安装	副	1		
7	031002009002	法兰	[项目特征] 1. 材质:塑料 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装	副	1		
8	010101001001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 深度:2m以内 [工作内容] 1. 开挖	m3	49.45		
		排水系统					
9	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:DN200 5. 连接形式:粘接连接 6. 管道、管件安装 7. 其未述内容满足图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	58.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC排水管 4. 规格:DN200 5. 连接形式:粘接连接 6. 管道、管件安装 7. 实际长度长度按实结算。其未述内容满足图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	3		
11	010101001002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 深度:2m以内 [工作内容] 1. 开挖	m3	29.66		
		增氧系统					
12	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:增氧 3. 材质:PE管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:电熔连接 6. 管道、管件安装 7. 支架及关卡制作、安装 8. 其未述内容满足图纸、规范文件规定要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	89.06		
13	010101001003	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 深度:2m以内 [工作内容] 1. 开挖	m3	42.75		
		设备					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。