

西安市第六中学(西北校区)综合
楼修缮提升项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2026 年 07 月 01 日

工程名称： 西安市第六中学(西北校区)综合楼修缮提升项目

工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间： 2026 年 07 月 01 日

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：西安市第六中学(西北校区)综合楼修缮提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	西安市第六中学(西北校区)综合楼修缮提升项目						
1.1	装饰改造工程						
1.2	强电改造工程						
1.3	弱电改造工程						
1.4	给排水改造工程						
1.5	暂列金额						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西安市第六中学(西北校区)综合楼修缮提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外					
		拆除工程					
1	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称： 外立面 2. 铲除材料名称： 真石漆面层及20mm 厚水泥砂浆基层 3. 垃圾外运 4. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 ，满足相关规范 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾外运	m2	552.44		
2	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类： 整体拆除石材、水 泥地台，共150mm 厚 2. 垃圾外运 3. 位置：一层 4. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 ，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾外运	m2	45.83		
		新建工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 腻子种类: 柔性耐水腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数: 真石漆面漆一道、底漆一道 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	552.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 保温隔热部位：外立面 2. 保温隔热材料品种、规格、性能:60mm厚岩棉保温板 A级 160KG/m3 导热系数0.04W/(m·K) 3. 材料种类及强度等级:界面剂一道 4. 材料种类及强度等级:12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5. 材料种类及强度等级:6mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 6. 增强网及抗裂防水砂浆种类:耐碱玻纤布、5mm厚抗裂砂浆、钢丝网架锚固层 7. 粘结材料种类、做法:聚合物水泥浆一道、素水泥浆一道甩毛（内掺5%建筑胶） 8. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料	m2	552.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011107002001	石材台阶	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：100mm厚C15混凝土 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：30mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 面层材料品种、规格：800*800*20mm灰色石材花岗岩铺面 4. 勾缝材料种类：稀水泥浆擦缝、撒素水泥面 5. 防护材料种类：正背面及四周边满涂防腐剂 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	45.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刮腻子遍数:满刮腻子两道、局部满刮腻子找平 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆两道、刷稀释乳胶漆一道 3. 位置:顶面 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	43.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011302002001	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：不上人、跌级天棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50轻钢龙骨、30*30*3镀锌角钢 3. 面板材料品种、规格：双层9.5mm纸面石膏板 4. B=200mm侧边：30*30*3镀锌角钢、18mm阻燃板、双层9.5mm纸面石膏板 5. 防护材料种类：满刮腻子两道、局部满刮腻子找平、白色乳胶漆两道、刷稀释乳胶漆一道 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸节点JD-02，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	12.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011102001001	石材楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：50mm厚C15混凝土 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：20mm厚灰色石材 4. 勾缝材料种类：稀水泥浆擦缝、撒素水泥面 5. 防护层材料种类：正背面及四周边满涂防腐剂 6. 位置：饮水机排水沟处恢复地面 7. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	2.25		
9	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级：30mm厚1：2.5水泥砂浆 2. 位置：现有雨水沟修缮 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

第 8 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 100mm 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 原土夯实	m3	0.23		
11	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 综合土 2. 运距: 根据现场自行考虑 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	0.23		
		一层					
		拆除工程					
12	011705001002	平面块料拆除【工程量暂估】	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 10mm厚水泥砂浆粘接层 2. 饰面材料种类: 10mm厚地砖 3. 垃圾外运 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾外运	m2	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

第 9 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011708002002	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：顶面 2. 铲除材料名称：乳胶漆及腻子 3. 垃圾外运 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾外运	m2	438.31		
14	011708002003	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：墙面 2. 铲除材料名称：乳胶漆及腻子 3. 垃圾外运 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾外运	m2	1236.84		
15	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：10mm厚水泥砂浆粘接层 2. 饰面材料种类：10mm厚黑色瓷砖踢脚H=120mm 3. 垃圾外运 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾外运	m2	1.32		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011714006001	窗帘轨拆除	[项目特征] 1. 窗帘轨的材质： 拆除铝合金罗马杆 窗帘杆 2. 垃圾外运 3. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 ，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾外运	m	33.86		
17	01B001	布艺窗帘拆除	[项目特征] 1. 拆除材质：布艺 窗帘拆除 2. 垃圾外运 3. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 ，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾外运	m2	132.05		
		新建工程					
18	011102003001	块料楼地面【工程量暂估】	[项目特征] 1. 结合层厚度、材 料种类及强度等级 ：10mm厚1：3水泥砂 浆找坡层 2. 面层材料品种、 规格：800*800*10 mm地面瓷砖（破损 处修补） 3. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 ，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	30		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚1:3水泥砂浆找坡层 2. 面层材料品种、规格：800*800*10mm地面瓷砖（闸门处原地面恢复） 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	0.61		
20	011101005001	塑胶地面	[项目特征] 1. 原有水泥地面打磨5mm厚 2. 面胶种类、厚度：5mm厚塑胶地面 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面胶配料摊铺 3. 清扫养护	m2	73.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011104003001	金属复合地板	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距： 成品支架 2. 基层材料种类、规格：20mm水泥砂浆找平 3. 基层材料种类、规格：地面两遍防尘漆 4. 面层材料品种、规格：800*800mm 浅米色防静电地板 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设	m2	15.32		
22	011403001003	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刮腻子遍数：满刮腻子两道、局部满刮腻子找平 2. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆两道、刷稀释乳胶漆一道 3. 位置：顶面 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	395.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011302002002	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：不上人、跌级天棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50轻钢龙骨、30*30*3镀锌角钢 3. 面板材料品种、规格：双层9.5mm纸面石膏板 4. B=200mm侧边：30*30*3镀锌角钢、18mm阻燃板、双层9.5mm石膏板 5. 防护材料种类：满刮腻子两道、局部满刮腻子找平、白色乳胶漆两道、刷稀释乳胶漆一道 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸节点JD-02，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	19.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰改造工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
24	010810002001	窗帘盒	[项目特征] 1. 窗帘盒材质、规格: B200*H120mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 30*30*3mm镀锌角钢 3. 基层材料种类、规格: 18mm阻燃板 4. 面板材料品种、规格: 9.5mm纸面石膏板、局部石膏板为双层 5. 防护材料种类: 满刮腻子两道、局部满刮腻子找平、白色乳胶漆两道、刷稀释乳胶漆一道 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸办公室窗帘盒节点大样, 满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 刷防护材料	m	24.76		
25	011403001004	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刮腻子遍数: 满刮腻子两道、局部满刮腻子找平 2. 油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆两道、刷稀释乳胶漆一道 3. 位置: 墙面 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1221.34		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010810001001	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:布艺窗帘 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	96.56		
27	010810001002	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:布艺窗帘 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	8.58		
28	010810001003	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:成品遮光卷帘 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	8.64		
29	010810003001	窗帘轨	[项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格:明装铝合金轨道 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	24.76		
30	010810003002	窗帘轨	[项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格:明装铝合金罗马杆 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	2.2		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格:1.2mm黑钛不锈钢踢脚线 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	304.43		
32	010401007001	零星砌砖	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:240mm厚红砖砌筑封堵洞口 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	1.3		
33	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚水泥砂浆抹灰 2. 位置:红砖砌筑封堵洞口 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	10.8		
		二层					
		拆除工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	011705001003	平面块料拆除【工程量暂估】	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：10mm厚水泥砂浆粘接层 2. 饰面材料种类：10mm厚地砖 3. 垃圾下楼、外运 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m2	30		
35	011705001004	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：10mm厚水泥砂浆粘接层 2. 饰面材料种类：10mm厚地砖 3. 垃圾下楼、外运 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m2	35.91		
36	011708002004	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：顶面 2. 铲除材料名称：乳胶漆及腻子 3. 垃圾下楼、外运 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m2	955.26		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	011708002005	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：墙面 2. 铲除材料名称：乳胶漆及腻子 3. 垃圾下楼、外运 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m2	2210.42		
38	011705002002	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：10mm厚水泥砂浆粘接层 2. 饰面材料种类：10mm厚黑色瓷砖踢脚H=120mm 3. 垃圾下楼、外运 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m2	74.99		
39	011714006002	窗帘轨拆除	[项目特征] 1. 窗帘轨的材质：拆除铝合金罗马杆窗帘杆 2. 垃圾下楼、外运 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m	112.94		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	01B002	布艺窗帘拆除	[项目特征] 1. 拆除材质: 布艺窗帘拆除 2. 垃圾下楼、外运 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m2	440.47		
41	01B003	卷帘拆除	[项目特征] 1. 拆除遮光卷帘 2. 垃圾下楼、外运 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m2	8.64		
42	011709002001	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1. 拆除隔墙的骨架种类: 轻钢龙骨 2. 拆除隔墙的饰面种类: 石膏板 3. 厚度: 100mm 4. 垃圾下楼、外运 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m2	19.42		
		新建工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	011102003003	块料楼地面【工程量暂估】	[项目特征] 1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚1:3水泥砂浆找坡层 2. 面层材料品种、规格:800*800*10mm地面瓷砖（破损处修补） 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	30		
44	011102003004	块料楼地面	[项目特征] 1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚1:3水泥砂浆找坡层 2. 面层材料品种、规格:800*800*10mm地面瓷砖（闸门处原地面恢复） 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	1.31		
45	010401007002	零星砌砖	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:240mm厚红砖砌筑封堵洞口 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	0.24		

分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	011201001003	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚水泥砂浆抹灰 2. 位置:红砖砌筑封堵洞口 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	2		
47	011101005002	塑胶地面	[项目特征] 1. 原有水泥地面打磨5mm厚 2. 面胶种类、厚度:5mm厚塑胶地面 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面胶配料摊铺 3. 清扫养护	m2	171.63		
48	011104001001	地毯楼地面	[项目特征] 1. 基层种类:清理地面、铺设一层防潮膜、安装橡胶衬垫、接缝粘接、房间四周用钢钉固定倒刺板条 2. 面层材料品种、规格:A1防火地毯、撑平固定紧张器拉伸 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 铺贴面层 3. 装钉压条	m2	35.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	011403001005	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刮腻子遍数:满刮腻子两道、局部满刮腻子找平 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆两道、刷稀释乳胶漆一道 3. 位置:顶面 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	877.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	011302002003	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：不上人、跌级天棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50轻钢龙骨、30*30*3镀锌角钢 3. 面板材料品种、规格：双层9.5mm纸面石膏板 4. B=200mm侧边：30*30*3镀锌角钢、18mm阻燃板、双层9.5mm纸面石膏板 5. 防护材料种类：满刮腻子两道、局部满刮腻子找平、白色乳胶漆两道、刷稀释乳胶漆一道 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸节点JD-02，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	115.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：不上人、平面天棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8吊杆、50轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 防护材料种类：满刮腻子两道、局部满刮腻子找平、白色乳胶漆两道、刷稀释乳胶漆一道 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	20.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：不上人、平面天棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌方通 3. 基层材料种类、规格：9mm防火板 4. 面板材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 5. 防护材料种类：满刮腻子两道、局部满刮腻子找平、白色乳胶漆两道、刷稀释乳胶漆一道 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸节点JD-02，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	011303002001	灯带(槽)	[项目特征] 1. 灯带型式、尺寸：200+100+70mm 2. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：不上人、平面天棚 3. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8吊杆 4. 基层材料种类、规格：9mm防火板、双层9.5mm厚纸面石膏板 5. 防护材料种类：满刮腻子两道、局部满刮腻子找平、白色乳胶漆两道、刷稀释乳胶漆一道 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸JD-01，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	10.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰改造工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
54	010810002002	窗帘盒	[项目特征] 1. 窗帘盒材质、规格:B200*H120mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3mm镀锌角钢 3. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 4. 面板材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板、局部石膏板为双层 5. 防护材料种类:满刮腻子两道、局部满刮腻子找平、白色乳胶漆两道、刷稀释乳胶漆一道 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸办公室窗帘盒节点大样,满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 刷防护材料	m	30.92		
55	011403001006	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刮腻子遍数:满刮腻子两道、局部满刮腻子找平 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆两道、刷稀释乳胶漆一道 3. 位置:墙面 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1668.53		

分部分项工程项目清单计价表

第 28 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:10mm无机预涂墙裙板 2. 压条材料种类、规格:1.2mm厚黑钛不锈钢收口条B=20mm 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴 3. 收口条安装	m2	504.21		
57	010810001004	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:布艺窗帘 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	319.88		
58	010810001005	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:布艺窗帘 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	120.59		
59	010810003003	窗帘轨	[项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格:暗装铝合金轨道 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	30.92		
60	010810003004	窗帘轨	[项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格:明装铝合金罗马杆 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	82.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
61	011105006002	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格:1.2mm黑钛不锈钢踢脚线 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	233.06		
62	011203001001	石材墙、柱面	[项目特征] 1. 骨架种类、规格:20*30木龙骨中距400mm、刷防火涂料三遍、钢钉与木枋固定 2. 基层板种类、规格:12mm阻燃板基层、18mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格:9mm白色石材木纹路岩板饰面 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸JD-06，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 3. 面层铺贴、安装	m2	7.78		

分部分项工程项目清单计价表

第 30 页 共 61 页

工程名称: 装饰改造工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
63	011405001001	墙纸裱糊	[项目特征] 1. 骨架种类、规格: 20*30 木龙骨中距 400mm、刷防火涂料三遍、钢钉与木枋固定 2. 基层板种类、规格: 12mm 阻燃板基层、18mm 阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格: 壁布饰面 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸 JD-06, 满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	7.78		
64	011205001002	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 20*30 木龙骨中距 400mm、刷防火涂料三遍、钢钉与木枋固定 2. 隔离层材料种类、规格: 12mm 阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格: 9*18mm 木格栅护墙板 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸 JD-06, 满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	21.6		

分部分项工程项目清单计价表

第 31 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	011405001002	墙纸裱糊	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 壁布饰面 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	36.06		
66	010810001006	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质: 成品遮光卷帘 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	8.64		
		三层					
		拆除工程					
67	011705001005	平面块料拆除【工程量暂估】	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 10mm厚水泥砂浆粘接层 2. 饰面材料种类: 10mm厚地砖 3. 垃圾下楼、外运 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m2	30		

分部分项工程项目清单计价表

第 32 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
68	011709002002	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1. 拆除隔墙的骨架 种类:轻钢龙骨 2. 拆除隔墙的饰面 种类:石膏板 3. 厚度:100mm 4. 垃圾下楼、外运 5. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 , 满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m2	18.61		
69	011708002006	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 顶面 2. 铲除材料名称: 乳胶漆及腻子 3. 垃圾下楼、外运 4. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 , 满足相关规范 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m2	767.09		
70	011708002007	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 墙面 2. 铲除材料名称: 乳胶漆及腻子 3. 垃圾下楼、外运 4. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 , 满足相关规范 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m2	1965.98		

分部分项工程项目清单计价表

第 33 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
71	011705002003	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：10mm厚水泥砂浆粘接层 2. 饰面材料种类：10mm厚黑色瓷砖踢脚H=120mm 3. 垃圾下楼、外运 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m2	58.76		
72	011714006003	窗帘轨拆除	[项目特征] 1. 窗帘轨的材质：拆除铝合金罗马杆窗帘杆 2. 垃圾下楼、外运 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m	14.94		
73	01B004	布艺窗帘拆除	[项目特征] 1. 拆除材质：布艺窗帘拆除 2. 垃圾下楼、外运 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m2	58.27		
		新建工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 34 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
74	011102003005	块料楼地面【工程量暂估】	[项目特征] 1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚1:3水泥砂浆找坡层 2. 面层材料品种、规格:800*800*10mm地面瓷砖（破损处修补） 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	30		
75	011102003006	块料楼地面	[项目特征] 1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚1:3水泥砂浆找坡层 2. 面层材料品种、规格:800*800*10mm地面瓷砖（拆除隔墙处原地面恢复） 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	0.6		
76	010401007003	零星砌砖	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:240mm厚红砖砌筑封堵洞口 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	0.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
77	011201001004	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚水泥砂浆抹灰 2. 位置:红砖砌筑封堵洞口 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	2		
78	011403001007	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刮腻子遍数:满刮腻子两道、局部满刮腻子找平 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆两道、刷稀释乳胶漆一道 3. 位置:顶面 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	738.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
79	011302002004	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：不上人、跌级天棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50轻钢龙骨、30*30*3镀锌角钢 3. 面板材料品种、规格：双层9.5mm纸面石膏板 4. B=200mm侧边：30*30*3镀锌角钢、18mm阻燃板、双层9.5mm纸面石膏板 5. 防护材料种类：满刮腻子两道、局部满刮腻子找平、白色乳胶漆两道、刷稀释乳胶漆一道 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸节点JD-02，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	94.09		

分部分项工程项目清单计价表

第 37 页 共 61 页

工程名称: 装饰改造工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
80	010810002003	窗帘盒	[项目特征] 1. 窗帘盒材质、规格: B200*H120mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 30*30*3mm镀锌角钢 3. 基层材料种类、规格: 18mm阻燃板 4. 面板材料品种、规格: 9.5mm纸面石膏板、局部石膏板为双层 5. 防护材料种类: 满刮腻子两道、局部满刮腻子找平、白色乳胶漆两道、刷稀释乳胶漆一道 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸办公室窗帘盒节点大样, 满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 刷防护材料	m	37.32		
81	011403001008	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刮腻子遍数: 满刮腻子两道、局部满刮腻子找平 2. 油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆两道、刷稀释乳胶漆一道 3. 位置: 墙面 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1625.53		

分部分项工程项目清单计价表

第 38 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
82	011205001003	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:10mm无机预涂墙裙板 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	408.35		
83	011105006003	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格:1.2mm黑钛不锈钢踢脚线 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	208.93		
84	010810001007	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:布艺窗帘 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	145.55		
85	010810001008	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:布艺窗帘 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	234.47		

分部分项工程项目清单计价表

第 39 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
86	010810003005	窗帘轨	[项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格:暗装铝合金轨道 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	37.32		
87	010810003006	窗帘轨	[项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格:明装铝合金罗马杆 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	60.12		
		四层					
		拆除工程					
88	011705001006	平面块料拆除【工程量暂估】	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:10mm厚水泥砂浆粘接层 2. 饰面材料种类:10mm厚地砖 3. 垃圾下楼、外运 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m2	30		
89	011708002008	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:顶面 2. 铲除材料名称:乳胶漆及腻子 3. 垃圾下楼、外运 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m2	173.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
90	011708002009	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：墙面 2. 铲除材料名称：乳胶漆及腻子 3. 垃圾下楼、外运 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m2	573.94		
91	011705002004	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：10mm厚水泥砂浆粘接层 2. 饰面材料种类：10mm厚黑色瓷砖踢脚H=120mm 3. 垃圾下楼、外运 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m2	16.36		
92	011714006004	窗帘轨拆除	[项目特征] 1. 窗帘轨的材质：拆除铝合金罗马杆窗帘杆 2. 垃圾下楼、外运 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m	28.51		

分部分项工程项目清单计价表

第 41 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
93	01B005	布艺窗帘拆除	[项目特征] 1. 拆除材质：布艺窗帘拆除 2. 垃圾下楼、外运 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m2	111.19		
		新建工程					
94	011102003007	块料楼地面【工程量暂估】	[项目特征] 1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚1:3水泥砂浆找坡层 2. 面层材料品种、规格：800*800*10mm地面瓷砖（破损处修补） 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	30		

分部分项工程项目清单计价表

第 42 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
95	011102003008	块料楼地面	[项目特征] 1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚1:3水泥砂浆找坡层 2. 面层材料品种、规格：800*800*10mm地面瓷砖（闸门处原地面恢复） 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	0.19		
96	011403001009	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刮腻子遍数：满刮腻子两道、局部满刮腻子找平 2. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆两道、刷稀释乳胶漆一道 3. 位置：顶面 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	167.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
97	010810002004	窗帘盒	[项目特征] 1. 窗帘盒材质、规格:B200*H120mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3mm镀锌角钢 3. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 4. 面板材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板、局部石膏板为双层 5. 防护材料种类:满刮腻子两道、局部满刮腻子找平、白色乳胶漆两道、刷稀释乳胶漆一道 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸办公室窗帘盒节点大样，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 刷防护材料	m	28.51		

分部分项工程项目清单计价表

第 44 页 共 61 页

工程名称: 装饰改造工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
98	011302002005	跌级吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:不上人、跌级天棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨、30*30*3镀锌角钢 3. 面板材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 4. B=200mm侧边:30*30*3镀锌角钢、18mm阻燃板、双层9.5mm石膏板 5. 防护材料种类:满刮腻子两道、局部满刮腻子找平、白色乳胶漆两道、刷稀释乳胶漆一道 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸节点JD-02, 满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	12.16		
99	011105006004	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:50mm 2. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格:1.2mm黑钛不锈钢踢脚线 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	136.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
100	011403001010	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刮腻子遍数:满刮腻子两道、局部满刮腻子找平 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆两道、刷稀释乳胶漆一道 3. 位置:墙面 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	582.2		
101	010810001009	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:布艺窗帘 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	111.19		
102	010810003007	窗帘轨	[项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格:暗装铝合金轨道 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	28.51		
		楼梯间					
		拆除工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 46 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
103	011705001007	平面块料拆除【工程量暂估】	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：10mm厚水泥砂浆粘接层 2. 饰面材料种类：10mm厚地砖 3. 垃圾下楼、外运 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m2	52.09		
104	011705001008	楼梯踏步地砖拆除【工程量暂估 投影面积】	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：10mm厚水泥砂浆粘接层 2. 饰面材料种类：10mm厚楼梯踏步地砖 3. 垃圾下楼、外运 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m2	67.92		
105	011708002010	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：顶面 2. 铲除材料名称：乳胶漆及腻子 3. 垃圾下楼、外运 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m2	178.65		

分部分项工程项目清单计价表

第 47 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
106	011708002011	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：墙面 2. 铲除材料名称：乳胶漆及腻子 3. 垃圾下楼、外运 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m2	510.44		
		新建工程					
107	011102003009	块料楼地面【工程量暂估】	[项目特征] 1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10mm厚1:3水泥砂浆找坡层 2. 面层材料品种、规格：800*800*10mm地面瓷砖 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	52.09		

分部分项工程项目清单计价表

第 48 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
108	011106003001	块料楼梯	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:10mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格:800*800mm 瓷砖地面（含防滑槽） 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边	m2	67.92		
109	011403001011	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刮腻子遍数:满刮腻子两道、局部满刮腻子找平 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆两道、刷稀释乳胶漆一道 3. 位置:墙面 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	510.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
110	011403001012	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刮腻子遍数:满刮腻子两道、局部满刮腻子找平 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆两道、刷稀释乳胶漆一道 3. 位置:顶面 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	178.65		
111	01B006	金属栏杆刷漆	[项目特征] 1. 栏杆除锈 2. 栏杆高度:1.1m 3. 油漆品种、遍数或厚度:喷氟炭漆两遍（颜色同楼梯间地面同色） 4. 位置:原楼梯栏杆 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆	m	70.71		
		屋面					
		拆除工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 50 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
112	011707002001	防水层拆除	[项目特征] 1. 防水层种类: 拆除原屋面4mm厚SBS防水层、含上翻250mm高 2. 垃圾下楼、外运 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m2	1391.23		
113	011707001001	屋面面层、保温层拆除	[项目特征] 1. 面层种类、厚度: 20mm厚水泥砂浆层（含上翻250mm高） 2. 基层种类、厚度: 2-3mm厚麻刀灰隔离层、2mm厚水泥聚合物防水涂膜一道、25mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 保温层种类、厚度: 210mm厚发泡混凝土保温层 4. 垃圾下楼、外运 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m2	1210.92		

分部分项工程项目清单计价表

第 51 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
114	011712001001	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：拆除落水管PVC100及15个落水口 2. 垃圾下楼、外运 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m	154.34		
		新建工程					
115	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS聚合物改性沥青防水卷材、上翻250mm 2. 防水层数：1层 3. 防水层做法：热熔法 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	1391.23		
116	010902002001	屋面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种：水泥聚合物防水涂膜一道 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	1210.92		

分部分项工程项目清单计价表

第 52 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
117	010902003001	屋面刚性层	[项目特征] 1. 保护层砂浆厚度、种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格、2~3厚麻刀灰隔离层 2. 防水（防潮）层做法:2mm厚水泥聚合物防水涂膜一道（已另计） 3. 找平层砂浆厚度、种类及强度等级:25mm厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、摊铺、养护 3. 分格、嵌缝、灌缝	m2	1210.92		
118	011201001005	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2. 位置:女儿墙 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	180.31		

分部分项工程项目清单计价表

第 53 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
119	011001001001	保温隔热屋面	[项目特征] 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:210mm厚发泡混凝土找坡保温层 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷粘结材料 3. 保温层抹压、粘贴、喷涂 4. 铺、刷（喷）防护材料	m2	1210.92		
120	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格:PVC落水管DN100 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 刷漆	m	154.34		
121	010902006001	屋面泄水构件	[项目特征] 1. 构件类型、品种、规格:钢制屋面落水口DN100 2. 参考图集陕09J02-16①/19① 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 构件安装、固定 2. 接缝、嵌缝 3. 刷漆	个	15		
		门窗工程					
		拆除工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 54 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
122	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 拆除铝合金窗 1500*1500mm 2. 垃圾下楼、外运 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	樘	3		
123	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 拆除铝合金窗 1500*3600mm 2. 垃圾下楼、外运 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	樘	2		
124	011710002003	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 拆除原有塑钢窗户1600*2400mm 2. 垃圾下楼、外运 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	樘	3		

分部分项工程项目清单计价表

第 55 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
125	011710002004	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 拆除原有塑钢窗户1800*1800mm 2. 垃圾下楼、外运 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	樘	12		
126	011710002005	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 拆除原有塑钢窗户1800*2400mm 2. 垃圾下楼、外运 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	樘	22		
127	011710002006	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 拆除原有塑钢窗户2400*2400mm 2. 垃圾下楼、外运 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	樘	28		

分部分项工程项目清单计价表

第 56 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
128	011703001001	木构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称:原花 格栅拆除 2. 垃圾下楼、外运 3. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 ，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	件	2		
129	011710002007	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:拆除 原有推拉闸门1600 *3900mm 2. 垃圾下楼、外运 3. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 ，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	樘	3		
130	011710002008	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:拆除 原有推拉闸门1640 *3900mm 2. 垃圾下楼、外运 3. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 ，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 57 页 共 61 页

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
131	011710002009	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 拆除原有推拉闸门1860*3900mm 2. 垃圾下楼、外运 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	樘	1		
132	011710002010	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 拆除原有推拉闸门2100*3900mm 2. 垃圾下楼、外运 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	樘	3		
133	011710002011	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 拆除原有推拉闸门3100*3900mm 2. 垃圾下楼、外运 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	樘	1		
		新建工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
134	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1800*2400mm 2. 窗类型:铝合金窗 3. 框、扇材质及规格:60系列隔热断桥铝合金窗 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6mm中空钢化LOW-E玻璃 5. 五金种类、规格:限位器、开启尺寸150mm 6. 其他工艺要求:金刚网窗纱 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	95.04		
135	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2400*2400mm 2. 窗类型:铝合金窗 3. 框、扇材质及规格:60系列隔热断桥铝合金窗 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6mm中空钢化LOW-E玻璃 5. 五金种类、规格:限位器、开启尺寸150mm 6. 其他工艺要求:金刚网窗纱 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	161.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
136	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1600*2400mm 2. 窗类型:铝合金窗 3. 框、扇材质及规格:60系列隔热断桥铝合金窗 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6mm中空钢化LOW-E玻璃 5. 五金种类、规格:限位器、开启尺寸150mm 6. 其他工艺要求:金刚网窗纱 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	11.52		
137	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1500*1500mm 2. 窗类型:铝合金窗 3. 框、扇材质及规格:60系列隔热断桥铝合金窗 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6mm中空钢化LOW-E玻璃 5. 五金种类、规格:限位器、开启尺寸150mm 6. 其他工艺要求:金刚网窗纱 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	2.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
138	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1800*800mm 2. 窗类型:铝合金窗 3. 框、扇材质及规格:60系列隔热断桥铝合金窗 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6mm中空钢化LOW-E玻璃 5. 五金种类、规格:限位器、开启尺寸150mm 6. 其他工艺要求:金刚网窗纱 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	5.76		
139	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1800*1800mm 2. 窗类型:铝合金窗 3. 框、扇材质及规格:60系列隔热断桥铝合金窗 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6mm中空钢化LOW-E玻璃 5. 五金种类、规格:限位器、开启尺寸150mm 6. 其他工艺要求:金刚网窗纱 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	25.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

第 61 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
140	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1500*3600mm 2. 窗类型:铝合金窗 3. 框、扇材质及规格:60系列隔热断桥铝合金窗 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6mm中空钢化LOW-E玻璃 5. 五金种类、规格:限位器、开启尺寸150mm 6. 其他工艺要求:金刚网窗纱 7. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	5.4		
141	010808001001	木门窗套	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:10mm无机预涂板 2. 位置:原卷闸门处 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	18		
142	01B007	原窗户窗框缝隙打胶	[项目特征] 1. 原窗户窗框缝隙打胶 [工作内容] 1. 打胶	m	681.6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802003001	垂直运输	[工作内容] 1. 垂直运输机械进出场及安拆 2. 固定装置、基础制作、安装、拆除 3. 行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4. 设备运转、使用，设备的修理、保养和维护	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 装饰改造工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				57000
2.1	门工程	项			57000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					57000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:1AE应急照明箱 2. 规格:280*480*150mm 3. 安装方式:底边距地1.5m、明装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:ALZ1配电箱 2. 规格:700*1900*500mm 3. 安装方式:落地安装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030416001001	基础槽钢、角钢	[项目特征] 1. 名称:ALZ1配电箱落地支架 2. 规格:型钢 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 定位 2. 制作 3. 安装 4. 接地	m	5.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:1AL1配电箱 2. 规格:500*700*200mm 3. 安装方式:底边距地1.5m、挂墙明装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
5	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:1AL3配电箱 2. 规格:500*700*200mm 3. 安装方式:底边距地1.5m、挂墙明装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:2AL1配电箱 2. 规格:500*700*200mm 3. 安装方式:底边距地1.5m、挂墙明装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
7	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:2AL2配电箱 2. 规格:500*700*200mm 3. 安装方式:底边距地1.5m、挂墙明装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030402012007	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:3AL1配电箱 2. 规格:500*700*200mm 3. 安装方式:底边距地1.5m、挂墙明装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
9	030402012008	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:3AL2配电箱 2. 规格:500*700*200mm 3. 安装方式:底边距地1.5m、挂墙明装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030402012009	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:4AL1配电箱 2. 规格:500*700*200mm 3. 安装方式:底边距地1.5m、挂墙明装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
11	030402012010	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:HX1配电箱 2. 规格:500*700*200mm 3. 安装方式:底边距地1.5m、挂墙明装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	6		
12	030402012011	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:HX2配电箱 2. 规格:500*700*200mm 3. 安装方式:底边距地1.5m、挂墙明装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030402012012	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:HX3配电箱 2. 规格:500*700*200mm 3. 安装方式:底边距地1.5m、挂墙明装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		
14	030402012013	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:HX4配电箱 2. 规格:500*700*200mm 3. 安装方式:底边距地1.5m、挂墙明装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		
15	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 电压等级 (kV):输配电系统调试 交流供电(KV) ≤1 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
		桥架、配管、配线					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称: 电缆钢制金属线槽 2. 规格: 200*100mm 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	354.93		
17	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称: 电缆钢制金属线槽 2. 规格: 300*100mm 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	13.17		
18	030409017001	桥架支撑架【工程量暂估】	[项目特征] 1. 名称: 桥架支撑架, 间距1.5m 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.552		
19	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 明配 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	89.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 明配 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	2399.98		
21	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	2314.74		
22	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG管 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 暗配 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	45.54		
23	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG管 3. 规格: DN32 4. 配置形式: 暗配 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	11.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG管 3. 规格: DN40 4. 配置形式: 暗配 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	82.5		
25	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型: 砖混结构 2. 沟槽截面规格: 20*20mm 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	2314.74		
26	031301001002	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型: 砖混结构 2. 沟槽截面规格: 25*25mm 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	45.54		
27	031301001003	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型: 砖混结构 2. 沟槽截面规格: 32*32mm 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	11.49		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 23 页

工程名称: 强电改造工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	031301001004	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型: 砖混结构 2. 沟槽截面规格: 40*40mm 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	82.5		
29	030409001001	电力电缆【工程量暂估】	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*150+1*70mm ² 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	100		
30	030409002001	电力电缆头【工程量暂估】	[项目特征] 1. 名称: 电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-4*150+1*70mm ² 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
31	030409012001	直埋电缆沟槽挖填【工程量暂估】	[项目特征] 1. 挖填岩土类别: 三类土 2. 挖填深度: B300*H700mm [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m ³	10.5		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 23 页

工程名称：强电改造工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*16mm ² 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	30.88		
33	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-5*16mm ² 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
34	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*70+1*35mm ² 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	133.58		
35	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-4*70+1*35mm ² 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 23 页

工程名称：强电改造工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*50+1*25mm ² 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	46.94		
37	030409002004	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-4*50+1*25mm ² 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
38	030409001005	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*35+1*16mm ² 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	102.85		
39	030409002005	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-4*35+1*16mm ² 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 23 页

工程名称: 强电改造工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
40	030409001006	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*25+1*16mm ² 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	29.32		
41	030409002006	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-4*25+1*16mm ² 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
42	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号: WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 配线	m	5828.78		
43	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号: WDZ-BYJ-4mm ² 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 配线	m	7082.46		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 23 页

工程名称：强电改造工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号: WDZN-BYJ-4mm ² 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 配线	m	1319.3		
45	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号: WDZ-BYJ-6mm ² 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 配线	m	270.03		
46	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号: WDZ-BYJ-10mm ² 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 配线	m	122.54		
47	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号: WDZ-BYJ-16mm ² 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 配线	m	166.29		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 23 页

工程名称：强电改造工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号: BV-2.5mm ² 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 配线	m	267.3		
49	030412003008	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿桥架 3. 型号: WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 配线	m	25.53		
50	030412003009	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿桥架 3. 型号: WDZ-BYJ-6mm ² 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 配线	m	124.92		
51	030412003010	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿桥架 3. 型号: WDZN-BYJ-4mm ² 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 配线	m	1967.73		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 23 页

工程名称：强电改造工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	030412003011	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿桥架 3. 型号: WDZ-BYJ-10mm ² 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 配线	m	642.2		
53	030412003012	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿桥架 3. 型号: WDZ-BYJ-16mm ² 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 配线	m	1031.31		
54	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	个	1186		
		开关、插座、灯具					
55	030413006001	标志灯	[项目特征] 1. 名称: 自带电源安全出口标志灯（A型持续型） 2. 型号: 36V 1W 光通量>100LM 3. 安装部位: 吊装 4. 安装高度: 距地2.4m安装 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 23 页

工程名称：强电改造工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	030413006002	标志灯	[项目特征] 1. 名称: 自带电源 方向标志灯 (A型 向左/向右持续型) 2. 型号: 36V 1W 光通量>100LM 3. 安装部位: 吊装 4. 安装高度: 距地2 . 4m安装 5. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 , 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	套	8		
57	030413006003	标志灯	[项目特征] 1. 名称: 自带电源 方向标志灯 (A型 向左/向右持续型) 2. 型号: 36V 1W 光通量>100LM 3. 安装部位: 壁装 4. 安装高度: 距地0 . 5m安装 5. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 , 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	套	44		
58	030413006004	标志灯	[项目特征] 1. 名称: 自带电源 疏散照明灯 (A型 非持续型) 2. 型号: 36V 10W 光通量>900LM 3. 安装部位: 壁装 4. 安装高度: 距地2 . 4m安装 5. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 , 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	套	44		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 23 页

工程名称: 强电改造工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
59	030413006005	标志灯	[项目特征] 1. 名称: 自带电源疏散照明灯 (A型非持续型) 2. 型号: 36V 10W 光通量>500LM 3. 规格: 防护等级I P67 4. 安装部位: 壁装 5. 安装高度: 距地2.4m安装 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	套	2		
60	030413006006	标志灯	[项目特征] 1. 名称: F1楼层指示灯 2. 型号: 1w 3. 安装部位: 墙壁 4. 安装高度: 距地2.6m壁装或门框上0.1m安装 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	套	6		
61	030413006007	标志灯	[项目特征] 1. 名称: E疏散出口指示灯 2. 型号: 1W 3. 安装部位: 壁装 4. 安装高度: 距地2.6m壁装或门框上0.1m安装 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 23 页

工程名称: 强电改造工程 专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
62	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 贴有紫外线灯专用标识的单极开关 2. 材质: 250V 10A 3. 安装形式: 距地1.5m安装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	17		
63	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 双极开关 2. 材质: 250V 10A 3. 安装形式: 底边距地为1.3m 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	46		
64	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 三极开关 2. 材质: 250V 10A 3. 安装形式: 底边距地为1.3m 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	11		
65	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 四极开关 2. 材质: 250V 10A 3. 安装形式: 底边距地为1.3m 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 23 页

工程名称: 强电改造工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
66	030413012005	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单极开关 2. 材质:250V 10A 3. 安装形式:距地1.5m安装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	12		
67	030413012006	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:声光控延时开关 2. 材质:250V 10A 3. 安装形式:吸顶安装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	10		
68	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:32w 3. 规格:300*300mm 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	134		
69	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:48w 3. 规格:600*1200mm 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	92		

分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 23 页

工程名称：强电改造工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
70	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED护眼灯 2. 型号:48w 3. 规格:300*1200mm 4. 安装形式:吊装 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	166		
71	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED护眼灯 2. 型号:32w 3. 规格:150*1200mm 4. 安装形式:吊装 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	51		
72	030413007001	医疗专用灯	[项目特征] 1. 名称:紫外线灯 2. 型号:2*40W 3. 安装形式:吊装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	68		
73	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:筒灯 2. 型号:18W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

第 22 页 共 23 页

工程名称：强电改造工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
74	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:暗藏LED灯带 2. 型号:9W/m 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	m	28.38		
75	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:磁吸轨道灯、含滑轨 2. 型号:20W 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	10		
76	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:底边距地0.3m 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	325		
77	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:底边距地2m 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	15		

分部分项工程项目清单计价表

第 23 页 共 23 页

工程名称：强电改造工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
78	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:吸顶安装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	1		
79	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称:普通三孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:底边距地0.3m 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	33		
80	030413013005	插座	[项目特征] 1. 名称:普通三孔插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装形式:底边距地0.3m 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	41		
81	030413013006	插座	[项目特征] 1. 名称:普通五孔插座+网络插座 2. 安装形式:地插 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	22		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：强电改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 强电改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				10000
2.1	电气拆除	项			10000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					10000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		桥架、配管、配线					
1	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:弱电钢制金属线槽 2. 规格:MR200*100mm 3. 安装方式:贴墙面距地2.6m安装、吊顶内安装或梁下0.15m安装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	362.99		
2	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:弱电钢制金属线槽 2. 规格:MR300*100mm 3. 安装方式:吊顶内安装或梁下0.15m安装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	12.01		
3	030409017001	桥架支撑架【工程量暂估】	[项目特征] 1. 名称:桥架支撑架，间距1.5m 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.563		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	211.17		
5	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC管 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 暗配 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	573.12		
6	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC管 3. 规格: DN32 4. 配置形式: 暗配 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	14.69		
7	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型: 砖混结构 2. 沟槽截面规格: 20*20mm 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	211.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031301001002	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型: 砖混结构 2. 沟槽截面规格: 25*25mm 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	573.12		
9	031301001003	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型: 砖混结构 2. 沟槽截面规格: 32*32mm 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	14.69		
10	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格: 双绞线 CT 5 UTP 2. 敷设方式: 穿管 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 敷设	m	1416.17		
11	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格: 双绞线 CT 5 UTP 2. 敷设方式: 穿桥架 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 敷设	m	2173.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称:四芯多模 光纤 2. 敷设方式:穿桥 架 3. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 ，满足相关规范 [工作内容] 1. 敷设	m	290.97		
		设备、插座					
13	030502008001	配线架	[项目特征] 1. 名称:48口六类 配线架 2. 安装方式:距地1 .5m安装 3. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 ，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 电子配线架附件 安装	架	1		
14	030502008002	配线架	[项目特征] 1. 名称:综合布线 配线架 2. 安装方式:距地1 .5m安装 3. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 ，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 电子配线架附件 安装	架	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030502008003	配线架	[项目特征] 1. 名称:FD楼层配线架 2. 规格:24口六类配线架 3. 安装方式:距地1.5m安装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 电子配线架附件安装	架	7		
16	030501015001	交换机	[项目特征] 1. 名称:交换机 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
17	030501015002	交换机	[项目特征] 1. 名称:程控电话交换机 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
18	030501015003	交换机	[项目特征] 1. 名称:24口网络交换机 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030502010001	光纤接续盘	[项目特征] 1. 名称: 光纤连接盘 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 连接 3. 标记	个	5		
20	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称: 网络、电话双孔信息插座 2. 安装方式: 距地300mm安装 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	146		
21	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1. 名称: 网络、电话双孔信息插座 2. 安装方式: 距地2000mm安装 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	16		
22	030502002003	弱电插座	[项目特征] 1. 名称: 网络、电话双孔信息插座 2. 安装方式: 顶面安装 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：弱电改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 弱电改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金额

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金额

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 暂列金额

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				319000
1.1	暂列金额	元			319000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					319000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。