工程项目清单费用汇总表

工程名称:宜君县看守所后院地质沉陷治理及围墙灾后重建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	宜君县看守所后院地质沉陷治理及围墙灾后重建工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		砖围墙					
1	011701001002	砖砌体拆除	[项目特征] 1.砌体名称:砖砌围墙 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.运输	m3	300.95		
2	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.20厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	324.43		
3	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	324.43		
4	010901001001	瓦屋面	[项目特征] 1.瓦品种、规格:琉璃瓦（含筒瓦盖顶、二路瓦条、交子缝、垫脊砖） [工作内容] 1.卧瓦层或持钉层铺设及养护 2.顺水条、挂瓦条铺钉（若有） 3.安瓦、作瓦脊	m2	96.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖（非粘土）M10水泥砂浆砌筑 2.墙体厚度:240mm [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	71.7		
6	040303003002	混凝土承台	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土浇捣、养护	m3	33.04		
7	010505002002	承台模板	[项目特征] 1.基础类型:桩承台 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	100.23		
8	010501001002	基础垫层	[项目特征] 1.材料品种、强度要求、配比:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	4.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010505001002	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	20.28		
10	010302002002	灌注桩	[项目特征] 1.桩长:9.8m 2.桩径:φ800 3.混凝土种类、强度等级:C30 [工作内容] 1.成孔 2.桩尖制作、安装 3.混凝土输送、灌注、养护、 4.空桩孔回填（若有）	m3	192.02		
11	010506001004	现浇构件钢筋（桩）	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm)≤18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	18.174		
12	010502005001	承台梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	33.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010505003001	承台梁模板	[项目特征] 1.模板形式:承台梁 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	167.54		
14	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm)≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.676		
15	010506001006	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm)≤18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	4.774		
16	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.模板形式:构造柱 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	41.07		
18	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.开挖 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	192.25		
19	010102009003	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	119.11		
		铁艺围墙					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	01B002	铁艺围墙	[项目特征] 1.做法详见图纸 2.高:2.2m 3.面层米黄色或珍珠白真石漆(颜色建设单位指定)，20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 4.C30钢筋混凝土立柱（钢筋详见图纸） 5.铁艺栏杆（1.5厚50*50镀锌方管，喷涂黑色氟碳漆两道，立柱：1.5厚30*50镀锌方管） 6.C30钢筋混凝土地梁，C10@150 7.100厚C15混凝土垫层 8.150厚碎石垫层，压实系数≥93% 9.素土夯实，压实系数≥95% 10.挖土 11.其他做法详见图纸 [工作内容] 1.土方挖填、混凝土浇筑、钢筋绑扎、安装	m	37.81		
21	01B003	原铁丝网拆除	[项目特征] 1.拆除原铁丝围网 [工作内容] 1.拆除外运	m	15		
22	011701001003	砖砌体拆除	[项目特征] 1.砌体名称:砖砌围墙 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.运输	m3	37.13		
		电动伸缩门					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	01B001	大门	[项目特征] 1.做法详见图纸 2.C20素混凝土垫层 3.240mm砖砌墙 4.200*240mm圈梁 5.120mm厚顶板 6.构造柱 7.30厚深灰色花岗岩 8.其他做法详见图纸 [工作内容] 1.土方挖填、混凝土浇筑、钢筋绑扎、安装	座	1		
24	010805003001	电动伸缩门（配电含于设备）	[项目特征] 1.伸缩门体材质:8m [工作内容] 1.门（含框）安装 2.启动装置、五金、电子配件安装 3.嵌缝打胶	套	1		
25	01B004	原有大门拆除	[项目特征] 1.宽7M，高6M [工作内容] 1.拆除、外运	座	1		
		道牙石					
26	011601005001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1.300*100*500预制C25混凝土道牙石 2.50厚1：3水泥砂浆 3.素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.结合层铺筑、混凝土基座浇捣 3.侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	6.9		
		硬化					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011601002001	混凝土铺装	[项目特征] 1.180厚C30混凝土，每四到六米左右留伸缩缝，缝宽10,沥青砂子嵌缝 2.180厚3:7灰土，压实系数≥93% 3.素土夯实，压实系数≥95% [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	241.92		
28	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:180厚混凝土 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	227.05		
29	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1.材质:180厚灰土 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	227.05		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN150 3.连接形式:弹性密封圈承插连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	8.85		
2	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC双层轴向结构壁中空壁管 2.规格:DN200 3.连接形式:弹性密封圈承插连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	149.05		
3	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300 3.连接形式:弹性密封圈承插连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	57.43		
4	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN400 3.连接形式:弹性密封圈承插连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	66.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN500 3.连接形式:弹性密封圈承插连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	122		
6	010502031001	钢筋混凝土排水检查井	[项目特征] 1.雨污水钢筋混凝土检查井 2.图集:参见20S515 3.井、池净空尺寸:Φ700mm 4.防坠网 5.其他做法详见图集、图纸 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 6.井盖安装（若有）	座	12		
7	040504010001	雨水口	[项目特征] 1.雨水口规格:参见05SS518 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水箅子安装 6.拦截装置安装 7.防臭装置安装	座	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011601002001	混凝土铺装	[项目特征] 1.180厚C30混凝土，每四到六米左右留伸缩缝，缝宽10,沥青砂子嵌缝 2.180厚3:7灰土，压实系数≥93% 3.素土夯实，压实系数≥95% [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	242.24		
9	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:180厚混凝土 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	242.24		
10	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1.材质:180厚灰土 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	242.24		
11	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.原土夯实	m3	363.36		
12	010102009001	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	290.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010102009002	回填方	[项目特征] 1.材料品种:中粗砂、碎石屑 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	72.67		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。