

三、已标价的工程量清单

工程名称： 新桥农场新建冷库采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）： 2879075.85

（大写）： 贰佰捌拾柒万玖仟零柒拾伍元捌角伍分

投 标 人： 陕西统万源成建筑工程有限公司 （盖章）

法定代表人或其授权人： 苏松平 （签字或盖章）

编 制 时 间：2026年06月18日

## 工程项目总造价表

项目名称：新桥农场新建冷库采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：(元)				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	新桥农场新建冷库采购项目	2,879,075.85	2,522,709.66	118,644.33		237721.86	80,676.00
1.1	房屋建筑与装饰工程	1,987,995.17	1,713,527.06	110,321.72		164146.39	74,400.61
1.2	电气设备安装工程	891,080.68	809,182.60	8,322.61		73575.47	6,275.39
	合计	2,879,075.85	2,522,709.66	118,644.33		237721.86	80,676.00





## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土(石)方工程					66140.21
1	010103001001	基底钎探	1. 基底钎探	m2	1542.27	5.72	8821.78
2	010102003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合土 2. 基础类型：基础土方 3. 挖土平均深度：1.95m 4. 此工程量为定额量	m3	1326.68	6.95	9220.43
3	010102009001	回填方	1. 部位：基础回填 2. 土质要求：素土 3. 密实度要求：≥0.93 4. 回填方式：机械回填 5. 此工程量为定额量	m3	851.76	10.01	8526.12
4	010102009002	回填方	1. 部位：基础回填 2. 土质要求：3:7灰土 3. 密实度要求：≥0.97 4. 分层压实 5. 回填厚度：500mm 6. 此工程量为定额量	m3	283.05	106.45	30130.67
5	010103002001	余方弃置	1. 外运距离：5km	m3	474.91	19.88	9441.21
		砌筑工程					234445.69
6	010401001001	砖基础	1. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	98.02	474.28	46488.93

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	010401003002	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:承重多孔砖 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 3. 部位:0.00m以上外墙 4. 墙体厚度: 370mm [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 装填充料 4. 勾缝 5. 材料运输	m3	293.53	502.18	147404.90
8	010401003003	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:承重多孔砖 2. 砂浆强度等级: M5混合砂浆 3. 部位:0.00m以上外墙 4. 墙体厚度: 240mm [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 装填充料 4. 勾缝 5. 材料运输	m3	78.49	516.65	40551.86
		混凝土及钢筋混凝土工程					171099.32
9	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品砼 2. 垫层厚度: 100mm [工程内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	36.22	395.54	14326.46
10	010505001001	垫层模板	1. 复合模板	m2	54.09	37.38	2021.88

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 商品砼 [工程内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	43.77	396.50	17354.81
12	010505002001	基础模板	1. 复合模板	m2	58.6	40.07	2348.10
13	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C30 商品砼 [工程内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	29.97	563.61	16891.39
14	010505011001	构造柱模板	1. 复合模板	m2	180.72	74.56	13474.48
15	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土强度等级:C30 商品砼 [工程内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.45	470.35	3504.11
16	010505004001	柱面模板	1. 复合模板	m2	42.56	79.78	3395.44
17	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C30 商品砼 [工程内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	36.77	475.74	17492.96
18	010505012001	圈梁模板	1. 复合模板	m2	214.56	70.50	15126.48
19	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土强度等级:C30 商品砼 [工程内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.23	403.89	2516.23
20	010505003001	基础连系梁模板	1. 复合模板	m2	49.88	69.26	3454.69
21	010502024001	二次灌浆	1. 二次灌浆 2. 灌浆料等级:C40微膨胀细石混凝土 [工程内容] 1. 灌浆料制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	0.39	2657.64	1036.48

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内圆钢 2. 钢筋安装、制作、运输 [工程内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	1.88	5578.63	10487.82
23	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以外三级螺纹钢 2. 钢筋安装、制作、运输 [工程内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	t	6.5	4965.48	32275.62
24	010502025001	散水	1. 做法详见:陕09J01 室外-8 散3 2. 60厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 4. 素土夯实向外坡4% 5. 散水宽度:1200mm	m2	167.31	65.37	10937.05
25	010502028001	台阶	工程做法:参照陕09J01 室外-3 台1 1、60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹,上撒1:1水泥砂子压光,台阶面外坡1% 2、300厚3:7灰土垫层分两层夯实 3、素土夯实	m2	32.4	137.51	4455.32
		金属结构工程					477814.58

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 油漆品种、刷漆遍数:调和漆两遍 [工程内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷油漆	t	1.85	7770.86	14376.09
27	010603001001	钢柱	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 油漆品种、刷漆遍数:调和漆两遍 [工程内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷油漆	t	7.56	7581.13	57313.34
28	010607002001	钢支撑	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 油漆品种、刷漆遍数:调和漆两遍 [工程内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷油漆	t	2.12	6646.46	14090.50
29	010607003001	钢檩条(屋面檩条)	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 油漆品种、刷漆遍数:调和漆两遍 [工程内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷油漆	t	5.59	6706.47	37489.17

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
30	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 油漆品种、刷漆遍数:调和漆两遍 [工程内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷油漆	t	7.65	7811.45	59757.59
31	010607010001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 油漆品种、刷漆遍数:红丹防锈漆一遍 [工程内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷油漆	t	3.15	6004.45	18914.02
32	010605003001	双层压型彩钢屋面复合保温板	1. 钢材品种、规格:墙体采用竖向排版,暗藏檩条 2. 120厚双面单层彩钢面岩棉夹芯板 3. 位置:冷库屋面 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	m <sup>2</sup>	767.25	241.40	185214.15
33	010605003002	钢屋面板	1. 钢材品种、规格:墙体采用竖向排版,暗藏檩条 2. 不得小于1.2mm单层压型彩钢屋面板 3. 位置:装卸区屋面 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	m <sup>2</sup>	773.29	94.07	72743.39

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
34	010605003003	钢屋面板	1. 钢材品种、规格:墙体采用竖向排版,暗藏檩条 2. 单层墙面板 3. 位置: 装卸区墙面 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	m2	229.52	78.06	17916.33
		保温、隔热、防腐工程					317242.77
35	011001001001	保温隔热屋面	1. 100厚聚氨酯喷涂保温层 2. 位置: 冷库屋面	m2	767.25	145.77	111842.03
36	011001003001	保温隔热墙面	1. 240mm内墙 2. 50厚聚氨酯喷涂保温层 3. 20厚1:2水砂保温层(铁板光)	m2	705.62	122.20	86226.76
37	011001003002	保温隔热墙面	1. 370mm内墙 2. 100厚聚氨酯喷涂保温层 3. 20厚1:2水砂保温层(铁板光)	m2	645.23	184.70	119173.98
		楼地面工程					380336.33
38	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 150厚C30混凝土随捣随抹 2. 100聚氨酯保温板 3. 二道3mmSBS防水层 4. 50厚1:2.5水泥砂浆垫层 5. 350厚粗砂垫层 6. 素土夯实 7. 部位: 冷库	m2	683.04	378.35	258428.18
39	011101002002	细石混凝土楼地面	1. 200厚C30混凝土 2. 300厚1:7水泥土垫层 3. 素土夯实	m2	682.5	178.62	121908.15
		墙、柱面工程					41014.65





## 工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		土(石)方工程									
1	010103001001	基础钎探	1.基础钎探	m2	1-131 换	3.51	0.86	0.22	0.7	0.43	5.72
2	010102003001	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合土 2.基础类型：基础土方 3.挖土平均深度：1.95m 4.此工程量为定额量	m3	1-45	2.43		2.8	1.07	0.65	6.95
3	010102009001	回填方	1.部位：基础回填 2.土质要求：素土 3.密实度要求：≥0.93 4.回填方式：机械回填 5.此工程量为定额量	m3	1-139	0.36	0.08	6.98	1.61	0.98	10.01
4	010102009002	回填方	1.部位：基础回填 2.土质要求：3:7灰土 3.密实度要求：≥0.97 4.分层压实 5.回填厚度：500mm 6.此工程量为定额量	m3	2-135 换:2-135; 补子目1	18.96	72.34	6.98	5.08	3.09	106.45

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

## 工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
5	010103002001	土方弃置	1.外运距离：5km	m3	1-65 换	0.46		14.24	3.22	1.96	19.88
		砌筑工程									
6	010401001001	砖基础	1.空心砖、砌块品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	4-1 换	120.88	311.68	4.02	23.44	14.26	474.28
7	010401003002	填充墙	1.砖品种、规格、强度等级：承重多孔砖 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.部位：0.00m以上外墙 4.墙体厚度：370mm [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.装填充料 4.勾缝 5.材料运输	m3	4-12	178.2	261.2	6.87	34.76	21.15	502.18

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

## 工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
8	010401003003	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:承重多孔砖 2. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 3. 部位:0.00m以上外墙 4. 墙体厚度: 240mm [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 装填充料 4. 勾缝 5. 材料运输	m3	4-11	190.96	259.81	6.33	37.02	22.53	516.65
		混凝土及钢筋 混凝土工程									
9	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品砼 2. 垫层厚度: 100mm [工程内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5-1	62.13	314.75		11.6	7.06	395.54
10	010505001001	垫层模板	1. 复合模板	m2	5-167 换	12.66	20.92		2.36	1.44	37.38

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

## 工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
11	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 商品砼 [工程内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5-5	49.47	332.17		9.24	5.62	396.5
12	010505002001	基础模板	1. 复合模板	m2	5-167	12.66	23.61		2.36	1.44	40.07
13	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C30 商品砼 [工程内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5-15 换	176.36	334.29		32.92	20.04	563.61
14	010505011001	构造柱模板	1. 复合模板	m2	5-183 换	38.25	24.81	0.01	7.14	4.35	74.56
15	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土强度等级:C30 商品砼 [工程内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5-14	124.09	309		23.16	14.1	470.35
16	010505004001	柱面模板	1. 复合模板	m2	5-182	41.4	25.94	0.01	7.73	4.7	79.78
17	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C30 商品砼 [工程内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5-25 换	104.4	339.99		19.49	11.86	475.74
18	010505012001	圈梁模板	1. 复合模板	m2	5-190 换	34.85	25.19		6.5	3.96	70.5

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

## 工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
19	010502005001	基础连系梁	1.混凝土强度等级:C30 商品砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5-21 换	51.39	337.07		9.59	5.84	403.89
20	010505003001	基础连系梁模板	1.复合模板	m2	5-187	34.5	24.39	0.01	6.44	3.92	69.26
21	010502024001	二次灌浆	1.二次灌浆 2.灌浆料等级:C40 微膨胀细石混凝土 [工程内容] 1.灌浆料制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆	m3	5-13	323.15	2237.46		60.32	36.71	2657.64
22	010506001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内圆钢 2.钢筋安装、制作、运输 [工程内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装	t	5-81	1716.42	3313.01	25.05	325.85	198.3	5578.63

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

## 工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
23	010506001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以外三级螺纹钢 2.钢筋安装、制作、运输 [工程内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装	t	5-86	1229.2	3280.99	63.89	243.32	148.08	4965.48
24	010502025001	散水	1.做法详见:陕09J01 室外-8 散3 2. 60厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土基层, 宽出面层300 4. 素土夯实向外坡4% 5. 散水宽度: 1200mm	m2	5-58 换;11-1 换;1-134	19.36	35.12	3.75	4.44	2.7	65.37

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

## 工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
25	010502028001	台阶	工程做法：参照陕09J01 室外-3台1 1、60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2、300厚3：7灰土垫层分两层夯实 3、素土夯实	m2	5-59;5-227;11-1:1-134	49.44	63.28	7.35	10.84	6.6	137.51
金属结构工程											
26	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:Q235B 2.油漆品种、刷漆遍数:调和漆两遍 [工程内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆	t	6-7:14-171	1183.79	5953.37	205.74	266.05	161.91	7770.86

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

## 工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
27	010603001001	钢柱	1.钢材品种、规格:Q235B 2.油漆品种、刷漆遍数:调和漆两遍 [工程内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆	t	6-7:14-171换	1037.88	5953.37	205.74	238.81	145.33	7581.13
28	010607002001	钢支撑	1.钢材品种、规格:Q235B 2.油漆品种、刷漆遍数:调和漆两遍 [工程内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆	t	6-33:14-171换	913.68	5019.77	324.38	241.6	147.03	6646.46
29	010607003001	钢檩条(屋面檩条)	1.钢材品种、规格:Q235B 2.油漆品种、刷漆遍数:调和漆两遍 [工程内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆	t	6-33:14-171换	959.82	5019.77	324.38	250.22	152.28	6706.47

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

## 工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
30	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 油漆品种、刷漆遍数:调和漆两遍 [工程内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷油漆	t	6-15;14-171 换	1032.88	6143.19	240.59	245.43	149.36	7811.45
31	010607010001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 油漆品种、刷漆遍数:红丹防锈漆一遍 [工程内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷油漆	t	6-35 换;14-176 换	1226.44	4156.82	187.02	269.91	164.26	6004.45
32	010605003001	双层压型彩钢屋面复合保温板	1. 钢材品种、规格:墙体采用竖向排版,暗藏檩条 2. 120厚双面单层彩钢面岩棉夹芯板 3. 位置:冷库屋面 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	m <sup>2</sup>	6-68	42.14	184.87	1.28	8.15	4.96	241.4

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

## 工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
33	010605003002	钢屋面板	1. 钢材品种、规格:墙体采用竖向排版,暗藏檩条 2. 不得小于1.2mm单层压型彩钢屋面板 3. 位置:装卸区屋面 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	m <sup>2</sup>	6-70 换	22.94	63.39	0.63	4.42	2.69	94.07
34	010605003003	钢屋面板	1. 钢材品种、规格:墙体采用竖向排版,暗藏檩条 2. 单层墙面板 3. 位置:装卸区墙面 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	m <sup>2</sup>	6-57 换	31.62	36.09	0.63	6.04	3.68	78.06
		保温、隔热、防腐工程									
35	011001001001	保温隔热屋面	1. 100厚聚氨酯喷涂保温层 2. 位置:冷库屋面	m <sup>2</sup>	10-72 换	34.79	100.54		6.49	3.95	145.77

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。







## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	03B002	并联压缩机组200P	1. HLG2-200MH-FB 2. 含安装调试费及运费、装卸费	台	1	255000.00	255000.00
2	03B003	蒸发冷	1. 1200KW 2. 含安装调试费及运费、装卸费	台	1	134000.00	134000.00
3	030112003001	冷风机(水除霜)	1. DL330 2. 含安装调试费及运费、装卸费	台	15	19095.54	286433.10
4	03B004	电磁阀	1. 含安装调试费及运费、装卸费	个	5	581.40	2907.00
5	03B005	膨胀阀	1. 含安装调试费及运费、装卸费	个	15	679.50	10192.50
6	03B006	并联机组自动控制系统	1. PLC控制+电脑触摸屏+低压传感器	套	1	13000.00	13000.00
7	03B007	并联冷库温度自动控制系统	1. 含安装调试费	套	5	1650.00	8250.00
8	03B008	水电磁阀及上下水冲霜系统	1. 含安装调试费	套	5	1500.00	7500.00
9	03B009	制冷剂	1. R22(22.7千克)	瓶	50	567.00	28350.00
10	03B010	冷冻油	1. HBR-B03	升	130	85.00	11050.00

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	03B011	其他制冷工程辅料	1. 制冷管道(410铜管) 22/28/35/42/57/63 5宗 2. 回气管路(无缝管) 48/57/63/76/89/114 5宗 3. 系统阀件(铜铁弯头、铜铁三通) 22/28/35/42 5宗 4. 风机支架和管路双层支架 5宗 5. 制冷系统电线、电缆 1.5/1.75/2.5/4/10/m <sup>2</sup> 5宗 6. 电线电缆桥架、支架 5套 7. 制冷系统管道保温材料 5套 8. 冷库照明系统及辅材 LED冷库专用灯 5宗 9. 制冷工程辅料(气体、焊接材料、五金件等) 10. 冲霜水泵 1台 11. 冷凝水泵 1台 12. 含安装调试费及运费、装卸费	项	1	27500.00	27500.00
12	01B001	冷库门	1. 2500*3000 2. 成品冷库门 3. 含安装调试费及运费、装卸费	樘	5	5000.00	25000.00
合 计							809182.60



## 工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	03B002	并联压缩机组200P	1. HLG2-200MH-FB 2. 含安装调试费及运费、装卸费	台	补子目2		255000				255000
2	03B003	蒸发冷	1. 1200KW 2. 含安装调试费及运费、装卸费	台	补子目3		134000				134000
3	030112003001	冷风机（水除霜）	1. DL330 2. 含安装调试费及运费、装卸费	台	1-12-59	3236.3	14586.56	240.71	622.25	409.72	19095.54
4	03B004	电磁阀	1. 含安装调试费及运费、装卸费	个	补子目4		581.4				581.4
5	03B005	膨胀阀	1. 含安装调试费及运费、装卸费	个	补子目5		679.5				679.5
6	03B006	并联机组自动控制系统	1. PLC控制+电脑触摸屏+低压传感器	套	补子目6		13000				13000
7	03B007	并联冷库温度自动控制系统	1. 含安装调试费	套	补子目7		1650				1650
8	03B008	水电磁阀及上下水冲霜系统	1. 含安装调试费	套	补子目8		1500				1500
9	03B009	制冷剂	1. R22（22.7千克）	瓶	补子目9		567				567
10	03B010	冷冻油	1. HBR-B03	升	补子目10		85				85

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

## 工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
11	03B011	其他制冷工程辅料	1. 制冷管道（410铜管） 22/28/35/42/57/63 5宗 2. 回气管路（无缝管） 48/57/63/76/89/114 5宗 3. 系统阀件（铜铁弯头、铜铁三通） 22/28/35/42 5宗 4. 风机支架和管路 双层支架 5宗 5. 制冷系统电缆、电缆 1.5/1.75/2.5/4/10/mm <sup>2</sup> 5宗 6. 电线电缆桥架、支架 5套 7. 制冷系统管道保温材料 5套 8. 冷库照明系统及辅材 LED冷库专用灯 5宗 9. 制冷工程辅料（气体、焊接材料、五金件等） 10. 冲霜水泵 1台 11. 冷凝水泵 1台 12. 含安装调试费及运费、装卸费	项	补子目11		27500				27500

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。





#### 四、按期交工保证承诺书

致：靖边县新桥农场、靖边县县级政府采购中心

我方作为**新桥农场新建冷库采购项目（项目编号：JBjY-CS-2026033）**的响应供应商，针对本项目工期要求，郑重作出如下承诺：

1.我方完全响应磋商文件工期要求，保证在**合同签订后 30 个日历日内**全面完成本项目全部施工、设备采购、安装、调试及试运行等所有工作内容，确保按期交付使用。

2.我方将科学规划施工进度，合理调配人员、设备、材料及施工机械，严格按照施工计划组织施工，强化进度管控，杜绝因人员调配、物资短缺、组织管理不当等自身原因造成工期延误。

3.若因我方责任导致工期延误，我方自愿按照磋商文件及合同约定承担误期赔偿等全部违约责任，接受采购单位及采购监管部门的相关处理。

4.本承诺真实有效，为我方不可撤销的正式承诺。

磋商代表（签字）：苏格平

供应商（加盖原色公章）：陕西统万源成建筑工程有限公司

日期：2026年06月18日



## 六、完成本项目施工承诺书

致：靖边县新桥农场、靖边县县级政府采购中心

我方就**新桥农场新建冷库采购项目**（项目编号：JBKY-CS-2026033）施工及履约工作，作出如下承诺：

1. 我方完全理解并接受本项目磋商文件全部条款，承诺按工程量清单及技术要求完成土建、钢结构、保温工程、制冷机组、配套设备及附属设施等全部施工、采购、安装、调试工作，做到整体交付、正常投用。

2. 我方配齐项目管理团队、专业技术人员及持证作业人员，投入满足施工需求的各类机械设备、工具及辅助材料，严格落实现场安全、文明、环保施工各项规定，承担施工全过程安全主体责任。

3. 本项目采用包工、包料、包质量、包安全、包验收的全包模式，我方独立完成全部工作，不转包、不违法分包，严格遵守政府采购相关规定。

4. 施工全过程严格执行国家安全生产、文明施工、环境保护相关规定，规范现场管理，杜绝安全事故、扬尘、噪音等问题，若因我方原因产生相关问题，由我方承担全部责任与费用。

5. 项目竣工后，我方积极配合采购单位完成验收、决算审计等各项工作，完整移交全套工程资料、设备资料。若未按要求完成项目全部工作，我方自愿承担一切法律责任与经济损失。

磋商代表（签字）： 苏桂平

供应商（加盖原色公章）：陕西统万源成建筑工程有限公司

日期： 2026 年 06 月 18 日