采购项目编号：ZHPM-ZC-26047

2026年城市重要区域环境养护项目

招 标 文 件

采购代理机构：中昊项目管理有限公司

日期：二〇二六年八月

目　　录

第一章　招标公告 1

第二章　供应商须知 9

第三章　合同条款及格式 32

第四章　采购内容及技术要求 65

第五章　评标方法 384

第六章　投标文件构成及格式 396

第一章　招标公告

项目概况

2026年城市重要区域环境养护项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗获取招标文件，并于2026年09月14日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZHPM-ZC-26047

项目名称：2026年城市重要区域环境养护项目

采购方式：公开招标

预算金额：14538588.89元

采购需求：

合同包1(2026年城市重要区域环境养护项目):

合同包预算金额：14538588.89元

合同包最高限价：14538588.89元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	园林绿化管理服务	2026年城市重要区域环境养护项目	1(项)	详见采购文件	14538588.89

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：365日历日。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1（2026年城市重要区域环境养护项目）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）条件的中小企业参与，供应商应填写中小企业声明函并对真实性负责。（残疾人福利性单位及监狱企业视同为小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1（2026年城市重要区域环境养护项目）特定资格要求如下:

（1）法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权委托人身份证复印件）；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同包下的政府采购活动；

（3）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）文件要求，采购人或采购代理机构将通过“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）在资格审查阶段查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目投标。

三、获取招标文件

时间：2026年08月24日至2026年08月28日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年09月14日09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交。

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）不见面开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.需要落实的政府采购政策：

（1）中小企业发展政策：

1）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

2）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

3）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

4）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

5）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

6）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

（2）绿色发展政策：

1）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

2）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

3）《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）；

4）《财政部、农业农村部、国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号)；

5）陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知--陕财办采〔2021〕29号。

（3）支持本国产业政策：

1）《财政部关于印发<进口产品管理办法>的通知》（财库〔2007〕119号）；

2）《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）。

（4）支持创新等政府采购政策。

（5）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

2.本次招标公告在《全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)》、《陕西省政府采购网》同时发布。

3.其他：

(1)本项目为电子化政府采购项目，供应商初次使用电子交易平台时，请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】(http://sxggzyjy.xa.gov.cn)网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》，

并按要求完成诚信入库登记、CA 认证及企业信息绑定。

办理 CA 认证：电子交易平台现已接入陕西 CA、深圳 CA、西部 CA、北京 CA 四家数字证书公司，各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家 CA 公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html。

(2)获取招标文件方式：打开【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】网站(官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/)，从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件(*.SXSZF)。供应商须在招标文件获取时限内，下载获取电子招标文件，逾期下载通道将关闭，未及时下载获取招标文件将会导致后期无法上传电子投标文件。

(3)请供应商务必及时下载招标文件并做好备份，否则会影响投标文件编制及后续投标活动。制作电子投标文件(*.SXSTF)需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

(4)提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件(*.SXSCF)，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件(*.SXSTF)，系统将拒绝接收。

(5)提交投标文件的方式：从全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文件(*.SXSTF)，逾期提交的，系统将拒绝接收。

(6)本项目采用“不见面开标”形式，供应商可登录全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。操作手册详见〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

(7)按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，供应商应通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)注册登记，加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市城市管理和综合执法局

地址：西安市未央区凤城八路109号

联系方式：029-67098411

2.采购代理机构信息

名称：中昊项目管理有限公司

地址：西安市高新区团结南路35号高新新天地2号楼2402室

联系方式：029-89565589

3.项目联系方式

项目联系人：赵丹、侯洁、齐涛、张莉莉

电话：029-89565589

电子化招投标项目特别告知

一、说明

1.西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。

2.企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，快捷登录网址：

http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin。

二、供应商投标流程

使用电子交易系统（新点系统）的采购项目（即电子招投标线上全流程项目），将同时提供WORD\PDF格式（仅用于在线预览）和SXSZF格式（用于制作电子投标文件）两个版本，文件内容一致。

1．获取招标文件方式：打开【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】网站(官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/)，从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件(*.SXSZF)。供应商须在招标文件获取时限内，下载获取电子招标文件，逾期下载通道将关闭，未及时下载获取招标文件将会导致后期无法上传电子投标文件。

2．办理注册登记（针对初次使用电子交易系统的用户）：

（1）办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，供应商应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；

（2）办理数字认证（CA锁）：电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司，各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html。

3．制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

编制电子投标文件前，务必做好电子招标文件的备份工作，否则会影响投标文件

编制及后续投标活动。按操作手册中将电子招标文件（*.SXSZF)或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

4．提交电子投标文件：从全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文件(*.SXSTF)，逾期提交的，系统将拒绝接收。

5．在线参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统，并按要求及时签到。收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开标”系统，供应商无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。

技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310

操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

6．等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。评审结束前，供应商请勿擅自离席，否则由此造成的不利后果，由供应商自行承担。

7．关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

8.投标文件视为无效的情形

（1）供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA

锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

（3）上传的电子投标文件无法正常打开的。

9.中标供应商注册：按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，供应商应通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)注册登记，加入陕西省政府采购供应商库。

第二章　供应商须知

供应商须知前附表

序号	内容	说明和要求
1	项目名称	2026年城市重要区域环境养护项目
2	项目编号	ZHPM-ZC-26047
3	项目地点	西安市甲方预定地点，可根据市委、市政府及主管业务部门需求进行调整。
4	采购人	名称：西安市城市管理和综合执法局 地址：西安市未央区凤城八路109号 联系方式：029-67098411
5	采购代理机构	采购代理机构：中昊项目管理有限公司 地址：西安市高新区团结南路35号高新新天地2号楼2402室 联系人：赵丹、侯洁、齐涛、张莉莉 电话：029-89565589
6	是否专门面向中小企业采购	是，本项目专门面向中小企业。
7	预算金额	14538588.89元
8	投标报价	1、供应商的报价应是服务期内按招标文件和合同规定的范围所提供的全部服务所需的费用，供应商根据自身实力、市场行情、本招标项目具体特点和技术要求自主报价。 2、本项目采用固定综合单价合同。 3、供应商的报价应包括本项目所有工程量清单项和采购人所规定的全部工程建设内容，充分全面考虑招标文件的所有风险和责任、义务等的全部内容及费用。若报价时未报或未在投标文件中予以说明，采购人将认为这些费用供应商已考虑，并包含在投标总报价中。 4.本项目专门面向中小企业采购，供应商的投标报价不参与价格扣除。
9	服务期	365天，花卉栽植通知下发后7日内完成花卉栽植，摆花养护期一年。

10	质量标准和验收要求	质量标准：合格 验收标准：花卉成活率100%，符合《园林绿化工程项目规范》GB55014-2021（国家标准）、《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012等相关法律法规及技术标准要求。
11	本项目所属行业	根据中小企业划型标准《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目属于（**其他未列明行业）**。 划分标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
12	是否接受联合体	否
13	是否允许进口产品	否
14	投标保证金	本项目无需缴纳投标保证金
15	履约保证金	本项目无履约保证金
16	资格证明文件	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书，自然人提供身份证）； （2）财务要求：提供会计师事务所出具的2025年度的财务审计报告（成立时间至投标文件提交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提交在投标文件提交截止时间前六个月内其开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表； （3）税收缴纳证明：提供投标文件提交截止时间前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；其他组织和自然人提供投标文件提交截

		止时间前一年内任意一个月缴纳税收的凭据；依法免税的或者依法不需缴税的供应商应提供相关文件证明； （4）社会保障资金缴纳证明：提供投标文件提交截止时间前一年内任意一个月已缴纳的社会保障资金的证明（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； （5）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明； （6）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）条件的中小企业参与，供应商应填写中小企业声明函并对真实性负责。（残疾人福利性单位及监狱企业视同为小型、微型企业）。 3.本项目的特定资格要求： （1）法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权委托人身份证复印件）； （2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同包下的政府采购活动； （3）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件要求，采购人或采购代理机构将通过“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）在资格审查阶段查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目投标。
17	现场踏勘和集中答疑	不组织。

18	分包	本项目不允许分包。
19	投标有效期	投标文件的截止之日起90日历天。
20	政府采购信息发布媒体（采购公告、采购结果公告、变更公告）	1. 陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。 2. 全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和招标文件下载。官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/
21	是否允许递交多个备选投标方案	否
22	投标文件递交	本项目采用“不见面开标”方式，各供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）下载操作手册,并在投标文件递交截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）递交加密版电子投标文件。供应商按要求递交加密版电子投标文件。
23	投标截止时间和地点	投标文件递交截止时间：详见招标公告 投标文件递交地址：详见招标公告
24	开标时间和地点	开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 开标形式：不见面开标
25	评标方法	综合评分法（详见第五章）
26	中标通知书	开标时供应商无需提交纸质投标文件，中标（结果）公告发布后由中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件一正两副、电子U盘一份用于备案。采用电子化评审系统的采购项目，其纸质投标文件应从政府采购项目投标文件制作软件中导出，分别装订成册。项目分包的，应按所投包分别准备投标文件。
27	西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商）	国泰新点软件股份有限公司 1.技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 2. 驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310

28	招标代理服务费	本项目采购代理服务费：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号文和发改价格〔2011〕534号，以中标价为基数，费率下浮22%计取代理服务费，由中标（成交）供应商向采购（招标）代理机构一次性支付。 代理服务费账户 户名：中昊项目管理有限公司 开户行：中国民生银行股份有限公司西安高新科技支行 账号：160927203 请成交供应商按照要求将服务费汇入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。
29	评标委员会的组建	评标委员会构成：7人，由采购人代表及有关技术、经济等方面的专家组成，其中采购人代表2人，技术、经济专家5人； 技术、经济专家确定方式：从政府采购指定专家库中随机抽取，不少于总人数的2/3。
30	招标最高限价及编制依据	本项目设招标最高限价，投标人的投标报价不得高于招标最高限价，否则按无效投标处理。 2026年城市重要区域环境养护项目招标最高限价为：14538588.89元。 一、编制依据： 1、2026年城市重要区域环境养护项目设计文件图纸、文字说明及设备材料表； 2、国家和地方相关标准图集、技术规范等； 3、常规的施工组织措施和施工工艺； 4、《陕西省建设工程费用规则（2025）》； 5、《陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025）》； 6、《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》； 7、《陕西省园林绿化工程基价表（2025）》； 8、《陕西省市政工程基价表（2025）》； 9、广联达云计价平台 GCCP7.0(版本号7.5000.23.3)清单计价模式；

		10、陕西省住房和城乡建设厅关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知（陕建管发〔2025〕10号）； 11、绿植摆放工程中，绿植花卉养护包含花卉移盆栽植、浇水浇灌、整形修剪、追肥施肥、病虫害防治、进出库搬运、日常巡查管护及台账记录等全部作业内容；绿植养护综合单价为365天全年连续管护的固定综合单价，结算时不再增加其他费用。 二、价格依据： 主要材料价格参考《陕西工程造价信息》2026年第7期，部分材料、主材价格采用市场询价。 三、其他说明 1、本工程暂列金50万元。
31	需要补充的其他内容	1.恶意质疑或投诉的供应商，采购人将会上报行政主管部门并列入供应商失信名单。 2.根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的规定，供应商在下载文件后，应及时注册登记加入政府采购供应商库。因供应商自身原因未及时登记入库而导致的一切后果由供应商自行承担。

一.总　则

1.资金来源

1.1本次招标采购所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

2.名词解释

2.1 采购人：西安市城市管理和综合执法局

2.2 监督机构：西安市财政局政府采购管理处

2.3 采购代理机构：中昊项目管理有限公司

2.4 供应商：是指响应和符合招标文件规定资格条件且参与投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5 西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。

2.6企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin。

2.7服务是指供应商为满足招标文件要求而提供的服务。

2.8节能产品或者环保产品是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库〔2007〕119号)。

2.10 中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.11 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.12 残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

3.合格的供应商

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：见供应商须知前附表。

3.2 本项目的特定资格要求：见供应商须知前附表。

3.3 供应商不得直接或间接地与采购人或采购代理机构有任何关联，亦不得是采购人或采购代理机构的附属机构。如果供应商在投标中隐瞒了上述关系，一经证实，则该投标无效。

3.4 供应商投标流程

使用电子交易系统的采购项目（即线上项目），将同时提供WORD\PDF格式（仅用于预览）和SXSZF格式（用于制作电子投标文件）两个版本，文件内容一致。

3.4.1 获取招标文件方式：打开【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】网站(官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/)，从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件(*.SXSZF)。供应商须在招标文件获取时限内，下载获取电子招标文件，逾期下载通道将关闭，未及时下载获取招标文件将会导致后期无法上传电子投标文件。

3.4.2 办理注册登记（针对初次使用电子交易系统的用户）：

（1）办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，供应商应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；

（2）办理数字认证（CA锁）：电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司，各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html。

3.4.3 制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

3.4.4 提交电子投标文件：提交电子投标文件：从全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文件(*.SXSTF)，逾期提交的，系统将拒绝接收。

3.4.5 在线参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统，并按要求及时签到。收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开标”系统，供应商无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。

技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310

操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

3.4.6 等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。评审结束前，供应商请勿擅自离席，否则由此造成的不利后果，由供应商自行承担。

3.4.7 中标供应商注册：按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，供应商应通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)注册登记，加入陕西省政府采购供应商库。

3.5 联合体投标

3.5.1 如果在招标文件中接受联合体投标（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3.5.2 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3.5.3 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.6 投标费用自理。不论投标的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.合格的服务

4.1 供应商提供的所有服务，必须符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的服务要求、服务期、售后服务及招标文件规定的其他伴随服务等要求。

4.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

5.投标文件内容的真实性

5.1 供应商应保证其投标文件中所提供的所有投标资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的投标资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

二.招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件要求提供的服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 采购内容及技术要求

第五章 评标方法

第六章 投标文件构成及格式

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照招 标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的评标结果，其风险由供应商承担。

6.3 本招标文件的解释权归中昊项目管理有限公司，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

7.招标文件的修改和澄清

7.1 在投标截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得修改采购标的和资格条件。

7.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足15日的，将顺延提交投标文件截止时间。

7.3 采购人或采购代理机构如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在原公告发布媒体上发布澄清公告。供应商应及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗

获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

7.4请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉西安市〗；

（2）【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

三.投标文件的编制

8. 投标语言和投标货币

8.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

8.2投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标将按无效投标处理。

9.投标文件的构成

9.1 供应商提交的投标文件应包括下列部分的内容：

（1）按照供应商须知的要求和招标文件规定的格式填写的投标函、投标报价表、法定代表人授权书。

（2）按照招标文件的要求编制的投标方案说明书。

（3）按照招标文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；

（4）招标文件中要求的其他证明文件。

9.2 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个投标方案，否则，其投标将按照无效投标处理。

9.3 本次投标的最小单元为“项目”，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行投标，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的各品目进行不完全投标，任何不完全的响应将会被拒绝。

10.投标文件格式

10.1 供应商应按照招标文件中第六章所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、承诺及价格。

10.2按招标文件的内容及要求和第六章提供的格式和要求编写其投标文件，供应商不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

11.投标报价

投标报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。

1．供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

2．供应商应严格按照招标文件相关要求填写开标一览表及其他需要响应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

3．投标报价货币：人民币；单位：元。小数点后保留两位，第三位四舍五入。

4．投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5．因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

6.投标报价为供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，是完成招标文件所确定的该工程项目招标范围内的全部工作内容的价格体现。投标文件一经提交，则将被视为发包内容的全部费用已经包含在投标报价内，供应商亦不得以任何理由在投标报价中重复计价。对中标人提出的任何追加报价招标人将不予考虑。由于报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

7.供应商应按照招标文件、合同条款、实际情况、拟定的服务方案及技术指标相关内容及要求，并在满足招标文件要求的前提下，根据企业自身技术力量、人员配置情况、设备水平、企业管理水平、市场价格行情自主报价。报价时应考虑相关费用风险因素。

8.供应商不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明

材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标报价。

9.供应商应按招标文件所提供的相关需求，报出合理唯一的报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

10.最低报价不是中标成交的唯一依据。

11.投标报价超出采购预算的，按无效响应投标处理。

12.本项目采用固定综合单价合同（全费用综合单价,包括施工过程中一切费用,包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、规费、税金等），其他报价要求详见供应商须知前附表。

13.投标报价为供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，是完成招标文件所确定的该工程项目招标范围内的全部工作内容的价格体现。投标文件一经提交，则将被视为发包内容的全部费用已经包含在投标报价内，供应商亦不得以任何理由在投标报价中重复计价。对中标人提出的任何追加报价招标人将不予考虑。

14.供应商必须按照采购人给定的工程量清单进行报价，其中采购人给定的工程量清单中的工程量为暂定工程量，具体结算时以实际发生的为准，工程量清单中采购人给定的综合单价为全费用综合单价，不允许供应商私自修改和变更。供应商应结合工程特点、施工现场条件及拟定的投标施工组织设计或施工方案；结合企业定额、企业自身技术力量、设备装备水平、企业管理水平；结合设备、材料市场价格或省、市工程造价管理机构发布的工程造价信息自主进行报价。

15.投供应商在投标报价时应考虑以下因素：人工费、材料费、机械费社会价格浮动因素，工程所在地的交通运输条件、施工环境和地方不良势力的影响、停水、停电及发包人原因造成停窝工在连续48小时以内的损失、国家政策调整、金融汇率以及银行存款利率变化等风险等全部费用。

16.供应商所报工程量清单中的工程量和全费用综合单价应与采购人发出的内容保持一致，供应商不得更改工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量，全费用综合单价等，必须按采购人发出的工程量清单中相应内容填写，因为供应商擅自修改工程量清单的按无效投标处理，因此造成的后果由供应商承担。

17.供应商应充分考虑施工区域内各种施工干扰问题，工程实施过程中，采购人对因此产生的工程成本增加一概不予认可。

12.投标文件的制作

需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

编制电子投标文件前，务必做好电子招标文件的备份工作，否则会影响投标文件编制及后续投标活动。按操作手册中将电子招标文件（*.SXSZF)或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

13.证明供应商合格的资格的文件

供应商应按照招标文件“供应商须知前附表”的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不齐全或不合格的，其投标将按无效投标处理。

14.投标有效期

14.1 投标有效期从递交投标文件的截止之日起90天。投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足规定有效期的投标文件将被视为无效投标而拒绝。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面形式。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标文件需由供应商法人代表或经法人代表正式授权的代表签字或盖章。授权代表须将“法人代表授权书”附在投标文件中。电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

15.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字方有效。

15.3 供应商名称应填写全称，投标文件按招标文件要求加盖供应商公章。

15.4 因字迹潦草、表述不清或不按招标文件格式编制的投标文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

四.投标文件的递交

16.投标文件的密封和标记

16.1 在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

16.2 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

16.3 上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。**中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。**

17．投标文件的递交

17.1 供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.2 供应商在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

17.3 对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件。

18．关于投标文件的雷同性分析

18.1 根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

18.2 雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

18.3 若“文件制作机器码”一致，**则表明不同供应商的电子投标文件出自同一台制作设备**，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为供应商串通投标，其投标无效。

18.4 若“文件创建标识码”一致，**则表示不同供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件**，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

19．投标的修改与撤回

19.1 误投的或采用旧版电子招标文件制作的；

19.2 逾期提交电子投标文件的。

五.开标与评标

20.开标

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。

“不见面开标”基本流程：

“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

20.1 供应商登录：开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页•〉不见面开标〗系统，并在线签到。

20.2 主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

20.3 解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

20.4 唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

20.5 开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页•〉服务指南•〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html

21．开标环节投标文件视为无效的情形

21.1 供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

21.2 因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

21.3 上传的电子投标文件无法正常打开的；

21.4 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

22．突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

23．评标组织及评标原则

23.1 按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，采购人代表须持有授权书。专家人选在省级财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

23.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.3 采购代理机构负责组织评标工作并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布供应商名单，告知评标专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照评标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费；

（10）处理与评标有关的其他事项。

23.4 招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。供应商不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

23.5 在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.6 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

23.7 投标文件的初审（含资格性、符合性审查）

23.7.1 采购人或采购代理机构将审查资格证明文件是否合格齐全，投标文件是否完整等。

23.7.2 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标文件中开标一览表(报价表)内容为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标文件中的开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的投标报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其投标将按无效投标处理。

23.7.3 在详细评标之前，根据本须知第20.7.4条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.7.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将按无效投标处理。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将构成非实质性响应，按无效投标处理：

1）没有按照招标文件要求提供投标文件或投标文件构成有重大缺项；

2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

4）无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

5）供应商有串通投标、以他人名义投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

6）投标报价超过招标文件公布的采购预算或者含税完全综合单价最高限价的；

7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

9）若本项目专门面向中小企业，大型企业参与投标的；

10）法律、法规规定的其他无效情形。

23.8 投标文件的详细评审

23.8.1 评标委员会将按照本须知规定，只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行详细评审。

23.8.2 详细评审按照第五章“评标方法”的评标方法进行。

23.9 中标候选人的确定

评标委员会完成评标后，向采购人提出书面评标报告，并推荐三名中标候选人，标明排列顺序。

24．评标过程的保密

24.1 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

24.2 在评标过程中，如果供应商试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标应作无效投标处理。

25．评标方法

25.1 按照中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：具体见“供应商须知前附表”。

1） 最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，且投标报价最低的供应商为中标候 选人的评标方法。

2） 综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素（包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务、对招标文件的响应程度等）和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为中标候选人并依次排序。

26．评标程序

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人名单的工作程序进行评标。在上一步评审中供应商被认定为无效投标者，不进入下一步的评审。

六.定标、中标通知与签约

27．定标程序

27.1 评标委员会根据评标方法的规定对供应商进行评审排序，推荐3名中标候选人，作为评标结果。评标结果由评标委员会成员签字确认。

27.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标人。

27.3 确定的中标候选人放弃中标、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

27.4 采购人也可以授权评标委员会评标后直接确定中标人。

27.5 中标人确定之后，中标结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

27.6 供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

28．中标通知

28.1 采购代理机构在发布中标公告的同时，采购代理机构在线向中标单位发出中标通知书。

28.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

28.3 中标单位在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

29. 中标合同的签订

29.1 采购人应当按成交通知书中规定的时间，及招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。

29.2 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4 采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

29.5 采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

30. 招标代理服务费

见投标人须知前附表

31.履约验收：无

32.履约保证金：无

33.质疑

33.1 供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

33.2 供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

33.3 供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

33.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

33.5.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

33.5.2 质疑项目的名称、编号；

33.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

33.5.4 事实依据；

33.5.5 必要的法律依据；

33.5.6 提出质疑的日期；

33.5.7 质疑供应商的政府采购投标回执单。

33.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

33.6.1 质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

33.6.2 质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

33.6.3 未在法定期限内提出质疑的；

33.6.4 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

33.6.5 应当提交授权书而未提交的；

33.6.6 以非法手段取得证据、材料的；

33.6.7 质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

33.6.8 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

33.7 质疑答复

33.7.1 采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

33.7.2 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向**同级财政部门**提起投诉。

33.8.1 质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】 网站〖首页• 政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201_2804585.htm

33.8.2 接收质疑函的方式：书面形式

33.8.3 联系部门：中昊项目管理有限公司

33.8.4 联系电话：029-89565589

33.8.5 通讯地址：西安市高新区团结南路35号高新新天地2号楼2402室

34.其他

34.1 废标的情形

34.1.1 招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，投标取消的。

34.1.2 废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

34.2 变更采购方式

34.2.1 存在下列情形之一的，除采购任务取消情形外，采购人经同级财政部门同意后，可按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第四十三条规定的方式处理：

（1）投标截止后参加投标的人不足3家的；

（2）通过资格审查的供应商不足3家的；

（3）通过符合性审查的供应商不足3家的。

34.2.2 通过符合性审查的供应商只有2家时，采购人经同级财政部门同意后，可以按《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的规定与该2家供应商进行竞争性谈判采购。

35.信用担保及信用融资

35.1 本项目是否属于信用担保试点范围见投标须知前附表。

35.2 如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。

35.2.1 供应商递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

35.2.2 成交人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

35.2.3 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号），按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

第三章　合同条款及格式

2026年城市重要区域环境养护项目

（示范文本）

第一部分　合同协议书

发包人 （甲方）:西安市城市管理和综合执法局

承包人 （乙方）:_____

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2026年城市重要区域环境养护项目（项目名称）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：2026年城市重要区域环境养护项目。

2.工程地点：西安市。

3.工程立项批准文号：____。

4.资金来源：政府投资。

5.工程内容：详见已标价的工程量清单。

6.工程承包范围：施工图纸范围内的全部工程内容。

二、合同工期

计划开工日期：_____ 年____月_____日。

计划竣工日期：_____ 年____月_____日。

工期总日历天数： 365 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

实际开工日期以监理人签发的开工通知单时间为准，如有重大变更、地质异常等影响工作进度的因素，则工期相应顺延。

三、质量标准

质量达到合格，花卉成活率100%，工程质量符合项目工程质量符合《园林绿化工程项目规范》GB55014-2021（国家标准）、《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012等相关法律法规及技术标准要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） _____ (¥_____元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） _____ (¥_____元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） _____/_____ (¥_____/___元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） _____/_____ (¥_____/___元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____(¥ _____元)。

2.合同价格形式： 固定综合单价合同形式 。

3.绿植摆放按照市政府等院内物业管理要求，结合绿植品种、规格、时间和位置等要素组织实施，费用据实结算。

4.暂列金按照市委市政府工作安排，结合重大活动要求和节假日重点区域街景布置活动安排，开展专项花卉街景布置，费用据实结算。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

⑴ 中标通知书（如果有）；

⑵ 投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于____年____月___日签订。

十、签订地点

本合同在__西安市__签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章生效，签字盖章不在同一日的，以最后一方签字并盖章之日起为生效期。

十三、合同份数

本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。

本页签署页，无正文

甲方	乙方
采购人（公章）:西安市城市管理和综合执法局	中标供应商（公章）:
地址：西安市未央区凤城八路109号	地址：
邮编：	邮编：
法定代表人： 或授权委托人：	法定代表人： 或授权委托人：
电话：029-67098411	电话：
传真：	传真：/
	开户银行：
	账号：
日期：　　年　　月　　日	日期：　　年　　月　　日

第二部分　通用合同条款

执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分 通用条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1　词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：_____/_____；

1.1.2　合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5　设计人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：__/__。

1.1.3.9 永久占地包括：__/__。

1.1.3.10 临时占地包括：__/__。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《园林绿化工程项目规范》GB55014-2021（国家标准）、《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012等相关法律法规及技术标准要求《西安市市容园林局关于绿化工程土壤改良技术规范的通知》《西安市市容园林局关于绿化工程选用苗木要求的通知》《西安市市容园林局关于绿化工程技术标准细则的通知》《西安市城市绿化植物配置设计导则》及西安市治污减霾、缓堵保畅、安全文明等相关规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：__/__；

发包人提供国外标准、规范的份数：__/__；

发包人提供国外标准、规范的名称：__/__。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：__/__。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、招标文件及其澄清纪要，专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求以及其他合同文件、图纸、已标价工程量清单或预算书、其它合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：本合同签订之日起15天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：合同签订后发包人免费向承包人提供4份施工图纸，承包人需要更多时，应自费复制或向发包人购买；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸、设计变更及相关会议纪要等。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：投标文件、中标通知书、承包方有关证件原件（复印件）等文件；

承包人提供的文件的期限为：发包人提出要求后10天内；

承包人提供的文件的数量为：一套；

承包人提供的文件的形式为：按照发包人要求的形式提供文件；

发包人审批承包人文件的期限：承包人送达发包人后14天内；

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：甲乙双方协调提供。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 15 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：西安市凤城八路109号；

发包人指定的接收人为：_____；

承包人接收文件的地点：_____；

承包人指定的接收人为：_____；

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10　交通运输

1.10.1　出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：图纸范围。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由/承担。

1.11　知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人应在本合同约定的范围内使用，不得向第三方泄露。

1.11.2　关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人应在本合同约定的范围内使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：__是__。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：非承包人原因或不可抗力因素引起的工程量增加，由承包人提出增加工程量的调整意见，监理人核实后报发包人，经发包人确定后作为结算的依据。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；

联系电话：_____；

发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程质量、安全、进度进行全面管理，但涉及合同价格变更、安全事故、质量事故等重大事项的处理须经发包人的法定代表人（或委托代理人）书面同意。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：__本合同签订之日起3天内__。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前保证施工现场具备开工条件__。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：__/__。

发包人是否提供支付担保：__否__。

发包人提供支付担保的形式：__/__。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工验收所需的全部内容。

承包人需要提交的竣工资料套数：四套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：在竣工验收后三个月内提供。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版四套，电子光盘一份。

承包人应履行的其他义务：

1.承包人必须保证所供花卉、绿植生长健壮、无病虫害，符合发包人招标要求规格。花繁叶茂、冠形丰满、脚叶完全，同一品种规格大小一致。

2.承包人花卉运达发包人指定摆花地点后，发包人组织有关部门对承包人所供花卉等进行验收，符合合同要求规格的现场统计数量、签署报验收单。达不到规格要求或花盆破碎、花形、花色不正、脚叶脱落、花未开放或花朵稀疏、叶色发黄及有病虫害者，发包人有权退货，由此造成的一切损失由承包人负责。

3.承包人摆花时应严格按发包人确定的设计方案执行，如有变动需经发包人有关部门同意后方可更改。

4.花卉摆放密度须按设计方案均匀一致，避免过密过稀。

5.摆花通知下发后7日内完成平面摆花。摆放期内，承包人必须保证盆草及其他植物、背景材料、辅助材料等组成的景观效果与设计方案一致。如有损坏或影响观赏效果的，应及时更换，确保最佳的观赏效果。

6.摆放期内，承包人自行负责摆花点的管护与防盗工作，并维护好其周围的环境卫生。

7.摆放期内，承包人负责其所需的水、电设施，自行处理与摆花地点的有关管理部门和单位的协调工作。

8.摆放期结束，必须在两天内自行将设施迁移，恢复摆花地点的草坪及卫生。相关费用包含在报价内。

9.盆花养护要求：盆花生长健壮，整齐一致，开花至花盛期。组建专业养护队伍，每天巡查，发现盆花有萎蔫、枯死等情况及时更换处理，确保盆花生长健壮，整体摆花效果良好。

10.本工程施工期间交通干扰大，选择合理的交通布控方案，确保施工期间交通顺畅。

11.维护施工区域周边环境，无人为破坏环境情况的发生；无新污染源发生；加强施工现场及生活区卫生，保持清洁。

12.本工程施工期间，养护工作人员按要求着安全防护服，严格遵守交通法规，确保人员安全。

13.现场安装需对施工人员进行安全培训，做好施工组织的同时做好安全文明施工，配备专职的安全员，夜间及视线不良的情况下施工时，要准备足够的安全标志、安全设施，以确保施工人员的安全及施工的正常运行。

14.项目实施需经过现场勘查，优先探视交通布控工程，有效进行施工组织，分段实施，在满足施工的条件下，节约施工面积。在保证现场内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前提下最大限度地减少场内运输，特别是场内二次运输。

15、承包人提交的竣工资料具备完整性、准确性要求。

16、花钵摆放含花钵的日常擦洗和维护。

17、严格遵守投标时投标文件里对花卉质量的承诺，详见附件4。

18、农民工工资按西安市市政办发〔2020〕29号文件执行，由承包人开设农民工工资专用账户，发包人按应付款25%的比例分批拨付至农民工工资专用账户。

3.2　项目经理

3.2.1　项目经理：

姓　　名：_____；

身份证号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：本工程施工中涉及的所有事物　。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：　不少于24天　。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人与项目经理协商解决。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每擅自离开一次，发包人有权向承包人罚款1000元，并由承包人承担发包人损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人擅自更换项目经理，视为承包人违约，发包人有权要求承包人承担工程总价款1%的违约金，并由承包人承担发包人损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，发包人有权要求承包人承担工程总价款1%的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人无正当理由拒绝更换主要施工管理人员的，发包人有权要求承包人承担工程总价款1%的违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需经发包人同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自更换主要施工管理人员的，视为承包人违约，发包人有权要求承包人承担工程总价款1%的违约金，由此造成的损失由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每擅自离开一次，发包人有权向承包人罚款1000元，并由承包人承担发包人损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：未竣工验收前承包人承担保管责任。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：监理合同内的全部内容 。

关于监理人的监理权限：依据监理合同行使职权 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/ 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　名：_____；

职　务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____/_____。

4.4　商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）发生时双方另行协商 ；

5.　工程质量

5.1　质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

（1）平面摆花花卉成活率为100%。

（2）花卉要求全部为全基质（草炭土、珍珠岩、椰糠、蛭石等专业栽培基质，黄土比例低于20%）栽培并施用长效控释肥，盆具必须是足尺寸盆具。

（3）15cm盆具花卉冠幅超过25cm，13cm盆具花卉冠幅超过20cm，11cm盆具花卉冠幅超过15cm，要求所有花卉根系健康，生长健壮。

（4）花卉摆放要有层次感、起伏感，表现出艺术效果，其中南大街、北大街绿化带带头，市政府、人大门前花坛，钟楼内盘等重要位置花卉摆放要有立体造型、具有层次感。

（5）工程质量必须符合《《园林绿化工程项目规范》GB 55014-2021（国家标准）、《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012等相关法律法规及技术标准要求。

⑹花卉质量样式按照招标文件要求。

关于工程奖项的约定：发生时双方另行协商 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：应在进行下道施工工序前。监理人不能按时进行检查时，应提前 8 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 12 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人遵守国家和地方有关安全生产的要求，承包人有权拒绝发包人及监理强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： / 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： / 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：符合安全文明施工。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同签订后10日内，全额一次性支付安全文明施工费，承包人此项费用必须专款专用。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：承包人递交文件后3天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修改文件后3天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前7天 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 工期顺延 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每推迟一天，罚款5000元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过工程造价的2%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）包括战争，动乱，空中飞行物体坠落造成的灾害性影响的，地震或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾等超出近10年来最大的风、雨、雪、洪水等自然灾害；

（2） / ；

（3） / 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：__/__。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：___双方协商解决___。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：__/__。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：__/___。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：__/__。

施工现场需要配备的试验设备：__/__。

施工现场需要具备的其他试验条件：__/__。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：__/__。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 如变更必须征得项目管理部门同意 。

10.4　变更估价

10.4.1　变更估价原则

关于变更估价的约定:（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人书面建议之日起7日内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到承包人书面建议之日起7日内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为双方协商解决。

10.7　暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第__/__种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：__/__。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：__/__。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：__否__。

12. 合同价格、计量与支付

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：不低于合同价款的40%（具体以合同约定为准），元，大写：_____；其中农民工工资按西安市市政办发【2020】29 号文件将预付款中的_____元，大写：_____，拨付至农民工工资专用账户（农民工工资按照合同总价的25%分批拨付）。

预付款支付期限：合同签署后承包人人员和主要设备进场后经甲方代表确认签字后支付。

预付款扣回的方式：__按工程进度分三次扣回__。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：__/____。

预付款担保的形式为：__/__。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：__按实结算__。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：__按月计量__。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：__按实按月计量__。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：__/__。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：__/__。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：__/__。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：__按申报完成工程量支付工程进度款__。

工程进度款按工程进度支付，支付至合同价款的80%时暂停支付，即___*80%=_____元，大写：_____，其中农民工工资按应付工程进度25%的比例分批拨付至农民工工资专用账户。剩项目结算审计后并经发包人确认后，一次性付清（无息）。每阶段具体支付时间在发包人确认后视发包人款项申请及发票出具情况确定。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：__每月20日前申报__。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：__/___。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：__/___。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：__/___。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：___承包人上报后7日内___。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：___监理人上报后7日内___。

（2）发包人支付进度款的期限：__甲方代表审定后7日内___。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：__/___。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：__/___。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：__/___。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前__24___小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：__48___小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：_按通用条款执行_。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：_/_。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：__按通用条款执行__。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：__/__。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：__/__。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：__/__。

（1）单机无负荷试车费用由__/__承担；

（2）无负荷联动试车费用由__/__承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：__/__。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：__工程移交之日起__。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后三个月内提交。

竣工结算申请单应包括的内容：__按通用条款执行__。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：__承包人提交符合本合同约定的付款申请单之日起30日内__。

发包人完成竣工付款的期限：发包人完成审批竣工付款申请单之日起15日内。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：__/__。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：__四份__。

承包人提交最终结算申请单的期限：__/__。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交竣工结算申请书后28天内完成审批。

（2）发包人完成支付的期限：在签发竣工付款证书后14天内，完成对承包人的竣工付款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：__/__。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：__/__。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第__/__种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：__/__；

（2）___合同价款的3%的工程款；___

（3）其他方式:__/__。

15.3.2　质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第__/__种方式：

⑴在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:__/__。

关于质量保证金的补充约定：__/__。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：___一年___。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：_收到发包人通知后48小时内_。

16.　违约

16.1　　发包人违约

16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：__/__。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：_/_。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：___/__。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：__/__。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：__/__。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：__/__。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/___。

（7）其他：__/__。

16.1.3　因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/___天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2　承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：__/__。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：对于承包人无故拖欠农民工工资的情况，由发包人代为支付劳务款并在支付工程款时扣除，发包人有权按合同总价的3%进行处罚；合同签订之后未按照合同约定的日期进场、工程质量不合格、花卉验收质量及摆放效果不达标、在约定的工期内未完工、设备长期不足等均视为承包人违约，发包人有权要求承包人按照以下规定标准扣除违约金。

1.承包人未按照发包人指定时间完成花卉进场、摆放布置，每逾期一日，发包人按合同总价0.1%扣除违约金；发包人发出书面整改通知后逾期3日仍未完成，发包人按合同总价5%扣除违约金。

2.进场花卉品种、规格、花色、冠幅、质量不符合发包人要求：发包人有权要求承包人24小时内无条件更换合格花卉；逾期未更换，每逾期一次扣除违约金5000-10000元。

3.摆放点位、造型、布置效果达不到发包人要求，承包人接到整改通知24小时内完成调整，逾期未整改，每次扣除违约金5000-10000元。

4.日常养护（浇水、保洁、花箱清洁、摘除残花及杂草、清理黄叶、病虫害防治不到位），接到发包人整改通知后，承包人须在24小时内完成整改；逾期未整改的，每次扣除违约金5000-10000元。同一问题一周内出现2次及以上，加倍计取。

5.因承包人养护不善（浇水不当、肥药施用不当、病虫防治不及时、巡查缺位）造成花卉萎蔫、枯死：承包人必须在48小时内自费补齐同等品质花卉。逾期未补齐，每延迟一日，按枯死花卉对应价值的5%计取违约金；花卉丢失、人为损毁由承包人全额赔偿并及时补置。

高温、暴雨、大风等极端天气造成花卉损耗，承包人第一时间处置并报备发包人，不承担违约责任。

6.因承包人摆放、管护不到位造成第三方投诉、上级督查检查通报的，发包人有权追加相应违约金。

7.立体花坛、造型摆花坍塌、松动，承包人接到通知未及时处置，每次违约金2000-5000元；造成人身、财产损失全部由承包人赔偿。

8.承包人设备长期不足，达不到投标承诺，书面通知3日内没有补足，每日扣除违约金5000元。

16.2.3　因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：合同签订2周内无故不进场施工；经三次整改工程质量仍不合格的；验收时花卉质量及摆放效果不达标，整改后仍通不过验收的；工期内未完工的；因承包人摆放、管护不到位造成第三方投诉、上级督查检查通报情节严重的；其他情况导致工程不达标的。发包人有权单方面解除合同，后续摆花工作由第二中标候选人实施。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：__/__。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：__/____。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后__30__天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：__/__。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：__/__。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：__/__。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：__/__。

19. 争议解决

19. 1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：__/__。

19. 1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：__/__。

选定争议评审员的期限：__/__。

争议评审小组成员的报酬承担方式：__/__。

其他事项的约定：__/__。

19. 1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：__/__。

19.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第_____（2）_____种方式解决：

（1）向__/___仲裁委员会申请仲裁；

（2）向__发包人所在地__人民法院起诉。

20. 合同份数

20.1 双方约定合同份数：__正本贰本，副本肆本。__

附件1

工程质量保修书

发包人（全称）：西安市城市管理和综合执法局

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：/。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 / 年；

3．装修工程为 / 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 / 年；

5．供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程质量维护期为一年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为__/___个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：__/__。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

第四章　采购内容及技术要求

一、项目概况

2026年城市重要区域环境养护项目，采购预算14538588.89元。服务范围为一年之内对西安市市区范围内指定重点区域进行街景花卉布置及养护，主要包含节日期间和日常时令花卉的多次摆放和养护。工作内容包含花卉移盆栽植、浇水浇灌、整形修剪、追肥施肥、病虫害防治、进出库搬运、日常巡查管护及台账记录等全部作业内容；花卉品种包括：超级凤仙、羽衣甘蓝、角堇、万寿菊、大花海棠、孔雀草、天竺葵、矮牵牛、凤尾鸡冠花、百日草等多个品种多种颜色。

二、项目内容

包含对北大街（北门内）、北大街（道路）、北大街(十字)、环城南路、金花隧道-互助路立交、烈士陵园、南大街、市人大院子、省图书馆（长安中路）、市委院内、市政府院内、未央路、新城广场、市政协院内、钟鼓楼广场(地栽）、钟鼓楼广场(花钵）、钟楼内盘等重要区域，一年内节日期间和日常时令花卉的多次摆放和养护等服务工作。

三、商务要求

1.服务期限：自项目开工之日起365天，花卉栽植通知下发后7日内完成花卉栽植，摆花养护期1年。

2.质量保修期：本项目质量维护期为一年，自项目开工之日起。

四、服务要求

1、本项目实施期间交通干扰大，选择合理的交通布控方案，确保服务期间交通顺畅。

2、承包人必须保证所供花卉、绿植生长健壮、无病虫害，符合采购人招标要求规格。花繁叶茂、冠形丰满、脚叶完全，同一品种规格大小一致。

3、维护好施工区域周边环境，无人为破坏环境情况的发生；无新污染源发生；加强现场卫生保洁工作。

4、本项目实施期间，养护工作人员按要求着安全防护服，严格遵守交通法规，确保人员安全。

5、需对服务人员进行安全培训，做好服务的同时做好安全文明施工，夜间及视线不良的情况下工作时，要准备足够的安全标志、安全设施，以确保人员的安全及项目实施的正常运行。

五、质量验收标准或规范

花卉成活率100%，符合《园林绿化工程项目规范》GB 55014-2021（国家标准）、《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012等相关法律法规及技术标准要求。

注：其他未尽事宜，详见“第三章　合同条款及格式”。

工程量清单扉页

工程名称：2026年城市重要区域环境养护项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年城市重要区域环境养护项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	南大街花卉布置	
2	北大街（道路）花卉布置	
3	北大街(十字)花卉布置	
4	北大街（北门内）花卉布置	
5	市委院内花卉布置	
6	市政府院内花卉布置	
7	人大院子花卉布置	
8	政协院内花卉布置	
9	钟楼内盘花卉布置	
10	烈士陵园花卉布置	
11	钟鼓楼广场(地栽）花卉布置	
12	钟鼓楼广场(花钵）花卉布置	
13	新城广场花卉布置	
14	省图书馆（长安中路）花卉布置	
15	未央路花卉布置	
16	金花隧道-互助路立交花卉布置	
17	环城南路花卉布置	
18	绿植摆放	
19	暂列金	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南大街花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		第一次					
1	050103009001	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(粉) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	151.2		
2	050103009002	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	160.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南大街花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	050103009003	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：一串红 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	261.1		
4	050103009004	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(黄) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	152.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南大街花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	050103009005	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：万寿菊(橘红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度10-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	99.1		
6	050103009006	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏(黄绿叶) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	11.7		
		第二次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南大街花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	050103009007	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(红) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	162		
8	050103009008	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(黄) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	144.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南大街花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	050103009009	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(紫) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	280.3		
10	050103009010	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(黄心) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	250.5		
		第三次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南大街花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	050103009011	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	194.9		
12	050103009012	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(玫红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南大街花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	050103009013	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(紫红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	20.5		
14	050103009014	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(黄色) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	189.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南大街花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	050103009015	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(玫红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	182.1		
16	050103009016	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	229.2		
		第四次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南大街花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	050103009017	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(紫白) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	76.9		
18	050103009018	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(玫红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	107.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南大街花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	050103009019	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	140.4		
20	050103009020	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(粉) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	352.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南大街花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	050103009021	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：凤尾鸡冠花(黄色) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度25-30cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	159.8		
		第五次					
22	050103009022	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：百日草(黄) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，重瓣繁花,满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	104.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南大街花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	050103009023	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：长春花(玫红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度35-45cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	164.8		
24	050103009024	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(铜叶红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	146.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南大街花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	050103009025	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：繁星花(粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	162.5		
26	050103009026	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏(黄绿叶) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	153.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南大街花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	050103009027	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：香彩雀(蓝紫) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	105		
		第六次					
28	050103009028	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(玫红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	199.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南大街花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	050103009029	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(黄) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	211.9		
30	050103009030	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏(紫红叶) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	228.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南大街花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
31	050103009031	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏(黄绿叶) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	196.3		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（道路）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		第一次					
1	050103009001	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：报春花(粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	105		
2	050103009002	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：超级风仙花(橙红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	114.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（道路）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	050103009003	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(粉) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	132.3		
4	050103009004	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(粉) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	95.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（道路）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	050103009005	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：万寿菊(黄) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	79.6		
6	050103009006	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：一串红 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	86.6		
		第二次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（道路）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	050103009007	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：报春花(粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	43.1		
8	050103009008	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(黄) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	224.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（道路）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	050103009009	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	53.8		
10	050103009010	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(红) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	171.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（道路）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	050103009011	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：报春花(玫红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	65.4		
12	050103009012	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(黄心) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	51.2		
		第三次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（道路）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	050103009013	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(黄) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	136.5		
14	050103009014	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：矾根(混色) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	60		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（道路）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	050103009015	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	132.5		
16	050103009016	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	145.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（道路）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	050103009017	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(紫) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	134.3		
		第四次					
18	050103009018	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(紫红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	82.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（道路）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	050103009019	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	85.9		
20	050103009020	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：百日草(黄) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，重瓣繁花,满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	114.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（道路）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	050103009021	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：蓝花鼠尾草 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度25-30cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	118.3		
22	050103009022	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：长春花(粉) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度35-45cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	96.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（道路）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	050103009023	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：长春花(玫红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度35-45cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	116.3		
		第五次					
24	050103009024	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	167		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（道路）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	050103009025	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(紫白) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	33.2		
26	050103009026	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（道路）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	050103009027	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(粉) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	177.8		
28	050103009028	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	126.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（道路）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	050103009029	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：繁星花(深粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	71.2		
		第六次					
30	050103009030	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(玫红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	43.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（道路）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	050103009031	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	127.1		
32	050103009032	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(黄) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	105.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（道路）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
33	050103009033	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：夏堇(黄) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	84.4		
34	050103009034	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：繁星花(深粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	102.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（道路）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	050103009035	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(绿叶粉) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	145.7		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街(十字)花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
		第一次					
1	0501030090038	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	10.4		
2	0501030090039	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	5.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街(十字)花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
3	0501030090040	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	81.4		
		第二次					
4	0501030090041	栽植花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：矾根(混色) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	5.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街(十字)花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	0501030090042	栽植花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：火焰南天竹 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度40-50cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	91.8		
		第三次					
6	0501030090043	栽植花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	5.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街(十字)花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	0501030090044	栽植花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(玫红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	91.8		
		第四次					
8	0501030090045	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	16.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街(十字)花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	0501030090046	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(绿叶红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	81.4		
		第五次					
10	0501030090047	栽植花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：长春花(红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度35-45cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	5.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街(十字)花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	0501030090048	栽植花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：彩叶草(火焰) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	10.4		
12	0501030090049	栽植花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏(黄绿叶) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	81.4		
		第六次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街(十字)花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
13	0501030090050	栽植花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	5.8		
14	0501030090051	栽植花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	81.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街(十字)花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	0501030090052	栽植花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	10.4		
		地栽					
		第一次					
16	050103009053	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	15.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街(十字)花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
17	050103009054	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(玫红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	23.8		
18	050103009055	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	12.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街(十字)花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	050103009056	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(黄色) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	11.4		
20	050103009057	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：万寿菊(黄) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	32.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街(十字)花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	050103009058	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：一串红 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	50.9		
22	050103009059	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：万寿菊(橘红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度10-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	11.9		
		第二次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街(十字)花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	050103009060	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(紫) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	20.5		
24	050103009061	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	19.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街(十字)花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	050103009062	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(粉) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	20.8		
26	050103009063	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(红) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	15.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街(十字)花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	050103009064	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(紫) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	24.7		
28	050103009065	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(黄心) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	57.6		
		第三次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街(十字)花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
29	050103009066	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(玫红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	45.6		
30	050103009067	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(紫白) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	32.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街(十字)花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	050103009068	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(紫红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	11.4		
32	050103009069	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	11.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街(十字)花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
33	050103009070	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(黄色) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	13.2		
34	050103009071	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	12.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街(十字)花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	050103009072	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	32.6		
		第四次					
36	050103009073	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：百日草(紫红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，重瓣繁花,满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	22.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街(十字)花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
37	050103009074	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：百日草(红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，重瓣繁花,满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	39.5		
38	050103009075	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(粉) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	41.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街(十字)花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	050103009076	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(橙) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	11.1		
40	050103009077	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(黄) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	44.3		
		第五次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街(十字)花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
41	050103009078	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	34.4		
42	050103009079	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：夏堇(黄) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	11.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街(十字)花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
43	050103009080	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：夏堇(紫) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	32.3		
44	050103009081	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：长春花(粉) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度35-45cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街(十字)花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
45	050103009082	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：长春花(玫红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度35-45cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	11.4		
46	050103009083	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：彩叶草(火焰) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	5.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街(十字)花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	050103009084	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏(黄绿叶) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	7.3		
		第六次					
48	050103009085	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(橙红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	42.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街(十字)花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
49	050103009086	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(玫红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	55		
50	050103009087	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：美女樱(紫) 2.种植密度：36株/㎡ 3.规格：高度20-30cm，冠幅18cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	14.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街(十字)花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	050103009088	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(橙) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	28.1		
52	050103009089	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：繁星花(深粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	18		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（北门内）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		第一次					
1	050103009001	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	76.5		
2	050103009002	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(橙红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	17.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（北门内）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	050103009003	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	29.3		
4	050103009004	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：万寿菊(黄) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	16.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（北门内）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	050103009005	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(橙) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	100		
6	050103009006	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(绿叶红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	61.1		
	0	第二次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（北门内）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	050103009007	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(紫) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	32.8		
8	050103009008	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(粉) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	44.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（北门内）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	050103009009	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(红) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	47		
10	050103009010	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：火焰南天竹 2.种植密度：36株/㎡ 3.规格：高度40-50cm，冠幅18cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	33.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（北门内）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	050103009011	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(黄白) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	91.6		
12	050103009012	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(黄心) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	51.4		
	0	第三次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（北门内）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	050103009013	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(黄) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	75		
14	050103009014	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(红) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（北门内）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	050103009015	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	59.3		
16	050103009016	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（北门内）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	050103009017	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(玫红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	33.6		
18	050103009018	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(黄白) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	7.9		
	0	第四次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（北门内）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	050103009019	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(玫红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	5.6		
20	050103009020	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	42.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（北门内）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	050103009021	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(橙) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	29.5		
22	050103009022	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(黄) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	106.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（北门内）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	050103009023	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：长春花(红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度35-45cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	12.2		
24	050103009024	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：长春花(粉) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度35-45cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（北门内）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	050103009025	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(绿叶红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	20.8		
	0	第五次					
26	050103009026	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：百日草(紫红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，重瓣繁花,满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	4.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（北门内）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	050103009027	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：百日草(红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，重瓣繁花,满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	47		
28	050103009028	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(粉) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	54.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（北门内）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	050103009029	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	25		
30	050103009030	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：夏堇(黄) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	106.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（北门内）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	050103009031	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：夏堇(紫) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	29.5		
32	050103009032	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：香彩雀(蓝紫) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	33.6		
	0	第六次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（北门内）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	050103009033	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	76.6		
34	050103009034	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(玫红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	36.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（北门内）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	050103009035	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	15.8		
36	050103009036	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(橙) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	29.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（北门内）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	050103009037	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(黄) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	29.5		
38	050103009038	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：凤尾鸡冠花 2.种植密度：36株/㎡ 3.规格：高度35-55cm，冠幅18cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	12.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北大街（北门内）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	050103009039	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(绿叶粉) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	100.1		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市委院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
		第一次					
1	050103009001	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(橙红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	12.7		
2	050103009002	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(玫红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	40.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市委院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
3	050103009003	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	34.6		
4	050103009004	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：万寿菊(黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	38.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市委院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
5	050103009005	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(橙) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	34		
6	050103009006	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：一串红 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	36.6		
		第二次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市委院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	050103009007	栽植花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	4.1		
8	050103009008	栽植花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(紫) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	66.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市委院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
9	050103009009	栽植花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	65		
10	050103009010	栽植花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：矾根(混色) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	9.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市委院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
11	050103009011	栽植花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(黄心) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	51.6		
		第三次					
12	050103009012	栽植花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	40.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市委院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
13	050103009013	栽植花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(紫红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	13.3		
14	050103009014	栽植花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(黄色) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	8.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市委院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
15	050103009015	栽植花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	34.6		
16	050103009016	栽植花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	40.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市委院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	050103009017	栽植花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(玫红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	50.1		
18	050103009018	栽植花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：金盏菊(橙黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	9.6		
		第四次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市委院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
19	050103009019	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(紫白) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	19.2		
20	050103009020	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(紫红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	20.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市委院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
21	050103009021	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(黄色) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	39		
22	050103009022	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(橙红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	3.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市委院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
23	050103009023	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	11.8		
24	050103009024	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(玫红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	19.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市委院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
25	050103009025	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(铜叶红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	13.3		
26	050103009026	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：长春花(红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度35-45cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	25.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市委院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
27	050103009027	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：长春花(粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度35-45cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	16.4		
28	050103009028	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：长春花(玫红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度35-45cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	29		
		第五次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市委院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
29	050103009029	栽植花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	21.5		
30	050103009030	栽植花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：百日草(紫红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，重瓣繁花,满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	23.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市委院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	050103009031	栽植花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(玫红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	9.2		
32	050103009032	栽植花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	39.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市委院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	050103009033	栽植花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	49.9		
34	050103009034	栽植花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏(黄绿叶) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	53.7		
		第六次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市委院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
35	050103009035	栽植花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(玫红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	37.9		
36	050103009036	栽植花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	46.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市委院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
37	050103009037	栽植花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	57.8		
38	050103009038	栽植花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	4.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市委院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	050103009039	栽植花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏(黄绿叶) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	50		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		第一次					
1	050103009001	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(玫红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	55		
2	050103009002	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	050103009003	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	7.6		
4	050103009004	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：一串红 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	38.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	050103009005	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	45.9		
6	050103009006	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(铜叶红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	6.1		
		第二次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	050103009007	栽植花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	8.6		
8	050103009008	栽植花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(紫) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	82.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	050103009009	栽植花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	23.2		
10	050103009010	栽植花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	9.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	050103009067	栽植花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(紫) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	16.7		
12	050103009011	栽植花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	10.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	050103009012	栽植花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(黄心) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	32.7		
		第三次					
14	050103009013	栽植花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	1.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	050103009014	栽植花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(紫) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	25		
16	050103009015	栽植花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	6.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	050103009016	栽植花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：蓝花鼠尾草 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度25-30cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	23.7		
18	050103009017	栽植花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	10.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	050103009018	栽植花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	47.4		
20	050103009019	栽植花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(玫红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	16.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	050103009020	栽植花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(蓝紫) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	19.6		
22	050103009021	栽植花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(橙) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	32.8		
		第四次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	050103009022	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	2.4		
24	050103009023	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(玫红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	35.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	050103009024	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(紫白) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	2.7		
26	050103009025	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(黄色) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	2.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	050103009026	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(橙红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	12.6		
28	050103009027	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(玫红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	9.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	050103009028	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	4.8		
30	050103009029	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	12.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	050103009030	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：四季秋海棠(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	12		
32	050103009031	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：美女樱(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-30cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	12.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	050103009032	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：美女樱(紫) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-30cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	21.9		
34	050103009033	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	24.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	050103009034	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(绿叶红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	30.7		
		第五次					
36	050103009035	栽植花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	050103009036	栽植花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：百日草(紫红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，重瓣繁花,满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	20.6		
38	050103009037	栽植花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(橙红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	34.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	050103009038	栽植花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(玫红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	16.3		
40	050103009039	栽植花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	23.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	050103009040	栽植花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：长春花(红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度35-45cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	6		
42	050103009041	栽植花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：长春花(玫红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度35-45cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	27.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	050103009042	栽植花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：繁星花(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	15.4		
44	050103009043	栽植花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏(黄绿叶) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	050103009044	栽植花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：香彩雀(浅粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	13.1		
		第六次					
46	050103009045	栽植花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假）点 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	1.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	050103009046	栽植花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假）点 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	33.2		
48	050103009047	栽植花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(玫红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假）点 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	28.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	050103009048	栽植花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假）点 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	47		
50	050103009049	栽植花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：美女樱(紫) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-30cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假）点 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	15.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	050103009050	栽植花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：长春花(红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度35-45cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假）点 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	12.1		
52	050103009051	栽植花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：长春花(玫红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度35-45cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假）点 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	050103009052	栽植花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：繁星花(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假）点 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	12.5		
54	050103009053	栽植花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏(黄绿叶) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假）点 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	20.4		
		地栽					
		第一次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
55	050103009054	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(玫红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	12.8		
56	050103009055	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(粉) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	12.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	050103009056	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：一串红 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	38.6		
		第二次					
58	050103009057	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(粉) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	25.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	050103009058	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(红) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	38.6		
		第三次					
60	050103009059	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(紫) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	25.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	050103009060	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	38.6		
		第四次					
62	050103009061	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(橙红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	38.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	050103009062	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：四季秋海棠(粉) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	25.5		
		第五次					
64	050103009063	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬）点 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	38.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	050103009064	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：长春花(粉) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度35-45cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬）点 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	25.5		
		第六次					
66	050103009065	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：长春花(红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度35-45cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	38.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政府院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	050103009066	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：长春花(玫红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度35-45cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	25.5		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人大院子花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		第一次					
1	050103009001	摆放花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(黄色) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	36.37		
2	050103009002	摆放花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(玫红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	63.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人大院子花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	050103009003	摆放花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：一串红 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	54.41		
4	050103009004	摆放花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	64.59		
		第二次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人大院子花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	050103009005	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(黄心) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	3.47		
6	050103009006	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(紫) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	20.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人大院子花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	050103009007	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	37.94		
8	050103009008	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	88.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人大院子花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
9	050103009009	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	20.8		
10	050103009010	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：矾根(混色) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	12.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人大院子花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	050103009011	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(蓝紫) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	14.5		
12	050103009012	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	21.73		
		第三次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人大院子花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
13	050103009013	摆放花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	44.4		
14	050103009014	摆放花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	34.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人大院子花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
15	050103009015	摆放花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	74.4		
16	050103009016	摆放花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(玫红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人大院子花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	050103009017	摆放花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(黄白) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	32.5		
		第四次					
18	050103009018	摆放花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(紫白) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	28.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人大院子花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	050103009019	摆放花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：百日草(黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，重瓣繁花,满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	63.1		
20	050103009020	摆放花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：长春花(红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度35-45cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	44.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人大院子花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	050103009021	摆放花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：长春花(粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度35-45cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	57.8		
22	050103009022	摆放花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：长春花(玫红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度35-45cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	25.1		
		第五次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人大院子花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	050103009023	摆放花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	18.15		
24	050103009024	摆放花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	8.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人大院子花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	050103009025	摆放花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(橙) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	51.65		
26	050103009026	摆放花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：夏堇(紫) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	48.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人大院子花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
27	050103009027	摆放花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：繁星花(深粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	18.45		
28	050103009028	摆放花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(绿叶红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	28.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人大院子花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	050103009029	摆放花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(绿叶粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	25.12		
30	050103009030	摆放花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	20.23		
		第六次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人大院子花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
31	050103009031	摆放花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(橙) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	42.79		
32	050103009032	摆放花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	22.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人大院子花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
33	050103009033	摆放花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：夏堇(黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	31.15		
34	050103009034	摆放花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：夏堇(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	46.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人大院子花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
35	050103009035	摆放花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：夏堇(紫) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	23.01		
36	050103009036	摆放花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(铜叶红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	26.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人大院子花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	050103009037	摆放花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(绿叶粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	27.49		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：政协院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		第一次					
1	050103009001	摆放花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(紫红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	56.71		
2	050103009002	摆放花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	32.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：政协院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	050103009003	摆放花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	62.94		
4	050103009004	摆放花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(橙) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	5.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：政协院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
5	050103009005	摆放花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：一串红 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	25.84		
6	050103009006	摆放花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	44.99		
		第二次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：政协院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	050103009007	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：报春花(玫红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	35.27		
8	050103009008	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：报春花(红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	35.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：政协院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	050103009009	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(紫) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	14.8		
10	050103009010	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	33.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：政协院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	050103009011	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	89.68		
12	050103009012	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：矾根(黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	8.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：政协院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
13	050103009013	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	12.05		
		第三次					
14	050103009014	摆放花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	12.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：政协院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	050103009015	摆放花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	5.6		
16	050103009016	摆放花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	6.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：政协院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	050103009017	摆放花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	85.1		
18	050103009018	摆放花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	14.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：政协院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	050103009019	摆放花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(玫红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	45.8		
20	050103009020	摆放花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(蓝紫) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	58.4		
		第四次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：政协院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
21	050103009021	摆放花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(紫白) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	16.4		
22	050103009022	摆放花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(黄色) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	11.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：政协院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
23	050103009023	摆放花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：长春花(红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度35-45cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	47.2		
24	050103009024	摆放花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：长春花(粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度35-45cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：政协院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	050103009025	摆放花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：长春花(玫红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度35-45cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	64.5		
		第五次					
26	050103009026	摆放花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：百日草(紫红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，重瓣繁花,满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	25.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：政协院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	050103009027	摆放花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：百日草(红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，重瓣繁花,满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	40.48		
28	050103009028	摆放花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：百日草(黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，重瓣繁花,满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	45.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：政协院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
29	050103009029	摆放花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	29.85		
30	050103009030	摆放花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏(黄绿叶) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	41.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：政协院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	050103009031	摆放花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：夏堇(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	45.46		
		第六次					
32	050103009032	摆放花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	60.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：政协院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
33	050103009033	摆放花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(玫红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	25.9		
34	050103009034	摆放花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	85.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：政协院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
35	050103009035	摆放花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：夏堇(黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	8.63		
36	050103009036	摆放花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：夏堇(紫) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	6.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：政协院内花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	050103009037	摆放花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：繁星花(深粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	41.8		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟楼内盘花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		第一次					
1	050103009001	摆放花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	262		
2	050103009002	摆放花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	243.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟楼内盘花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	050103009003	摆放花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：一串红 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	507.4		
4	050103009004	摆放花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	1007		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟楼内盘花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	050103009005	摆放花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：万寿菊(橘红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	232.7		
		第二次					
6	050103009006	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(橙黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	644.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟楼内盘花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	050103009007	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	240.3		
8	050103009008	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(蓝紫) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	263.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟楼内盘花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	050103009009	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(紫) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	1.8		
10	050103009010	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	788.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟楼内盘花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	050103009011	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(黄心) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	311.9		
		第三次					
12	050103009012	摆放花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	554.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟楼内盘花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	050103009013	摆放花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：银叶菊 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	291.2		
14	050103009014	摆放花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(紫红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	378.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟楼内盘花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	050103009015	摆放花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	593.4		
16	050103009016	摆放花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(淡黄色) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	435.6		
		第四次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟楼内盘花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	050103009017	摆放花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	492.3		
18	050103009018	摆放花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	776.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟楼内盘花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	050103009019	摆放花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏(紫红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	503.3		
20	050103009020	摆放花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏(黄绿叶) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	480.5		
		第五次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟楼内盘花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	050103009021	摆放花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(玫红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	619.7		
22	050103009022	摆放花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：繁星花(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	353.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟楼内盘花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	050103009023	摆放花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏(黄绿叶) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	665		
24	050103009024	摆放花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：香彩雀 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	613.2		
		第六次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟楼内盘花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	050103009025	摆放花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(橙红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	423.1		
26	050103009026	摆放花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	453.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟楼内盘花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	050103009027	摆放花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：长春花(粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度35-45cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	448.1		
28	050103009028	摆放花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：繁星花(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	730.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟楼内盘花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	050103009029	摆放花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏(黄绿叶) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	198.2		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：烈士陵园花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		灌木					
1	050103002001	栽植单株灌木	[项目特征] 1.种类：龙柏球 2.规格：高度120cm，冠幅120cm，地摆，冠形饱满，不脱脚，订做40cm加仑盆 3.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	株	38		
2	050103002002	栽植单株灌木	[项目特征] 1.种类：三角梅 2.规格：地径8cm，高度150cm，冠幅140cm，地摆，花色紫色，树形一致，花量大，订做50cm加仑盆 3.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	株	44		
3	050103002003	栽植单株灌木	[项目特征] 1.种类：三角梅A 2.规格：地径5cm，高度100cm，冠幅90cm，地摆，花色紫色，树形一致，花量大，订做40cm加仑盆 3.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	株	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：烈士陵园花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
4	050103002004	栽植单株灌木	[项目特征] 1.种类：蜀桧A 2.规格：高度350cm，地摆，树形挺拔高度一致，不脱脚，订做60cm木花盆 3.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	株	97		
5	050103002005	栽植单株灌木	[项目特征] 1.种类：蜀桧B 2.规格：高度300cm，地摆，树形挺拔高度一致，不脱脚，订做60cm木花盆 3.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	株	291		
6	050103002006	栽植单株灌木	[项目特征] 1.种类：蜀桧C 2.规格：高度250cm，地摆，树形挺拔高度一致，不脱脚，订做60cm木花盆 3.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	株	273		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：烈士陵园花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	050103002007	栽植单株灌木	[项目特征] 1.种类：中华扁柏 2.规格：高度100cm，地摆，树形挺拔高度一致，不脱脚，订做40cm加仑盆 3.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	株	126		
		第一次					
8	050103009001	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：万寿菊(黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	104.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：烈士陵园花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	050103009002	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(橙) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	233.4		
10	050103009003	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	645.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：烈士陵园花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	050103009004	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：凤尾鸡冠花 2.种植密度：36盆/㎡ 3.规格：高度35-45cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	132.5		
12	050103009005	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：精品菊花(白黄) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度25-30cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	443.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：烈士陵园花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	050103009006	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：一品红 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度25-30cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	87.3		
14	050103009007	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：肾蕨 2.种植密度：81盆/㎡ 3.规格：高度25-30cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	339.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：烈士陵园花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	050103009008	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：千头菊(黄) 2.种植密度：25盆/㎡ 3.规格：高度25-30cm，容器直径18cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	78.2		
16	050307007001	围栏	[项目特征] 1.种类：木围栏 2.规格：高度15cm [工程内容] 1.安装	米	2000		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(地栽）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		第一次					
1	050103009001	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	32.6		
2	050103009002	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：报春花(粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	24.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(地栽）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	050103009003	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(粉) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	29.8		
4	050103009004	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(黄) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	37.7		
		第二次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(地栽）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
5	050103009005	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(黄) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	42.3		
6	050103009006	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(紫) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	20.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(地栽）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
7	050103009007	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	3.1		
8	050103009008	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(粉) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	26.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(地栽）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
9	050103009009	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(红) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	32.2		
		第三次					
10	050103009010	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(粉) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	35.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(地栽）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	050103009011	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	27.1		
12	050103009012	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(玫红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	62		
		第四次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(地栽）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	050103009013	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	42.3		
14	050103009014	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(黄色) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	32.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(地栽）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
15	050103009015	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：报春花(粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	26.8		
16	050103009016	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(粉) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	20.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(地栽）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	050103009017	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(玫红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	3.1		
		第五次					
18	050103009018	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(橙) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	32.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(地栽）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
19	050103009019	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：一串红 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	29.1		
20	050103009020	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(铜叶红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	27.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(地栽）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	050103009021	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：繁星花(深粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	36		
		第六次					
22	050103009022	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：美女樱(粉) 2.种植密度：36株/㎡ 3.规格：高度20-30cm，冠幅18cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	36.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(地栽）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
23	050103009023	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(橙) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	30.2		
24	050103009024	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(黄) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	36.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(地栽）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	050103009025	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(铜叶红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	21.2		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(花钵）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		第一次					
1	050103009001	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(黄) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	194.25		
2	050103009002	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(绿叶红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	123.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(花钵）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
3	050103009003	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙(橙红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	13.68		
4	050103009004	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：一串红 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	9.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(花钵）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	050103009005	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙(玫红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	20.45		
6	050103009006	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(橙) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	6.62		
		第二次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(花钵）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	050103009007	栽植花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(紫) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	186.25		
8	050103009008	栽植花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	133.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(花钵）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	050103009009	栽植花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(紫) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	23.04		
10	050103009010	栽植花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(黄心) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	12.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(花钵）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	050103009011	栽植花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(橙) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	6.62		
12	050103009012	栽植花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	6.1		
		第三次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(花钵）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
13	050103009013	栽植花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(紫红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	303.75		
14	050103009014	栽植花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	16.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(花钵）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
15	050103009015	栽植花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(紫) 2.种植密度：121盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	3.76		
16	050103009039	栽植花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：金盏菊(橙黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	13.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(花钵）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
17	050103009016	栽植花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(玫红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	15.96		
18	050103009017	栽植花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	9.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(花钵）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	050103009018	栽植花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	5.14		
		第四次					
20	050103009020	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙(橙红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	136.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(花钵）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
21	050103009021	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙(粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	186.25		
22	050103009022	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(绿叶红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	13.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(花钵）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	050103009023	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	3.76		
24	050103009024	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(玫红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	13.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(花钵）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
25	050103009025	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：长春花(玫红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度35-45cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	6.91		
26	050103009026	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(紫白) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	7.52		
		第五次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(花钵）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
27	050103009027	栽植花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：长春花(玫红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度35-45cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	191.21		
28	050103009028	栽植花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏(黄绿叶) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	119.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(花钵）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
29	050103009029	栽植花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	16.69		
30	050103009030	栽植花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(绿叶红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	19.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(花钵）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	050103009032	栽植花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：彩叶草(火焰) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	20.11		
		第六次					
32	050103009033	栽植花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙(玫红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	195.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(花钵）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	050103009034	栽植花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙(粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	117.5		
34	050103009035	栽植花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：百日草(黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，重瓣繁花,满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	13.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(花钵）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	050103009036	栽植花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏(黄绿叶) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	13.14		
36	050103009037	栽植花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：百日草(紫红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，重瓣繁花,满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	9.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟鼓楼广场(花钵）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	050103009038	栽植花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙(橙红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	18.72		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新城广场花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		第一次					
1	050103009001	摆放花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(绿叶红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	234		
2	050103009002	摆放花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(绿叶粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	234		
		第二次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新城广场花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	050103009003	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(紫) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	234		
4	050103009004	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	234		
		第三次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新城广场花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	050103009005	摆放花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	234		
6	050103009006	摆放花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(紫红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	234		
		第四次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新城广场花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	050103009007	摆放花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：夏堇(紫) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	234		
8	050103009008	摆放花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：长春花(玫红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度35-45cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	234		
		第五次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新城广场花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	050103009009	摆放花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：繁星花(深粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	234		
10	050103009010	摆放花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	234		
		第六次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新城广场花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	050103009011	摆放花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	234		
12	050103009012	摆放花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：四季秋海棠(红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	234		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：省图书馆（长安中路）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		第一次					
1	050103009001	摆放花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(橙红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	85.1		
2	050103009002	摆放花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	16		
		第二次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：省图书馆（长安中路）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
3	050103009003	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	85.1		
4	050103009004	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(紫) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	16		
		第三次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：省图书馆（长安中路）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	050103009005	摆放花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(玫红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	85.1		
6	050103009006	摆放花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	16		
		第四次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：省图书馆（长安中路）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
7	050103009007	摆放花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(紫白) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	85.1		
8	050103009008	摆放花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(玫红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	16		
		第五次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：省图书馆（长安中路）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	050103009009	摆放花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：百日草(粉) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，重瓣繁花,满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	85.1		
10	050103009010	摆放花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：百日草(黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，重瓣繁花,满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	16		
		第六次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：省图书馆（长安中路）花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	050103009011	摆放花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	85.1		
12	050103009012	摆放花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(橙红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	16		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
		第一次					
1	050103009001	栽植花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	15.7		
		第二次					
2	050103009002	栽植花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	15.7		
		第三次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
3	050103009003	栽植花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	15.7		
		第四次					
4	050103009004	栽植花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	15.7		
		第五次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	050103009005	栽植花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(绿叶红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	15.7		
		第六次					
6	050103009006	栽植花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(绿叶粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	15.7		
		地栽					
		第一次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
7	050103009007	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(玫红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	35.8		
8	050103009008	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(紫红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	93.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	050103009009	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(黄色) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	157.3		
10	050103009010	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：万寿菊(黄) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	38.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
11	050103009011	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：一串红 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	31.2		
12	050103009012	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(绿叶红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	264.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	050103009013	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(绿叶粉) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	230		
14	050103009014	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：麦冬 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	582.9		
		第二次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	050103009015	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(黄) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	78.8		
16	050103009016	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(紫) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	8.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	050103009017	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	314.7		
18	050103009018	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(粉) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	242.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	050103009019	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(红) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	112.8		
20	050103009020	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(蓝紫) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	23.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	050103009021	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(黄心) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	69		
		第三次					
22	050103009022	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(黄) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	208.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	050103009023	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(红) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	83.5		
24	050103009024	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：火焰南天竹 2.种植密度：36株/㎡ 3.规格：高度40-50cm，冠幅18cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	34.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	050103009025	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：蓝花鼠尾草 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度25-30cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	34.7		
26	050103009026	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	199.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	050103009027	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(玫红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	143.4		
28	050103009028	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(黄白) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	41.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	050103009029	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(紫) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	104.5		
		第四次					
30	050103009030	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	157.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	050103009031	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	78		
32	050103009032	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(紫白) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	107.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	050103009033	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	86.8		
34	050103009034	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(黄色) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	40.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	050103009035	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(橙) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	67.3		
36	050103009036	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(黄) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	104.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	050103009037	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：长春花(粉) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度35-45cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	113.8		
38	050103009038	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：长春花(玫红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度35-45cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	96.7		
		第五次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	050103009039	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	83.5		
40	050103009040	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：夏堇(黄) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	050103009041	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：夏堇(紫) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	72.5		
42	050103009042	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：繁星花(粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	140.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	050103009043	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：繁星花(深粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	103.6		
44	050103009044	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏(黄绿叶) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	51.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	050103009045	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(绿叶红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	181.1		
46	050103009046	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(绿叶粉) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	175		
		第六次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
47	050103009047	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(玫红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	74.6		
48	050103009048	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	126.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
49	050103009049	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(粉) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	164.9		
50	050103009050	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	355		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	050103009051	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：美女樱(粉) 2.种植密度：36株/㎡ 3.规格：高度20-30cm，冠幅18cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	96.6		
52	050103009052	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：美女樱(紫) 2.种植密度：36株/㎡ 3.规格：高度20-30cm，冠幅18cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	78.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	050103009053	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(橙) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	58		
54	050103009054	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：夏堇(黄) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	81.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：未央路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	050103009055	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：夏堇(粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	28.6		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花隧道-互助路立交花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		第一次					
1	050103009001	摆放花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：万寿菊(黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	105.23		
2	050103009002	摆放花卉/地被植物（地摆）（第一次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(绿叶红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	119.46		
		第二次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花隧道-互助路立交花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	050103009003	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(黄心) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	105.23		
4	050103009004	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(紫) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	105.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花隧道-互助路立交花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	050103009005	摆放花卉/地被植物（地摆）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	14.23		
		第三次					
6	050103009006	摆放花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(黄) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	105.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花隧道-互助路立交花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	050103009007	摆放花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	105.23		
8	050103009008	摆放花卉/地被植物（地摆）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(紫) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度10-15cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	14.23		
		第四次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花隧道-互助路立交花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	050103009009	摆放花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(玫红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	105.23		
10	050103009010	摆放花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(紫) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	105.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花隧道-互助路立交花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	050103009011	摆放花卉/地被植物（地摆）（第四次）	[项目特征] 1.种类：四季秋海棠(红) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	14.23		
		第五次					
12	050103009012	摆放花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏(黄绿叶) 2.种植密度：64盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	105.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花隧道-互助路立交花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	050103009013	摆放花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：长春花(玫红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度35-45cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	105.23		
14	050103009014	摆放花卉/地被植物（地摆）（第五次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度15-20cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	14.23		
		第六次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花隧道-互助路立交花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	050103009015	摆放花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径13cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	105.23		
16	050103009016	摆放花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(粉) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	105.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金花隧道-互助路立交花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	050103009017	摆放花卉/地被植物（地摆）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(玫红) 2.种植密度：49盆/㎡ 3.规格：高度20-25cm，容器直径15cm，满摆不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.摆放 2.施工期养护	m2	14.23		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：环城南路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
		第一次					
1	050103009001	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：报春花(粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	286.1		
2	050103009002	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：百日草(紫红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，重瓣繁花,满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	58.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：环城南路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
3	050103009003	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	169.1		
4	050103009004	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(橙) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	121.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：环城南路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	050103009005	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(黄) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	132.1		
6	050103009006	栽植花卉/地被植物（地栽）（第一次）	[项目特征] 1.种类：石竹(粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（9月底-11月底，国庆、中秋） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	145.5		
		第二次					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：环城南路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	050103009007	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：报春花(紫) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	74.8		
8	050103009008	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(黄) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	174.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：环城南路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	050103009009	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(紫) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	42.5		
10	050103009010	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(粉) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	188.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：环城南路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	050103009011	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：角堇(红) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	93.9		
12	050103009012	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：报春花(玫红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	194.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：环城南路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	050103009013	栽植花卉/地被植物（地栽）（第二次）	[项目特征] 1.种类：羽衣甘蓝(黄心) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（11月底-次年3月中旬，元旦、春节） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	145.4		
		第三次					
14	050103009014	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(黄) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	242.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：环城南路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	050103009015	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(粉) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	68		
16	050103009016	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(红) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	98.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：环城南路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	050103009017	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：矾根(混色) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	14.4		
18	050103009018	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	143.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：环城南路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	050103009019	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：天竺葵(玫红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	207.6		
20	050103009020	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(黄白) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	87.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：环城南路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	050103009021	栽植花卉/地被植物（地栽）（第三次）	[项目特征] 1.种类：角堇(紫) 2.种植密度：100株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅12cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（3月中旬-5月上旬，清明、五一） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	51.5		
		第四次					
22	050103009022	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(玫红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	167.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：环城南路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	050103009023	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(紫白) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	85.1		
24	050103009024	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(红) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	164.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：环城南路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	050103009025	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：矮牵牛(黄色) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	88		
26	050103009026	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：长春花(粉) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度35-45cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	122.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：环城南路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
27	050103009027	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：长春花(玫红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度35-45cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	81.8		
28	050103009028	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(绿叶红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	63.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：环城南路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	050103009029	栽植花卉/地被植物（地栽）（第四次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(绿叶粉) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（5月上旬-6月底，端午） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	140.8		
	0	第五次					
30	050103009030	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(粉) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	166.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：环城南路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	050103009031	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：夏堇(黄) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	52.7		
32	050103009032	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：夏堇(紫) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	177.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：环城南路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	050103009033	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：繁星花(深粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	211.5		
34	050103009034	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：五彩苏(黄绿叶) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	56.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：环城南路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	050103009035	栽植花卉/地被植物（地栽）（第五次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(绿叶红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（6月底-8月上旬） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	248.6		
	0	第六次					
36	050103009036	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(粉) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：环城南路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
37	050103009037	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：超级凤仙花(紫) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度20-25cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	93.9		
38	050103009038	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(橙) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	89.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：环城南路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
39	050103009039	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：孔雀草(黄) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	169		
40	050103009040	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：夏堇(粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	70.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：环城南路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
41	050103009041	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：夏堇(紫) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	106.8		
42	050103009042	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：繁星花(深粉) 2.种植密度：64株/㎡ 3.规格：高度10-15cm，冠幅14cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	180.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：环城南路花卉布置　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	050103009043	栽植花卉/地被植物（地栽）（第六次）	[项目特征] 1.种类：大花海棠(绿叶红) 2.种植密度：49株/㎡ 3.规格：高度15-20cm，冠幅16cm，满栽不漏土为原则 4.养护期：满足花卉布置的时间节点（8月上旬-9月底，暑假） 5.布置时清理、运输原有花卉苗木 [工程内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	114.6		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿植摆放　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		花灌木					
1	050103009001	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：澳洲杉盆景 2.规格：高度H-0.8m，精装，精品紫砂（装基质土，H=0.4m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	2		
2	050103009002	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：巴西木（3桩） 2.规格：高度H-1.8m，精装，精品瓷盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	1		
3	050103009003	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：金心百合竹 2.规格：高度H-1.8m，精装，精品瓷盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	2		
4	050103009004	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：碧玉 2.规格：高度H-0.3m，精装，精品瓷盆（装基质土，H=0.2m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	54		
5	050103009005	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：辫子发财树 2.规格：高度H-1.7m，精装，精品树脂盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿植摆放　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	050103009006	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：步步高发财树 2.规格：高度H-1.8m，精装，精品树脂盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	31		
7	050103009007	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：赤楠盆景 2.规格：高度H-0.5m，精装，精品紫砂（装基质土，H=0.3m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	1		
8	050103009008	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：大白掌 2.规格：高度H-1.2m，精装，精品瓷盆（装基质土，H=0.4m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	126		
9	050103009009	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：大红掌（3株组大盆） 2.规格：高度H-0.8m，精装，精品瓷盆（装基质土，H=0.5m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	100		
10	050103009010	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：大红掌 2.规格：高度H-0.8m，精装，精品瓷盆（装基质土，H=0.4m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿植摆放　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	050103009011	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：大龙血树 2.规格：高度H-1.8m，精装，精品瓷盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	1		
12	050103009012	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：大绿萝吊兰 2.规格：高度50cm，精装（装基质土） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	133		
13	050103009013	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：大盆国兰（双拼） 2.规格：高度H-0.6m，精装，精品瓷盆（装基质土，H=0.3m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	12		
14	050103009014	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：大榕树盆景 2.规格：高度H-0.8m，精装，精品瓷盆（装基质土，H=0.5m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	2		
15	050103009015	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：大鸭掌 2.规格：高度H-1.2m，精装，精品瓷盆（装基质土，H=0.4m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿植摆放　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	050103009016	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：大鸭掌盆景 2.规格：高度H-0.8m，精装，精品紫砂（装基质土，H=0.4m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	2		
17	050103009017	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：大鸭掌柱子 2.规格：高度H-1.8m，精装，精品树脂盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	19		
18	050103009018	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：大竹笼 2.规格：高度H-2.2m，精装，精品瓷盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	4		
19	050103009019	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：大棕竹 2.规格：高度H-2.2m，精装，精品瓷盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	2		
20	050103009020	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：单杆发财树 2.规格：高度H-1.8m，精装，精品树脂盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿植摆放　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	050103009021	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：多肉小盆景 2.规格：高度H-0.3m，精装，精品瓷盆（装基质土，H=0.2m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	2		
22	050103009022	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：凤梨（3株组） 2.规格：高度H-0.8m，精装，精品瓷盆（装基质土，H=0.4m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	4		
23	050103009023	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：福禄寿 2.规格：高度H-0.5m，精装，精品瓷盆（装基质土，H=0.4m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	2		
24	050103009024	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：福禄桐 2.规格：高度H-1.8m，精装，精品树脂盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	1		
25	050103009025	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：鸿运当头（3只装） 2.规格：高度H-0.8m，精装，精品瓷盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿植摆放　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	050103009026	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：蝴蝶兰（大） 2.规格：高度10枝，精装，精品青瓷盆（装基质土，H=0.4m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	56		
27	050103009027	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：蝴蝶兰（大） 2.规格：高度12枝，精装，精品青瓷盆（装基质土，H=0.5m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	1		
28	050103009028	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：蝴蝶兰（小） 2.规格：高度10枝，精装，精品青瓷盆（装基质土，H=0.3m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	10		
29	050103009029	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：蝴蝶兰（小） 2.规格：高度12枝，精装，精品青瓷盆（装基质土，H=0.5m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	2		
30	050103009030	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：鸡心藤 2.规格：高度H-1.8m，精装，精品树脂盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿植摆放　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	050103009031	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：吉利红 2.规格：高度H-0.3m，精装，精品瓷盆（装基质土，H=0.3m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	2		
32	050103009032	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：金桔 2.规格：高度H-0.8m，精装，精品树脂盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	2		
33	050103009033	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：金钱 2.规格：高度H-1.6m，精装，精品树脂盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	15		
34	050103009034	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：金鱼吊兰 2.规格：高度30cm，精装（装基质土） 1.购置、摆放	盆	4		
35	050103009035	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：金钻 2.规格：高度H-1.2m，精装，精品树脂盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	4		
36	050103009036	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：精品清香木 2.规格：高度H-0.4m，精装，精品紫砂（装基质土，H=0.3m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿植摆放　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	050103009037	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：九里香盆景 2.规格：高度H-0.5m，精装，精品紫砂（装基质土，H=0.4m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	2		
38	050103009038	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：君子兰 2.规格：高度H-0.5m，精装，精品紫砂（装基质土，H=0.3m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	43		
39	050103009039	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：量天尺（仙人掌） 2.规格：高度H-0.8m，精装，精品树脂盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	1		
40	050103009040	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：龙须树 2.规格：高度H-1.8m，精装，精品瓷盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	2		
41	050103009041	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：龙血树 2.规格：高度H-1.8m，精装，精品瓷盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿植摆放　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	050103009042	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：绿宝石 2.规格：高度H-1.6m，精装，精品瓷盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	4		
43	050103009043	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：绿萝柱子 2.规格：高度H-1.8m，精装，精品树脂盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	138		
44	050103009044	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：绿钻 2.规格：高度H-1.2m，精装，精品树脂盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	47		
45	050103009045	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：墨兰 2.规格：高度H-0.6m，精装，精品紫砂（装基质土，H=0.3m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	73		
46	050103009046	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：平安树 2.规格：高度H-1.6m，精装，精品树脂盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	2		
47	050103009047	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：七彩铁 2.规格：高度H-1.8m，精装，精品树脂盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿植摆放　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
48	050103009048	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：琴叶榕 2.规格：高度H-1.8m，精装，精品瓷盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	10		
49	050103009049	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：青纹竹芋 2.规格：高度H-0.4m，精装，精品瓷盆（装基质土，H=0.2m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	5		
50	050103009050	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：清香木盆景 2.规格：高度H-0.6m，精装，精品紫砂（装基质土，H=0.4m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	3		
51	050103009051	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：驱蚊草盆景 2.规格：高度H-0.4m，精装，精品紫砂盆（装基质土，H=0.2m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	2		
52	050103009052	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：雀舌黄杨盆景 2.规格：高度H-0.8m，精装，精品紫砂（装基质土，H=0.4m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿植摆放　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
53	050103009053	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：榕树盆景 2.规格：高度H-0.8m，精装，精品紫砂（装基质土，H=0.4m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	6		
54	050103009054	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：散尾葵 2.规格：高度H-1.8m，精装，精品瓷盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	1		
55	050103009055	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：双线竹芋盆景 2.规格：高度H-0.3m，精装，精品瓷盆（装基质土，H=0.3m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	2		
56	050103009056	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：水培白掌 2.规格：高度H-0.6m，精装，精品瓷盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	2		
57	050103009057	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：富贵竹 2.规格：高度H-0.8m，精装，精品青瓷盆（装基质土，H=0.4m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿植摆放　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	050103009058	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：转运水培竹 2.规格：高度H-0.6m，精装，精品青瓷盆（装基质土，H=0.3m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	2		
59	050103009059	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：铁树 2.规格：高度H-1.6m，精装，精品瓷盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	4		
60	050103009060	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：万年青 2.规格：高度H-0.8m，精装，精品树脂盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	60		
61	050103009061	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：文竹盆景 2.规格：高度H-0.5m，精装，精品紫砂（装基质土，H=0.3m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	2		
62	050103009062	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：夏威夷 2.规格：高度H-1.8m，精装，精品树脂盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿植摆放　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	050103009063	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：鲜切花 2.规格：高度H-0.5m，精装，精品瓷盆（装基质土，H=0.2m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	1		
64	050103009064	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：橡皮树 2.规格：高度H-1.8m，精装，精品树脂盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	1		
65	050103009065	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：小白掌（3组拼） 2.规格：高度H-0.5m，精装，精品瓷盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	49		
66	050103009066	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：小绿宝 2.规格：高度H-0.3m，精装，精品瓷盆（装基质土，H=0.3m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	1		
67	050103009067	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：小绿萝吊兰 2.规格：高度30cm，精装（装基质土） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	140		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿植摆放　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	050103009068	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：小盆栽 2.规格：高度H-0.6m，精装，精品瓷盆（装基质土，H=0.15m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	4		
69	050103009069	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：小鸭掌盆景 2.规格：高度H-0.8m，精装，精品紫砂（装基质土，H=0.4m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	17		
70	050103009070	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：雀梅盆景 2.规格：高度H-0.8m，精装，精品紫砂（装基质土，H=0.4m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	2		
71	050103009071	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：小叶紫檀盆景 2.规格：高度H-0.6m，精装，精品紫砂（装基质土，H=0.4m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	3		
72	050103009072	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：星点木盆景 2.规格：高度H-0.3m，精装，精品紫砂（装基质土，H=0.4m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿植摆放　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	050103009073	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：幸福树 2.规格：高度H-2m，精装，精品树脂盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	15		
74	050103009074	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：袖珍椰子 2.规格：高度H-0.5m，精装，精品青瓷盆（装基质土，H=0.4m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	80		
75	050103009075	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：造型富贵子 2.规格：高度H-0.5m，精装，精品青瓷盆（装基质土，H=0.4m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	1		
76	050103009076	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：招财树盆景 2.规格：高度H-0.6m，精装，精品紫砂（装基质土，H=0.4m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	2		
77	050103009077	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：竹柏盆景 2.规格：高度H-0.6m，精装，精品紫砂（装基质土，H=0.3m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿植摆放　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	050103009078	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：棕竹 2.规格：高度H-2m，精装，精品瓷盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	2		
79	050103009079	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：金边百合竹 2.规格：高度H-1.8m，精装，精品树脂盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	3		
80	050103009080	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：小叶榆树盆景 2.规格：高度H-0.6m，紫砂精装，精品紫砂（装基质土，H=0.3m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	1		
81	050103009081	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：天堂鸟 2.规格：高度H-1.8m，精装，精品树脂盆（装基质土，60*40cm） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	1		
82	050103009082	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：双拼拱兰 2.规格：高度H-0.6m，精装，精品青瓷盆（装基质土，H=0.3m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿植摆放　　专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	050103009083	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：拱兰 2.规格：高度H-0.7m，精装，精品青瓷盆（装基质土，H=0.3m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	16		
84	050103009084	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：茉莉花 2.规格：高度H-0.8m，精装，精品青瓷盆（装基质土，H=0.3m） [工程内容] 1.购置、摆放	盆	1		
		养护					
85	050103009085	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：特大型绿植 2.规格：H>2.5m 3.养护期：365天 [工程内容] 1.养护	盆	6		
86	050103009086	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：大型绿植 2.规格：1.8m<H<2.4m 3.养护期：365天 [工程内容] 1.养护	盆	289		
87	050103009087	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：中型绿植 2.规格：0.8m<H<1.7m 3.养护期：365天 [工程内容] 1.养护	盆	276		
88	050103009088	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1.种类：小型绿植 2.规格：0.2m<H<0.8m 3.养护期：365天 [工程内容] 1.养护	盆	326		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
合　　计							

第五章　评标方法

一、评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律规章，结合采购项目特点，制定本评标办法。本次评标采用**综合评分法**，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为中标候选人并依次排序（最低报价不是中标的唯一标准）。

二、评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1 资格性审查标准：见附件1 初步审查要素表

2.1.2 符合性审查标准：见附件1 初步审查要素表

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）价格评审：见附件2 评标因素及权重分值表

（2）技术评审：见附件2 评标因素及权重分值表

三、评标程序

1.本采购项目评标按照下列工作程序进行（在上一步评审中被认定无效投标者，不进入下一步的评审）。

（1）投标文件初审；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）推荐中标候选人名单。

2.投标文件初审

采购人或采购代理机构根据第2.1项规定的评审标准对投标文件进行资格评审。有一项不符合评审标准的，应当否决其投标；评标委员会根据本章第2.1项规定的评审标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

在资格性审查阶段，不符合文件要求的，不得进入符合性审查，在资格性审查和符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

（一）供应商有以下情形之一的，其投标按无效处理：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围。

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）相关法律法规或招标文件规定的其他无效投标的情况。

（二）有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（三）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.投标文件的澄清

3.1 为有助于投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求供应商对其投标文件中非实质性（投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容）的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并由其法定代表人或授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

3.2有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

3.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4. 异常低价的审查

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

5.投标文件比较与评价

5.1评委会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

三、政策性扣减

1、政策性扣减范围

1.1 供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2 依据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具符合财库〔2020〕46 号规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.3 采购人拟采购产品属于优先采购节能环保产品范围的，应当优先采购节能环保产品，《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号文）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号文）中品目清单内的产品，供应商在投标时提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.4 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、政策性扣减方式：

2.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目的非预留部分采购包中符合条件的小微企业报价给予10%的扣除（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

2.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.3 监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

2.4 供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

2.5《西安市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（市财函〔2022〕867号）,本通知自2022年7月1日起执行。有关规定如下：

（1）采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，面向中小企业的预留份额今年阶段性提高至40％以上，其中预留给小微企业比例不低于70%。

（2）未预留份额专门面向中小企业的货物服务采购项目，给予小微企业的价格扣除优惠提高至10%，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对于货物服务采购项目联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30％以上的，价格扣除优惠提高至4%，用扣除后的价格参加评审。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

附件1：

初步审查要素表

评审标准			
2.1.1	资格评审标准	**基本资格条件：**满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书，自然人提供身份证）。
			财务要求：提供会计师事务所出具的2025年度的财务审计报告（成立时间至投标文件提交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提交在投标文件提交截止时间前六个月内其开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表。
			税收缴纳证明：提供投标文件提交截止时间前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；其他组织和自然人提供投标文件提交截止时间前一年内任意一个月缴纳税收的凭据；依法免税的或者依法不需缴税的供应商应提供相关文件证明。
			社会保障资金缴纳证明：提供投标文件提交截止时间前一年内任意一个月已缴纳的社会保障资金的证明（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。
			提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明。
			参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
		落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）条件的中小企业参与，供应商应填写中小企业声明函并对真实性负责。（残疾人福利性单位及监狱企业视同为小型、微型企业）。

		特定资格条件	法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权委托人身份证复印件）。
			单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同包下的政府采购活动。
			根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件要求，采购人或采购代理机构将通过“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）在资格审查阶段查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目投标。

评审标准			
2.1.2	**符合性评审标准**	供应商报价	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价。
		投标文件的有效期	满足招标文件中的规定。
		投标文件签字、盖章	投标文件的签字盖章合格有效。
		服务期	满足招标文件要求。
		合同条款响应	完全理解并响应招标文件合同条款的要求，且未含有招标人不能接受的附加条件的。
		符合招标文件的实质性要求	符合招标文件的所有实质性要求。

附件2：评标因素及权重分值表

项别	评审因素	分值	评　审　标　准	客观/主观
价格	投标报价	15分	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×15 **本项目专门面向中小企业采购，投标报价不参与扣除。**	客观
服务方案	项目团队	9分	拟派项目经理： 1.拟派项目经理具有中级及以上职称得3分，提供人员证书复印件或扫描件并加盖公章； 2.拟派项目经理具有2023年8月1日至今的绿化养护、花卉布置类似业绩，一个得3分，最高得6分，提供合同或中标通知书复印件或扫描件并加盖公章。（中标通知书或合同应体现项目经理姓名，若未体现项目经理姓名，则应提供其他有效证明资料，相关证明材料包括但不限于相关网站中标公示截图等，并加盖公章。） 注：1、项目经理须提供开标前六个月内任意一个月在本单位的社保缴纳证明，未提供不得分。 2、拟派项目经理业绩如与企业业绩重复，不重复计分，则计入项目经理业绩得分。	客观
		6分	拟派项目团队其他组成人员： 除项目经理外，拟派项目团队每配备1名中级及以上职称人员得2分，最高得6分，提供人员证书复印件或扫描件并加盖公章。	客观

			注：人员须提供开标前六个月内任意一个月在本单位的社保缴纳证明，未提供不得分。	
	企业业绩	15分	供应商具有2023年8月1日至今的绿化养护、花卉布置类似业绩，一个得3分，最高得15分，提供合同或中标通知书复印件或扫描件并加盖公章。 注：拟派项目经理业绩如与企业业绩重复，不重复计分，则计入项目经理业绩得分。	客观
	拟投入本项目的机具、养护设备	6分	为本项目投入的机具、养护设备，包括但不限于： ①水肥养护类：机动喷雾养护设备、灌浇水泵、洒水器具（洒水车、洒水枪、洒水壶、雾喷枪、输水软管）等；②修剪除草类：花艺剪、枝剪、耙具、垃圾清运车等；③转运、装卸设备类：货车、电动或手动平板转运车、周转筐、放样测量工具、现场安全防护用品等；④绿色防控物资类：粘虫板、杀虫灯等。提供机动喷雾养护设备、洒水车、货车及垃圾清运车每项得1分，其余机具设备每提供1个得0.5分，最多计5分，每增加一项其他机具设备加0.5分，最多加1分，此项共计6分。 注：供应商需提供清单及相关的证明材料，自有设备需提供产权证明（购置发票或采购合同），自有设备中若有车辆的须提供行驶证复印件或扫描件，行驶证登记信息须体现供应商名称。租赁设备需租赁协议，租赁时间须覆盖本次采购项目服务时间。	客观
	生产基地证明	4分	投标人提供自有花卉生产基地或常年合作的花卉生产商基地证明，得4分，提供购置合同或产权土地证书或租用土地的租用合同（时间须覆盖本次采购项目服务时间）。	客观
	服务承诺	5分	1、供应商承诺如若中标，不随意更换项目团队主要成员及拟投入的机具、养护设备，若违反承诺，将接受采购人扣罚违约金、解除合同等处置；	客观

			2、供应商承诺如若中标，将足额、按时发放本项目所有服务人员薪酬费用，杜绝欠薪纠纷，绝不因拖欠款项引发投诉、滋事，干扰采购人正常工作。若违反承诺，自愿承担全部经济、法律责任。 以上承诺每提供1项得2.5分，共计5分。	
	养护方案	28分	本项目养护方案包括但不限于以下内容： ①街景布置施工方案，包括但不限于花卉摆放计划、立体效果、布置层次、色彩、品种、工艺等。 ②工期环境保障措施：包括但不限于工程进度表或施工网络图、工期控制方案等。 ③安全文明施工措施：包括但不限于安全防护措施、安全管理制度、安全教育培训、文明施工技术组织措施、施工场地布置等内容。 ④应急预案：对突发事件响应能力，突发事件应急处理能力（因极端气候原因导致花卉缺水或枯死、突发人为原因导致花卉受损的补救或更换措施，或因节日、重大活动等情况及时补换措施）等。 ⑤更换方案：更换措施和撤换后所产生的废品的环保解决方案（包括但不限于人员配备、养护内容、流程等）。 ⑥栽培技术：提供的花卉栽培技术，包括但不限于保证花卉成活率为100%的技术、工艺以及防病虫害，防风、防冻害等措施。 ⑦供应计划：投标人花卉生产基地花卉培育周期需满足一年6次摆放及养护更换要求，提供保障措施及供应计划（含运送方案） 以上内容专门针对本项目且阐述准确、全面、深入、透彻得28分。评审内容每缺一项扣4分。投标内容有	主观

			瑕疵的，每出现一次扣0.5分，扣完为止。备注：投标内容“瑕疵”是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等。	
	养护质量方案	6分	根据本项目实际需求，提供养护质量方案。内容包含：①质量目标；②质量控制措施。 以上内容专门针对本项目且阐述准确、全面、深入、透彻得6分。评审内容每缺一项扣3分。投标内容有瑕疵的，每出现一次扣0.5分，扣完为止。备注：投标内容“瑕疵”是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等。	主观
	培训考核方案	6分	根据本项目制定详细、可行的培训考核方案，保证上岗人员的专业素质、服务质量符合采购人要求，方案内容包含：①岗前培训及定期常态化培训；②培训后的成果验收和考核。 以上内容专门针对本项目且阐述准确、全面、深入、透彻得6分。评审内容每缺一项扣3分。投标内容有瑕疵的，每出现一次扣0.5分，扣完为止。备注：投标内容“瑕疵”是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等。	主观

第六章　投标文件构成及格式

项目编号：ZHPM-ZC-26047

2026年城市重要区域环境养护项目

投 标 文 件

供应商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表人：_____（签字或盖章）

日　期：

目　录

一、投标函

二、开标一览表

三、资格证明文件

四、商务合同主要条款偏离表

五、技术服务主要要求偏离表

六、服务方案

七、供应商承诺书

八、已标价的工程量清单

一、投标函

〈政府采购代理机构名称〉：

我方收到贵方发布的〈项目名称〉招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1．我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2．我方已知悉并及时关注了贵方在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件作出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期等）。

3．我方同意向贵方提供与本次招标有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

4．我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

5．我方投标文件在开启之日起___个日历日（应不少于90个日历日）内有效。

6．若我方成交，我方承诺：（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；（2）在领取中标通知书时提供纸质投标文件一正两副；（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。

7．所有关于此次招标活动的函电，请按下列方式联系：

供 应 商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

通讯地址：

邮编：

电子邮箱：

日期：年月日

二、开标一览表

项目名称	
项目编号	
投标总报价	**大写：** **小写：**
服务期	
项目经理	
质量标准	

注：报价以元为单位，四舍五入精确到小数点后两位。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表人：_____（签字或盖章）

日　期：____年__月__日

三、资格证明文件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书，自然人提供身份证）；

（2）财务要求：提供会计师事务所出具的2025年度的财务审计报告（成立时间至投标文件提交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提交在投标文件提交截止时间前六个月内其开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

（3）税收缴纳证明：提供投标文件提交截止时间前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；其他组织和自然人提供投标文件提交截止时间前一年内任意一个月缴纳税收的凭据；依法免税的或者依法不需缴税的供应商应提供相关文件证明；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供投标文件提交截止时间前一年内任意一个月已缴纳的社会保障资金的证明（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（5）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（6）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购人名称）：

（供应商名称） 于_____年____月___日在中华人民共和国境内___（详细注册地址）合法注册并经营，公司主营业务为_____，营业（生产经营）面积为_____ ，现有员工数量为_____，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（_____专业能力、数量_____），本公司郑重声明，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表人：_____（签字或盖章）

日　期：____年__月__日

无重大违法记录声明

〈政府采购代理机构〉：

我方作为〈项目名称〉的投标供应商，在此郑重声明：

1．在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2．我方____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3．我方____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体名单。

4．我方____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表人：_____（签字或盖章）

日　期：____年__月__日

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）条件的中小企业参与，供应商应填写中小企业声明函并对真实性负责。（残疾人福利性单位及监狱企业视同为小型、微型企业）。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标段名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：

备注：1、填报前请认真阅读《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）相关规定。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。响应文件其他地方与《中小企业声明函》数据不一致的，以《中小企业声明函》为准。

残疾人福利性单位声明函（如需）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加〈项目名称〉采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　　期：____年__月__日

监狱企业证明函（如需）

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　　期：____年__月__日

备注：供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格要求：

（1）法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权委托人身份证复印件）；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同包下的政府采购活动；

（3）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件要求，采购人或采购代理机构将通过“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）在资格审查阶段查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目投标。

法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（后附法定代表人身份证正、反面加盖企业公章）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期：_____年 _____月_____日

说明：

若法定代表人亲自参加投标时，只需附“法定代表人身份证明”。

法定代表人授权委托书

致：中昊项目管理有限公司

本授权书声明：注册于（工商行政管理局名称）之（单位全称）的法定代表人（姓名、性别）授权（被授权人姓名、性别、职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称、项目编号）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自提交投标文件截止之日起计算有效期为90日历天。代理人无转委托权，特此委托。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表人：　　（签字或盖章）

日　期：　　年　月　日

被授权人姓名（签字或盖章）：　　性别：　　职务：

联系地址：

联系电话：

传真：

后附法定代表人及被授权人身份证复印件

法定代表人身份证复印件（正、反面）	被授权人身份证复印件（正、反面）

（注：身份证复印件加盖企业公章）

说明：

1.本授权书有效期自投标文件递交截止之日起计算不得少于90日历天。

2.授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3.附被授权人开标前六个月内任意一个月在本单位的社保缴纳证明。

供应商关联关系声明

（采购人名称）：

我单位作为（项目名称)、（项目编号）的供应商，在此郑重声明：

一、在本次采购活动中（填“存在”或“不存在”)与参加本项目其他供应商负责人为同一人，或有管理、控股等关联关系。

直接管理、控股关系证明	
控股关系	我单位控股的单位：_____(没有填“无”) 我单位被_____(有填控股单位全称，没有填“/”)单位控股。
管理关系	我单位管理的具有独立法人的下属单位：_____(没有填“无”)。 我单位的上级管理单位：_____(没有填“无”)。

二、我单位未为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

特此声明。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表人：_____（签字或盖章）

日　期：____年__月__日

第四部分 商务合同主要条款偏离表

序号	招标文件商务及合同条款	投标文件商务及合同条款响应	响应说明
备注	1．“完全接受”的条款无需在本表中列出，按表下方所做“声明”执行；对于需要供应商填报的内容，以及“不能接受”或“有条件接受”的条款，则应写明该条款名称及条款明细，以及供应商所能接受的条件。 2．若投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。 3．因表格空间有限，不足以容纳响应内容时，允许在表后进行响应。		

声明：除上表所列的条款外，招标文件中的其他条款我方均完全接受。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　　期：____年__月__日

第五部分 技术服务主要要求偏离表

序号	招标文件技术服务要求	投标文件技术响应	响应说明
备注	1．“完全接受”的条款无需在本表中列出，按表下方所做“声明”执行；对于需要供应商填报的内容，以及“不能接受”或“有条件接受”的条款，则应写明该条款名称及条款明细，以及供应商所能接受的条件。 2．若投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。 3．因表格空间有限，不足以容纳响应内容时，允许在表后进行响应。		

声明：除上表所列的条款外，招标文件中的其他条款我方均完全接受。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　　期：____年__月__日

第六部分 服务方案

供应商根据招标内容及要求、评分标准，自行编制。

项目经理简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间		担任项目经理年限			
项目经理相关证书					
类似业绩情况					
建设单位	项目名称	建设规模	合同签订日期	金额	备注

注：后附项目经理相关证书及类似业绩证明资料（合同或中标通知书复印件或扫描件）并加盖公章。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　　期：____年__月__日

拟投入项目人员情况表

序号	姓名	年龄	性别	学历	专业	职称	拟承担职务	相关证书

注：提供相关证书复印件或扫描件并加盖公章。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　　期：____年__月__日

企业业绩

序号	合同名称	采购内容	签订时间	采购人	合同金额	备注

注：提供合同或中标通知书复印件或扫描件并加盖公章。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　　期：____年__月__日

拟投入本项目的机具、养护设备情况表

序号	设备名称	规格型号	数量	自有或租赁	备注

注：提供自有设备需提供产权证明（购置发票或采购合同），自有设备中若有车辆的须提供行驶证复印件或扫描件，行驶证登记信息须体现供应商名称。租赁设备需租赁协议，租赁时间须覆盖本次采购项目服务时间。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　　期：____年__月__日

七、供应商承诺书

陕西省政府采购供货商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供货商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、代理机构政府采购评审专家或其他供货商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　　期：____年__月__日

承诺书1

致：中昊项目管理有限公司

作为参加贵公司组织_____（项目名称）、（项目编号）___的供应商，本公司承诺：在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　　期：____年__月__日

承诺书2

致：中昊项目管理有限公司

作为参加贵公司组织_____（项目名称）、（项目编号）___的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为_____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　　期：____年__月__日

承诺书3

致：中昊项目管理有限公司

作为参加贵公司组织_____（项目名称）、（项目编号）___的供应商，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　　期：____年__月__日

八、已标价工程量清单

注:后附的已标价工程量清单表格具体样式以造价软件打印的表格格式为准，供应商应根据招标人及招标代理机构提供的工程量清单进行组价工作，不可更改工程量清单的具体内容；已标价工程量清单的制作、签署、盖章等必须符合国家相关法律法规及相关规章制度要求。