


神木市2026年西沙街道麻塔村集体经济蔬菜大棚项目

施 工 图 设 计

（第一册 共一册）

中图盛景(陕西)勘测设计有限公司

陕西●神木 二〇二六年七月



图例:	
	用地红线
	拟建建筑轮廓线
	园路标注
	竖向标高
	坐标
	出入口
	新建砖路

设计说明:

- 1、依据甲方核发的用地红线图及有关道路坐标
- 2、本次设计范围为温室大棚、附属房;
- 3、本图尺寸单位未注明者均以米计
- 4、图示角点坐标为各单体轴线交点坐标
- 5、图示单体尺寸和单体间距为结构边线尺寸,不包含外墙保温及装饰面层
- 6、基地出入口设置减速安全措施,由专业单位制作,现场安装
- 7、新建砖路1241平方米,做法:见详图

证书号 A261137764		中图盛景(陕西)勘测设计有限公司		工程名称 神木市2026年西沙街道麻塔村集体经济蔬菜大棚项目	
项目负责人 彭钊铃		设计 张艳利		项目名称	
工种负责人 李杰		绘图 张艳利		设计号 2026SM-26	
审定 雷兵		校核 杨则广		图别 建筑	
				图号 01	
				日期 2026-07	

建筑施工设计图

建筑设计说明

一、设计依据:

- 建设主管部门对该项目的批复文件及建设方提供的设计任务书及审查通过的设计方案。
- 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018版)。
- 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2015。
- 现行的其他国家有关建筑设计规范，规程和规定。

二、工程概述:

- 本工程为: 神木市2026年西沙街道麻塔村集体经济蔬菜大棚项目—温室大棚，建设单位为: 西沙街道办。建设地点为: 西沙街道麻塔村，场地为三类。
- 建筑规模: 建筑面积: 603.5 平方米 3.建筑层数与总高度: 主体建筑为1层，总高度 4.60m 。
- 本工程结构型式为 排架结构建筑的设计合理使用年限为 10 年。 5.本工程抗震设防烈度为 7 度。
- 本工程建筑耐火等级: 二级, 共分为 1 个防火分区。

三、标高标注及尺寸单位:

- 本套施工图纸所注尺寸，总平面图尺寸及标高以米(M)为单位，其它均以毫米(MM)为单位。
- 本工程±0.00相当于黄海高程 现场定 。建筑室内外高差为 0.150m。
- 各层楼地面标高为建筑完成面标高，屋面为结构标高。

四、墙体工程:

- 墙体材料为240厚承重混凝土多孔砖
- 梁柱详见结构专业图纸。
- 本工程正负零以下基础部分详见结构专业图纸。
- 墙身防潮层: 所有墙身低于首层地面60处铺设30厚1:2防水砂浆。(有地圈梁处不设)
- 凡不同墙体交接处及各种线盒箱体埋墙处及门窗周边做饰面前均钉金属网或加铺玻纤网布，每边搭接150，

五、防火设计:

- 室内钢构件应根据消防要求，在涂底漆二度后，再喷涂防火涂料。钢梁耐火极限1.5小时，防火涂料采用厚涂型，其余室内钢构件耐火极限1小时，防火涂料采用厚涂型。底漆应与防火涂料相容，不得产生皂化等不良反应。
- 室内装修材料燃烧性能等级应符合《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)。

六、屋面工程:

- 本工程屋面设计执行《屋面工程技术规范》GB50345-2012。
- 本工程屋面防水等级为Ⅱ级。
- 本工程屋面 钢结构坡屋面
- 屋面防水工程必须由防水专业队伍施工，防水工程应严格按国标及产品要求配合比及施工工艺施工，必要时可请专业技术施工人员进行指导。

七、门窗工程:

- 图中门窗的尺寸标注均为洞口尺寸，门窗加工尺寸应按照装修面的厚度由生产厂家进行调整。生产厂家应按门窗立面图及技术要求，结合该厂铝型材实际情况及建筑物实际洞口尺寸，绘制加工图后方可施工。
- 门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》及地方主管部门的有关规定。
- 门、窗框与墙体相连接处用发泡聚胺脂灌缝，然后用1:2水泥砂浆抹面。

八、外装修工程:

- 外饰面为涂料，详装修一览表。
- 坡道为水泥防滑坡道，门坡做法参12J003 11-113. 散水坡为混凝土散水坡，散水做法参12J003 11-114
- 门窗口及突出墙面的线脚下面均做滴水，室外墙面距散水坡300范围内用1:2防水砂浆抹面。
- 所有预埋金属构件均先除锈后刷防锈漆二道；所有露明金属件均采用防锈底漆一度，面做醇酸调和漆。

九、大棚施工要求:

- 种植土壤: 业主先清理现状土壤，场平至路面高程，自主置换种植土壤，厚度自定；
- 素土夯实墙: 分层夯实，每层夯实高度不大于300，夯实系数不小于0.96
 - 后墙: 后墙顶整平压实后留流水坡度10厘米，然后铺设防水薄膜一层铺至棚架。后墙外侧和顶部采用一层膜，顶部铺至棚架起脊处，末端铺至室外地坪，用三道26号钢丝东西固定后定在墙体上，然后底部上土压实，防止风吹起。
 - 山墙: 外侧山墙棚外侧和顶部，采用一层膜做防雨处理。山墙顶部两侧墙内预埋两行固定钢丝用的钢筋混凝土檩条。

3、温室大棚覆盖:

日光温室大棚采用单层15S 高保温无滴p0膜，质轻、韧性好、透光率不小于85%(新膜单层)，防滴保温专用镀锌卡簧卡槽固定密封。采用1500克太空棉棉被，冬天能保证室内作物正常生长，夏天也可以起到挡光降温的作用，棉被需覆盖至后墙。日光温室大棚卷帘机采用，撑杆立杆方式，根据大棚棉被的重量配备相应型号的卷帘机。


4、顶部自动通风系统:

日光温室大棚，设置两处防风口一处在大棚顶部位置设置防风口宽度0.8米之内，采用自动防风系统控制，此系统实现智能手机远程自动控制。另一处在温室大棚的前沿处，此处防风口采用 手动卷膜器控制。

工程做法一览表

部位	序号	分 类	做 法	适用范围	备注
地面	1	红砖地面	(1) 60厚红砖铺地	用于管理间、人行道	其余地面现状土
			(2) 素土夯实		
内外墙	1	砖砌墙面	(1) 清水砖墙1:1水泥砂浆勾凹缝(缝宽10~15凹入3~5)	用于全部墙面	
			(2) 粘土实心砖砌墙		
屋面	1	坡屋面	(1)100厚金属夹芯板(岩棉填充)	钢结构坡屋面 用于管理间	非上人屋面
			(2)屋面檩条		
散水	1	混凝土散水		用于附属房及大棚室外	散水做法参12J003 11-114


门窗表




类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	选用型号	备注
门联窗	MLC1824	1800X2400	1	隔热铝合金中空玻璃门联窗	
洞口	DK0921	900X2100	1		

MLC1824 1:50

证书号 A261137764		中图盛景（陕西）勘测设计有限公司				工 程 名 称		神木市2026年西沙街道麻塔村集体经济蔬菜大棚项目	
						项 目 名 称		温室大棚	
项目负责人	彭钊铃	设计	张艳利	建筑设计说明				设计号	2026SM-26
工种负责人	李 杰	绘图	张艳利					图 别	建筑
审 定	雷 兵	* 本图纸版权归中图盛景（陕西）勘测设计有限公司所有，不得用于本工程以外范围。 * 本图纸需手续齐全方可施工。						图 号	02
校 核	杨则广							日 期	2026-07







证书号 A261137764		中图盛景（陕西）勘测设计有限公司		工程名称 神木市2026年西沙街道麻塔村集体经济蔬菜大棚项目	
				项目名称 温室大棚	
项目负责人	彭钊铃	设计	张艳利	一层平面图(葡萄) 1:15轴立面图	
工种负责人	李杰	绘图	张艳利		
审定	雷兵	* 本图版权归中图盛景（陕西）勘测设计有限公司所有，不得用于本工程以外范围。 * 本图底需手续齐全方可施工。			
校核	杨则广				
				设计号	2026SM-26
				图别	建筑
				图号	03
				日期	2026-07



一层平面图(火龙果/草莓) 1:100

注: 火龙果/草莓大棚人行道设置在大棚靠墙一侧

证书号 A261137764		中图盛景（陕西）勘测设计有限公司		工程名称 神木市2026年西沙街道麻塔村集体经济蔬菜大棚项目		
				项目名称 温室大棚		
项目负责人	彭钊铃	设计	张艳利	一层平面图(火龙果/草莓)	设计号	2026SM-26
工种负责人	李杰	绘图	张艳利		图别	建筑
审定	雷兵	* 本图纸版权归中图盛景（陕西）勘测设计有限公司所有，不得用于本工程以外范围。 * 本图纸需手统齐全方可施工。			图号	04
校核	杨则广				日期	2026-07



卷被机:

- 1) 卷帘机整机执行 JB/T 119132014《大棚卷帘机》;
- 2) 安装工艺、伸缩摆杆套管搭接、卷轴安装执行 GB/T 510572015《种植塑料大棚工程技术规范》;
- 3) 摆杆钢材 Q235B, 钢管规格: 外套管 $\Phi 76 \times 3.0$ 、内插管 $\Phi 60 \times 3.0$ 、卷被轴 $\Phi 73 \times 5.0$, 所有钢构件热浸镀锌, 执行 GB/T139122020;
- 4) 伸缩摆杆内外套管重叠长度不小于 200mm;
- 5) 电机 380V/2.2kW, 带机械自锁刹车、上下限位装置, 满足 JB/T119132014 要求。

卷膜器:

- 1) 拱顶电动卷膜: 卷膜横杆 $\Phi 25 \times 1.5$; 爬升 $\Phi 25 \times 1.5$ 、套管 $\Phi 20 \times 1.5$;
- 2) 底部电动卷膜: 卷膜横杆 $\Phi 25 \times 1.5$; 爬升 $\Phi 32 \times 1.5$;
- 3) 所有钢构件 Q235-B, 热浸镀锌, 执行 GB/T13912-2020; 安装执行 GB/T 51057-2015《种植塑料大棚工程技术规范》; 本项目无卷膜开窗专项节点详图, 安装以建筑 1-1 剖面图及现行国标规范执行。


证书号 A261137764	中图盛景(陕西)勘测设计有限公司	工程名称	神木市2026年西沙街道麻塔村集体经济蔬菜大棚项目		
项目负责人	彭钊铃	项目名称	温室大棚		
工种负责人	李杰	设计	张艳利	设计号	2026SM-26
审定	雷兵	绘图	张艳利	图别	建筑
校核	杨则广	审核	雷兵	图号	06
				日期	2026-07

结构施工图

砌体部分设计总说明(一)

证书号 A261137764		陕西中秦遥感设计有限公司 SHANXI ZHONGQI ARCHITECTURE DESIGN CO. LTD.				工程名称 神木市2026年西沙街道麻塔村集体经济蔬菜大棚项目	
						项目名称 温室大棚	
项目负责人	彭钊铃	彭钊铃	设计	张艳利	张艳利	砌体部分设计总说明(一)	
工种负责人	李杰	李杰	绘图	张艳利	张艳利		
审 定	雷兵	雷兵	*本图纸版权归陕西中秦遥感设计有限公司所有,不得用于本工程以外范围。 *本图纸需手齐全方可施工。				
校 核	杨则广	杨则广					
				设计号	2026SM-26		
				图 别	结施		
				图 号	01		
				日 期	2026-07		

砌体部分设计总说明(二)





5、凡砌体墙上门窗洞底于梁底标高时，应增设钢筋混凝土过梁，见图一；当梁底下净高不足过梁高度时，直接在梁底下（门窗洞多余部分）挂板，见图二。当洞边为混凝土柱时，须在过梁标高处的柱内预埋过梁钢筋，见图三。

过梁表


洞口净跨 L_0	$L_0 < 1000$	$1000 \leq L_0 < 1500$	$1500 \leq L_0 < 2000$	$2000 \leq L_0 < 2500$	$2500 \leq L_0 < 3000$	$3000 \leq L_0 < 3500$
梁高h	120	120	150	180	240	300
支座长度a	240	240	240	370	370	370
①	2Φ10	2Φ12	2Φ14	2Φ14	2Φ16	2Φ16
②	2Φ10	2Φ10	2Φ10	2Φ12	2Φ12	2Φ12

注：门窗洞口 ≥ 1.50 米宽，圈梁兼过梁时，于圈梁底加2Φ14钢筋。

- 过梁长= $L_0 + 2 \times a$ 见图一。
- 洞顶离梁底距离小于混凝土过梁高度时，过梁与梁整浇详见图二。
- 当洞口侧边离柱（砼墙）边不足a，柱（砼墙）施工时在过梁纵筋相应位置预埋连接钢筋。



5. 悬挑楼板阴阳角的楼应配置附加斜向构造钢筋，做法见图四。



五、砌体部分

1、承重砌体用料

1) 砌体种类：本工程承重砌体采用混凝土实心砖，容重小于等于22KN/m³。

2) 各部分用料要求：

±0.000以下采用Mu15混凝土实心砖，M10水泥砂浆砌筑。

±0.000以上采用Mu10混凝土实心砖，M7.5混合砂浆砌筑。

3) 砌体施工质量控制等级为B级。

4) 构造柱与内外墙交接处必须设拉接钢筋，具体做法参见图集11G329-2。

六、其它

1、悬臂构件按跨度的5%起拱，且起拱高度不小于20mm。

2、悬挑构件的模板支撑应待混凝土强度达到设计强度的100%，且屋面全部施工完毕后方可拆除底模及支撑。

3、土建施工时应配合其它相关工种图纸，应事先预留孔洞和预埋钢筋，避免事后开凿。

4、建筑中压顶大样当无具体大样时，参照图十三砖墙压顶大样施工。

证书号 A261137764	中图远景（陕西）勘测设计有限公司	工程名称	神木市2026年西沙街道麻塔村集体经济蔬菜大棚项目
项目负责人 彭钊铃	设计 张艳利	项目名称	温室大棚
工种负责人 李杰	绘图 张艳利	设计号	2026SM-26
审定 雷兵	图别	图号	02
校核 杨则广	日期	日期	2026-07

钢结构部分设计总说明

- 1、设计依据：
- 1.1 本工程位于陕西省榆林市佳县，由于业主未提供勘察报告，基础图纸仅供造价参考，不得用于实际施工。一切因地施工导致的问题均与设计方无关。
- 1.2 国家现行建筑结构设计规范、规程。
- 1.3 钢结构设计、制作、安装、验收应遵循下列规范、规程：
- 1.3.1《钢结构设计标准》（GB50017—2017）。
- 1.3.2《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018—2002）。
- 1.3.3《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB51022—2015版）。
- 1.3.4《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205—2020）。
- 1.3.5《钢结构焊接规范》（GB50661—2011）。
- 1.3.6《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》（JGJ82—2001）。
- 1.3.7《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923—88）。
- 1.3.8《建筑结构荷载规范》 GB50009—2012；
- 1.3.9《建筑抗震设计规范》 GB50011—2010(2016年版)；
- 1.3.10《混凝土结构设计规范》 GB50010—2010(2015年版)
- 1.3.11《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011
- 1.3.12《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068—2018
- 1.3.13《工程结构通用规范》GB55001—2021
- 1.4 本工程设计软件采用YJK V4.3。
- 1.5 未经技术鉴定或设计许可，不得改变结构的使用和环境。
- 2、本图纸未经审查合格不得用于工程施工。
- 3、基本设计条件：
- 3.1 按重要性分类 结构安全等级为二级。
- 3.2 本工程主体结构设计使用年限为50年。
- 3.3 本地区50年一遇的基本风压值为0.40KN/m²,100年一遇基本雪压: 0.30 KN/m², 地面粗糙度为B类。
- 3.4 本工程抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组，场地类别为Ⅲ类，设计特征周期Tg=0.45S。
- 4、荷载取值：
- 4.1 恒荷载
- 屋面恒荷载（塑料薄膜）： 0.15 KN/m²
- 4.2 屋面活荷载： 0.50 KN/m²
- （未经设计单位同意，施工、使用过程中荷载标准值不得超过上述荷载限值）
- 5、本工程室内±0.000绝对标高详建筑。
- 本工程所有结构施工图中标注的尺寸除标高以米（m）为单位外，其它尺寸均以毫米（mm）单位。
- 所有尺寸均以标注为准，不得以比例尺量取图中尺寸。
- 6、材料：
- 6.1 本工程钢结构材料应遵循下列材料规范
- 6.1.1《碳素结构钢》（GB/T700—2006）。
- 6.1.2《低合金高强度结构钢》（GB/T1591—2018）。
- 6.1.3《钢结构的用无损检测高强螺栓连接技术条件》（GB3632—2008）。
- 6.1.4《熔化焊用钢丝》（GB/T14957—94）。
- 6.1.5《埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝—焊剂组合分类要求》（GB/T5293—2018）。
- 6.1.6《埋弧焊用热强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝—焊剂组合分类要求》（GB/T12470—2018）。
- 6.1.7《非合金钢及细晶粒钢焊条》（GB/T5117—2012）
- 6.1.8《热强钢焊条》（GB/T5118—2012）。
- 6.1.9《钢结构防火涂料应用技术规范》（CECS24:90）。
- 6.2 本工程所采用的钢材须满足国家材料规范要求外，地震区尚应满足下列要求：
- 6.2.1 钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值应不大于0.80。
- 6.2.2 钢材应具有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于20%。
- 6.2.3 钢材应具有较好的可焊性和合格的冲击韧性。
- 6.2.3 承重结构所用的钢材应具有屈服强度、抗拉强度、断后伸长率和碳、磷含量的合格保证，对焊接结构尚应具有硫含量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材应具有冷弯试验的合格保证；对直接承受动力荷载或需验算疲劳的构件所用钢材尚应具有冲击韧性的合格保证。
- 6.3 本工程主钢构采用Q355E钢材，其它未注明钢材采用Q355E。
- 6.4 本工程屋面、墙面檩条采用Q355E卷边薄形冷弯薄壁型钢，拉条均采用圆钢，檩行采用钢管和圆钢。
- 6.5 高强螺栓、螺母和垫圈采用《低氢碳素结构钢》(GB699—2015)中规定的钢材制作；其热处理、制作和技术要求应符合《钢结构的用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈型式尺寸与技术条件》(GB/T1231—2016)的规定，本工程刚架构件及吊车梁现场连接采用10.9级摩擦型高强螺栓，高强螺栓结合面不得涂漆，采用喷硬质石英砂或铝粉做危砂漆，摩擦面抗滑移系数取0.45。
- 6.6 檩条与檩托、隅撑，隅撑与刚架梁等次要连接采用普通螺栓，普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓—C级》（GB5780—2016）的规定。
- 7、钢结构制作与加工：
- 7.1 钢结构构件制作时，应按照《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2020)进行制作。
- 7.2 所有钢构件在制作前均放1:1施工大样，复核无误后方可下料，出厂前进行预装配检查。
- 7.3 钢材加工前应进行校正，使之平整，以免影响制作精度。
- 7.4 除地脚螺栓外，钢结构构件上螺栓孔直径比螺栓直径大1.5~2.0mm。
- 7.5 檩条：
- 7.5.1 打孔处理：除图中特别注明外，打孔尺寸一律为13.5mm，并与M12镀锌螺栓配合使用。
- 7.5.2 固定方式：以M12镀锌螺栓将檩条固定于檩托板。

- 7.6 焊接
- 7.6.1 焊接时应选择合理的焊接工艺及焊接顺序，以减小钢结构中产生的焊接应力和焊接变形。
- 7.6.2 组合H型钢因焊接产生的变形应以机械或火焰矫正调整，具体做法应符合GB50205—2017的相关规定。
- 7.6.3 Q355与Q355钢之间焊接应采用E50型焊条、Q235与Q235钢间焊接应采用E43型焊条、Q355与Q235钢之间焊接应采用E43型焊条。
- 7.6.4 焊缝质量等级：端板与柱、梁翼缘和腹板的连接焊缝为全熔透坡口焊，梁、柱翼缘、腹板的拼接采用对接焊缝，质量等级均为二级，其他为三级。
- 所有非施工图中所示构件拼接用对接焊缝质量应达到二级。
- 7.6.5 图中未注明的焊缝高度不得超过被焊件厚度。
- 7.6.6 应保证切割部位准确、切口整齐，切割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净，切割后应清除毛刺、熔渣和飞溅物。
- 7.8.梁、柱上下翼缘板，腹板的拼接应采用加引弧板的对接焊接，三者的对接焊接应错开200mm以上。构件主材的工厂拼接，翼缘、腹板与端板、柱脚、牛腿的连接，采用全熔透对接焊缝，坡口形式应符合《GB985—2016气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》。
- 7.9.材料应尽量采用长料进行制作，杆件拼接应与杆件截面等强度，焊接工字钢翼缘面拼接翼缘板与腹板的拼接点应错开，拼接位置应设在离支座(1/3L~1/4L)之间，上下翼缘与腹板的拼接应采用加引弧板(其厚度和坡口与母材相同)的对接焊接，拼接点位置不可设在同一垂直线上，相互必须错开>200；在构件制作时应尽量采取措施防止焊接变形及应力集中；
- 7.10.吊车梁下翼缘受拉区的对接拼接焊缝质量等级为一级，其他焊接连接的焊缝应符合二级质量标准
- 7.11.组合工字钢翼缘面翼缘与腹板连接焊缝采用割口加引弧板的自动焊焊接，并须保证焊缝：翼缘板、腹板对焊缝的坡口形式、应依据板厚和施工条件按<<GB985—2016>>和<<GB/T 985.2—2008>>的规定选用
- 7.12.采用普通螺栓连接的接头，待构件安装就位校正拧紧螺栓后须将丝口打毛，或与螺母焊死以防止松动，所有柱脚螺栓均采用双螺母以防止松动
- 7.13.吊车梁的下翼缘不得焊接任何零件，并且不得打火或焊接夹具，吊车梁级等允许连接在中间加劲肋上。
- 7.14.吊车梁支座加劲肋的下端应错开，在与吊车梁腹板焊接时，必须保证支座加劲肋与腹板的垂直度和支座加劲肋下端错开水平度
- 7.15.吊车梁上翼缘板对接焊缝的表面，下翼缘板对接焊缝的上下表面及所有引弧板割去处，均应用机械加工（砂轮打磨或刨削），使之与主体金属平整，吊车梁的受拉翼缘边缘宜采用自动喷气割，当用手气割或剪切机切割时，应沿全长做；
- 吊车梁上下翼缘与腹板的焊缝、刚架组合截面的焊缝均采用自动焊或半自动焊焊，吊车梁上翼缘与腹板的连接焊缝应予以焊透

- 8、钢结构的运输、检验、堆放：
- 8.1 在运输及操作过程中应采取措施防止构件变形和损坏。
- 8.2 结构安装前应对构件进行全面检查：如构件的数量、长度、垂直度，安装接头处螺栓孔之间的尺寸是否符合设计要求等。
- 8.3 构件堆放场地应事先平整夯实，并做好四周排水。
- 8.4 构件堆放时，应先放置枕木垫平，不宜直接将构件放置于地面上。
- 8.5 檩条卸货后，如因其他原因未及时安装，应用防水布有覆盖，以防止檩条出现“白化”现象。

- 9、钢结构安装：
- 9.1 柱脚及基础锚栓：
- 9.1.1 应在混凝土柱柱上用墨线及经纬仪将各柱中心线弹出，用水准仪将标高引测到锚栓上。
- 9.1.2 基础底版、锚栓尺寸经复核符合GB50205—2017的要求且基础砼强度等级达到设计强度等级的 80%后就可进行锚柱安装。
- 9.1.3 锚柱脚地脚螺栓采用螺母可调方案，锚柱脚应设置锚固附件，详见柱脚详图。待刚架、支撑等配件安装就位，结构形成空间单元且经检测、校核几何尺寸确认无误后，应对柱底版和基础（或混凝土柱柱）顶面间的空隙采用C40微膨胀自流性细石砼或专用灌浆料填实，可采用压力灌浆，应确保密实。
- 9.2 结构安装：
- 9.2.1 刚架应顶起拱 0 mm
- 9.2.2 刚架安装顺序：应先安装靠近山墙的有柱间支撑的两端刚架，而后安装其他刚架。
- 9.2.3 两端刚架安装完毕后，应在两端刚架间搭水平系杆、檩条及柱间支撑、屋面水平支撑、隅撑全部装好，安装完成后应利用柱间支撑及屋面水平支撑调整构件间的垂直度及水平度；待调整正确后方可锁定支撑，而后安装其他刚架。
- 9.2.4 除两端刚架外，其余部的檩条、端梁、隅撑的螺栓均应校核后再行拧紧。
- 9.2.5 钢柱吊装：钢柱吊至基础短柱顶面后，采用经纬仪进行校正。
- 9.2.6 刚架屋面斜梁组装：斜梁跨度较大，在地面组装时应尽量采用立拼，以防斜梁侧向变形。
- 9.2.7 钢柱与屋面斜梁的接头，应在空中对接，预先将加工好的铝合金挂梯放于梁上以便空中穿孔。
- 9.2.8 檩条的安装应待刚架主体结构调整定位后进行，檩条安装后应用拉线调整平直度。
- 9.2.9 结构板(安)装时，应采取有效措施，确保结构的稳定，并防止产生过大变形。
- 9.2.10 结构安装完成后，应详加检查运输、安装过程中涂层的损伤，并补刷油漆，对所有的连接螺栓应逐一检查，以防漏拧或松动。
- 9.2.11 不得利用已安装就位的构件起吊其他重物，不得在构件上加非设计要求的其他物件。
- 9.3 高强螺栓施工
- 9.3.1 钢构件加工时，在钢构件高强螺栓结合部位表面除锈、喷砂后立即涂上胶带密封，待钢构件吊装拼接时用刀刮胶带铲除干净。
- 9.3.2 对于在现场发现的因加工误差而无法进行施工的构件螺栓孔，不得采用铰修螺栓强行穿入或用气割扩孔，应与设计单位及相关部门协商处理。

- 10、钢结构涂装：
- 10.1 屋面檩条、端梁、隅撑、拉条等冷弯薄壁构件，以及压型钢板，宜采用表面热浸镀锌或镀铝锌防腐。檩条和端梁镀锌标准为A级，双面镀锌量不小于275g/m2。
- 10.2 除锈：除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行喷砂（抛丸）除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国际GB10923中Sa2.5级标准。
- 10.3 防腐涂层：
- 底漆一道，铁红C53—31红丹醇酸防锈漆，涂层厚度25~30微米；
- 中间漆二道，云铁醇酸防锈漆，涂层厚度50~60微米；

面漆二道，灰色C04—42醇酸防锈漆，涂层厚度40~50微米；

修补漆共五遍，各层加上，涂层厚度室内不应少于125um,室外不少于150um。

- 10.4 下列情况免涂油漆：
- 10.4.1 埋于混凝土中。
- 10.4.2 与混凝土接触面。
- 10.4.3 将焊接的位置。
- 10.4.4 螺栓连接范围内，构件接触面。
- 11、钢结构防火工程：
- 11.1 本工程耐火等级为 二级，要求钢构件耐火极限为：钢柱 2.0小时，钢梁、吊车梁、钢楼梯、钢框架梁1.5小时，檩条、屋面支撑、柱间支撑、系杆1小时。
- 11.2 钢结构耐火工程施工要求：
- 钢结构防火应符合《建筑设计防火规范》GB 50016—2014（2018年版）
- 防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合《钢结构防火涂料》GB14907和《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24的规定。


- 12、钢结构维护：
- 1.钢结构使用过程中，应根据材料特性（如涂装材料使用年限，结构使用环境条件等）定期对结构进行必要维护（如对钢结构重新进行涂装，更换损坏构件等），以确保使用过程中的结构安全。
- 2.结构的附属构件（例如墙面、屋面彩钢板等）合理使用年限为15年。
- 3.钢结构防腐防护层设计使用年限不应低于5年；使用中难以维护的钢结构构件，防护层设计使用年限不应低于10年。

- 13、其他：
- 13.1 本设计未考虑雨季施工，雨季施工时应采取相应的施工措施。
- 13.2 未尽事宜应按现行施工及验收规范、规程的有关规定进行施工。

13.3 未经设计院同意不得进行材料替换和改变建筑物的使用功能和使用环境。

13.4 焊接H型钢h*b*tw*t示意图如下图。

螺栓性能等级	螺栓公称直径(mm)			
	16	20	22	24
10.9S	100	155	190	225



注明：

h——代表梁高度

b——代表梁宽度

tw——代表腹板厚

t——代表翼缘厚

14. 施工安全
- 施工过程中应采取有效措施保证以下危险性较大的分部分项工程的安全可靠，危险性较大的分部分项工程具体内容详见《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）。
- 9.1 基坑工程
- 9.2 模板工程及支撑体系，包括：各类工具式模板工程；混凝土模板支撑工程；承重支撑体系。
- 9.3 起重吊装及起重机械安装拆卸工程
- 9.4 脚手架工程
- 9.5 拆除工程
- 9.6 建筑幕墙安装工程
- 9.7 钢结构、网架和索膜结构安装工程
- 9.8 装配式建筑混凝土预制构件安装工程
- 9.9 水下作业工程
- 9.10 暗挖工程
- 9.11 采用新技术、新工艺、新材料、新设备
- 9.12 基坑土方开挖应严格按照设计要求进行，不得超挖。基坑周边堆载不得超过设计规定。土方开挖完成后应立即施工垫层，对基坑进行封闭，防止水土流失和暴露，并及时及时进行地下结构施工。应考虑地下室施工对周边环境、道路、围墙及施工安全的影响，要求先施工较深的地下室。本工程钢结构吊装工程属于危险性较大的分部分项工程，需要组织专家进行方案论证后方可施工。

证书号 A261137764		中图远景（陕西）勘测设计有限公司				工 程 名 称 神木市2026年西沙街道麻塔村集体经济蔬菜大棚项目		
						项 目 名 称 温室大棚		
项目负责人	彭钊铃	彭钊铃	设 计	张艳利	张艳利	钢 结 构 部 分 设 计 总 说 明	设计号	2026SM-26
工种负责人	李 杰	李杰	绘 图	张艳利	张艳利		图 别	结施
审 定	雷 兵	雷兵	* 本图纸版权归中图远景（陕西）勘测设计有限公司所有，不得用于本工程以外范围。 * 本图纸需手续齐全方可施工。				图 号	03
校 核	杨则广	杨则广					日 期	2026-07

焊缝符号及标注说明

序号	焊缝编号	焊缝说明	标注符号	图示	序号	焊缝编号	焊缝说明	标注符号	图示	序号	焊缝编号	焊缝说明	标注符号	图示																								
1	①	手工电弧焊焊接头		<table><tr><td>t</td><td colspan="2">≤8</td></tr><tr><td>b</td><td colspan="2">1/2</td></tr></table>	t	≤8		b	1/2		9	⑨	手工电弧焊焊接头			17	⑰	现场焊 工字形梁翼缘与柱的焊接		<table><tr><td>t</td><td>6~12</td><td>>13</td></tr><tr><td>β</td><td>45°</td><td>35°</td></tr><tr><td>b</td><td>6</td><td>9</td></tr></table>	t	6~12	>13	β	45°	35°	b	6	9									
t	≤8																																					
b	1/2																																					
t	6~12	>13																																				
β	45°	35°																																				
b	6	9																																				
2	②	手工电弧焊焊接头		<table><tr><td>t</td><td>6~9</td><td>10~16</td></tr><tr><td>b</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>	t	6~9	10~16	b	1	2	10	⑩	手工电弧焊焊接头			18	⑱	现场焊 工字形梁翼缘的焊接		<table><tr><td>t</td><td>6~12</td><td>>13</td></tr><tr><td>β</td><td>45°</td><td>35°</td></tr><tr><td>b</td><td>6</td><td>9</td></tr></table>	t	6~12	>13	β	45°	35°	b	6	9									
t	6~9	10~16																																				
b	1	2																																				
t	6~12	>13																																				
β	45°	35°																																				
b	6	9																																				
3	③	手工电弧焊焊接头		<table><tr><td>t</td><td>6~12</td><td>13~28</td></tr><tr><td>β</td><td>45°</td><td>35°</td></tr><tr><td>b</td><td>6</td><td>9</td></tr></table>	t	6~12	13~28	β	45°	35°	b	6	9	11	⑪	埋弧焊焊接头		<table><tr><td>t</td><td colspan="2">≤12</td></tr><tr><td>b</td><td colspan="2">0"</td></tr></table>	t	≤12		b	0"		19	⑲	现场焊 工字形柱翼缘的焊接		<table><tr><td>t</td><td>6~12</td><td>>13</td></tr><tr><td>β</td><td>45°</td><td>35°</td></tr><tr><td>b</td><td>6</td><td>9</td></tr></table>	t	6~12	>13	β	45°	35°	b	6	9
t	6~12	13~28																																				
β	45°	35°																																				
b	6	9																																				
t	≤12																																					
b	0"																																					
t	6~12	>13																																				
β	45°	35°																																				
b	6	9																																				
4	④	手工电弧焊焊接头		<table><tr><td>t</td><td>6~10</td><td>11~20</td></tr><tr><td>b</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>h_{max}</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	t	6~10	11~20	b	1	2	h _{max}	4	5	12	⑫	埋弧焊焊接头		<table><tr><td>t</td><td>10~16</td><td>17~20</td></tr><tr><td>p</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	t	10~16	17~20	p	6	7	20	⑳	现场焊 工字形柱腹板的焊接		<table><tr><td>t</td><td>6~12</td><td>>13</td></tr><tr><td>β</td><td>45°</td><td>35°</td></tr><tr><td>b</td><td>6</td><td>9</td></tr></table>	t	6~12	>13	β	45°	35°	b	6	9
t	6~10	11~20																																				
b	1	2																																				
h _{max}	4	5																																				
t	10~16	17~20																																				
p	6	7																																				
t	6~12	>13																																				
β	45°	35°																																				
b	6	9																																				
5	⑤	手工电弧焊焊接头		<table><tr><td>t</td><td colspan="2">>12</td></tr><tr><td>b</td><td colspan="2">6~9</td></tr></table>	t	>12		b	6~9		13	⑬	埋弧焊焊接头		<table><tr><td>t</td><td>10~20</td><td>21~30</td><td>31~50</td></tr><tr><td>b</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr></table>	t	10~20	21~30	31~50	b	6	8	10	21		现场焊 引弧板加工大样												
t	>12																																					
b	6~9																																					
t	10~20	21~30	31~50																																			
b	6	8	10																																			
6	⑥	手工电弧焊焊接头		<table><tr><td>t</td><td colspan="2">12~40</td></tr><tr><td>b</td><td colspan="2">2</td></tr></table>	t	12~40		b	2		14	⑭	埋弧焊焊接头		<table><tr><td>t</td><td>10~15</td><td>16~20</td></tr><tr><td>h_{max}</td><td>4</td><td>6</td></tr></table>	t	10~15	16~20	h _{max}	4	6																	
t	12~40																																					
b	2																																					
t	10~15	16~20																																				
h _{max}	4	6																																				
7	⑦	手工电弧焊焊接头		<table><tr><td>t</td><td>6~10</td><td>11~17</td><td>18~30</td></tr><tr><td>b</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>p</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>	t	6~10	11~17	18~30	b	1	2	3	p	1	2	2	15	⑮	埋弧焊焊接头		<table><tr><td>t</td><td>6~12</td><td>>13</td></tr><tr><td>β</td><td>45°</td><td>35°</td></tr><tr><td>b</td><td>6</td><td>9</td></tr></table>	t	6~12	>13	β	45°	35°	b	6	9								
t	6~10	11~17	18~30																																			
b	1	2	3																																			
p	1	2	2																																			
t	6~12	>13																																				
β	45°	35°																																				
b	6	9																																				
8	⑧	手工电弧焊焊接头		<table><tr><td>t</td><td colspan="2">≤16</td></tr><tr><td>β</td><td colspan="2">45°</td></tr></table>	t	≤16		β	45°		16	⑯	埋弧焊焊接头																									
t	≤16																																					
β	45°																																					

证书号 A261137764		中图远景（陕西）勘测设计有限公司				工 程 名 称 神木市2026年西沙街道麻塔村集体经济蔬菜大棚项目		
						项 目 名 称 温室大棚		
项目负责人	彭钊铃	彭钊铃	设 计	张艳利	张艳利	焊缝符号及标注说明	设计号	2026SM-26
工种负责人	李 杰	李杰	绘 图	张艳利	张艳利		图 别	结施
审 定	雷 兵	雷兵	* 本图纸版权归中图远景（陕西）勘测设计有限公司所有，不得用于本工程以外范围。 * 本图纸需手续齐全方可施工。				图 号	04
校 核	杨则广	杨则广					日 期	2026-07

危大工程设计专篇

注：本说明条文号前带复选框“☐”表示该条文为可选项，打“√”表示本工程选用，打“×”表示本工程不选用，其它均为必选项。

1. 编制依据

1.1《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)

1.2《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》(建办质〔2018〕31号)

2. 总体要求

工程参建各方应认真按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》进行施工管理,施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案,对于超过一定规模的危大工程,建设单位、施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

3. 危险性较大的分部分项工程范围

3.1 危险性较大的分部分项工程包括如下范围:

- | | | | |
|--|---|--|---|
| ☒ 1. 基坑支护、降水工程; | ☒ 2. 土方开挖工程; | ☒ 3. 起重吊装及起重机械安装拆卸工程; | ☒ 4. 起重吊装及起重机械安装拆卸工程; |
| ☒ 5. 脚手架工程; | ☒ 6. 拆除、爆破工程; | ☒ 7. 地下暗挖、管渠及水下作业工程; | ☒ 8. 建(构)筑物拆除工程; |
| ☒ 9. 地下暗挖、管渠及水下作业工程; | ☒ 10. 建(构)筑物拆除工程; | ☒ 11. 模板工程、脚手架工程及支撑体系工程; | ☒ 12. 人工挖扩桩工程; |
| ☒ 13. 预应力工程; | ☒ 14. 装配式建筑混凝土预制构件安装工程; | ☒ 15. 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全, | |

尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。

4. 风险源辨识

本项目风险源包括工程自身风险和环境风险等。

本工程自身风险除上述危险性较大的内容外,还包括不良地质(高边坡、临近建筑等)、恶劣气候(暴风、暴雨、洪水、雷电等)等内容。

环境风险主要包括以下内容:

1、工程周边的建筑，包括地上、地下等。 2、工程周边的管线，包括地上、地下等。 3、工程周边的可燃物，包括油、气、化学产品等。

5. 保障工程周边环境安全和工程施工安全的共性意见

5.1 施工前的准备

1. 应认真审阅勘察报告、设计图纸、设计交底等文件,通知有关方面组织设计交底,掌握设计意图,确认采用文件的最终版本。
2. 应对勘察、设计等文件进行核查,如发现文件未经审查,应及时反馈有关单位。
3. 应对现场地形进行核查,如设计采用地形图有差异,应及时反馈给有关单位。
4. 应编制施工组织方案,报有关部门审批确认。
5. 应识别环境风险,并根据环境风险分别编制专项保护方案(保护措施、监测监控、应急预案等),报有关部门审批确认。

5.2 施工中的控制

1. 施工前应认真按施工组织设计等专项方案实施浇筑运行。
2. 施工过程中应按规范和各级报验、验收等程序要求。
3. 施工应认真落实切实可行的排险及风险过程控制，避免堵漏、机械伤害、起重伤害、高空坠落、物体打击、触电、火灾、坍塌、中毒窒息、施工设备故障等风险事件发生。
4. 施工中对不良地质应有切实可行的现象。
5. 施工现场严禁发生超出设计图纸以外的挖方、堆堆等行为。
6. 施工处于过桥过程中时桥下严禁站人、车、设备等，桥面上严禁随意堆放材料。
7. 施工如发现异常，应及时反馈相关单位。



5.3危险性较大的分部分项工程对应部位与环节识别及措施意见一览表

危险性较大的分部分项工程对应部位与环节识别及措施意见一览表


类别	是否适用	危险性较大的分部分项工程范围	对应部位与环节	保障工程施工安全的建议	保障工程周边环境安全的意见
基坑工程	是	开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。	基础 电焊基础	1、施工期间,施工单位应施工中注意将现场地质状况与地质勘察中的资料对比,如发现现场地质与设计采用地质资料不符,应及时反馈相关单位;	1、基坑打围应充分考虑周边交通通行影响,且需征得交管部门批准后方可实施;
	否	开挖深度未超过3m的基坑,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程	基础 电焊基础	2、施工期间应加强稳定性监测、监控;对较大、较深或地质条件复杂的基坑,尚应建立边坡稳定信息化、动态化的监控系统,指导施工,如遇异常,应及时反馈相关单位;	
	否			3、施工程序应符合规范和各级规范、安监等部门要求;	
	否			4、施工过程中应采取切实可行的措施对风险进行控制,避免疏忽、机械伤害、起重伤害、高空坠落、物体打击、触电、火灾、坍塌、车辆碰撞、施工设备事故等风险事件发生;	
模板工程	是	开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。		5、针对不良地质(岩性及其风化程度、构造等)、地下水、高边坡、土质、冻胀、液化土、软土、滑坡、泥石流等)、恶劣气候(暴风、暴雨、洪水、雷电等)、运输通行(渣土等)等危险源应有切实可行的施工措施。	施工工序组织应召开专家论证会对专项施工方案进行论证。
	否	各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程	混凝土、柱、梁、板、梯等	1、模板及支架均应进行施工图设计,经批准后方可用于施工;	
	是	混凝土模板支撑工程:搭设5m及以上,或搭设跨度10m及以上,或施工荷载(含荷载及基本荷载)的设计值,以简支梁设计值15KN/m ² 及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相互独立无关联构件的混凝土模板支撑工程。	混凝土、柱、梁、板、梯等	2、支撑体系应进行专项的地基处理及预压,支撑体系位于水下时,其基础应采用桩基;	
	否	承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系	模板、钢柱安装	3、模板及支撑体系材料应符合国家或行业标准的规范,常规式预组钢构件应符合生产相应的技术规范;	
支撑体系	是	特殊部位的混凝土模板支撑工程:地下室中板及梁板、或屋面、或屋面挑檐、或屋面桁架、或独立柱(墩)、或后浇带。	地下室中板及梁板、或屋面、或屋面挑檐、或屋面桁架	4、模板及支撑体系应具有足够的强度、刚度和稳定性,应能承受施工过程中所产生的各种荷载,应能抵抗在施工过程中可能发生的振动和偶然撞击;	1、支撑体系不得影响周围的正常使用,不得影响地上、地下管线、周边构筑物等。
	否	混凝土模板支撑工程:搭设8m及以上,或搭设跨度18m及以上,或施工总荷载(设计值)15KN/m ² 及以上,或集中线荷载(设计值)20KN/m及以上	地下室中板及梁板、或屋面、或屋面挑檐、或屋面桁架	5、液压顶撑、带帽爬模、爬模爬升等特殊设备应由专业单位设计和制造,并应有检验合格证明及操作说明书;	
	否	承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载7KN以上。		6、模板及支撑体系应具有足够的强度、刚度和稳定性,应能承受施工过程中所产生的各种荷载,应能抵抗在施工过程中可能发生的振动和偶然撞击;	
	否			7、装配式不宜采用拱式结构。	
起重吊装及起重机械安装拆卸工程	是	混凝土模板支撑工程:搭设8m及以上,或搭设跨度18m及以上,或施工总荷载(设计值)15KN/m ² 及以上,或集中线荷载(设计值)20KN/m及以上		8、施工单位应组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。	1、起重吊装最重点不得影响地下管线及构筑物等
	否	承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载7KN以上。			
	是	采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100KN及以上起吊起重吊装工程	钢柱吊装、钢梁吊装、钢桁架吊装	1、施工单位应了解被吊构件各项参数,选择适宜的起重设备;	
	否	采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100KN及以上起吊起重吊装工程	钢柱吊装、钢梁吊装、钢桁架吊装	2、应进行现场环境现场勘查及现场构筑物进行排查,应保证起重吊装设备自身安全;	
起重吊装及起重机械安装拆卸工程	是	采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100KN及以上起吊起重吊装工程	钢柱吊装、钢梁吊装、钢桁架吊装	3、起重设备及操作人员应符合国家及地方相关法规和标准要求。	2、吊装作业时,严格控制吊钩吊钩行程,避免碰撞及周围设施或设备碰撞;
	否	起重吊装安装和拆卸工程		4、施工单位应组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。	
	是	采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100KN及以上起吊起重吊装工程			
	否	起重吊装安装和拆卸工程			
起重吊装及起重机械安装拆卸工程	是	采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100KN及以上起吊起重吊装工程			3、起重吊装中应采取切实可行的措施对风险进行控制,避免机械伤害、高处坠落、物体打击、触电、坍塌、车辆碰撞、施工设备事故等风险事件发生。
	否	起重吊装安装和拆卸工程			
	是	采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100KN及以上起吊起重吊装工程			
	否	起重吊装安装和拆卸工程			
起重吊装及起重机械安装拆卸工程	是	采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100KN及以上起吊起重吊装工程			4、施工单位应组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。
	否	起重吊装安装和拆卸工程			
	是	采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100KN及以上起吊起重吊装工程			
	否	起重吊装安装和拆卸工程			

类别	是否适用	危险性较大的分部分项工程范围	对应部位与环节	保障工程施工安全的建议	保障工程周边环境安全的意见
脚手架工程	是	搭设高度24米及以上落地式钢管脚手架工程（包括悬挑式、电梯井脚手架）	电梯井	1、脚手架工程均应进行施工图设计，经批准后方可用于施工； 2、脚手架工程材料应符合国家或行业标准的有关规定，需备式定型钢构件应符合产品相适配的技术要求； 3、脚手架工程应进行可靠的地基处理及预压； 4、施工单位组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。	1、脚手架工程应考虑周边环境。地下管线及周围构筑物等的影响。 2、施工单位组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。
	是	附着式脚手架工程			
	是	高处作业吊篮	各分部分项工程均涉及		
	是	卸料平台、操作平台工程			
	是	异型脚手架工程			
	否	搭设高度50米及以上落地式钢管脚手架工程			
	否	分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程			
拆除工程	是	可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的拆卸工程；码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气体（蒸汽）或粉尘扩散、易燃易爆等危险特征的特殊结构、其他拆除工程	拆除工程	1、施工单位应收集场地内相关资料，废旧工程和临时设施、设备的拆除期限和拆除程序应根据其结构特点、部位和温度上到达的程度要求确定； 2、施工单位应合理配备施工机具设备，特种作业人员应取得特种作业操作证书方可持证上岗； 3、施工单位组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。	1、拆除工程前，应设立围栏、警戒等有效的保护措施以保障现场施工安全； 2、拆除工程应考虑对周围各类管线、构筑物影响，应对相应位置的下管线和构筑物等的位置、尺寸进行调查，并采取保护措施及处理措施； 3、拆除工程应采取有效降尘、降噪措施，减小对周边环境的影响。 4、施工单位组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。
	否	文物保护区、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程			
暗挖工程	否	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道洞室工程		1、施工前应编制专项施工方案和安全技术方案，按工程地质、水文地质或技术条件特别复杂的水中基础，宜在施工前进行工艺试验，获得相应的工艺参数后再正式施工； 2、施工时应随时与当气象、水文等部门保持联系，时时关注天气气象，并做好记录，随时了解和掌握天气变化和水质动态，以便及时采取应对措施； 3、施工平台位于有中断的河流或水域时，应采取必要的措施对其基础进行冲刷防护； 4、施工平台位于有流水、漂浮物和对峙时，应设置临时防撞设施，保证平台与岸地间的稳定性； 5、如果采用围堰作防水措施，应对围堰进行专项设计； 6、从事水下焊接和切割工作，必须由经过专门培训持有此类工作许可证的人员进行； 7、做好施工准备，特别是保证潜水员水下作业安全保证措施； 8、施工单位组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。	
	否	水下作业工程			
建筑幕墙安装工程	是	建筑幕墙安装工程	建筑立面	1、详见共性意见。 2、施工单位组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。	1、详见共性意见。 2、施工单位组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。
	否	施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程			
钢索结构、网架索膜结构安装工程	是	钢索结构、网架和索膜结构安装工程	各单体主体结构	1、施工方案应对安装方案和安装设备应根据结构的机构特点、重量及施工环境条件综合确定，并应编制专项施工方案、安全技术及安全技术方案，对安装设备的强度、刚度和稳定性进行必要的核算； 2、合理编制钢索、钢索、钢索安装方案，并进行相关的安全技术交底，划定作业范围、设置警戒线及危险标志牌； 3、对分片、分段安装的构件，应在先安装的构件可靠固定且接头处达到设计强度后方可继续安装； 4、预张拉件的吊运过程不得对其产生冲击和碰撞，吊点位置应符合设计规定； 5、施工单位组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。	1、钢构件吊运前应满足吊转、存放及吊装的安全工作要案，应根据吊运情况及气候条件，设置必要的防落设施，并采取有效防护措施防止落地； 2、张、按安装期间以及架体移动时，应设置警戒区，严禁行人、车辆和物料在作业区域下方停留； 3、物件运输需采用特制的固定架确定物件、防止倾倒的固定措施，运输道路应设置检查，如有坡度而高而不平时，应事先处理平整； 4、水上运输，应相应的措施加防护措施，并应根据天气状况安排装卸和运输作业时间，同时应满足水上（海上）作业的相关规定。
	否	跨度36m及以上的钢索结构安装工程，或跨度60m及以上的网络和索膜结构安装工程			
人工挖孔桩工程	否	人工挖孔桩工程	桩基础	1、岩溶地区和采空区不得采用挖孔工程； 2、孔内空气污染物超过国家标准的三标准限值且为通风时，不得使用挖孔工程； 3、无法采用机械成孔且水文、地质条件允许的地区，需由施工单位编制专项施工方案和安全技术方案，并呈当地管理部门批准； 4、施工单位组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。	1、后张法作业过程中，应加强对柱体土体监测，特别是加强对对环境的观测有无线，孔道穿孔等风险。 2、施工单位组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。
	否	开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程			
预应力工程	否	预应力工程		1、施工前应编制专项施工方案和安全技术方案，保证在预应力张拉过程和灌浆过程中的安全。	1、后张法灌注时应注意周边环境，保证周边、构筑物的安全； 2、张拉预应力筋之前应做好防护措施，以免出现预应力筋被拉断的情况时造成周边人员伤亡和、构筑物的倒塌。
	否	预应力工程			1、后张法灌注时应注意周边环境，保证周边、构筑物的安全； 2、张拉预应力筋之前应做好防护措施，以免出现预应力筋被拉断的情况时造成周边人员伤亡和、构筑物的倒塌。
装配式建筑混凝土预制构件安装工程	是	装配式建筑混凝土预制构件安装工程		1、施工方案应对安装方案和安装设备应根据结构的机构特点、重量及施工环境条件综合确定，并应编制专项施工方案、安全技术及安全技术方案，对安装设备的强度、刚度和稳定性进行必要的核算； 2、合理编制钢索、钢索、钢索安装方案，并进行相关的安全技术交底，划定作业范围、设置警戒线及危险标志牌； 3、对分片、分段安装的构件，应在先安装的构件可靠固定且接头处达到设计强度后方可继续安装； 4、预张拉件的吊运过程不得对其产生冲击和碰撞，吊点位置应符合设计规定。	1、后张法灌注时应注意周边环境，保证周边、构筑物的安全； 2、张拉预应力筋之前应做好防护措施，以免出现预应力筋被拉断的情况时造成周边人员伤亡和、构筑物的倒塌。
	否	装配式建筑混凝土预制构件安装工程			
新技术新工艺新材料新设备	否	采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的部分专项工程	钢管架旁力墙	1、施工单位应在运用“四新”前首先组织相关人员对“四新”的有关资料进行全面细致的了解、学习及培训； 2、施工单位组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。	1、施工单位组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。
	否	重量1000KN及以上的大型结构整体提升、平移、转体等施工工艺			
其他	否			1、施工单位组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。	1、施工单位组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

证书号 A261137764		中图远景（陕西）勘测设计有限公司				工 程 名 称 神木市2026年西沙街道麻塔村集体经济蔬菜大棚项目	
						项 目 名 称 温室大棚	
项目负责人	彭钊铃	彭钊铃	设 计	张艳利	危大工程设计专篇	设计号	2026SM-26
工种负责人	李 杰	李杰	绘 图	张艳利		图 别	结施
审 定	雷 兵	雷兵	* 本图纸版权归中图远景（陕西）勘测设计有限公司所有，不得用于本工程以外范围。			图 号	05
校 核	杨则广	杨则广	* 本图纸需手续齐全方可施工。			日 期	2026-07



证书号 A261137764		中图远景（陕西）勘测设计有限公司			工程名称 神木市2026年西沙街道麻塔村集体经济蔬菜大棚项目	
					项目名称 温室大棚	
项目负责人	彭钊铃	设计	张艳利	基础平面布置图	设计号	2026SM-26
工种负责人	李杰	绘图	张艳利		图别	结施
审定	雷兵	* 本图纸版权归中图远景（陕西）勘测设计有限公司所有，不得用于本工程以外范围。 * 本图纸需手续齐全方可施工。			图号	06
校核	杨则广				日期	2026-07




基础顶~±0.000墙体布置图 1:100

证书号 A261137764		中图远景（陕西）勘测设计有限公司				工 程 名 称		神木市2026年西沙街道麻塔村集体经济蔬菜大棚项目	
						项 目 名 称		温室大棚	
项目负责人	彭钊铃	彭钊铃	设 计	张艳利	张艳利	基础顶~±0.000墙体布置图			
工种负责人	李 杰	李杰	绘 图	张艳利	张艳利				
审 定	雷 兵	雷兵	* 本图纸版权归中图远景（陕西）勘测设计有限公司所有，不得用于本工程以外范围。 * 本图纸需手续齐全方可施工。						
校 核	杨则广	杨则广							
						设计号	2026SM-26		
						图 别	结施		
						图 号	07		
						日 期	2026-07		




证书号 A261137764		中图远景（陕西）勘测设计有限公司				工 程 名 称		神木市2026年西沙街道麻塔村集体经济蔬菜大棚项目	
						项 目 名 称		温室大棚	
项目负责人	彭钊铃	彭钊铃	设 计	张艳利	张艳利	±0.000~3.350墙体布置图		设计号	2026SM-26
工种负责人	李 杰	李杰	绘 图	张艳利	张艳利			图 别	结施
审 定	雷 兵	雷兵	* 本图纸版权归中图远景（陕西）勘测设计有限公司所有，不得用于本工程以外范围。					图 号	08
校 核	杨则广	杨则广	* 本图纸需手续齐全方可施工。					日 期	2026-07




±0.000标高地圈梁平面布置图 1:100

梁配筋说明:
1、图中未标定位尺寸的梁轴线居中或梁边平齐墙柱边。
2、各层梁编号只适用于本层梁。
3、所有主次梁相交处均在梁梁两侧各附加4根箍筋间距 50mm，直径同主梁箍筋。
4、框架梁纵向钢筋、箍筋、附加筋构造详见22G101-1第 79、80、85、87页。
5、图中 表示DQL1。




证书号 A261137764	中图远景（陕西）勘测设计有限公司	工 程 名 称	神木市2026年西沙街道麻塔村集体经济蔬菜大棚项目
项目负责人 彭钊铃	李 杰	项 目 名 称	温室大棚
工种负责人 雷 兵	雷 兵	设计号	2026SM-26
审 定 杨则广	杨则广	图 别	结施
校 核		图 号	09
		日 期	2026-07




屋面标高圈梁平面布置图 1:100


- 梁配筋说明:
- 1、图中未标定位尺寸的梁轴线居中或梁边平齐墙柱边。
 - 2、各层梁编号只适用于本层梁。
 - 3、所有主次梁相交处均在梁梁两侧各附加4根箍筋间距 50mm，直径同主梁箍筋。
 - 4、框架梁纵向钢筋、箍筋、附加筋构造详见22G101-1第 79、80、85、87页。
 - 5、图中 表示QL1。




证书号 A261137764		中图远景（陕西）勘测设计有限公司				工 程 名 称 神木市2026年西沙街道麻塔村集体经济蔬菜大棚项目	
						项 目 名 称 温室大棚	
项目负责人	彭钊铃	彭钊铃	设 计	张艳利	屋面标高圈梁平面布置图	设计号	2026SM-26
工种负责人	李 杰	李杰	绘 图	张艳利		图 别	结施
审 定	雷 兵	雷兵	* 本图纸版权归中图远景（陕西）勘测设计有限公司所有，不得用于本工程以外范围。 * 本图纸需手续齐全方可施工。			图 号	11
校 核	杨则广	杨则广				日 期	2026-07



WJ1详图 1:100



WJ2详图 1:100



WJ3详图 1:100


- 说明：1. 本设计按钢结构设计规范(GB50017-2017) 和门式刚架轻型房屋钢结构技术规范(GB51022-2015) 进行设计；
2. 材料：未特殊注明的钢板及型钢为Q355E 钢，焊条为E50XX 系列焊条；
3. 构件的连接均采用全熔透坡口对接焊缝等强连接。
4. 柱脚基础混凝土强度等级为C30，锚栓钢号为355E 钢；
5. 对接焊缝的焊缝质量不低于二级；
6. 钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范 (GB50205) 的有关规定进行施工；
7. WJ1、WJ2、WJ3斜腹杆节点间距按350mm 设置，未注明加劲肋及封板厚度均为-14mm。

- ?1、Φ8 圆钢为葡萄架吊挂圆钢，图纸剖面图未图示，布置位置参考结构—屋面钢架布置图，WJ1、WJ2、WJ3 详图。
- 2、布置位置——每根桁架下设置 1 根Φ8 圆钢，沿温室棚长通长布置，悬挂于桁架下弦下方，圆钢两端锚固于山墙钢结构；Φ8 圆钢只在2 座葡萄棚WJ1/2/3 钢桁架下布置，每棚42 根。
8. Φ8 圆钢说明：Φ8 圆钢为葡萄架吊挂圆钢，图纸剖面图未图示，参考结构—屋面钢架布置图。。
- 布置位置——每根桁架下设置 1 根Φ8 圆钢，沿温室棚长通长布置，悬挂于桁架下弦下方，圆钢两端锚固于山墙钢结构；Φ8 圆钢只在2 座葡萄棚WJ1/2/3 钢桁架下布置，每棚42 根。

图表一

节点板与钢管顶接焊缝		钢管与钢管的相贯线焊接		
二级焊缝	三级焊缝	A 区焊缝剖面	B 区焊缝剖面	C 区焊缝剖面
备注		1、图中T=1.5t；2、A、B、C 三个区域之间坡口应平滑过渡。		

- 说明：
1. 钢管的拼接见本图一。
2. T、Y 型钢管相贯节点焊缝的最小焊缝度厚hf：为最小管壁厚度t 的1.2 倍即1.2t；
3. KT 型钢管相贯节点的焊接及焊缝厚度见表一。



证书号 A261137764				中图远景（陕西）勘测设计有限公司				工 程 名 称		神木市2026年西沙街道麻塔村集体经济蔬菜大棚项目							
								项 目 名 称		温室大棚							
项目负责人		彭钊铃		彭钊铃		设 计		张艳利		张艳利		WJ1详图		设计号		2026SM-26	
工种负责人		李 杰		李杰		绘 图		张艳利		张艳利				图 别		结施	
审 定		雷 兵		雷兵		* 本图纸版权归中图远景（陕西）勘测设计有限公司所有，不得用于本工程以外范围。 * 本图纸需手续齐全方可施工。								图 号		14	
校 核		杨则广		杨则广										日 期		2026-07	





给排水施工设计图

给排水设计总说明


一. 设计依据:
1. 建设单位对本项目提出的有关资料及设计要求
2. 建筑和有关专业提供的条件图及设计资料
3国家现行设计规范、规程。主要有:
《建筑给水排水设计标准》(GB50018—2019)
《建筑给水排水与节水通用规范》(GB55020—2021)
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB55015—2021)
《城镇给水排水技术规范》(GB50788—2012)
《民用建筑设计统一标准》GB50352—2019
《民用建筑节能设计标准》(GB50555—2010)
二. 项目及工程概况:
1. 工程概况
本项目为神木市2026年西沙街道前麻塔村集体经济蔬菜大棚项目— 温室大棚，位于陕西省榆林市，温室大棚总建筑面积603.5 平米，建筑高度为4.60m，本项目为单层温室大棚。本工程场地无湿陷性，冻土深度1.5m。
1. 本图纸设计范围为本建筑的灌溉给水系统。
2. 图中注明的由专业承包方配合的二次深化设计内容，需满足本设计院提供的技术参数和设计要求，并负责安装、调试、验收等。
三. 系统说明
1. 给水系统
1.1本工程给水水源引自西侧自备水源，采用变频加压设备供水，供水流量18m³/h，供水压力是0.25MPa。
1.2给水系统不分区上行下给。
1.3本项目无生活用水。
2. 生活排水系统:
2.1本项目无生活污水、废水排出。
四. 施工说明:
(一) 管材:
1.1灌溉给水管道: 采用PE100级给水管，管材公称压力1.0Mpa，DN<100时，热熔承插连接; DN≥100时，热熔对接连接。
(二) 阀门
2.1给水管道的阀门: DN≤50mm采用HSF11S—1.6型内螺纹连接双斜面活塞阀，DN>50mm采用采用HSF41S—1.6(J)型法兰连接双斜面自调节活塞阀，水表均采用普通旋翼式干式水表。
(三) 室内管道安装
3.1管道安装应注意平直美观，尽量靠墙贴柱贴梁，排水管道起端应尽量抬高，管道支吊架按现行施工及验收规范设置或参照03S402执行。
3.2管道交叉采取以下避让原则: 压力流管道让重力流管道，小管径让大管径，管道避让时可采用乙字弯或45°弯头向上或向下翻。
3.3所有设备器材阀门仪表和五金配件均采用国家定型并经过鉴定检测合格的优质产品。
3.4建筑物进出门管道与室外管道连接及建筑物沉降缝两边管道的连接应在主体建筑沉降稳定后方可施工安装。
3.5埋有暗管的地面、墙体表面要弹线作出相应标记(避免对暗埋管破坏)。
3.6给水管道按0.002的坡度坡向立管或泄水装置，且最高点设置自动排气阀，最低点设置泄水装置。
3.7管道穿越水池水池壁时应设置A型柔性防水套管，穿越外墙时采用B型柔性防水套管。
(四) 室外管道敷设:
4.1给水管道埋设控制深度为1.8m，压力管道敷设深度均不得高于冻土线。给水管道遇到污水和雨水管道应在其上方静距大于0.2m处穿过，若必须在雨污水管道下方穿过时，压力管道应外加钢套管，套管长度每边4m。
4.2管道其间距为: 给水管道距建筑物外墙不小于1.5m，若现场无法满足间距要求，以不影响原建筑基础为原则距离可适当调整; 给水管、雨水管及污水管敷设时间距不得小于1.0m。
4.3各种管道在施工前，应对城市接管点的阀门井、污水检查井和雨水检查井的标高和管径进行实测复测。如与施工图标高不一致，应通知设计院进行管道高程调整后，方可施工。特别是雨水、污水检查井必须进行实测。

4.4管道施工时，如遇到压力管道与排水交叉时，压力管上翻，如压力管道相互交叉时，根据空间位置现场调整。压力管道如遇雨、污水检查井时，给水管道应绕过检查井后，再沿原有方向敷设，严禁穿越雨、污水检查井。
4.5直埋的给水管道采用中粗砂垫层基础，压实度≥90%，参见10S507—P40，埋设深度分为人行道下、车行道下两种。
(五) 管道保温及防结露:
5.1不采暖房间的明露的给水管用保温材料采用橡塑管壳，管道保温厚度30mm，保护层采用玻璃布缠绕，外刷二道调和漆。作法详见国家标准图集16S401进行施工。
5.2保温应在完成试压合格及除锈防腐处理后进行。
(六) 管道工作压力:
6.1生活给水系统: 供水压力: 0.20MPa。
6.2压力管道安装完毕后应按设计规定对管道系统进行强度、严密性试验，以检查管道系统及各连接部位的工程质量。
(七) 管道冲洗:
7.1给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗。并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002中4.2.3条的规定。
7.2室内给水系统在与室外给水管连接前,必须将室外给水管冲洗干净,其冲洗强度应达到《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002中4.2.3条的规定。
(八) 给水阀门井, 采用砖砌圆形立式闸阀井, 参见图集05S502—P16; 水表井采用矩形砖砌水表井, 参见图集05S502—P43。
五. 通用说明
1、本工程场地为非湿陷一般性场地。± 0.000以下管道直埋敷设。
2、图中所注尺寸除管长、标高以m计外，其余均以mm计。
3、本图所注管道标高，有压管道以管中心为准; 自流管道以管内底为准。
4、给水与风管、电缆桥架及其它管道如有相碰可以上翻或下翻，依据小管径管道让大管径管道,压力管道让自流管道的原则。
5、单体建筑物进，出门管道与室外总体管道的连接,及建筑物沉降缝两边管道的连接，应在主体建筑沉降稳定后方可施工安装。
6、在本图中如发现土建部分图与土建专业图不符时应以土建专业图为准,如与管道有关请及时通知设计院。


图 例

	给水管道
	水表
	截止阀
	闸阀
	止回阀
	软接头
	阀门井

证书号 A261137764		陕西中秦遥感设计有限公司 SHANXI ZHONGQI ARCHITECTURE DESIGN CO. LTD.				工 程 名 称	方塌镇折家畔村黑龙庙自然村新建日光温室大棚项目		
						项 目 名 称	温室大棚		
项目负责人	彭钊铃	彭钊铃	设 计	高慧杰		给 排 水 设 计 总 说 明	设计号	2025SM-25	
工种负责人	李 杰	李杰	绘 图	高慧杰	高慧杰		图 别	给排水	
审 定	雷 兵	雷兵	* 本图纸版权归陕西中秦遥感设计有限公司所有，不得用于本工程以外范围。 * 本图纸需手续齐全方可施工。				图 号	02	
校 核	杨则广	杨则广					日 期	2025-04	




大棚灌溉给水平面图（葡萄棚）1:100




灌溉给水系统原理图 1:100

证书号 A261137764		中图盛景（陕西）勘测设计有限公司		工 程 名 称 神木市2026年西沙街道麻塔村集体经济蔬菜大棚项目		
				项 目 名 称 温室大棚		
项目负责人	彭钊铃	设计	张艳利	大棚灌溉给水平面图（葡萄棚） 灌溉给水系统原理图	设计号	2026SM-26
工种负责人	李 杰	绘图	张艳利		图 别	给排水
审 定	雷 兵	* 本图版权归陕西中图盛景（陕西）勘测设计有限公司所有，不得用于工程以外范围。			图 号	03
校 核	杨则广	* 本图低需手修齐全方可施工。			日 期	2026-07




大棚灌溉给水平面图（火龙果/草莓）1:100



灌溉给水系统原理图 1:100

证书号 A261137764	中图盛景（陕西）勘测设计有限公司	工程名称	神木市2026年西沙街道麻塔村集体经济蔬菜大棚项目	
项目负责人 彭钊铃	设计 张艳利	项目名称	温室大棚	
工种负责人 李杰	绘图 张艳利	设计号	2026SM-26	图别 给排水
审定 雷兵	审核 杨则广	图号	04	日期 2026-07
* 本图纸版权归中图盛景（陕西）勘测设计有限公司所有，不得用于本工程以外范围。 * 本图纸需手续齐全方可施工。				

电气施工图



电气设计及施工说明

一、工程概况

本工程为：神木市2026年西沙街道麻塔村集体经济蔬菜大棚项目建筑温室大棚，平方米

二、设计依据

1. 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)
《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)2018版 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)


2. 各市政主管部门对施工图的审批意见。 3. 甲方提供的设计任务书及设计要求。
4. 本工程其他相关专业所提各种用电要求、《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)。

三、设计范围及内容

本套图设计范围为大棚中照明及插座。

四、负荷等级及供电电源

1. 本工程为单层公共建筑。
2. 电源由室外架空电线接入。




大棚配电箱系统图

电气设备材料表


本设备材料表供参考，应以实际数量为准。

序号	图例	名称	型号及规格	单位	数量	备 注
1		末端配电箱	按系统图要求制作加工	套	安装	底边距地1.5m,明装
2		单联单控开关	86型 10A,250V	个	安装	底边距地1.4m,暗装
3		双联单控开关	86型 10A,250V	个	安装	底边距地1.4m,暗装
4		三联单控开关	86型 10A,250V	个	安装	底边距地1.4m,暗装
5		工厂灯(业主自理)	1x60W (COSφ=0.9)	盏	安装	吸顶安装或吊杆式安装(业主确定)
6		单相五孔插座(安全型)	86型 10A,250V	套	安装	底边距地0.3m,暗装
7		应急配电箱	按系统图要求制作加工	套	安装	底边距地1.5m,明装
8		防水防潮灯	1x60W (COSφ=0.9)	盏	安装	吸顶安装或吊杆式安装(业主确定)
9		电眼单相五孔插座(安全型)	86型 16A,220V	个	安装	底边距地0.3m,暗装
10		LED吸顶灯	1x48W (COSφ=0.9)	盏	安装	吸顶安装或吊杆式安装(业主确定)
11		防水尘壁挂灯	1x60W (COSφ=0.9)	盏	安装	壁挂式安装(业主确定)
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						




总配电箱系统图

证书号 A261137764		中图盛景(陕西)勘测设计有限公司		工 程 名 称		神木市2026年西沙街道麻塔村集体经济蔬菜大棚项目	
				项 目 名 称		温室大棚	
项目负责人	彭钊铃	设计	张艳利	设计说明及系统图	设计号	2026SM-26	
工种负责人	李 杰	绘图	张艳利		图 别	电施	
审 定	雷 兵	* 本图纸版权归中图盛景(陕西)勘测设计有限公司所有,不得用于本工程以外范围。			图 号	01	
校 核	杨则广	* 本图纸需手续齐全方可施工。			日 期	2026-07	



证书号 A261137764		中图盛景（陕西）勘测设计有限公司			工 程 名 称	神木市2026年西沙街道麻塔村集体经济蔬菜大棚项目		
					项 目 名 称	温室大棚		
项目负责人	彭钊铃	彭钊铃	设 计	张艳利	一层配电平面图(葡萄)	设计号	2026SM-26	
工种负责人	李 杰	李杰	绘 图	张艳利		图 别	电施	
审 定	雷 兵	雷兵	* 本图纸版权归中图盛景（陕西）勘测设计有限公司所有, 不得用于本工程以外范围。 * 本图纸需手续齐全方可施工。			图 号	02	
校 核	杨则广	杨则广				日 期	2026-07	



证书号 A261137764		中图盛景（陕西）勘测设计有限公司		工 程 名 称 神木市2026年西沙街道麻塔村集体经济蔬菜大棚项目	
				项 目 名 称 温室大棚	
项目负责人 彭钊铃		设 计 张艳利		设计号 2026SM-26 图 别 电施 图 号 03 日 期 2026-07	
工种负责人 李 杰		绘 图 张艳利			
审 定 雷 兵		* 本图版权归中图盛景（陕西）勘测设计有限公司所有，不得用于本工程以外范围。 * 本图低手续齐方可施工。			
校 核 杨则广					