

第六章 工程量清单

一、编制依据

1. 国家及陕西省颁发的有关法律法规、规范规程制度等文件；
2. 陕水规计发〔2024〕107 号文发布的《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》（2024 年修正）计价文件；
3. 《陕西省水利建筑工程预算定额》《陕西省水利设备安装工程预算定额》《陕西省水利工程施工机械台班费定额》（2024 修正版）；
4. 《水利部水利厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448 号）；

二、预备费

- 1、基本预备费 8.47 万元。

表
4-1-1

水利工程预算总表

单位：万元

序号	工程或费用名称	建筑和 安 装工程 投资	设备费	费用	合计	占工 程总 投资 /%
1	工程部分投资					
1.1	建筑工程					
1.2	机电设备及安装工程					
1.3	金属结构设备及安装工程					
1.4	施工临时工程					
1.6	基本预备费			8.47	8.47	
1.7	工程部分静态投资					

表 4-1-3

建筑工程预算表

序号	单价 编号	工程或费用名称	单位	数量
1.3.8	10	聚乙烯低发泡沫板 伸缩缝	m ²	90
1.3.9		Φ100PVC 管购买及安装	m	397.6
1.4		右岸护岸 (0+141.6-0+317.8)		
1.4.1	1	土方开挖	m ³	4324.72
1.4.2	17	土方回填	m ³	1444.13
1.4.3	4	土方外运 1km	m ³	4180.59
1.4.4	5	M10 浆砌石基础	m ³	433.452
1.4.5	6	C20 砼压顶	m ³	22.5536
1.4.6	6	C20 砼堤脚	m ³	39.645
1.4.7	6	C20 砼齿墙	m ³	26.43
1.4.8	7	砼连锁预制块	m ³	54.622
1.4.9	8	砼连锁块内碎石	m ³	43.6976
1.4.10	4	素土夯实	m ³	174.438
1.4.11		植物护坡(沙地柏)	株	1457
1.4.12	9	反滤土工布	m ²	674.846
1.4.13	10	聚乙烯低发泡沫板 伸缩缝	m ²	22.14
合计				

表 4-1-6

施工临时工程预算表

序号	单价 编号	工程名称	单位	数量
1.1.1		临时工程		
1.1.1.1		施工导流		
1.1.1.1.1		临时降排水	台班	270
1.1.1.1.2	13	编织袋装土	m ³	510.2
1.1.1.2		施工交通		
1.1.1.2.1		临时便道	m	510
1.1.1.3		施工专项工程		
1.1.1.3.1		施工安全生产专项	%	2.50
1.1.1.4		施工房屋建筑工程		
1.1.1.4.1		仓库（工棚）	m ²	360
1.1.1.5		其他施工临时工程	%	2.00
合计				