二、最终报价

（一）报 价 表

项目名称：安康高新区九年制学校食堂营养午餐配套设施改造项目

项目编号：JCZC-2026-050

投标人名称	投标总报价（元）	工期	质量标准
陕西裕庆建设工程有限公司	大写：壹佰肆拾肆万元整 小写：1440000.00元	自合同签订之日起30日历天完成本项目	合格

注：报价精确到小数点后两位。

投　标　人：陕西裕庆建设工程有限公司（投标人公章）

法定代表人：_____（法定代表人私章）

日期：2026年07月27日

（二）已标价工程量清单（以编制软件生成格式为准）

要求必须具有如下内容：

（1）工程项目总造价表

（2）单位工程清单费用汇总表

（3）分部分项工程项目清单计价表

（4）措施项目清单计价表

（5）其他项目清单计价表

（6）工程量清单综合单价分析表（单价计价）

（7）供应商提供可调价主要材料表

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

3.报价精确到小数点后两位。

投标人（盖投标人公章）：陕西裕庆建设工程有限公司

法定代表人：王国福印 （法定代表人私章）

日 期：2026年07月27日

安康高新区九年制学校食堂营养午餐配套设施改造项目 工程

投 标 报 价

（二次报价）

小写：1440000.00元

大写：壹佰肆拾肆万元整

投 标 人：陕西裕庆建设工程有限公司 （盖章）

2026年7月27日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:安康高新区九年制学校食堂营养午餐配套设施改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	安康高新区九年制学校食堂营养午餐配套设施改造项目	1440000
合　　计		1440000

工程项目清单费用汇总表

工程名称:安康高新区九年制学校食堂营养午餐配套设施改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	652037.87
2	电气工程	292347.46
3	弱电工程	69166.57
4	给排水工程	19767.73
5	空调工程	230393.63
6	通风工程	41219.44
7	消防工程	135067.3
合　　计		1440000

单位工程清单费用汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	468817.73
1.1	其中:建筑工人社保费用	19819.45
2	措施项目费	29382.15
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	29382.15
2.2.1	安全文明施工措施费	23843.44
2.2.2	冬雨季施工增加费	2431.63
2.2.3	夜间施工增加费	972.65
2.2.4	二次搬运费	1283.36
2.2.5	测量放线定位复测费	851.07
3	其他项目费	100000
3.1	暂列金额	100000
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	598199.88
5	增值税	53837.99
6	单位工程造价	652037.87
合　　计		652037.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					39606.23
1	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1.砌体名称:填充墙 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	66.88	179.45	12001.62
2	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	[项目特征] 1.构件名称:构造柱 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	2.1	1150.18	2415.38
3	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1.室内门拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	15	45.55	683.25
4	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1.饰面材料种类:地砖地面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	162.45	18.27	2967.96
5	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.利旧区域铝扣板吊顶拆除20% [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	52.8	13.36	705.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1.饰面材料种类:仿石材瓷砖 2.含利旧区域墙面瓷砖拆除20% [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	114.65	18.51	2122.17
7	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除材料名称:抹灰面油漆涂料 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	144.92	8.51	1233.27
8	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:洗手台、洗手盆 2.洗手台1.56㎡，洗手盆4套 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	件	4	140.89	563.56
9	BC01001	垃圾外运	[项目特征] 1.建筑垃圾外运 [工作内容] 1.清理、装车 2.外运	m3	96.77	174.89	16913.61
		新建部分					429211.5
		砌筑工程					31418.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200 3.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	54.5	452.27	24648.72
11	011207001001	轻质隔墙	[项目特征] 1、U型轻钢龙骨Q100系列隔墙 2、双面单层12mm厚石膏板 3、内填100KG/m隔音棉 4、完成厚度125mm耐火极限1h [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	m2	14.44	148.90	2150.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010401009001	砖地沟、明沟	[项目特征] 1.2.0mm不锈钢水篦子1000mm*300mm*250mm 2.灰砖砌筑水沟一次防水完成后做防水保护（沟壁沟底防水保护层按瓷砖计入） 3.10厚1:3水泥砂浆防水保护层 4.2.0厚JS防水 5.30厚1:3水泥沙浆找平层 6.30厚1:3水泥沙浆找平层 [工作内容] 1.铺设垫层 2.底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3.砌砖 4.刮缝、抹灰	m	7.7	600.00	4620.00
		混凝土及钢筋混凝土工程					14780.46
13	010502005001	地圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.88	504.67	1958.12
14	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.95	643.74	1255.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.77	712.28	548.46
16	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合木模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	40.66	68.50	2785.21
17	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合木模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	20.28	84.71	1717.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.模板形式:复合木模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	10.08	105.43	1062.73
19	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类:10#槽钢 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	0.1	10204.81	1020.48
20	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.266	4568.93	1215.34
21	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300 10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.138	5650.43	779.70
22	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ12 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.486	5014.83	2437.21
		防水工程					4008.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.涂膜厚度、遍数:一道JS防水涂料，2.0mm厚 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	76.49	52.40	4008.08
		楼地面装饰工程					35931.28
24	011102003001	块料楼地面(无防水)	[项目特征] 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:2.5水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格:仿石材瓷砖，800*800*10.5mm [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设、磨边 3.勾缝 4.刷防护材料	m2	102.36	160.58	16436.97
25	011102003002	块料楼地面(有防水)	[项目特征] 1.地砖 2.瓷砖专用粘结剂 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 4.1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水 5.30厚C20细石混凝土找平层 6.1.5厚聚氨酯涂膜防水 7.界面剂一道 8.原建筑钢筋混凝土楼板 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设、磨边 3.勾缝 4.刷防护材料	m2	75.86	253.24	19210.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
26	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:10*50mm成品型材金属踢脚线 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	m	13.12	21.61	283.52
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					115387.19
27	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.面层处理方式:水泥砂浆抹灰20mm厚 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	585.78	41.81	24491.46
28	010506007001	尼龙网	[项目特征] 1.规格:尼龙网 2.使用部位:蒸压加气混凝土砌块墙体 [工作内容] 1.裁切、敷设、固定	m2	585.78	7.23	4235.19
29	BC01002	墙裙清洗	[项目特征] 1.现状墙裙瓷砖清洗	m2	89.22	5.00	447.10
30	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:仿石材瓷砖400*800（同原墙裙） [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层铺贴、安装 4.勾缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡	m2	429.28	154.93	66508.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征] 1.基层类型、部位:原墙面瓷砖利旧,部分更换维修约占20% [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层铺贴、安装 4.勾缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡	m2	86.95	104.18	9058.45
32	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:餐厅现状乳胶漆墙面 2.腻子种类:无需刮腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:2道乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	186.47	29.34	5471.03
33	011404001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:新建蒸压加气混凝土砌块墙体 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:2遍乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	163.32	31.69	5175.61
		天棚工程					129061.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
34	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:600*600*0.8mm成品铝扣板 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	387.56	153.53	59502.09
35	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:120*60*2mm型铝方通,面敷木纹转印膜,颜色二次选样 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	344.99	199.96	68639.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
36	011302001004	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:1.2mm厚304不锈钢材料,图纸尺寸，颜色二次选样 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	3.88	237.24	920.49
		门窗工程					76278.95
37	010801004004	钢木质防火门	[项目特征] 1.门尺寸:FM乙0822 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 4.刷防护材料	m2	5.28	306.70	1619.38
38	010801004005	钢木质防火门	[项目特征] 1.门尺寸:FM乙1522 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 4.刷防护材料	m2	9.9	306.70	3036.33
39	010801004006	钢木质防火门	[项目特征] 1.门尺寸:FM乙1222 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 4.刷防护材料	m2	2.64	306.70	809.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010801004007	钢木质防火门	[项目特征] 1.门尺寸:FM乙0922 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 4.刷防护材料	m2	3.96	306.70	1214.53
41	010801004008	钢木质防火门	[项目特征] 1.门尺寸:FMA1222 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 4.刷防护材料	m2	5.28	306.70	1619.38
42	010801004010	钢木质防火门	[项目特征] 1.门尺寸:FMA0922 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 4.刷防护材料	m2	1.98	306.70	607.27
43	010805004001	全玻自由门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:B1824 2.框材质:70系列断桥铝型材 3.玻璃品种、厚度:8+15A+8双层钢化中空玻璃 4.五金种类、规格:不锈钢大拉手 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	12.96	622.08	8062.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
44	010807002001	金属防火窗	[项目特征] 1.消防排烟手动开启窗 2.60系列断桥铝型材 3.6+12A+6双层钢化中空玻璃 4.颜色同原外窗 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	97.12	610.69	59310.21
		其他装饰工程					22344.91
45	011505001001	洗手池1	[项目特征] 1.材料品种、规格:15mm硅酸钙板内衬，人造石面板，30*30*3镀锌角钢骨架 2.含4套台盆及水龙头等配件 3.位于室外 [工作内容] 1.安装	m2	1.56	1333.42	2080.14
46	011505001002	洗手池2	[项目特征] 1.材料品种、规格:15mm硅酸钙板内衬，人造石面板，30*30*3镀锌角钢骨架 2.含3套台盆及水龙头等配件 3.位于餐厅内 [工作内容] 1.安装	m2	0.97	1590.81	1543.09
47	011505001005	感应洗手池	[项目特征] 1.感应洗手池 2.位于更衣室 [工作内容] 1.安装	组	2	520.93	1041.86
48	011505001006	拖把池带挂架	[项目特征] 1.拖把池带挂架 2.位于清洁室 [工作内容] 1.安装	组	2	149.91	299.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
49	011505003001	镜面玻璃	[项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:银镜2600*1000 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、安装	m2	2.6	300.00	780.00
50	011505001003	出餐台（餐厅档口）	[项目特征] 1.上部：1、30*30*3镀锌方管骨架，15mm硅酸钙板衬底，白色波浪板饰面；12mm钢化玻璃隔断，不锈钢槽U型打胶固定;3、上部总高1400mm。 2.下部：1、40*40*3镀锌方管骨架；15mm硅酸钙板衬底，白色波浪板饰面。12mm人造石台面。12mm人造石踢脚，高度100mm。暗藏LED灯带。 3.其他详见设计图纸 [工作内容] 1.安装	项	1	7000.00	7000.00
51	011505001004	服务台	[项目特征] 1.40*40*3镀锌方管骨架；15mm硅酸钙板衬底，外侧瓷砖饰面，内侧木饰面。 2.其他详见设计图纸 [工作内容] 1.安装	项	1	5600.00	5600.00
52	BC01005	设施设备搬转费用	[项目特征] 1.现有设施设备搬转移位，装修改造完成后，安装至业主指定位置。	项	1	3500.00	3500.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010810001001	门帘	[项目特征] 1.暂定综合单价500元/项 [工作内容] 1.制作 2.安装	项	1	500.00	500.00

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					29382.15
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	23843.44	23843.44
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	2431.63	2431.63
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	972.65	972.65
4	011801002001	二次搬运费		项	1	1283.36	1283.36
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	851.07	851.07
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							29382.15

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				100000
1.1	暂列金	元			100000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					100000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
		拆除工程									
1	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1.砌体名称:填充墙 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	16-1	138.01			25.76	15.68	179.45
2	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	[项目特征] 1.构件名称:构造柱 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	16-14	884.26	0.39		165.07	100.46	1150.18
3	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1.室内门拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	16-55	35.03			6.54	3.98	45.55

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
4	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1.饰面材料种类:地砖地面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	16-33	14.05			2.62	1.6	18.27
5	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.利旧区域铝扣板吊顶拆除20% [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	16-46	10.27			1.92	1.17	13.36
6	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1.饰面材料种类:仿石材瓷砖 2.含利旧区域墙面瓷砖拆除20% [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	16-36	14.23			2.66	1.62	18.51

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
7	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除材料名称:抹灰面油漆涂料 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51
8	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:洗手台、洗手盆 2.洗手台1.56㎡，洗手盆4套 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	件	16-73;补子目7	18.37	117		3.43	2.09	140.89
9	BC01001	垃圾外运	[项目特征] 1.建筑垃圾外运 [工作内容] 1.清理、装车 2.外运	m3	16-97 换	27.92		10.96	8.08	17.03	174.89
		新建部分									
		砌筑工程									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
10	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200 3.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	4-40 换	159.78	241.3	2.38	30.34	18.47	452.27
11	011207001001	轻质隔墙	[项目特征] 1、U型轻钢龙骨Q100系列隔墙 2、双面单层12mm厚石膏板 3、内填100KG/m 隔音棉 4、完成厚度125mm耐火极限1h [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	m2	12-128;12-148;补子目8	61.82	68.27	0.18	11.58	7.05	148.9

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
12	010401009001	砖地沟、明沟	[项目特征] 1.2.0mm不锈钢水篦子1000mm*300mm*250mm 2.灰砖砌筑水沟一次防水完成后做防水保护（沟壁沟底防水保护层按瓷砖计入） 3.10厚1:3水泥砂浆防水保护层 4.2.0厚JS防水 5.30厚1:3水泥沙浆找平层 6.30厚1:3水泥沙浆找平层 [工作内容] 1.铺设垫层 2.底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3.砌砖 4.刮缝、抹灰	m	补子目1;补子目9		600				600
		混凝土及钢筋混凝土工程									
13	010502005001	地圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5-21 换	51.39	437.85		9.59	5.84	504.67

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
14	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5-25 换	156.1	440.77		29.14	17.73	643.74
15	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5-15 换	213.19	435.07		39.8	24.22	712.28
16	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合木模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5-187	34.5	23.63	0.01	6.44	3.92	68.5

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
17	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合木模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5-190	46.59	24.13		8.7	5.29	84.71
18	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.模板形式:复合木模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5-183	62.68	23.92	0.01	11.7	7.12	105.43
19	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类:10#槽钢 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	5-165 换	4406.39	3928.8	405.1	910.44	554.07	10204.81

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
20	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	5-121	895.19	3321.77	61.65	180.48	109.84	4568.93
21	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300 10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	5-81	1716.42	3384.41	25.05	325.85	198.3	5650.03
22	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ12 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	5-86	1229.2	3330.34	63.39	243.32	148.08	5014.83
		防水工程									
23	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.涂膜厚度、遍数:一道JS防水涂料，2.0mm厚 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	9-75 换	10.25	39.08		1.91	1.16	52.4

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		楼地面装饰工程									
24	011102003001	块料楼地面(无防水)	[项目特征] 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:2.5水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格:仿石材瓷砖，800*800*10.5mm [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设、磨边 3.勾缝 4.刷防护材料	m2	11-57;11-15换	60.12	80.79	1.2	11.48	6.99	160.58

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 10 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
25	011102003002	块料楼地面(有防水)	[项目特征] 1.地砖 2.瓷砖专用粘结剂 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 4.1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水 5.30厚C20细石混凝土找平层 6.1.5厚聚氨酯涂膜防水 7.界面剂一道 8.原建筑钢筋混凝土楼板 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设、磨边 3.勾缝 4.刷防护材料	m2	9-70 换;11-18 换;9-74 + 9-76;11-15 换;11-57 换	86.86	138.45	1.37	16.51	10.05	253.24
26	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:10*50mm成品型材金属踢脚线 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	m	11-96	6.69	12.91		1.25	0.76	21.61
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 11 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
27	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.面层处理方式:水泥砂浆抹灰20mm厚 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	12-1 换	24.14	9.36	0.78	4.68	2.85	41.81
28	010506007001	尼龙网	[项目特征] 1.规格:尼龙网 2.使用部位:蒸压加气混凝土砌块墙体 [工作内容] 1.裁切、敷设、固定	m2	借7-1-108	3.13	3.16		0.58	0.36	7.23
29	BC01002	墙裙清洗	[项目特征] 1.现状墙裙瓷砖清洗	m2	补子目2		5				5
30	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:仿石材瓷砖400*800（同原墙裙） [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层铺贴、安装 4.勾缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡	m2	12-57	70.63	62.12	0.72	15.34	8.12	154.93

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 12 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
31	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征] 1.基层类型、部位:原墙面瓷砖利旧,部分更换维修约占20% [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层铺贴、安装 4.勾缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡	m2	12-57 换	70.63	11.37	0.72	13.34	8.12	104.18
32	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:餐厅现状乳胶漆墙面 2.腻子种类:无需刮腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:2道乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	14-196 换	19.49	4		3.64	2.21	29.34

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 13 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
33	011404001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:新建蒸压加气混凝土砌块墙体 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:2遍乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	14-196	19.49	6.35		3.64	2.21	31.69
		天棚工程									
34	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:600*600*0.8mm成品铝扣板 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	13-17 R*0.85;13-112	40.43	98.66		7.92	4.82	153.53

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 14 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
35	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:120*60*2mm型铝方通,面敷木纹转印膜，颜色二次选样 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	13-108;13-19 R*0.85	28.94	159.16	1.61	5.75	3.5	198.96
36	011302001004	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:1.2mm厚304不锈钢材料,图纸尺寸，颜色二次选样 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	13-19 R*0.85 ;13-88	48.44	172.08	1.61	9.39	5.72	237.24

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 15 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		门窗工程									
37	010801004004	钢木质防火门	[项目特征] 1.门尺寸:FM乙0822 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 4.刷防护材料	m2	8-6	48.68	243.4		9.09	5.53	306.7
38	010801004005	钢木质防火门	[项目特征] 1.门尺寸:FM乙1522 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 4.刷防护材料	m2	8-6	48.68	243.4		9.09	5.53	306.7
39	010801004006	钢木质防火门	[项目特征] 1.门尺寸:FM乙1222 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 4.刷防护材料	m2	8-6	48.68	243.4		9.09	5.53	306.7
40	010801004007	钢木质防火门	[项目特征] 1.门尺寸:FM乙0922 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 4.刷防护材料	m2	8-6	48.68	243.4		9.09	5.53	306.7

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 16 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
41	010801004008	钢木质防火门	[项目特征] 1.门尺寸:FMA1222 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 4.刷防护材料	m2	8-6	48.68	243.4		9.09	5.53	306.7
42	010801004010	钢木质防火门	[项目特征] 1.门尺寸:FMA0922 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 4.刷防护材料	m2	8-6	48.68	243.4		9.09	5.53	306.7
43	010805004001	全玻自由门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:B1824 2.框材质:70系列断桥铝型材 3.玻璃品种、厚度:8+15A+8双层钢化中空玻璃 4.五金种类、规格:不锈钢大拉手 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	8-32 换	60.36	543.59		11.32	6.86	622.08

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 17 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
44	010807002001	金属防火窗	[项目特征] 1.消防排烟手动开启窗 2.60系列断桥铝型材 3.6+12A+6双层钢化中空玻璃 4.颜色同原外窗 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	8-41	48.67	547.4		9.09	5.53	610.69
		其他装饰工程									
45	011505001001	洗手池1	[项目特征] 1.材料品种、规格:15mm硅酸钙板内衬，人造石面板，30*30*3镀锌角钢骨架 2.含4套台盆及水龙头等配件 3.位于室外 [工作内容] 1.安装	m2	15-120;借10-6-12;借10-6-33	626.12	518.08	0.89	117.08	71.25	1333.42

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 18 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
46	011505001002	洗手池2	[项目特征] 1.材料品种、规格:15mm硅酸钙板内衬，人造石面板，30*30*3镀锌角钢骨架 2.含3套台盆及水龙头等配件 3.位于餐厅内 [工作内容] 1.安装	m2	15-119;借10-6-12;借10-6-33	716.42	656.94	1.72	134.11	81.62	1590.81
47	011505001005	感应洗手池	[项目特征] 1.感应洗手池 2.位于更衣室 [工作内容] 1.安装	组	借10-6-8;借10-6-33	129.89	352.03		24.25	14.76	520.93
48	011505001006	拖把池带挂架	[项目特征] 1.拖把池带挂架 2.位于清洁室 [工作内容] 1.安装	组	借10-6-24	69.16	59.98		1.91	7.86	149.91
49	011505003001	镜面玻璃	[项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:银镜2600*1000 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、安装	m2	补子目10		300				300

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 19 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
50	011505001003	出餐台（餐厅档口）	[项目特征] 1.上部：1、30*30*3镀锌方管骨架，15mm硅酸钙板衬底，白色波浪板饰面；12mm钢化玻璃隔断，不锈钢槽U型打胶固定;3、上部总高1400mm。 2.下部：1、40*40*3镀锌方管骨架；15mm硅酸钙板衬底，白色波浪板饰面。12mm人造石台面。12mm人造石踢脚，高度100mm。暗藏LED灯带。 3.其他详见设计图纸 [工作内容] 1.安装	项	补子目5		7000				7000
51	011505001004	服务台	[项目特征] 1.40*40*3镀锌方管骨架；15mm硅酸钙板衬底，外侧瓷砖饰面，内侧木饰面。 2.其他详见设计图纸 [工作内容] 1.安装	项	补子目6		5600				5600
52	BC01005	设施设备搬转费用	[项目特征] 1.现有设施设备搬转移位，装修改造完成后，安装至业主指定位置。	项	补子目4		3500				3500

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 20 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
53	010810001001	门帘	[项目特征] 1.暂定综合单价500元/项 [工作内容] 1.制作 2.安装	项	补子目3		500				500
	二	专业措施									
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项							

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

主要材料价格表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	041505004	蒸压加气混凝土砌块	600×190×240	m3	212.39	
2	070000006@1	仿石材瓷砖	400×800	m2	48	
3	070500001	陶瓷地砖	(综合)	m2	55.31	
4	070500005@2	仿石材瓷砖	800×800	m2	60	
5	090503004@1	铝扣板600×600×0.8		m2	70.49	
6	092901002	铝方通	间距100	m2	130	
7	100103007	轻钢龙骨不上人型	(平面)600×600	m2	19.48	
8	100103008	轻钢龙骨不上人型	(平面)600×600以上	m2	18.09	
9	110101003@1	钢木质防火门		m2	238.94	
10	110903005@1	断桥铝平开窗		m2	535	
11	113501004	全玻有框门扇		m2	495.58	
12	130502002	防水涂料	JS	kg	8.85	
13	133503007	硅酮耐候密封胶		kg	19.99	
14	800100004	水泥砂浆	1:2.5	m3	401.02	
15	BCCLF33	砖地沟、明沟		m	400	
16	BCCLF46	出餐台（餐厅档口）		项	7000	
17	BCCLF47	服务台		项	5600	
18	BCCLF48	设施设备搬转费用		项	3500	
19	802101015	预拌混凝土	C30	m3	424.78	
20	800607001	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	511.06	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	258338.32
1.1	其中:建筑工人社保费用	8194.24
2	措施项目费	9870.36
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	9870.36
2.2.1	安全文明施工措施费	7594.92
2.2.2	冬雨季施工增加费	1001.19
2.2.3	夜间施工增加费	399.47
2.2.4	二次搬运费	525.88
2.2.5	测量放线定位复测费	348.9
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	268208.68
5	增值税	24138.78
6	单位工程造价	292347.46
合　　计		292347.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					258338.32
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱（CF-1） 2.外观尺寸:600x1200x200mm 3.安装方式:挂墙明装,底边距地0.6米 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1	1968.18	1968.18
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱（AL-1） 2.外观尺寸:600x800x200mm 3.安装方式:挂墙明装,底边距地1.2米 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1	1468.18	1468.18
3	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:强电桥架 2.规格:300x200 3.材质:钢制槽式桥架 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	4	126.56	569.52
4	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:强电桥架 2.规格:200x150 3.材质:钢制槽式桥架 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	82.54	80.15	6615.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:桥架吊架 2.材质:型钢 3.规格:10#螺杆吊装 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.13	16958.75	2204.64
6	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN65 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	11.95	95.87	1145.65
7	030412001002	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN65 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	6.8	74.96	509.73
8	030412001003	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN50 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	11.82	65.42	773.26
9	030412001004	配管	[项目特征] 1.材质:JDG穿线管 2.规格:DN40 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	15.64	36.15	565.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030412001005	配管	[项目特征] 1.材质:JDG穿线管 2.规格:DN40 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	6.8	31.79	216.17
11	030412001006	配管	[项目特征] 1.材质:JDG穿线管 2.规格:DN32 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	52.04	32.86	1710.03
12	030412001007	配管	[项目特征] 1.材质:JDG穿线管 2.规格:DN32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	37.9	25.75	977.33
13	030412001008	配管	[项目特征] 1.材质:JDG穿线管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	50.13	31.45	1576.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
14	030412001009	配管	[项目特征] 1.材质:JDG穿线管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	19.8	24.35	482.13
15	030412001010	配管	[项目特征] 1.材质:JDG穿线管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	104.69	27.81	2911.43
16	030412001011	配管	[项目特征] 1.材质:JDG穿线管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	267.25	17.88	4778.43
17	030412001012	配管	[项目特征] 1.材质:PC穿线管 2.规格:DN32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线	m	4.36	20.52	89.47
18	030412001013	配管	[项目特征] 1.材质:PC穿线管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线	m	18.63	22.43	417.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
19	030412001014	配管	[项目特征] 1.材质:PC穿线管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线	m	935.11	20.79	19440.94
20	030412001015	配管	[项目特征] 1.材质:PC穿线管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线	m	179.4	15.51	2782.49
21	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 [工作内容] 1.安装	个	343	12.61	4325.23
22	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-4x95+1x50mm2 2.敷设方式:管道及桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	116.57	447.60	52176.73
23	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-4x35+1x16mm2 2.敷设方式:管道及桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	127.73	189.59	24216.33
24	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-4x25+1x16mm2 2.敷设方式:管道及桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	162.92	131.04	21349.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-5x16mm2 2.敷设方式:管道及桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	50.98	95.93	4890.51
26	030409001005	电力电缆	[项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-5x10mm2 2.敷设方式:管道及桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	87.76	60.87	5341.95
27	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:热缩式电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY-4x95+1x50mm2 [工作内容] 1.安装 2.接地	个	4	413.25	1653.00
28	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY-4x35+1x16mm2 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	3	263.28	789.84
29	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY-4x25+1x16mm2 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	3	304.56	913.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
30	030409002004	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY-5x16mm2 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1	280.18	280.18
31	030409002005	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY-5x10mm2 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4	176.74	706.96
32	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式:暗配 2.型号:WDZ-BYJ-6mm2 3.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	592.14	7.83	4636.46
33	030412003002	配线	[项目特征] 1.配线形式:暗配 2.型号:WDZ-BYJ-6mm2 3.配线线制:桥架内穿线 [工作内容] 1.配线	m	797.7	8.44	6732.59
34	030412003003	配线	[项目特征] 1.配线形式:暗配 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2 3.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	2401.44	5.74	13784.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
35	030412003004	配线	[项目特征] 1.配线形式:暗配 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2 3.配线线制:桥架内穿线 [工作内容] 1.配线	m	1607.72	6.44	10353.72
36	030412003005	配线	[项目特征] 1.配线形式:暗配 2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	2547.67	4.19	10674.74
37	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:600x600mm面板灯 2.规格:36W 3.安装形式:吊顶内嵌入安装 [工作内容] 1.安装	套	56	126.55	7086.80
38	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:100x1500mm面板灯 2.规格:36W 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装	套	56	109.08	6108.48
39	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1.名称:100x200mm方形射灯 2.规格:2x10W 24度角 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装	套	26	170.65	4436.90

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1.名称:磁吸轨道格栅射灯 2.规格:每套5个灯具，5W/个 3.安装形式:嵌装 [工作内容] 1.安装	套	9	207.01	1863.09
41	03B001	格栅射灯磁吸轨道	[项目特征] 1.名称:格栅射灯磁吸轨道 [工作内容] 1.安装	m	8	50.00	400.00
42	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:三防杀菌灯 2.规格:2x20W 3.安装形式:吊顶内嵌入安装 [工作内容] 1.安装	套	25	217.27	5431.75
43	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1.名称:面径120mm筒灯 2.规格:12W 3.安装形式:嵌装 [工作内容] 1.安装	套	13	78.49	1020.37
44	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	6	93.93	563.58
45	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1.名称:粘捕式灭蚊灯 2.安装形式:距地2.2m壁装 [工作内容] 1.安装	套	14	169.07	2366.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
46	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1.名称:12V LED硅胶灯带 2.规格:13W/米 3.安装形式:嵌装 [工作内容] 1.安装	m	112.22	58.33	6545.79
47	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装一位开关 2.规格:RA86K11-10 3.安装形式:距地1.3米壁装 [工作内容] 1.安装	套	10	23.47	234.70
48	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装二位开关 2.规格:RA86K21-10 3.安装形式:距地1.3米壁装 [工作内容] 1.安装	套	3	27.00	81.00
49	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装三位开关 2.规格:RA86K31-10 3.安装形式:距地1.3米壁装 [工作内容] 1.安装	套	3	30.15	90.45
50	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装四位开关 2.规格:RA86K41-10 3.安装形式:距地1.3米壁装 [工作内容] 1.安装	套	1	37.55	37.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
51	030413012005	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装一位开关(消毒灯用) 2.规格:RA86K11-10 3.安装形式:距地1.3米壁装 [工作内容] 1.安装	套	13	23.47	305.11
52	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:暗装单相五孔插座 2.规格:250V,10A 安全型 [工作内容] 1.安装	套	48	30.93	1484.64
53	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:暗装单相五孔插座（防水型） 2.规格:250V,10A 安全型 [工作内容] 1.安装	套	17	39.77	676.09
54	030412005002	接线盒	[项目特征] 1.名称:电源开关盒 [工作内容] 1.安装	个	12	11.88	142.56
55	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称:剔线管槽及补槽 2.结构类型:砖结构 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	354.1	13.72	4858.25
56	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.名称:输配电装置系统调试 2.电压等级（kV）:1KV以下 [工作内容] 1.系统调试	系统	1	575.99	575.99
合　　计							258338.32

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					9870.36
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	7594.92	7594.92
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	1001.19	1001.19
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	399.47	399.47
4	031401002001	二次搬运费		项	1	525.88	525.88
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	348.90	348.90
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							9870.36

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
		电气									
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱（CF-1） 2.外观尺寸:600x1200x200mm 3.安装方式:挂墙明装,底边距地0.6米 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	4-2-81	234.7	1538.6	120.04	45.13	29.71	1968.18
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱（AL-1） 2.外观尺寸:600x800x200mm 3.安装方式:挂墙明装,底边距地1.2米 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	4-2-81	234.7	1038.6	120.04	45.13	29.71	1468.18

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
3	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:强电桥架 2.规格:300x200 3.材质:钢制槽式桥架 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	4-9-70	51.09	57.09	2.09	9.82	6.47	126.56
4	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:强电桥架 2.规格:200x150 3.材质:钢制槽式桥架 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	4-9-69	31.94	36.68	1.35	6.14	4.04	80.15
5	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:桥架吊架 2.材质:型钢 3.规格:10#螺杆吊装 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	4-7-3;4-7-4	11892.08	850.59	424	2286.51	1505.57	16958.75

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
6	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN65 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	4-12-19	45.78	35.41	0.08	8.8	5.8	95.87
7	030412001002	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN65 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	4-12-28	30.88	34.04	0.19	5.94	3.91	74.96
8	030412001003	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN50 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	4-12-18	28.65	27.55	0.08	51	3.63	65.42

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
9	030412001004	配管	[项目特征] 1.材质:JDG穿线管 2.规格:DN40 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	4-12-3	13.47	18.39		2.59	1.7	36.15
10	030412001005	配管	[项目特征] 1.材质:JDG穿线管 2.规格:DN40 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	4-12-7	10.42	18.05		2	1.32	31.79
11	030412001006	配管	[项目特征] 1.材质:JDG穿线管 2.规格:DN32 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	4-12-2	12.82	15.96		2.46	1.62	32.86

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
12	030412001007	配管	[项目特征] 1.材质:JDG穿线管 2.规格:DN32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	4-12-6	8.04	15.15		1.55	1.02	25.76
13	030412001008	配管	[项目特征] 1.材质:JDG穿线管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	4-12-2	12.82	14.55		2.46	1.62	31.45
14	030412001009	配管	[项目特征] 1.材质:JDG穿线管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	4-12-6	8.04	13.74		1.55	1.02	24.35

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
15	030412001010	配管	[项目特征] 1.材质:JDG穿线管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	4-12-1	11.91	12.1		2.29	1.51	27.81
16	030412001011	配管	[项目特征] 1.材质:JDG穿线管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	4-12-5	5.3	10.89		1.02	0.67	17.88
17	030412001012	配管	[项目特征] 1.材质:PC穿线管 2.规格:DN32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线	m	4-12-83	12.84	3.58		2.47	1.63	20.52

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
18	030412001013	配管	[项目特征] 1.材质:PC穿线管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线	m	4-12-78	14.29	3.58		2.75	1.81	22.43
19	030412001014	配管	[项目特征] 1.材质:PC穿线管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线	m	4-12-77	13.4	3.11		2.58	1.7	20.79
20	030412001015	配管	[项目特征] 1.材质:PC穿线管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线	m	4-12-82	10.42	1.77		2	1.32	15.51
21	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 [工作内容] 1.安装	个	4-13-133	6.26	4.36		1.2	0.79	12.61

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-4x95+1x50mm2 2.敷设方式:管道及桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	4-9-176 *1.3	19.89	419.94	1.43	3.82	2.52	447.6
23	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-4x35+1x16mm2 2.敷设方式:管道及桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	4-9-174 *1.3	13.55	170.29	1.43	2.79	1.72	189.59
24	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-4x25+1x16mm2 2.敷设方式:管道及桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	4-9-173 *1.3	10.62	115.61	1.43	2.04	1.34	131.04

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
25	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-5x16mm2 2.敷设方式:管道及桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	4-9-173 *1.3	10.62	80.5	1.43	2.04	1.34	95.93
26	030409001005	电力电缆	[项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-5x10mm2 2.敷设方式:管道及桥架敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	4-9-172 *1.3	5.87	51.7	1.43	1.13	0.74	60.87
27	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:热缩式电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY-4x95+1x50mm2 [工作内容] 1.安装 2.接地	个	4-9-229 *1.2	147.04	219.32		28.27	18.62	413.25

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 10 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
28	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY-4x35+1x16mm2 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4-9-220 *1.2	110.49	117.56		21.24	13.99	263.28
29	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY-4x25+1x16mm2 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4-9-219 *1.2	73.91	207.08		14.21	9.36	304.56
30	030409002004	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY-5x16mm2 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4-9-199 *1.2	137.45	98.9		26.43	17.4	280.18

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 11 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
31	030409002005	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:WDZ-YJY-5x10mm2 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4-9-198 *1.2	78.07	73.78		15.01	9.88	176.74
32	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式:暗配 2.型号:WDZ-BYJ-6mm2 3.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	4-13-3	1.06	6.44		0.2	0.13	7.83
33	030412003002	配线	[项目特征] 1.配线形式:暗配 2.型号:WDZ-BYJ-6mm2 3.配线线制:桥架内穿线 [工作内容] 1.配线	m	4-13-65	1.66	6.25		0.32	0.21	8.44
34	030412003003	配线	[项目特征] 1.配线形式:暗配 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2 3.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	4-13-2	1.06	4.35		0.2	0.13	5.74

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 12 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
35	030412003004	配线	[项目特征] 1.配线形式:暗配 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2 3.配线线制:桥架内穿线 [工作内容] 1.配线	m	4-13-65	1.66	4.25		0.32	0.21	6.44
36	030412003005	配线	[项目特征] 1.配线形式:暗配 2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	4-13-1	0.93	2.96		0.18	0.12	4.19
37	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:600x600mm面板灯 2.规格:36W 3.安装形式:吊顶内嵌入安装 [工作内容] 1.安装	套	4-14-3	28.32	89.21		5.44	3.58	126.55
38	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:100x1500mm面板灯 2.规格:36W 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装	套	4-14-3	28.32	71.74		5.44	3.58	109.08

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 13 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
39	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1.名称:100x200mm方形射灯 2.规格:2x10W 24度角 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装	套	4-14-4	18.37	146.42		3.53	2.33	170.65
40	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1.名称:磁吸轨道格栅射灯 2.规格:每套5个灯具，5W/个 3.安装形式:嵌装 [工作内容] 1.安装	套	4-14-115	11.46	191.9		2.2	1.45	207.01
41	03B001	格栅射灯磁吸轨道	[项目特征] 1.名称:格栅射灯磁吸轨道 [工作内容] 1.安装	m	补子目1		50				50
42	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:三防杀菌灯 2.规格:2x20W 3.安装形式:吊顶内嵌入安装 [工作内容] 1.安装	套	4-14-152	53.81	146.3		10.35	6.81	217.27

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 14 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
43	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1.名称:面径120mm筒灯 2.规格:12W 3.安装形式:嵌装 [工作内容] 1.安装	套	4-14-107	27.44	42.3		5.28	3.47	78.49
44	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	4-14-3	28.32	56.59		5.44	3.58	93.93
45	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1.名称:粘捕式灭蚊灯 2.安装形式:距地2.2m壁装 [工作内容] 1.安装	套	4-14-7	26.36	134.3		5.07	3.34	169.07
46	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1.名称:12V LED硅胶灯带 2.规格:13W/米 3.安装形式:嵌装 [工作内容] 1.安装	m	4-14-85	27.23	22.41		5.24	3.45	58.33

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 15 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
47	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装一位开关 2.规格:RA86K11-10 3.安装形式:距地1.3米壁装 [工作内容] 1.安装	套	4-14-367	11.67	8.08		2.24	1.48	23.47
48	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装二位开关 2.规格:RA86K21-10 3.安装形式:距地1.3米壁装 [工作内容] 1.安装	套	4-14-367	11.67	11.61		2.24	1.48	27
49	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装三位开关 2.规格:RA86K31-10 3.安装形式:距地1.3米壁装 [工作内容] 1.安装	套	4-14-367	11.67	14.76		2.24	1.48	30.15
50	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装四位开关 2.规格:RA86K41-10 3.安装形式:距地1.3米壁装 [工作内容] 1.安装	套	4-14-367	11.67	22.16		2.24	1.48	37.55

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 16 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
51	030413012005	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装一位开关(消毒灯用) 2.规格:RA86K11-10 3.安装形式:距地1.3米壁装 [工作内容] 1.安装	套	4-14-367	11.67	8.08		2.24	1.48	23.47
52	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:暗装单相五孔插座 2.规格:250V,10A 安全型 [工作内容] 1.安装	套	4-14-390	13.83	12.69		2.66	1.75	30.93
53	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:暗装单相五孔插座（防水型） 2.规格:250V,10A 安全型 [工作内容] 1.安装	套	4-14-390	13.83	21.53		2.66	1.75	39.77
54	030412005002	接线盒	[项目特征] 1.名称:电源开关盒 [工作内容] 1.安装	个	4-13-132	6.91	2.76		1.33	0.88	11.88

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 17 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
55	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称:剔线管槽及补槽 2.结构类型:砖结构 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	10-10-166	6.91	4.6		1.33	0.88	13.72
56	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.名称:输配电装置系统调试 2.电压等级（kV）:1KV以下 [工作内容] 1.系统调试	系统	4-17-24	403.45	2.94	40.95	77.57	51.08	575.99
	二	专业措施									
1	031402001001	脚手架		项							

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

主要材料价格表

工程名称：电气工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	281100002@6	WDZ-YJY-4x95+1x50		m	413.71	
2	281100002@2	WDZ-YJY-4x35+1x16		m	167.04	
3	281100002@3	WDZ-YJY-4x25+1x16		m	113.04	
4	280300002@2	WDZ-BYJ-4mm2		m	3.82	
5	280300002@1	WDZ-BYJ-6mm2		m	5.72	
6	280300002@3	WDZ-BYJ-2.5mm2		m	2.43	
7	250000002@1	600x600mm面板灯		套	82.3	
8	281100002@5	WDZ-YJY-5x10		m	49.9	
9	281100002@4	WDZ-YJY-5x16		m	78.28	
10	250000002@5	三防杀菌灯		套	105	
11	250000002@2	100x1500mm面板灯		套	65	
12	290100002@2	电缆桥架 200x150	200*150	m	35	
13	290609001@4	JDG管 DN20		m	7.87	
14	250000002@4	轨道格栅射灯		套	190	
15	250000002@3	100x200mm方形射灯		套	85	
16	250000002@8	粘捕式灭蚊灯		套	130	
17	补充主材001@1	配电箱CF-1		台	1500	
18	172500002@3	PC管 DN20	(综合)	m	1.5	
19	250000002@9	12V LED硅胶灯带		m	10	
20	290609001@2	JDG管 DN32		m	11.35	
21	补充主材001	配电箱AL1		台	1000	
22	250000002@6	面径120mm筒灯		套	40	
23	290609001@3	JDG管 DN25		m	9.98	
24	291110008	接线盒	(综合)	个	1.6	
25	264100004@1	单相五孔插座		套	11.33	
26	250000002@7	吸顶灯		套	50	
27	170100002@1	钢管DN65	(综合)	m	25.65	
28	264100004@2	单相五孔插座（防水型）		套	20	
29	290701002@1	户内热缩式电缆终端头4*95+1*50	4*95+1*50	套	80	
30	290609001@1	JDG管 DN40		m	13.48	
31	290100002@1	电缆桥架 300x200	300*200	m	55	
32	172500002@4	PC管 DN20	(综合)	m	1.5	
33	170100002@2	钢管DN50	(综合)	m	18.85	
34	260501002@1	一位开关		只	6.81	

主要材料价格表

工程名称：电气工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
35	补充主材002@1	电力电缆终端头制作安装4x35+1x16		个	40	
36	补充主材003@1	电力电缆终端头制作安装4x25+1x16		个	32	
37	补充主材005@1	电力电缆终端头制作安装 5x10		个	20	
38	012100003	角钢	(综合)	kg	0.33	
39	260501002@3	三位开关		只	13.36	
40	172500002@2	PC管 DN25	(综合)	m	1.95	
41	260501002@2	二位开关		只	10.27	
42	补充主材004@1	电力电缆终端头制作安装 5x16		个	25	
43	260501002@4	四位开关		只	20.62	
44	172500002@1	PC管 DN32	(综合)	m	3.1	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	59157.25
1.1	其中:建筑工人社保费用	3558.73
2	措施项目费	4298.32
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	4298.32
2.2.1	安全文明施工措施费	3307.41
2.2.2	冬雨季施工增加费	436
2.2.3	夜间施工增加费	173.96
2.2.4	二次搬运费	229.01
2.2.5	测量放线定位复测费	151.94
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	63455.57
5	增值税	5711
6	单位工程造价	69166.57
合　　计		69166.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		综合布线系统					14951.65
1	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:弱电桥架 2.规格:200x100 3.材质:钢制槽式桥架 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	23.28	75.10	1748.33
2	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:桥架吊架 2.材质:型钢 3.规格:10#螺杆吊装 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.033	16958.75	559.64
3	030412001003	配管	[项目特征] 1.材质:JDG穿线管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	15.94	31.45	501.31
4	030412001004	配管	[项目特征] 1.材质:JDG穿线管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	17.2	24.35	418.82
5	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质:JDG穿线管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	34.04	27.81	946.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030412001002	配管	[项目特征] 1.材质:JDG穿线管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	12.9	17.88	230.65
7	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 [工作内容] 1.安装	个	13	13.53	175.89
8	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:UPT-cat.6 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	113.22	5.02	568.36
9	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:UPT-cat.6 2.敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	1128.55	5.88	6635.87
10	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1.名称:双孔数据插座 [工作内容] 1.安装 2.接线	个	4	39.63	158.52
11	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1.名称:电话插座 [工作内容] 1.安装 2.接线	个	3	29.10	87.30
12	030501010001	路由器	[项目特征] 1.名称:无线AP [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地	台	6	380.83	2284.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称:剔线管槽及补槽 2.结构类型:砖结构 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	30.1	13.72	412.97
14	030502015001	双绞线缆测试	[项目特征] 1.测试类别:双绞线缆测试 [工作内容] 1.测试 2.完成测试报告	链路	17	13.08	222.36
		监控系统					37607.5
15	030412001005	配管	[项目特征] 1.材质:JDG穿线管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	271.22	27.81	7542.63
16	030412001006	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	46.58	36.01	1677.35
17	030412005002	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 [工作内容] 1.安装	个	33	13.53	446.49
18	030502003003	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:UPT-cat.6 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	371.81	5.02	1866.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
19	030502003004	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:UPT-cat.6 2.敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	1578.37	5.88	9280.82
20	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1.名称:网络摄像机 2.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线	台	25	318.78	7969.50
21	030506009002	监控摄像设备	[项目特征] 1.名称:网络摄像机 2.安装方式:吸顶安装 3.利用原有网络摄像机（只计取安装费用） [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线	台	8	218.78	1750.24
22	030506015001	监视设备	[项目特征] 1.名称:明厨亮灶显示屏 2.规格:65寸 [工作内容] 1.安装 2.接线	台	2	3536.99	7073.98
		广播系统					6598.1
23	030505012001	公共广播、背景音乐系统设备	[项目特征] 1.名称:广播主机 2.安装方式:放置服务台桌面上 [工作内容] 1.安装 2.接线	台	1	604.28	604.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
24	030412001007	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	104.3	36.01	3755.84
25	030412005003	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 [工作内容] 1.安装	个	10	13.53	135.30
26	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式:暗配 2.规格:WDZC-RYJS-2x2.5mm2 3.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	104.3	6.81	710.28
27	030505005001	扬声器	[项目特征] 1.名称:背景音乐广播喇叭 2.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线	台	10	139.24	1392.40
合　　计							59157.25

措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					4298.32
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	3307.41	3307.41
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	436.00	436.00
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	173.96	173.96
4	031401002001	二次搬运费		项	1	229.01	229.01
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	151.94	151.94
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							4298.32

其他项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
		综合布线系统									
1	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:弱电桥架 2.规格:200x100 3.材质:钢制槽式桥架 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	4-9-69	31.94	31.63	1.35	6.14	4.04	75.1
2	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:桥架吊架 2.材质:型钢 3.规格:10#螺杆吊装 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	4-7-3;4-7-4	11892.08	850.59	424	2286.51	1505.57	16958.75
3	030412001003	配管	[项目特征] 1.材质:JDG穿线管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	4-12-2	12.82	14.55		2.46	1.62	31.45

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
4	030412001004	配管	[项目特征] 1.材质:JDG穿线管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	4-12-6	8.04	13.74		1.55	1.02	24.35
5	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质:JDG穿线管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	4-12-1	11.91	12.1		2.29	1.51	27.81
6	030412001002	配管	[项目特征] 1.材质:JDG穿线管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	4-12-5	5.3	10.89		1.09	0.67	17.88

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
7	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 [工作内容] 1.安装	个	4-13-133	6.26	5.28		1.2	0.79	13.53
8	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:UPT-cat.6 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	5-2-19	2.16	2.14	0.03	0.42	0.27	5.02
9	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:UPT-cat.6 2.敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	5-2-21	2.81	2.14	0.03	0.54	0.36	5.88
10	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1.名称:双孔数据插座 [工作内容] 1.安装 2.接线	个	5-2-58	6.48	31.08		1.25	0.82	39.63
11	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1.名称:电话插座 [工作内容] 1.安装 2.接线	个	5-2-10	10.38	15.42		1.99	1.31	29.1

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
12	030501010001	路由器	[项目特征] 1.名称:无线AP [工作内容] 1.安装 2.接线 3.接地	台	5-1-59	108.06	234.57	3.74	20.78	13.68	380.83
13	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称:剔线管槽及补槽 2.结构类型:砖结构 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	10-10-166	6.91	4.6		1.33	0.88	13.72
14	030502015001	双绞线缆测试	[项目特征] 1.测试类别:双绞线缆测试 [工作内容] 1.测试 2.完成测试报告	链路	5-2-77	7.25	0.09	3.43	1.39	0.92	13.08
		监控系统									
15	030412001005	配管	[项目特征] 1.材质:JDG穿线管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	4-12-1	11.91	12.1		2.29	1.51	27.81

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
16	030412001006	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	4-12-15	18.61	11.46		3.58	2.36	36.01
17	030412005002	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 [工作内容] 1.安装	个	4-13-133	6.26	5.28		1.2	0.79	13.53
18	030502003003	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:UPT-cat.6 2.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	5-2-19	2.16	2.14	0.03	0.42	0.27	5.02
19	030502003004	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:UPT-cat.6 2.敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1.敷设	m	5-2-21	2.81	2.14	0.03	0.54	0.36	5.88

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
20	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1.名称:网络摄像机 2.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线	台	5-6-72	162.09	104.29	0.72	31.16	20.52	318.78
21	030506009002	监控摄像设备	[项目特征] 1.名称:网络摄像机 2.安装方式:吸顶安装 3.利用原有网络摄像机（只计取安装费用） [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线	台	5-6-72	162.09	4.29	0.72	31.16	20.52	218.78
22	030506015001	监视设备	[项目特征] 1.名称:明厨亮灶显示屏 2.规格:65寸 [工作内容] 1.安装 2.接线	台	5-5-183	561.89	2504.2	29.72	168.04	71.14	3536.99
		广播系统									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
23	030505012001	公共广播、背景音乐系统设备	[项目特征] 1.名称:广播主机 2.安装方式:放置服务台桌面上 [工作内容] 1.安装 2.接线	台	5-5-104	187.36	354.2	2.98	36.02	23.72	604.28
24	030412001007	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	4-12-15	18.61	11.46		3.58	2.36	36.01
25	030412005003	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 [工作内容] 1.安装	个	4-13-133	6.26	5.28		1.2	0.79	13.53
26	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式:暗配 2.规格:WDZC-RYJS-2x2.5mm2 3.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	4-13-16	1.25	5.16		0.24	0.16	6.81

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
27	030505005001	扬声器	[项目特征] 1.名称:背景音乐广播喇叭 2.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.设备组装 3.接线	台	5-5-63	75.64	39.2	0.28	14.54	9.58	139.24
	二	专业措施									
1	031402001001	脚手架		项							

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

主要材料价格表

工程名称：弱电工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	补充主材003	显示设备 显示器 65″		台	2500	
2	补充主材002	监控摄像设备 枪式摄像机		台	100	
3	282705002@1	UPT-cat.6		m	2	
4	290609001@3	JDG管 DN20		m	7.87	
5	170100002@2	钢管DN20	(综合)	m	6.3	
6	补充主材001	路由器 固定配置(口以里) 4		台	220	
7	补充主材004	一体化公共广播主机		台	350	
8	290100002@1	电缆桥架200x100		m	30	
9	补充主材005	吸顶扬声器 安装孔(直径mm)≤200		只	35	
10	280317002@1	WDZC-RYJS-2x2.5mm2		m	4.62	
11	290609001@2	JDG管 DN25		m	9.98	
12	290609001@1	JDG管 DN25		m	9.98	
13	264100002@1	双孔数据插座		个	30	
14	291110008@1	接线盒(钢制)	(综合)	个	2.5	
15	264100002@2	电话插座		个	15	
16	012100003@1	角钢	(综合)	kg	0.33	



单位工程清单费用汇总表

工程名称:给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	16806.79
1.1	其中:建筑工人社保费用	1102.23
2	措施项目费	1328.74
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1328.74
2.2.1	安全文明施工措施费	1022.42
2.2.2	冬雨季施工增加费	134.78
2.2.3	夜间施工增加费	53.78
2.2.4	二次搬运费	70.79
2.2.5	测量放线定位复测费	46.97
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	18135.53
5	增值税	1632.2
6	单位工程造价	19767.73
合　　计		19767.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					7786.34
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN40,公称压力级别为1.60MPa 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	15.54	45.20	702.41
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN32,公称压力级别为1.60MPa 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	12.7	37.45	475.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN25,公称压力级别为1.60MPa 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	85.76	32.40	2778.62
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN20,公称压力级别为1.60MPa 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	89.6	28.78	2578.69
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1.名称:全铜截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	3	156.63	469.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031002001003	阀门	[项目特征] 1.名称:全铜截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	5	101.77	508.85
7	031002001004	阀门	[项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2	94.70	189.40
8	031002001005	阀门	[项目特征] 1.名称:全铜截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1	82.74	82.74
		热水					4299.62
9	031005019002	电热水器	[项目特征] 1.名称:电热水器 2.容量:80L [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.水压试验	台	2	1625.08	3250.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031002001006	阀门	[项目特征] 1.名称:全铜截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1	156.63	156.63
11	031002001007	阀门	[项目特征] 1.名称:全铜截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1	121.60	121.60
12	031001006011	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R热水管 2.规格:DN40,公称压力级别为1.60MPa 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	6.62	51.98	344.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
13	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R热水管 2.规格:DN32,公称压力级别为1.60MPa 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	4.68	42.24	197.68
14	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R热水管 2.规格:DN25,公称压力级别为1.60MPa 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	4.7	35.72	167.88
15	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R热水管 2.规格:DN20,公称压力级别为1.60MPa 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	2	30.78	61.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		污水					4720.83
16	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚丙烯静音排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.安装部位:室内 5.介质:污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	19.62	74.21	1456.00
17	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚丙烯静音排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.安装部位:室内 5.介质:污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	58.73	52.07	3058.07
18	031003017001	地漏	[项目特征] 1.名称:铜质直通式地漏 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	3	68.92	206.76
合　　计							16806.79

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					1328.74
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	1022.42	1022.42
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	134.78	134.78
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	53.78	53.78
4	031401002001	二次搬运费		项	1	70.79	70.79
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	46.97	46.97
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							1328.74

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
		给水									
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN40,公称压力级别为1.60MPa 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10-1-216	25.13	12.05	0.01	4.83	3.18	45.2
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN32,公称压力级别为1.60MPa 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10-1-215	22.34	7.98	0.01	4.3	2.83	37.46

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN25,公称压力级别为1.60MPa 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10-1-214	20.71	5.08	0.01	3.98	2.62	32.4
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN20,公称压力级别为1.60MPa 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10-1-213	18.65	4.17	0.01	3.59	2.36	28.78

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1.名称:全铜截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	10-5-5	42.79	98.85	1.34	8.23	5.42	156.63
6	031002001003	阀门	[项目特征] 1.名称:全铜截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	10-5-3	21.39	72.69	0.87	4.11	2.71	101.77
7	031002001004	阀门	[项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	10-5-3	21.39	65.62	0.87	4.11	2.71	94.7

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
8	031002001005	阀门	[项目特征] 1.名称:全铜截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	10-5-2	18.37	57.78	0.73	3.53	2.33	82.74
		热水									
9	031005019002	电热水器	[项目特征] 1.名称:电热水器 2.容量:80L [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.水压试验	台	10-9-83	318.99	1204.38		61.33	40.38	1625.08
10	031002001006	阀门	[项目特征] 1.名称:全铜截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	10-5-5	42.79	98.85	1.34	8.23	5.42	156.63

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
11	031002001007	阀门	[项目特征] 1.名称:全铜截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	10-5-4	27.23	84.55	1.13	5.24	3.45	121.6
12	031001006011	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R热水管 2.规格:DN40,公称压力级别为1.60MPa 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10-1-216	25.13	18.83	0.01	4.32	3.18	51.98

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R热水管 2.规格:DN32,公称压力级别为1.60MPa 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10-1-215	22.34	12.76	0.01	4.3	2.83	42.24
14	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R热水管 2.规格:DN25,公称压力级别为1.60MPa 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10-1-214	20.71	8.4	0.01	3.98	2.62	35.72

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
15	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R热水管 2.规格:DN20,公称压力级别为1.60MPa 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	10-1-213	18.65	6.17	0.01	3.59	2.36	30.78
		污水									
16	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚丙烯静音排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.安装部位:室内 5.介质:污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	10-1-262	36.26	26.39		6.97	4.59	74.21

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
17	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚丙烯静音排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.安装部位:室内 5.介质:污水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	10-1-261	27.08	16.35		5.21	3.43	52.07
18	031003017001	地漏	[项目特征] 1.名称:铜质直通式地漏 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	10-6-36	25.35	35.49		4.87	3.21	68.92
	二	专业措施									
1	031402001001	脚手架		项							

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

主要材料价格表

工程名称：给排水工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	1731180001@1	塑料给水管 DN40		m	8.7	
2	1809990011@1	塑料给水管热熔管件 DN40		个	3.5	
3	1731180001@2	塑料给水管 DN32		m	5.64	
4	1809990011@2	塑料给水管热熔管件 DN32		个	2	
5	1731180001@3	塑料给水管 DN25		m	3.47	
6	1809990011@3	塑料给水管热熔管件 DN25		个	1.2	
7	1731180001@4	塑料给水管 DN20		m	2.69	
8	1809990011@4	塑料给水管热熔管件 DN20		个	0.9	
9	1900030002@1	全铜截止阀 DN40	(综合)	个	80	
10	1900030002@2	全铜截止阀 DN25	(综合)	个	62	
11	1900030002@3	全铜截止阀 DN20	(综合)	个	50	
12	1900030002@4	止回阀 DN25	(综合)	个	55	
13	1900030002@5	全铜截止阀 DN32	(综合)	个	70	
14	1731180001@5	PP-R热水管 DN40		m	15.37	
15	1809990011@5	塑料给水管热熔管件 DN40		个	3.5	
16	1731180001@6	PP-R热水管 DN32		m	10.34	
17	1809990011@6	塑料给水管热熔管件 DN32		个	2	
18	1731180001@7	PP-R热水管 DN25		m	6.74	
19	1809990011@7	塑料给水管热熔管件 DN25		个	1.2	
20	1731180001@8	PP-R热水管 DN20		m	4.66	
21	1809990011@8	塑料给水管热熔管件 DN20		个	0.9	
22	5201010003@1	电热水器 80L		台	1200	
23	1731170004@1	聚丙烯排水管 DN75		m	25.02	
24	1809990019@1	承插塑料管件 DN75		个	1.6	
25	1731170004@2	聚丙烯排水管 DN50		m	15.22	
26	0307050001@1	铜质直通式地漏 DN50		个	35	
27	1809990019@3	承插塑料管件 DN50		个	1	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	203818.98
1.1	其中:建筑工人社保费用	6263.77
2	措施项目费	7551.32
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	7551.32
2.2.1	安全文明施工措施费	5810.5
2.2.2	冬雨季施工增加费	765.96
2.2.3	夜间施工增加费	305.61
2.2.4	二次搬运费	402.32
2.2.5	测量放线定位复测费	266.93
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	211370.3
5	增值税	19023.33
6	单位工程造价	230393.63
合　　计		230393.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		空调					148555.57
1	030701004001	空调器	[项目特征] 1.名称:原餐厅空调室外机拆除（保护性拆除） 2.型号:MDV-730(26)W/D2SN1-8X1 3.设备参数:制冷量:73kW,制热量:81.5kW,制冷/21.4/19.85,配电功率:25.8kW/380V 4.外观尺寸:1730x1830x825 5.质量:430kg [工作内容] 1.拆除及运输	台	2	500.00	1000.00
2	030701004002	空调器	[项目特征] 1.名称:原餐厅空调室外机移位安装（不计主材） 2.型号:MDV-730(26)W/D2SN1-8X1 3.设备参数:制冷量:73kW,制热量:81.5kW,制冷/21.4/19.85,配电功率:25.8kW/380V 4.外观尺寸:1730x1830x825 5.质量:430kg 6.安装形式:设备基础上安装 [工作内容] 1.安装	台	2	2032.01	4064.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
3	030701004007	空调器	[项目特征] 1.名称:B餐厅室外机 2.型号:RFC850MX7 3.设备参数:设备制冷量:85kW,设备制热量:90.0kW,制冷额定功率:23.9kW,制热额定功率:23.0kW 4.外观尺寸:2900x720x1690 5.质量:450kg 6.安装形式:设备基础上安装 [工作内容] 1.安装	台	1	32032.01	32032.01
4	030701004003	空调器	[项目特征] 1.名称:主食库室外机 2.型号:RFC56MXSAVA(G) 3.设备参数:制冷量:5.6KW,制冷功率:2KW,噪音(dB)(标准/夜间):≯65/44 4.外观尺寸:960x380x830 5.质量:70kg 6.安装形式:挂墙安装,安装高度2.2m [工作内容] 1.安装	台	1	3073.38	3073.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
5	030701004004	空调器	[项目特征] 1.名称:副食库外机 2.型号:RFC32MXSAVA(G) 3.设备参数:制冷量:3.2KW,制冷功率:1.5KW,噪音(dB)(标准/夜间):≯65/44 4.外观尺寸:960x380x830 5.质量:70kg 6.安装形式:挂墙安装,安装高度2.2m [工作内容] 1.安装	台	1	2073.38	2073.38
6	030701007001	风机盘管	[项目特征] 1.名称:室内机天花板内置高静压风管式 2.型号:RFTS28MX-B 3.设备参数:设备制冷量:2.8kW，设备制热量:3.2kW，设备风量:540/420/360m3/h，制冷额定功率:0.1kW，重量:16.5kg 4.带凝结水提升泵 5.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	1	1939.05	1939.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
7	030701007002	风机盘管	[项目特征] 1.名称:室内机天花板内置高静压风管式 2.型号:RFTS32MX-B 3.设备参数:设备制冷量:3.2kW，设备制热量:3.6kW，设备风量:540/420/360m3/h，制冷额定功率:0.1kW，重量:17.5kg 4.带凝结水提升泵 5.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	1	2139.05	2139.05
8	030701007003	风机盘管	[项目特征] 1.名称:室内机天花板内置高静压风管式 2.型号:RFTS50MX-B 3.设备参数:设备制冷量:5.0kW，设备制热量:5.6kW，设备风量:1140/840/600 m3/h，制冷额定功率:0.14kW，重量:20.5kg 4.带凝结水提升泵 5.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	16	2539.05	40624.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
9	030701004005	空调器	[项目特征] 1.名称:主食库室外内机 2.型号:RFG56MX-A 3.设备参数:制冷量:5.6KW,制冷功率:0.07KW 4.安装形式:挂墙安装 [工作内容] 1.安装	台	1	2792.54	2792.54
10	030701004006	空调器	[项目特征] 1.名称:副食库室外内机 2.型号:RFG36MX-A 3.设备参数:制冷量:3.6KW,制冷功率:0.04KW 4.安装形式:挂墙安装 [工作内容] 1.安装	台	1	1692.54	1692.54
11	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450 5.板材厚度:δ=0.5 6.管件、法兰及支架设计要求:除锈后再刷二遍防锈漆 7.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	9.92	167.09	1657.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
12	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤1000 5.板材厚度:δ=0.6 6.管件、法兰及支架设计要求:除锈后再刷二遍防锈漆 7.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	58.42	138.71	8103.44
13	030702008001	柔性软风管	[项目特征] 1.材质:帆布软接 2.规格:600x120 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	0.4	42.16	16.86
14	030702008002	柔性软风管	[项目特征] 1.材质:帆布软接 2.规格:800x120 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	3.2	42.16	134.91
15	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1.名称:空调风管保温 2.绝热材料品种:闭孔橡塑保温海绵 3.绝热厚度:30mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	2.3	1087.93	2502.24
16	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:散流器 2.规格:300xx300 [工作内容] 1.安装	个	2	144.14	288.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
17	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:散流器 2.规格:350x350 [工作内容] 1.安装	个	16	152.14	2434.24
18	030703003003	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:百叶风口 2.规格:600x300 [工作内容] 1.安装	个	2	138.44	276.88
19	030703003004	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:百叶风口 2.规格:800x300 [工作内容] 1.安装	个	16	148.44	2375.04
20	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:空调冷凝水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	12.54	81.62	1023.51
21	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:空调冷凝水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	6.62	70.95	469.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
22	031001001003	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:空调冷凝水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	14.07	66.71	938.61
23	031001001004	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:空调冷凝水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	70.67	59.84	4228.89
24	031207002002	管道绝热	[项目特征] 1.名称:冷凝水管保温 2.绝热材料品种:闭孔橡塑保温海绵 3.绝热厚度:25mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	0.54	2013.22	1087.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
25	031001004003	铜管	[项目特征] 1.材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格:Φ31.75 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 5.介质:空调冷媒 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	36.63	154.28	5651.28
26	031001004004	铜管	[项目特征] 1.材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格:Φ28.58 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 5.介质:空调冷媒 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	7.21	142.02	1023.96
27	031001004005	铜管	[项目特征] 1.材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格:Φ25.4 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 5.介质:空调冷媒 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	19.08	125.93	2402.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
28	031001004006	铜管	[项目特征] 1.材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格:Φ22.23 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 5.介质:空调冷媒 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	12.83	109.19	1400.91
29	031001004007	铜管	[项目特征] 1.材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格:Φ19.05 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 5.介质:空调冷媒 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	46.29	101.43	4695.19
30	031001004008	铜管	[项目特征] 1.材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格:Φ15.88 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 5.介质:空调冷媒 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	15.6	91.82	1432.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
31	031001004009	铜管	[项目特征] 1.材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格:Φ12.7 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 5.介质:空调冷媒 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	74.06	86.51	6406.93
32	031001004010	铜管	[项目特征] 1.材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格:Φ9.53 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 5.介质:空调冷媒 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	67.32	64.44	4338.10
33	031001004011	铜管	[项目特征] 1.材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格:Φ6.35 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 5.介质:空调冷媒 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	9.[illegible]	[illegible].54	1042.42
34	03B001	冷媒管分歧管	[项目特征] 1.名称:冷媒管分歧管 [工作内容] 1.安装	个	16	70.00	1120.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
35	031207002004	管道绝热	[项目特征] 1.名称:冷媒管保温 2.绝热材料品种:闭孔橡塑保温海绵 3.绝热厚度:25mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	1.03	2013.22	2073.62
		空调新风					52763.41
36	030701006001	其他空调设备	[项目特征] 1.名称:全热交换器 2.型号:XFHQ-40DZ/S-A 3.设备参数:风量:4000m3/h，功率:3.08KW，机外余压:220Pa,噪声:64dB(A),重量：293kg 4.设备外包裹吸音棉 5.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装	台	2	11590.55	23181.10
37	030702001006	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:原新风管拆除（保护性拆除） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤1000 [工作内容] 1.风管拆除	m2	4.07	90.00	366.30

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
38	030702001003	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:450＜直径≤1000 5.板材厚度:δ=0.6 6.管件、法兰及支架设计要求:除锈后再刷二遍防锈漆 7.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	1.87	180.73	337.97
39	030702001004	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450 5.板材厚度:δ=0.5 6.管件、法兰及支架设计要求:除锈后再刷二遍防锈漆 7.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	33.44	167.09	5587.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030702001005	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤1000 5.板材厚度:δ=0.6 6.管件、法兰及支架设计要求:除锈后再刷二遍防锈漆 7.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	99.77	138.71	13839.10
41	030702008003	柔性软风管	[项目特征] 1.材质:帆布软接 2.规格:φ500 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	1.6	38.16	61.06
42	031207002005	管道绝热	[项目特征] 1.名称:空调风管保温 2.绝热材料品种:闭孔橡塑保温海绵 3.绝热厚度:30mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	4.7	1087.93	5113.27
43	030703001001	风阀	[项目特征] 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:630x320 [工作内容] 1.安装	个	4	253.11	1012.44
44	030703001002	风阀	[项目特征] 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400x250 [工作内容] 1.安装	个	1	228.11	228.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
45	030703001003	风阀	[项目特征] 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400x200 [工作内容] 1.安装	个	3	218.11	654.33
46	030703003005	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.型号:400x400 [工作内容] 1.安装	个	8	158.44	1267.52
47	030703003006	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.型号:600x300 [工作内容] 1.安装	个	2	138.44	276.88
48	030703003007	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:630x320 [工作内容] 1.安装	个	4	173.85	695.40
49	030703003008	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:500x320 [工作内容] 1.安装	个	1	142.44	142.44
		空调系统调试					2500
50	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1.名称:空调系统调试 [工作内容] 1.风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.风管检测、漏风测试	系统	1	2500.00	2500.00
合　　计							203818.98

措施项目清单计价表

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					7551.32
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	5810.50	5810.50
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	765.96	765.96
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	305.61	305.61
4	031401002001	二次搬运费		项	1	402.32	402.32
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	266.93	266.93
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							7551.32

其他项目清单计价表

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
		空调									
1	030701004001	空调器	[项目特征] 1.名称:原餐厅空调室外机拆除（保护性拆除） 2.型号:MDV-730(26)W/D2SN1-8X1 3.设备参数:制冷量:73kW,制热量:81.5kW,制冷/21.4/19.85,配电功率:25.8kW/380V 4.外观尺寸:1730x1830x825 5.质量:430kg [工作内容] 1.拆除及运输	台	补子目1		500				500

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
2	030701004002	空调器	[项目特征] 1.名称:原餐厅空调室外机移位安装（不计主材） 2.型号:MDV-730(26)W/D2SN1-8X1 3.设备参数:制冷量:73kW,制热量:81.5kW,制冷/21.4/19.85,配电功率:25.8kW/380V 4.外观尺寸:1730x1830x825 5.质量:430kg 6.安装形式:设备基础上安装 [工作内容] 1.安装	台	7-1-27	1458.99	75.2	32.59	280.52	184.71	2032.01

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
3	030701004007	空调器	[项目特征] 1.名称:B餐厅室外机 2.型号:RFC850MX7 3.设备参数:设备制冷量:85kW,设备制热量:90.0kW,制冷额定功率:23.9kW,制热额定功率:23.0kW 4.外观尺寸:2900x720x1690 5.质量:450kg 6.安装形式:设备基础上安装 [工作内容] 1.安装	台	7-1-27	1458.99	30075.2	32.59	280.52	184.71	32032.01
4	030701004003	空调器	[项目特征] 1.名称:主食库室外机 2.型号:RFC56MXSAVA(G) 3.设备参数:制冷量:5.6KW,制冷功率:2KW,噪音(dB)(标准/夜间):≯65/44 4.外观尺寸:960x380x830 5.质量:70kg 6.安装形式:挂墙安装,安装高度2.2m [工作内容] 1.安装	台	7-1-77	268.41	2719.38		51.81	33.98	3073.38

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
5	030701004004	空调器	[项目特征] 1.名称:副食库外机 2.型号:RFC32MXSAVA(G) 3.设备参数:制冷量:3.2KW,制冷功率:1.5KW,噪音(dB)(标准/夜间):≯65/44 4.外观尺寸:960x380x830 5.质量:70kg 6.安装形式:挂墙安装,安装高度2.2m [工作内容] 1.安装	台	7-1-77	268.41	1719.38		51.61	33.98	2073.38
6	030701007001	风机盘管	[项目特征] 1.名称:室内机天花板内置高静压风管式 2.型号:RFTS28MX-B 3.设备参数:设备制冷量:2.8kW，设备制热量:3.2kW，设备风量:540/420/360m3/h，制冷额定功率:0.1kW，重量:16.5kg 4.带凝结水提升泵 5.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	7-1-8;7-1-138	174.2	1676.72	32.59	49	22.05	1939.05

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
7	030701007002	风机盘管	[项目特征] 1.名称:室内机天花板内置高静压风管式 2.型号:RFTS32MX-B 3.设备参数:设备制冷量:3.2kW，设备制热量:3.6kW，设备风量:540/420/360m3/h，制冷额定功率:0.1kW，重量:17.5kg 4.带凝结水提升泵 5.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	7-1-8;7-1-138	174.2	1876.72	32.59	33.49	22.05	2139.05

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
8	030701007003	风机盘管	[项目特征] 1.名称:室内机天花板内置高静压风管式 2.型号:RFTS50MX-B 3.设备参数:设备制冷量:5.0kW，设备制热量:5.6kW，设备风量:1140/840/600 m3/h，制冷额定功率:0.14kW，重量:20.5kg 4.带凝结水提升泵 5.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装或组装 2.设备支、吊架制作、安装	台	7-1-8;7-1-138	174.2	2276.72	32.59	33.49	22.05	2539.05
9	030701004005	空调器	[项目特征] 1.名称:主食库室外内机 2.型号:RFG56MX-A 3.设备参数:制冷量:5.6KW,制冷功率:0.07KW 4.安装形式:挂墙安装 [工作内容] 1.安装	台	7-1-14	142.41	2604.72		27.38	18.03	2792.54

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
10	030701004006	空调器	[项目特征] 1.名称:副食库室外内机 2.型号:RFG36MX-A 3.设备参数:制冷量:3.6KW,制冷功率:0.04KW 4.安装形式:挂墙安装 [工作内容] 1.安装	台	7-1-14	142.41	1504.72		27.38	18.03	1692.54
11	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450 5.板材厚度:δ=0.5 6.管件、法兰及支架设计要求:除锈后再刷二遍防锈漆 7.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	7-2-7	91.29	43.69		17.55	11.56	167.09

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
12	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤1000 5.板材厚度:δ=0.6 6.管件、法兰及支架设计要求:除锈后再刷二遍防锈漆 7.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	7-2-8	68.6	46.41	1.83	13.19	8.68	138.71
13	030702008001	柔性软风管	[项目特征] 1.材质:帆布软接 2.规格:600x120 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	7-2-132	13.4	24.48		2.58	1.7	42.16
14	030702008002	柔性软风管	[项目特征] 1.材质:帆布软接 2.规格:800x120 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	7-2-128	13.4	24.48		2.58	1.7	42.16

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
15	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1.名称:空调风管保温 2.绝热材料品种:闭孔橡塑保温海绵 3.绝热厚度:30mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	12-10-93	389	538.11	36.78	74.79	49.25	1087.93
16	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:散流器 2.规格:300xx300 [工作内容] 1.安装	个	7-3-52	54.03	72.88		10.39	6.84	144.14
17	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:散流器 2.规格:350x350 [工作内容] 1.安装	个	7-3-52	54.03	80.88		10.39	6.84	152.14
18	030703003003	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:百叶风口 2.规格:600x300 [工作内容] 1.安装	个	7-3-36	68.08	48.52	0.13	13.39	8.62	138.44
19	030703003004	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:百叶风口 2.规格:800x300 [工作内容] 1.安装	个	7-3-36	68.08	58.52	0.13	13.09	8.62	148.44

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 10 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
20	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:空调冷凝水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	10-1-17	39.78	27.64	1.51	7.65	5.04	81.62
21	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:空调冷凝水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	10-1-16	36.29	21.95	1.14	6.98	4.59	70.95

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 11 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	031001001003	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:空调冷凝水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	10-1-15	35.55	18.83	0.99	6.84	4.5	66.71
23	031001001004	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.介质:空调冷凝水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	10-1-14	32.87	15.63	0.86	6.32	4.16	59.84
24	031207002002	管道绝热	[项目特征] 1.名称:冷凝水管保温 2.绝热材料品种:闭孔橡塑保温海绵 3.绝热厚度:25mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	12-10-77	1086.19	543.9	36.78	208.84	117.51	2013.22

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 12 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
25	031001004003	铜管	[项目特征] 1.材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格:φ31.75 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 5.介质:空调冷媒 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	10-1-114	29.18	115.42	0.38	5.61	3.69	154.28
26	031001004004	铜管	[项目特征] 1.材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格:φ28.58 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 5.介质:空调冷媒 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	10-1-113	28.03	104.77	0.28	5.39	3.55	142.02

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 13 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
27	031001004005	铜管	[项目特征] 1.材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格:φ25.4 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 5.介质:空调冷媒 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	10-1-113	28.03	88.68	0.28	5.39	3.55	125.93
28	031001004006	铜管	[项目特征] 1.材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格:φ22.23 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 5.介质:空调冷媒 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	10-1-112	26.13	74.46	0.27	5.02	3.31	109.19

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 14 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
29	031001004007	铜管	[项目特征] 1.材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格:φ19.05 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 5.介质:空调冷媒 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	10-1-111	24.18	69.27	0.27	4.65	3.06	101.43
30	031001004008	铜管	[项目特征] 1.材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格:φ15.88 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 5.介质:空调冷媒 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	10-1-111	24.18	59.66	0.27	4.65	3.06	91.82

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 15 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
31	031001004009	铜管	[项目特征] 1.材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格:φ12.7 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 5.介质:空调冷媒 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	10-1-111	24.18	54.35	0.27	4.65	3.06	86.51
32	031001004010	铜管	[项目特征] 1.材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格:φ9.53 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 5.介质:空调冷媒 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	10-1-111	24.18	32.28	0.27	4.65	3.06	64.44

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 16 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
33	031001004011	铜管	[项目特征] 1.材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2.规格:Φ6.35 3.连接形式:焊接 4.安装部位:室内 5.介质:空调冷媒 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	10-1-111	24.18	21.38	0.27	4.65	3.06	53.54
34	03B001	冷媒管分歧管	[项目特征] 1.名称:冷媒管分歧管 [工作内容] 1.安装	个	补子目2		70				70
35	031207002004	管道绝热	[项目特征] 1.名称:冷媒管保温 2.绝热材料品种:闭孔橡塑保温海绵 3.绝热厚度:25mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	12-10-77	1086.19	543.9	36.78	208.84	137.51	2013.22
		空调新风									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 17 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
36	030701006001	其他空调设备	[项目特征] 1.名称:全热交换器 2.型号:XFHQ-40DZ/S-A 3.设备参数:风量:4000m3/h，功率:3.08KW，机外余压:220Pa,噪声:64dB(A),重量：293kg 4.设备外包裹吸音棉 5.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装	台	7-1-93	1136.54	9899.86	191.74	218.52	143.89	11590.55
37	030702001006	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:原新风管拆除（保护性拆除） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤1000 [工作内容] 1.风管拆除	m2	补子目3		90				90

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 18 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
38	030702001003	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:450＜直径≤1000 5.板材厚度:δ=0.6 6.管件、法兰及支架设计要求:除锈后再刷二遍防锈漆 7.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	7-2-3	102.83	43.48	1.53	19.77	13.02	180.73

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 19 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
39	030702001004	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长≤450 5.板材厚度:δ=0.5 6.管件、法兰及支架设计要求:除锈后再刷二遍防锈漆 7.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	7-2-7	91.29	43.69		17.52	11.56	167.09

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 20 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
40	030702001005	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长≤1000 5.板材厚度:δ=0.6 6.管件、法兰及支架设计要求:除锈后再刷二遍防锈漆 7.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	7-2-8	68.6	46.41	1.83	13.19	8.68	138.71
41	030702008003	柔性软风管	[项目特征] 1.材质:帆布软接 2.规格:Φ500 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	7-2-131	10.38	24.48		1.99	1.31	38.16
42	031207002005	管道绝热	[项目特征] 1.名称:空调风管保温 2.绝热材料品种:闭孔橡塑保温海绵 3.绝热厚度:30mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	12-10-93	389	538.11	36.78	74.79	49.25	1087.93

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 21 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
43	030703001001	风阀	[项目特征] 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:630x320 [工作内容] 1.安装	个	7-3-19	61.81	167.49	4.1	11.88	7.83	253.11
44	030703001002	风阀	[项目特征] 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400x250 [工作内容] 1.安装	个	7-3-19	61.81	142.49	4.1	11.88	7.83	228.11
45	030703001003	风阀	[项目特征] 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400x200 [工作内容] 1.安装	个	7-3-19	61.81	132.49	4.1	11.88	7.83	218.11
46	030703003005	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.型号:400x400 [工作内容] 1.安装	个	7-3-36	68.08	68.52	0.13	13.09	8.62	158.44
47	030703003006	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.型号:600x300 [工作内容] 1.安装	个	7-3-36	68.08	48.52	0.13	13.09	8.62	138.44

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 22 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
48	030703003007	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:630x320 [工作内容] 1.安装	个	7-3-37	78.88	69.68	0.13	15.17	9.99	173.85
49	030703003008	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:500x320 [工作内容] 1.安装	个	7-3-36	68.08	52.52	0.13	13.09	8.62	142.44
		空调系统调试									
50	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1.名称:空调系统调试 [工作内容] 1.风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.风管检测、漏风测试	系统	补子目5		2500				2500
	二	专业措施									
1	031402001001	脚手架		项							

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

主要材料价格表

工程名称：空调工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	500103001@1	主食库室外机		台	2700	
2	500300001@5	主食库室内机		台	2600	
3	502503002	新风换气机		台	9800	
4	1513110050@2	橡塑保温海绵		m3	500	
5	151311005@3	橡塑保温海绵		m3	500	
6	180725006@8	铜管钎焊管件Φ9.53		个	5.2	
7	180725006@9	铜管钎焊管件Φ6.35		个	4.2	
8	180725006@1	铜管钎焊管件Φ31.75		个	13	
9	180725006@2	铜管钎焊管件Φ28.58		个	11	
10	180725006@3	铜管钎焊管件Φ25.4		个	9.3	
11	180725006@4	铜管钎焊管件Φ22.23		个	7.9	
12	180725006@5	铜管钎焊管件Φ19.05		个	7.1	
13	180725006@6	铜管钎焊管件Φ15.88		个	6.4	
14	180725006@7	铜管钎焊管件Φ12.7		个	5.9	
15	171500002@8	铜管Φ9.53		m	24.22	
16	171500002@9	铜管Φ6.35		m	14.52	
17	1715000020@1	铜管Φ31.75		m	101.9	
18	171500002@2	铜管Φ28.58		m	92.15	
19	171500002@3	铜管Φ25.4		m	77.69	
20	1715000020@4	铜管Φ22.23		m	64.98	
21	1715000020@5	铜管Φ19.05		m	59.15	
22	171500002@6	铜管Φ15.88		m	50.35	
23	171500002@7	铜管Φ12.7		m	45.65	
24	2243000010@2	散流器350x350		个	68	
25	2243000010@1	散流器300xx300		个	60	
26	225700001	减震器		个	18	
27	500103001@2	副食库外机		台	1700	
28	500300001@6	副食库室内机		台	1500	
29	500300001@4	风管式室内机5.0kw		台	3200	
30	500300001@3	风管式室内机3.2kw		台	1800	
31	500300001@1	风管式室内机2.8kw		台	1600	
32	2241010020@5	防雨百叶风口 630*320		个	55	
33	2241010020@6	防雨百叶风口 500x320		个	42	
34	2245090020@2	帆布软接风管		m	20	

主要材料价格表

工程名称：空调工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
35	224509002@3	帆布软接风管		m	20	
36	224509002@4	帆布软接风管		m	20	
37	225307002@1	对开多叶调节阀630x320		个	125	
38	225307002@2	对开多叶调节阀400x250		个	100	
39	225307002@3	对开多叶调节阀400x200		个	90	
40	181315002@1	镀锌钢管螺纹管件DN50		个	5.5	
41	181315002@2	镀锌钢管螺纹管件DN40		个	4.89	
42	181315002@3	镀锌钢管螺纹管件DN32		个	4.1	
43	181315002@4	镀锌钢管螺纹管件DN25		个	3.5	
44	170300002@1	镀锌钢管DN50	(综合)	m	22.65	
45	170300002@2	镀锌钢管DN40	(综合)	m	16.82	
46	170300002@3	镀锌钢管DN32	(综合)	m	13.71	
47	170300002@4	镀锌钢管DN25	(综合)	m	10.6	
48	0129070180@1	镀锌薄钢板0.6厚	δ0.6	m2	20	
49	0129070130@1	镀锌薄钢板0.5厚	δ0.5	m2	17	
50	0129070160@1	镀锌薄钢板0.5厚	δ0.5	m2	17	
51	224101002@2	百叶风口 800x300		个	48	
52	224101002@3	百叶风口 600x600		个	58	
53	224101002@1	百叶风口 600x300		个	38	
54	500104002@2	B餐厅室外机		台	30000	
55	500104002@4	多联体空调机室外机（原有利用）		台		

单位工程清单费用汇总表

工程名称:通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	35432.82
1.1	其中:建筑工人社保费用	1976.62
2	措施项目费	2383.18
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	2383.18
2.2.1	安全文明施工措施费	1833.78
2.2.2	冬雨季施工增加费	241.74
2.2.3	夜间施工增加费	96.45
2.2.4	二次搬运费	126.97
2.2.5	测量放线定位复测费	84.24
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	37816
5	增值税	3403.44
6	单位工程造价	41219.44
合　　计		41219.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		排风					5501.79
1	030702001003	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:原新风管拆除（保护性拆除） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 [工作内容] 1.风管拆除	m2	3.78	50.00	189.00
2	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:δ=0.5 6.管件、法兰及支架设计要求:除锈后再刷二遍防锈漆 7.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	6.19	219.80	1360.56
3	030703001001	风阀	[项目特征] 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250x200 [工作内容] 1.安装	个	1	183.11	183.11
4	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.型号:250x200 [工作内容] 1.安装	个	1	69.86	69.86
5	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.型号:200x100 [工作内容] 1.安装	个	2	59.86	119.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
6	030701001001	空气加热器(冷却器)	[项目特征] 1.名称:风幕机 2.风量:1100m3/h 3.风速:高档10m/s、低档7.6m/s 4.功率:85W(220v) 5.噪音:49dB(A) 6.外观尺寸:800x179x192mm 7.利用原有风幕机（只计取安装费用） [工作内容] 1.安装	台	6	596.59	3579.54
		排油烟					21550.13
7	030702003001	不锈钢板通风管道	[项目特征] 1.名称:排油烟管道 2.形状:矩形 3.材质:不锈钢板 4.规格:630mm×630mm 5.板材厚度:2mm 6.接口形式:电弧焊 [工作内容] 1.风管、管件制作、安装 2.配合预留孔洞 3.风管焊缝酸洗、钝化	m2	32.19	576.27	18550.13
8	03B001	不锈钢烟罩	[项目特征] 1.名称:不锈钢烟罩 2.规格:长度5米 [工作内容] 1.安装	个	2	1000.00	2000.00
9	03B002	不锈钢烟罩	[项目特征] 1.名称:不锈钢烟罩 2.规格:长度2米 [工作内容] 1.安装	个	1	1000.00	1000.00
		排烟					5241.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
10	030702001005	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:450＜直径≤1000 5.板材厚度:δ=1.0 6.管件、法兰及支架设计要求:除锈后再刷二遍防锈漆 7.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	19.76	197.80	3908.53
11	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1.名称:风管绝热 2.绝热材料品种:离心玻璃棉 3.绝热厚度:60mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	1.36	459.61	625.07
12	031207007001	防潮层、保护层	[项目特征] 1.材料:长效耐水阻燃FFR [工作内容] 1.安装	m2	24.21	29.24	707.90
		挡烟垂壁					2339.4
13	030703011001	挡烟垂壁	[项目特征] 1.名称:固定挡烟垂壁 2.材质:不燃材料 [工作内容] 1.安装	m2	17.5	133.68	2339.40
		通风系统调试					800

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
14	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1.名称:通风工程检测、调试费 [工作内容] 1.风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.风管检测、漏风测试	系统	1	800.00	800.00
合　　计							35432.82

措施项目清单计价表

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					2383.18
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	1833.78	1833.78
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	241.74	241.74
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	96.45	96.45
4	031401002001	二次搬运费		项	1	126.97	126.97
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	84.24	84.24
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							2383.18

其他项目清单计价表

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
		排风									
1	030702001003	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:原新风管拆除（保护性拆除） 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 [工作内容] 1.风管拆除	m2	补子目3		50				50
2	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:δ=0.5 6.管件、法兰及支架设计要求:除锈后再刷二遍防锈漆 7.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	7-2-6	125.39	49.65	4.77	24.11	15.88	219.8

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
3	030703001001	风阀	[项目特征] 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250x200 [工作内容] 1.安装	个	7-3-19	61.81	97.49	4.1	11.88	7.83	183.11
4	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.型号:250x200 [工作内容] 1.安装	个	7-3-34	27.23	33.81	0.13	5.24	3.45	69.86
5	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.型号:200x100 [工作内容] 1.安装	个	7-3-34	27.23	23.81	0.13	5.24	3.45	59.86
6	030701001001	空气加热器(冷却器)	[项目特征] 1.名称:风幕机 2.风量:1100m3/h 3.风速:高档10m/s、低档7.6m/s 4.功率:85W(220v) 5.噪音:49dB(A) 6.外观尺寸:800x179x192mm 7.利用原有风幕机（只计取安装费用） [工作内容] 1.安装	台	7-1-34	401.11	22.68	4.9	77.12	50.78	596.59

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		排油烟									
7	030702003001	不锈钢板通风管道	[项目特征] 1.名称:排油烟管道 2.形状:矩形 3.材质:不锈钢板 4.规格:630mm×630mm 5.板材厚度:2mm 6.接口形式:电弧焊 [工作内容] 1.风管、管件制作、安装 2.配合预留孔洞 3.风管焊缝酸洗、钝化	m2	7-2-53	222.57	226.65	56.08	42.79	28.18	576.27
8	03B001	不锈钢烟罩	[项目特征] 1.名称:不锈钢烟罩 2.规格:长度5米 [工作内容] 1.安装	个	补子目1		2000				2000
9	03B002	不锈钢烟罩	[项目特征] 1.名称:不锈钢烟罩 2.规格:长度2米 [工作内容] 1.安装	个	补子目2		1000				1000
		排烟									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
10	030702001005	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:450＜直径≤1000 5.板材厚度:δ=1.0 6.管件、法兰及支架设计要求:除锈后再刷二遍防锈漆 7.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	7-2-3	102.83	60.55	1.63	19.77	13.02	197.8
11	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1.名称:风管绝热 2.绝热材料品种:离心玻璃棉 3.绝热厚度:60mm [工作内容] 1.安装 2.绝热材料安装	m3	12-10-132	207.9	148.64	36.78	39.97	26.32	459.61
12	031207007001	防潮层、保护层	[项目特征] 1.材料:长效耐水阻燃FFR [工作内容] 1.安装	m2	12-10-299	6.23	21.02		1.2	0.79	29.24
		挡烟垂壁									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	030703011001	挡烟垂壁	[项目特征] 1.名称:固定挡烟垂壁 2.材质:不燃材料 [工作内容] 1.安装	m2	7-2-142	70.24	40.15	0.9	13.5	8.89	133.68
		通风系统调试									
14	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1.名称:通风工程检测、调试费 [工作内容] 1.风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.风管检测、漏风测试	系统	补子目4		800				800
	二	专业措施									
1	031402001001	脚手架		项							

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

主要材料价格表

工程名称：通风工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	012913016@1	不锈钢板 2mm	δ2	m2	170.84	
2	112513001	挡烟垂壁		m2	35	
3	012907020@1	镀锌薄钢板1.0厚	δ1.0	m2	35	
4	1507020l1@1	长效耐水阻燃FFR	δ0.5	m2	15	
5	152307004@1	离心玻璃棉		m3	120	
6	012907013@1	镀锌薄钢板0.5厚	δ0.5	m2	17	
7	225307002@1	对开多叶调节阀250x200		个	55	
8	224101002@2	百叶风口200x100		个	18	
9	224101002@1	百叶风口250x200		个	28	
10	501100001@2	空气幕（原有利用）		台		

单位工程清单费用汇总表

工程名称:消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	115333.49
1.1	其中:建筑工人社保费用	7109.84
2	措施项目费	8581.46
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	8581.46
2.2.1	安全文明施工措施费	6603.15
2.2.2	冬雨季施工增加费	870.46
2.2.3	夜间施工增加费	347.3
2.2.4	二次搬运费	457.21
2.2.5	测量放线定位复测费	303.34
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	123914.95
5	增值税	11152.35
6	单位工程造价	135067.3
合　　计		135067.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾报警系统					44359.12
1	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1.名称:消防接线箱 2.安装方式:底边距地1.2米安装 [工作内容] 1.安装	台	1	364.84	364.84
2	030412001003	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	199.7	47.13	9411.86
3	030412001004	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	47.94	30.42	1458.33
4	030412001005	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	221.58	35.[illegible]	7[illegible].10
5	030412001006	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	53.78	21.73	1168.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030412005002	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 [工作内容] 1.安装	个	48	13.53	649.44
7	030412003002	配线	[项目特征] 1.配线形式:暗配 2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	521.09	4.19	2183.37
8	030412003003	配线	[项目特征] 1.配线形式:暗配 2.型号:ZRNH-RVS-2x1.5mm2 3.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	550.88	5.61	3090.44
9	030909005001	隔离器	[项目特征] 1.名称:短路隔离器 2.安装方式:吸顶安装或端子箱内安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	4	224.46	897.84
10	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1.名称:感烟火灾探测器 2.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	27	128.60	3472.20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030905004001	按钮	[项目特征] 1.名称:手动报警按钮 2.安装方式:底边距地1.4m安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	4	154.29	617.16
12	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1.名称:声光报警器 2.安装方式:底边距地2.3米安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	4	247.87	991.48
13	030905018001	图形显示装置	[项目特征] 1.名称:火灾显示盘 2.安装方式:底边距地1.4米安装 [工作内容] 1.安装	台	1	1835.57	1835.57
14	030905010001	消防模块	[项目特征] 1.名称:输入输出模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	3	486.88	1460.64
15	030905010002	消防模块	[项目特征] 1.名称:输入模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	2	412.29	824.58
16	030905004002	按钮	[项目特征] 1.名称:消火栓报警按钮 2.安装方式:消火栓箱内安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	4	193.24	772.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1.名称:火灾应急广播扬声器 2.安装方式:距地2.3米壁装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	3	125.11	375.33
18	031301001002	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称:剔线管槽及补槽 2.结构类型:砖结构 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	101.72	13.72	1395.60
19	030911009001	防火控制装置调试	[项目特征] 1.名称:广播喇叭及音箱、电话插孔调试 [工作内容] 1.调试	部	7	65.23	456.61
20	030911011001	消防系统联动调试	[项目特征] 1.名称:火灾自动报警系统调试 2.类型:64点以下 [工作内容] 1.系统调试	系统	1	4953.13	4953.13
		应急照明					19822
21	030907002001	消防应急灯具专用电源	[项目特征] 1.名称:A型应急照明集中电源 2.安装方式:挂墙明装,底距地1.5m [工作内容] 1.安装	台	1	1847.11	1847.11
22	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	189.49	36.01	6823.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030412001002	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	132.1	21.73	2870.53
24	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 [工作内容] 1.安装	个	35	13.53	473.55
25	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式:暗配 2.规格:ZRNH-RYJS-2x2.5mm2 3.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	323.78	6.81	2204.94
26	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:消防应急灯 2.型号:A型 36V 6W 3.安装方式:底边距地2.2m壁挂 [工作内容] 1.安装	套	14	151.21	2116.94
27	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:方向标志灯(单向不可调) 2.型号:A型 36V 1W 3.安装方式:壁装,距地0.5m [工作内容] 1.安装	套	14	114.75	1606.50

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030907004005	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:多信息复合标志灯 2.型号:A型 36V 1W 3.安装方式:底边距地2.5m吊装 [工作内容] 1.安装	套	3	114.75	344.25
29	030907004006	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:A型 36V 1W 3.安装方式:门框上方0.2m壁挂 [工作内容] 1.安装	套	4	114.75	459.00
30	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称:剔线管槽及补槽 2.结构类型:砖结构 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	78.4	13.72	1075.65
		原喷淋拆除					2714.22
31	030901005003	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.名称:拆除68℃玻璃球喷头（保护性拆除） 2.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.喷头拆除	个	63	20.00	1260.00
32	030901001009	喷淋管道	[项目特征] 1.名称:喷淋管道拆除（保护性拆除） 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.拆除及运输	m	12.06	9.29	112.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030901001010	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:喷淋管道拆除（保护性拆除） 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.拆除及运输	m	9.45	9.29	87.79
34	030901001011	喷淋管道	[项目特征] 1.名称:喷淋管道拆除（保护性拆除） 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.拆除及运输	m	15.06	9.29	139.91
35	030901001012	喷淋管道	[项目特征] 1.名称:喷淋管道拆除（保护性拆除） 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.拆除及运输	m	22.03	5.87	129.32
36	030901001013	喷淋管道	[项目特征] 1.名称:喷淋管道拆除（保护性拆除） 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.拆除及运输	m	26.49	5.87	155.50

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030901001014	喷淋管道	[项目特征] 1.名称:喷淋管道拆除（保护性拆除） 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.拆除及运输	m	43.28	5.87	254.05
38	030901001015	喷淋管道	[项目特征] 1.名称:喷淋管道拆除（保护性拆除） 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.拆除及运输	m	98.06	5.87	575.61
		喷淋					43327.16
39	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.名称:68℃玻璃球喷头 2.安装部位:室内 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.严密性试验	个	101	75.52	7627.52
40	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	7.33	123.91	908.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030901001007	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	21.59	94.14	2032.48
42	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	54.71	79.74	4362.58
43	030901001008	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	7.06	69.10	487.85
44	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	26.28	86.29	2267.70

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	25.95	77.40	2008.53
46	030901001005	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	72.11	58.58	4224.20
47	030901001006	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	174.21	49.06	8546.74
48	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:90° 弯头 2.材质:钢制 3.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	1	142.37	142.37
49	030901004009	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:大小头 2.材质:钢制 3.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	1	152.42	152.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030901004013	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:机械三通 2.材质:钢制 3.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	1	152.42	152.42
51	030901004012	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:机械三通 2.材质:钢制 3.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	4	98.18	392.72
52	030901004015	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:大小头 2.材质:钢制 3.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1	98.18	98.18
53	030901004019	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:机械四通 2.材质:钢制 3.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	2	118.28	236.56
54	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :90 ° 弯头 2.材质 :钢制 3.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	5	81.49	407.45
55	030901004003	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:大小头 2.材质:钢制 3.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	5	81.49	407.45
56	030901004007	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:异径三通 2.材质:钢制 3.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	1	88.53	88.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030901004021	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:正三通 2.材质:钢制 3.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	2	83.50	167.00
58	030901004004	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:机械三通 2.材质:钢制 3.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	5	88.53	442.65
59	030901004022	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:机械四通 2.材质:钢制 3.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	7	93.55	654.85
60	030901004008	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:异径四通 2.材质:钢制 3.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	3	93.55	280.65
61	03B001	卡箍	[项目特征] 1.名称:卡箍 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	4	28.00	112.00
62	03B003	卡箍	[项目特征] 1.名称:卡箍 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	9	17.60	158.40
63	03B002	卡箍	[项目特征] 1.名称:卡箍 2.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	38	13.15	499.70
64	03B004	卡箍	[项目特征] 1.名称:卡箍 2.规格:DN65 [工作内容] 1.安装	个	10	11.20	112.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	030901017004	阀门	[项目特征] 1.名称:信号阀 2.型号:ZSFD-16Z型 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	1	501.88	501.88
66	030901017006	阀门	[项目特征] 1.类型:泄水阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	1	243.49	243.49
67	030901007002	水流指示器	[项目特征] 1.名称:水流指示器 2.型号:ZSJZ-16型 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	1	714.31	714.31
68	030901009001	减压孔板	[项目特征] 1.名称:减压孔板 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	1	326.26	326.26
69	030901018001	法兰	[项目特征] 1.名称:沟槽法兰 2.材质:钢制 3.规格型号:DN150 4.连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1.安装	副		332.33	332.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
70	030901017007	阀门	[项目特征] 1.名称:末端试水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	1	190.65	190.65
71	030904001001	管道支架	[项目特征] 1.名称:喷淋管道支架 2.材质:型钢 3.支架形式:吊架 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	168.03	16.87	2834.67
72	031202003001	一般钢结构防腐蚀	[项目特征] 1.名称:喷淋管道支架刷油 2.刷油要求:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷（喷）	kg	168.03	1.94	325.98
73	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1.名称:喷淋管道刷油 2.刷油要求:红色黄环调和漆二道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	1.76	13.93	24.52
74	031301009006	套管	[项目特征] 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN200 4.填料材质:不燃密实材料和防水油膏填实 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.填塞密封材料、堵洞	个	1	262.05	262.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	031301009009	套管	[项目特征] 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:不燃密实材料和防水油膏填实 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.填塞密封材料、堵洞	个	1	207.80	207.80
76	031301009010	套管	[项目特征] 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN125 4.填料材质:不燃密实材料和防水油膏填实 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.填塞密封材料、堵洞	个	2	168.37	336.74
77	031301009005	套管	[项目特征] 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:不燃密实材料和防水油膏填实 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.填塞密封材料、堵洞	个	1	55.27	55.27
		消火栓					5110.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
78	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1.名称:原有消火栓拆除（保护性拆除） 2.型号:SG16E65Z-J [工作内容] 1.箱体及消火栓拆除	套	2	100.00	200.00
79	030901012002	室内消火栓	[项目特征] 1.名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2.型号:SG16E65Z-J 3.配置:箱内配置DN65室内消火栓,配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度25.0m;消防软管卷盘内配置内径直径19的消防软管,其长度为30.0m;消火栓配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪 4.利用原有消火栓 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验	套	2	196.43	392.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
80	030901012003	室内消火栓	[项目特征] 1.名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2.型号:SG16E65Z-J 3.配置:箱内配置DN65室内消火栓,配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度25.0m;消防软管卷盘内配置内径直径19的消防软管,其长度为30.0m;消火栓配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验	套	1	1196.43	1196.43
81	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	23.6	69.10	1630.76
82	030901004023	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:90° 弯头 2.材质:钢制 3.规格:DN65 [工作内容] 1.安装	个	14	67.2	940.94
83	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1.名称:磷酸铵盐灭火器 2.型号:MF/ABC4 [工作内容] 1.本体放置	具	8	63.75	510.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
84	030912004001	灭火器箱	[项目特征] 1.名称:灭火器箱 [工作内容] 1.本体放置	个	3	80.00	240.00

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					8581.46
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	6603.15	6603.15
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	870.46	870.46
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	347.30	347.30
4	031401002001	二次搬运费		项	1	457.21	457.21
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	303.34	303.34
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							8581.46

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
		火灾报警系统									
1	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1.名称:消防接线箱 2.安装方式:底边距地1.2米安装 [工作内容] 1.安装	台	9-4-33	137.45	179.16	4.4	26.43	17.4	364.84
2	030412001003	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	4-12-16	22.54	17.41		4.33	2.85	47.13
3	030412001004	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	4-12-25	11.51	15.24		21	1.46	30.42

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
4	030412001005	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	4-12-15	18.61	11.46		3.58	2.36	36.01
5	030412001006	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	4-12-24	9.68	8.96		1.86	1.23	21.73
6	030412005002	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 [工作内容] 1.安装	个	4-13-133	6.26	5.28		1.2	0.79	13.53
7	030412003002	配线	[项目特征] 1.配线形式:暗配 2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	4-13-1	0.93	2.96		0.18	0.12	4.19

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
8	030412003003	配线	[项目特征] 1.配线形式:暗配 2.型号:ZRNH-RVS-2x1.5 mm2 3.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	4-13-16	1.25	3.96		0.24	0.16	5.61
9	030909005001	隔离器	[项目特征] 1.名称:短路隔离器 2.安装方式:吸顶安装或端子箱内安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	9-4-82	53.38	153.37	0.69	10.26	6.76	224.46
10	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1.名称:感烟火灾探测器 2.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	9-4-1	52.73	58.89	0.16	10.14	6.68	128.6

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
11	030905004001	按钮	[项目特征] 1.名称:手动报警按钮 2.安装方式:底边距地1.4m安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	9-4-9	86.22	40.53	0.04	16.58	10.92	154.29
12	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1.名称:声光报警器 2.安装方式:底边距地2.3米安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	9-4-12	87.1	132.99		16.75	11.03	247.87
13	030905018001	图形显示装置	[项目特征] 1.名称:火灾显示盘 2.安装方式:底边距地1.4米安装 [工作内容] 1.安装	台	9-4-67	1039.73	452.12	12.18	199.91	131.63	1835.57
14	030905010001	消防模块	[项目特征] 1.名称:输入输出模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	9-4-27	248.96	157.72	0.83	47.87	31.52	486.88

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
15	030905010002	消防模块	[项目特征] 1.名称:输入模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	9-4-23	210.93	133.29	0.81	40.56	26.7	412.29
16	030905004002	按钮	[项目特征] 1.名称:消火栓报警按钮 2.安装方式:消火栓箱内安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	9-4-10	107.41	51.54	0.04	20.65	13.6	193.24
17	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1.名称:火灾应急广播扬声器 2.安装方式:距地2.3米壁装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	9-4-21	42.14	69.49	0.04	8.1	5.34	125.11
18	031301001002	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称:剔线管槽及补槽 2.结构类型:砖结构 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	10-10-166	6.91	4.6		1.33	0.88	13.72

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
19	030911009001	防火控制装置调试	[项目特征] 1.名称:广播喇叭及音箱、电话插孔调试 [工作内容] 1.调试	部	9-6-9	44.51	5.02	1.5	8.56	5.64	65.23
20	030911011001	消防系统联动调试	[项目特征] 1.名称:火灾自动报警系统调试 2.类型:64点以下 [工作内容] 1.系统调试	系统	9-6-1	3493.08	164.77	181.43	671.62	442.23	4953.13
		应急照明									
21	030907002001	消防应急灯具专用电源	[项目特征] 1.名称:A型应急照明集中电源 2.安装方式:挂墙明装,底距地1.5m [工作内容] 1.安装	台	9-5-3	314.67	1425.67	6.43	60.5	39.84	1847.11
22	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	4-12-15	18.61	11.46		3.58	2.36	36.01

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
23	030412001002	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	4-12-24	9.68	8.96		1.86	1.23	21.73
24	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 [工作内容] 1.安装	个	4-13-133	6.26	5.28		1.2	0.79	13.53
25	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式:暗配 2.规格:ZRNH-RYJS-2x2.5mm2 3.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	4-13-16	1.25	5.16		0.24	0.16	6.81
26	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:消防应急灯 2.型号:A型 36V 6W 3.安装方式:底边距地2.2m壁挂 [工作内容] 1.安装	套	9-5-12	51.87	82.74		9.97	6.57	151.21

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
27	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:方向标志灯(单向不可调) 2.型号:A型 36V 1W 3.安装方式:壁装,距地0.5m [工作内容] 1.安装	套	9-5-14	49.06	49.99	0.06	9.43	6.21	114.75
28	030907004005	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:多信息复合标志灯 2.型号:A型 36V 1W 3.安装方式:底边距地2.5m吊装 [工作内容] 1.安装	套	9-5-14	49.06	49.99	0.06	9.43	6.21	114.75
29	030907004006	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:A型 36V 1W 3.安装方式:门框上方0.2m壁挂 [工作内容] 1.安装	套	9-5-14	49.06	49.99	0.06	9.43	6.21	114.75
30	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称:剔线管槽及补槽 2.结构类型:砖结构 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	10-10-166	6.91	4.6		1.33	0.88	13.72

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		原喷淋拆除									
31	030901005003	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.名称:拆除68℃玻璃球喷头（保护性拆除） 2.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.喷头拆除	个	补子目7		20				20
32	030901001009	喷淋管道	[项目特征] 1.名称:喷淋管道拆除（保护性拆除） 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.拆除及运输	m	借16-61	6.91		0.17	1.33	0.88	9.29
33	030901001010	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:喷淋管道拆除（保护性拆除） 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.拆除及运输	m	借16-61	6.91		0.17	1.33	0.88	9.29

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 10 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
34	030901001011	喷淋管道	[项目特征] 1.名称:喷淋管道拆除（保护性拆除） 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.拆除及运输	m	借16-61	6.91		0.17	1.33	0.88	9.29
35	030901001012	喷淋管道	[项目特征] 1.名称:喷淋管道拆除（保护性拆除） 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.拆除及运输	m	借16-60	4.32		0.17	0.83	0.55	5.87
36	030901001013	喷淋管道	[项目特征] 1.名称:喷淋管道拆除（保护性拆除） 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.拆除及运输	m	借16-60	4.32		0.17	0.83	0.55	5.87

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 11 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
37	030901001014	喷淋管道	[项目特征] 1.名称:喷淋管道拆除（保护性拆除） 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.拆除及运输	m	借16-60	4.32		0.17	0.83	0.55	5.87
38	030901001015	喷淋管道	[项目特征] 1.名称:喷淋管道拆除（保护性拆除） 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.拆除及运输	m	借16-60	4.32		0.17	0.83	0.55	5.87
		喷淋									
39	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.名称:68℃玻璃球喷头 2.安装部位:室内 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.严密性试验	个	9-1-47	30.48	34.97	0.35	5.86	3.86	75.52

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 12 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
40	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	9-1-20	40.68	69.96	0.3	7.82	5.15	123.91
41	030901001007	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	9-1-18	32.81	50.68	0.1	6.39	4.15	94.14

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 13 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
42	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	9-1-17	30.5	39.35	0.17	5.86	3.86	79.74
43	030901001008	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	9-1-16	27.66	32.48	0.24	5.32	3.5	69.1

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 14 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
44	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	9-1-4	43.18	28.68	0.66	8.3	5.47	86.29
45	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	9-1-3	41.06	22.57	[illegible]	[illegible]	5.2	77.4

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 15 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
46	030901001005	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	9-1-2	30.51	17.83	0.51	5.87	3.86	58.58
47	030901001006	喷淋管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	9-1-1	26.49	13.84	0.29	5.09	3.35	49.06
48	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:90° 弯头 2.材质:钢制 3.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	9-1-28	60.73	58.9	3.37	1	7.69	142.37

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 16 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
49	030901004009	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:大小头 2.材质:钢制 3.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	9-1-28	60.73	68.95	3.37	11.68	7.69	152.42
50	030901004013	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:机械三通 2.材质:钢制 3.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	9-1-28	60.73	68.95	3.37	11.68	7.69	152.42
51	030901004012	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:机械三通 2.材质:钢制 3.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	9-1-26	35.76	48.75	2.26	6.88	4.53	98.18
52	030901004015	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:大小头 2.材质:钢制 3.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	9-1-26	35.76	48.75	2.26	6.88	4.53	98.18
53	030901004019	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:机械四通 2.材质:钢制 3.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	9-1-26	35.76	68.85	2.26	6.88	4.53	118.28

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 17 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
54	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称 :90 ° 弯头 2.材质 :钢制 3.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	9-1-25	30.93	38.68	2.01	5.95	3.92	81.49
55	030901004003	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:大小头 2.材质:钢制 3.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	9-1-25	30.93	38.68	2.01	5.95	3.92	81.49
56	030901004007	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:异径三通 2.材质:钢制 3.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	9-1-25	30.93	45.72	2.01	5.95	3.92	88.53
57	030901004021	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:正三通 2.材质:钢制 3.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	9-1-25	30.93	40.69	2.01	5.95	3.92	83.5
58	030901004004	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:机械三通 2.材质:钢制 3.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	9-1-25	30.93	45.72	2.01	5.95	3.92	88.53

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 18 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
59	030901004022	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:机械四通 2.材质:钢制 3.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	9-1-25	30.93	50.74	2.01	5.95	3.92	93.55
60	030901004008	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:异径四通 2.材质:钢制 3.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	9-1-25	30.93	50.74	2.01	5.95	3.92	93.55
61	03B001	卡箍	[项目特征] 1.名称:卡箍 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	补子目3		28				28
62	03B003	卡箍	[项目特征] 1.名称:卡箍 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	补子目4		17.6				17.6
63	03B002	卡箍	[项目特征] 1.名称:卡箍 2.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	补子目5		13.15				13.15

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 19 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
64	03B004	卡箍	[项目特征] 1.名称:卡箍 2.规格:DN65 [工作内容] 1.安装	个	补子目6		11.2				11.2
65	030901017004	阀门	[项目特征] 1.名称:信号阀 2.型号:ZSFD-16Z型 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	10-5-43	179.37	238.94	26.37	34.49	22.71	501.88
66	030901017006	阀门	[项目特征] 1.类型:泄水阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	10-5-6	55.54	168.5	1.74	10.68	7.03	243.49
67	030901007002	水流指示器	[项目特征] 1.名称:水流指示器 2.型号:ZSJZ-16型 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	9-1-57	289.81	331.09	1	55.72	36.69	714.31

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 20 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
68	030901009001	减压孔板	[项目特征] 1.名称:减压孔板 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	9-1-73	28.09	284.17	5.04	5.4	3.56	326.26
69	030901018001	法兰	[项目特征] 1.名称:沟槽法兰 2.材质:钢制 3.规格型号:DN150 4.连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1.安装	副	10-5-202	112.38	148.43	35.68	21.61	14.23	332.33
70	030901017007	阀门	[项目特征] 1.名称:末端试水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	10-5-3	21.39	161.57	0.87	4.11	2.71	190.65
71	030904001001	管道支架	[项目特征] 1.名称:喷淋管道支架 2.材质:型钢 3.支架形式:吊架 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	8-7-1	11.29	1.25	0.73	2.16	1.43	16.87

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 21 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
72	031202003001	一般钢结构防腐蚀	[项目特征] 1.名称:喷淋管道支架刷油 2.刷油要求:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷（喷）	kg	12-2-245;12-2-4 *2	1.08	0.38	0.13	0.21	0.14	1.94
73	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1.名称:喷淋管道刷油 2.刷油要求:红色黄环调和漆二道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	m2	12-2-1 *2	8.39	2.87		1.61	1.06	13.93
74	031301009006	套管	[项目特征] 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN200 4.填料材质:不燃密实材料和防水油膏填实 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.填塞密封材料、堵洞	个	10-10-39	149.77	63.88	0.64	28.8	18.96	262.05

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 22 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
75	031301009009	套管	[项目特征] 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:不燃密实材料和防水油膏填实 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.填塞密封材料、堵洞	个	10-10-38	122.96	45.07	0.56	23.64	15.57	207.8
76	031301009010	套管	[项目特征] 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN125 4.填料材质:不燃密实材料和防水油膏填实 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.填塞密封材料、堵洞	个	10-10-37	98.76	37.38	0.74	18.93	12.5	168.37

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 23 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
77	031301009005	套管	[项目特征] 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:不燃密实材料和防水油膏填实 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.填塞密封材料、堵洞	个	10-10-33	29.83	15.51	0.42	5.73	3.78	55.27
		消火栓									
78	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1.名称:原有消火栓拆除（保护性拆除） 2.型号:SG16E65Z-J [工作内容] 1.箱体及消火栓拆除	套	补子目1		100				100

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 24 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
79	030901012002	室内消火栓	[项目特征] 1.名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2.型号:SG16E65Z-J 3.配置:箱内配置DN65室内消火栓,配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度25.0m;消防软管卷盘内配置内径直径19的消防软管,其长度为30.0m;消火栓配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪 4.利用原有消火栓 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验	套	9-1-77	146.1	3.46	0.28	28.09	18.5	196.43

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 25 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
80	030901012003	室内消火栓	[项目特征] 1.名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2.型号:SG16E65Z-J 3.配置:箱内配置DN65室内消火栓,配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度25.0m;消防软管卷盘内配置内径直径19的消防软管,其长度为30.0m;消火栓配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验	套	9-1-77	146.1	1003.46	0.28	28.09	18.5	1196.43
81	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	9-1-16	27.66	32.48	0.14	5.32	3.5	69.1

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 26 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
82	030901004023	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:90° 弯头 2.材质:钢制 3.规格:DN65 [工作内容] 1.安装	个	9-1-24	28.01	28.58	1.68	5.39	3.55	67.21
83	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1.名称:磷酸铵盐灭火器 2.型号:MF/ABC4 [工作内容] 1.本体放置	具	9-1-99	2.59	60.06	0.27	0.5	0.33	63.75
84	030912004001	灭火器箱	[项目特征] 1.名称:灭火器箱 [工作内容] 1.本体放置	个	补子目2		80				80
	二	专业措施									
1	031402001001	脚手架		项							

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

主要材料价格表

工程名称：消防工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	012300002	型钢	(综合)	kg	0.3	
2	123507004	喷头装饰盘		个	1.8	
3	130505012	红丹环氧防锈涂料		kg	9.73	
4	143513004	T31固化剂		kg	19	
5	170100002@2	钢管DN32	(综合)	m	12.09	
6	170100002@3	钢管DN32	(综合)	m	12.09	
7	170100002@4	钢管DN20	(综合)	m	6.3	
8	170100002@5	镀锌钢管DN150	(综合)	m	65	
9	170100002@6	镀锌钢管DN65	(综合)	m	29.96	
10	170100002@7	镀锌钢管DN100	(综合)	m	47.53	
11	170100002@8	镀锌钢管DN80	(综合)	m	36.54	
12	170100002@9	镀锌钢管DN65	(综合)	m	29.96	
13	170101015	焊接钢管	DN80	m	32.22	
14	170101025@1	焊接钢管 DN125	DN150	m	58.1	
15	170201041@1	焊接钢管 DN150	D219×6	m	69.92	
16	170201047@1	焊接钢管 DN200	D273×7	m	121.76	
17	170300002@2	镀锌钢管DN50	(综合)	m	22.65	
18	170300002@5	镀锌钢管DN40	(综合)	m	16.82	
19	170300002@7	镀锌钢管DN32	(综合)	m	13.71	
20	170300002@9	镀锌钢管DN25	(综合)	m	10.6	
21	181500002@1	沟槽管件DN150大小头		套	68	
22	181500002@10	沟槽管件DN80 异径三通		套	45	
23	181500002@11	沟槽管件DN80 正三通		套	40	
24	181500002@12	沟槽管件DN80 机械三通		套	45	
25	181500002@13	沟槽管件DN80 机械四通		套		
26	181500002@14	沟槽管件DN80 异径四通		套	50	
27	181500002@2	沟槽管件DN65 90° 弯头		套	28	
28	181500002@3	沟槽管件DN150 90° 弯头		套	58	
29	181500002@4	沟槽管件DN150机械三通		套	68	
30	181500002@5	沟槽管件DN100机械三通		套	48	
31	181500002@6	沟槽管件DN100大小头		套	48	
32	181500002@7	沟槽管件DN100机械四通		套	68	
33	181500002@8	沟槽管件DN80 90° 弯头		套	38	
34	181500002@9	沟槽管件DN80 大小头		套	38	

主要材料价格表

工程名称：消防工程　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
35	181505002@1	沟槽直接头DN65	(含胶圈)	套	9.34	
36	181505002@2	沟槽直接头DN150	(含胶圈)	套	15.2	
37	181505002@3	沟槽直接头DN100	(含胶圈)	套	12.88	
38	181505002@4	沟槽直接头DN80	(含胶圈)	套	11.02	
39	181505002@5	沟槽直接头DN65	(含胶圈)	套	9.34	
40	181609003@1	镀锌钢管接头管件DN25	DN25	个	3.5	
41	181609005@1	镀锌钢管接头管件DN32	DN32	个	4.1	
42	181609007@1	镀锌钢管接头管件DN40	DN40	个	4.89	
43	181609009@1	镀锌钢管接头管件DN50	DN50	个	5.5	
44	182525004	卡箍连接件	(含胶圈)	套	15	
45	190001001@1	信号阀DN150		个	180	
46	190003002@1	泄水阀DN50	(综合)	个	140	
47	190003002@2	末端试水阀DN25	(综合)	个	150	
48	200001002@1	平焊法兰DN150	(综合)	片	40	
49	200007002@1	沟槽法兰DN150	(综合)	片	38	
50	200007004@1	沟槽法兰DN150	PN1.6以下	片	38	
51	230100002	灭火器		个	60	
52	230305002@1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜		套	1000	
53	230305002@2	室内消火栓（原有利用）		套		
54	231300002@1	水流指示器DN150		个	150	
55	232100004	喷头		个	15	
56	233301001	感烟探测器		个	45	
57	233501014@1	火灾显示盘		台	380	
58	233901001	模块	单输入	个	60	
59	233901005	模块	单输入单输出	个	80	
60	234101001	火灾报警按钮		个	20	
61	234101002	消火栓报警按钮		个	30	
62	234107001	声光报警器		个	80	
63	234307002	扬声器	壁挂式(3W-5W)	个	60	
64	2344030001@1	1KVA 壁挂 A 型应急集中电源	壁挂式 1kV·A以内	台	1400	
65	234505001	总线隔离器		个	65	
66	253501002	应急灯	壁装式	个	79.65	
67	2535030001@1	多信息复合标志灯	壁装式	个	46.9	
68	253503001@2	疏散出口标志灯	壁装式	个	46.9	

主要材料价格表

工程名称：消防工程　　专业：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
69	253503001@3	方向标志灯(单向不可调)	壁装式	个	46.9	
70	280300002@1	WDZ-BYJ-2.5mm2		m	2.43	
71	280317002@1	ZRNH-RVS-2x1.5mm2		m	3.51	
72	280317002@2	ZRNH-RYJS-2x2.5mm2		m	4.62	
73	291110008@1	接线盒(钢制)	(综合)	个	2.5	
74	550905001	端子箱		台	100	
75	860116006@1	减压孔板DN150		个	65	