工程项目清单费用汇总表

工程名称：白塔中学2026年校舍安全保障长效机制及维修改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金 额（元）
1	白塔中学2026年校舍安全保障长效机制及维修改造项目	
合　　计		755183.43

单位工程清单费用汇总表

工程名称：维修改造项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	
1.1	其中：建筑工人社保费用	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	
2.2.1	安全文明施工措施费	
2.2.2	冬雨季施工增加费	
2.2.3	夜间施工增加费	
2.2.4	二次搬运费	
2.2.5	测量放线定位复测费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	
5	增值税	
6	单位工程造价	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修改造项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
1	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS聚酯胎防水卷材 2.防水层数：1遍 3.防水层做法：热熔法 4.保护层做法：20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	1121.55		
2	011708001001	铲除翘皮乳胶漆	1.铲除部位名称：局部墙面、顶面 2.铲除材料名称：原有翘皮乳胶漆	m2	1390.69		
3	011403003001	墙顶面刮腻子	1.基层类型：抹灰基层 2.腻子种类：耐水腻子 3.刮腻子遍数：基础平整3遍	m2	1390.69		
4	011403001001	外墙乳胶漆2遍	1.基层类型：原有外墙乳胶漆旧墙面 2.油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆2遍	m2	3229.76		
5	011403001002	内墙乳胶漆2遍	1.基层类型：原有内墙面乳胶漆旧墙面 2.油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆2遍	m2	8350.28		
6	010807004001	铝合金纱窗	1.开启方式：推拉式 2.框材质、规格：铝合金型材边框，壁厚0.8mm 3.窗纱材质、规格:玻璃纤维防蚊窗纱 4.五金种类、规格:普通配套五金	m2	147.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修改造项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
7	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸：900*2700、1500*2700 2.框、扇材质、规格：甲级钢质防盗门 3.五金种类、规格:含五金 4.其他工艺要求：需配带门亮子	m2	123.12		
8	010902004001	屋面排水管	1.拆除排水管：Φ110塑料 2.排水管品种、规格：UPVC塑料Φ110 3.接缝、嵌缝材料种类：PVC胶	m	79		
9	011701001001	砖砌体拆除	1.砌体名称：空心砌块墙 2.砌体材质：水泥砌块 3.拆除砌体的截面尺寸：200mm厚 4.建筑垃圾外运：运距5km以内	m3	4.45		
10	010401004001	空心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：空心砌块 2.墙体类型：围墙 3.墙体厚度：200 4.砂浆强度等级：M10	m3	4.45		
11	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:空心砖围墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚M10水泥砂浆 3.面层处理方式：提浆压光	m2	42.91		
12	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别：综合土 2.开挖深度：2m 3.基底处理方式：原土夯实	m3	18.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修改造项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
13	010403004001	石挡土墙	1.石料种类、规格:毛石(利用) 2.石表面加工要求:毛面 3.勾缝要求：平缝 4.砂浆强度等级：M7.5	m3	11.41		
14	010502030001	地沟	1.沟截面净空尺寸:300*450 2.底板混凝土种类、强度等级、厚度:C25混凝土 3.沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度：C25混凝土 4.抹面砂浆种类、厚度：水泥砂浆、厚度20mm	m	30		
15	01B001	架子床	1.根据甲方要求制定 ； 2.普通学生钢制双层架子床，外形尺寸2000×900×1800mm,薄壁圆管焊接框架，静电喷塑防锈处理，含床板、爬梯、护栏、全套配件现场组装安装就位 ； 3.爬梯为侧爬梯，立柱、横撑为加厚款，厚度不低于1.2mm; 4.含拆解宿舍钢质双人架子床，搬运至指定位置堆放整齐。	套	150		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修改造项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合　价
16	01B002	储物柜	1.根据甲方要求定制　； 2.简易钢制铁皮储物柜，规格1800×800×450mm,冷轧钢板静电喷塑，单门/双门普通简易款,含门锁、合页全套配件，现场安装就位。 3.柜体钢皮为加厚款，厚度不低于0.8mm。 4.含拆解宿舍原铁皮储物柜，搬运至指定位置堆放整齐。	套	60		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：维修改造项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项			
二		专业措施					
1	011802001001	外装饰吊篮	[项目特征] 1.外墙装饰吊篮安拆、调试、使用、维护 [工作内容] 1.吊篮安装、调式、作业使用、维护、拆除及现场清理	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：维修改造项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （ 元 ）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写：

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：维修改造项目　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第1页 共1页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	030107043	膨胀螺栓	M12×110	10套		
2	031102001	砂纸		张		
3	041509002	陶粒混凝土小型砌块	390×190×190	m3		
4	050401003	板枋材		m3		
5	112107001	铝合金推拉纱窗扇		m2		
6	112327003	钢制防盗门		m2		
7	130101009	腻子粉	(成品)	kg		
8	130301003	苯丙乳胶漆	外墙用	kg		
9	130303004	苯丙乳胶漆	内墙用	kg		
10	133303001	SBS改性沥青防水卷材		m2		
11	133503001	SBS弹性沥青防水胶		kg		
12	140507001	冷底子油		kg		
13	143183002	液化石油气		kg		
14	173116001	塑料水落管	Φ110以内	m		
15	350101001	木模板		m3		
16	850103006	其他材料费(占材料费)		元		
17	C01173	水泥42.5		kg		
18	C01240	碎石20～40mm		m3		
19	补充设备001	架子床		套		
20	补充设备002	储物柜		套		

单位工程清单费用汇总表

工程名称：更换阀门　　专业/标段：通用安装工程　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	
1.1	其中：建筑工人社保费用	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	
2.2.1	安全文明施工措施费	
2.2.2	冬雨季施工增加费	
2.2.3	夜间施工增加费	
2.2.4	二次搬运费	
2.2.5	测量放线定位复测费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	
5	增值税	
6	单位工程造价	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：更换阀门　　专业/标段：通用安装工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合　价
1	03B001	拆除阀门	1.DN20f阀门拆除12个 2.DN32阀门拆除12个	个	24		
2	031002001001	DN20PPR塑料球阀	1.类型：球阀 2.材质：PPR塑料 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式：热熔	个	12		
3	031002001002	DN32PPR塑料球阀	1.类型：球阀 2.材质：PPR塑料 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式：热熔	个	12		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：更换阀门　　专业/标段：通用安装工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：更换阀门　　专业/标段：通用安装工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （ 元 ）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写：

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：更换阀门　　　　专业：通用安装工程　　　　第1页 共1页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	190003002@1	塑料球阀	DN20PPR	个		
2	190003002@2	塑料球阀	DN32 PPR	个		

单位工程清单费用汇总表

工程名称：更换灯具及线缆改造　　专业/标段：通用安装工程　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	
1.1	其中：建筑工人社保费用	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	
2.2.1	安全文明施工措施费	
2.2.2	冬雨季施工增加费	
2.2.3	夜间施工增加费	
2.2.4	二次搬运费	
2.2.5	测量放线定位复测费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	
5	增值税	
6	单位工程造价	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：更换灯具及线缆改造　　专业/标段：通用安装工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
1	011713001001	灯具拆除	1.灯具种类：吸顶灯、灯棒	件	166		
2	030413001001	半圆LED吸顶灯	1.名称：半圆LED吸顶灯 2.型号：通用型 3.规格：AC220V 4.安装形式：吸顶明装	套	78		
3	030413003001	LED照明灯棒	1.名称：LED照明灯棒 2.型号：通用型 3.规格：AC220V 4.安装形式：吸顶明装	套	88		
4	030413012001	单联单控翘板开关	1.名称：单联单控翘板开关 2.材质：阻燃PC塑料 3.规格：10A 250V单联单控 4.安装形式：明装	套	16		
5	030402012001	成套配电箱	1.名称：成套配电箱 2.规格：400*500*160 3.安装方式：悬挂防水	台	1		
6	03B001	室外主线缆安装	1.原有电缆拆卸理顺，两侧墙体打孔装膨胀螺栓，架设热镀锌钢绞线GJ-16,原有电缆拉直抬高绑扎固定于钢绞线上，含全部辅材及人工。	m	35		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：更换灯具及线缆改造　　专业/标段：通用安装工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：更换灯具及线缆改造　　专业/标段：通用安装工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （ 元 ）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：更换灯具及线缆改造　　　　　　专业：通用安装工程　　　　　　第1页　共1页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	250000002@3	半圆LED吸顶灯		套		
2	250000002@4	荧光单管吸顶灯	或角式	套		
3	260501002@1	单位单扳开关		只		
4	补充主材001	成套配电箱安装		台		