

工程量清单封面

华原中心小学操场软化项目

工程

工程量清单

招 标 人：铜川市新区坡头街道办事处华原中心小学（盖章）

2026 年 07 月 08 日

工程量清单扉页

工程名称： 华原中心小学操场软化项目

工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编（审）单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间： 2026 年 07 月 08 日

招 标 人： 铜川市新区坡头街道办事处
华原中心小学 (盖章)

法定代表人或其授权人： 汪旭平 (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		地面					
		拆除					
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	2846.7		
2	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:灰土 2. 厚度:16cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	2846.7		
3	010102001005	挖场地土方(为满足新做地面厚度)	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:平均0.25 3. 开挖外运:运距5km [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	1083.59		
4	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:拆除垃圾外运,运距5km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	2149.31		
		新建					
		彩色透水混凝土地面					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011601004001	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:300厚 2. 基层材质、规格或配合比:3:7灰土 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	1587		
6	011601004002	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:200厚 2. 基层材质、规格或配合比:C20透水混凝土 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	1587		
7	011601002001	彩色透水混凝面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:彩色透水混凝 2. 厚度:40厚 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	1587		
		塑胶面层跑道					
8	011601004003	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:300厚 2. 基层材质、规格或配合比:3:7灰土 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	887.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011601004004	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:200厚 2. 基层材质、规格或配合比:C20混凝土 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	887.75		
10	011103003001	塑胶运动地板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:13厚彩色塑胶地面 2. 固定方式:环氧粘合胶 3. 附加层材料种类和厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 附加层铺贴 3. 面层铺设 4. 压条装钉	m2	887.75		
		硅PU地面					
11	011601004005	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:300厚 2. 基层材质、规格或配合比:3:7灰土 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	420		
12	011601004006	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:200厚 2. 基层材质、规格或配合比:C20混凝土 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	420		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011103003002	塑胶运动地板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:8厚环保PU彩色塑胶面层 2. 固定方式:环氧粘合胶 3. 附加层材料种类和厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 附加层铺贴 3. 面层铺设 4. 压条装订	m2	420		
		足球场地（578mm厚）					
14	011601004007	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:300厚 2. 基层材质、规格或配合比:3:7灰土 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	1554		
15	011601004008	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:200厚 2. 基层材质、规格或配合比:C25混凝土 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	1554		
16	011101006001	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 找平层厚度:30厚 1:3水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设	m2	1554		
17	01B010	8厚缓冲垫	[项目特征] 1. 8厚缓冲垫 [工作内容] 1. 8厚缓冲垫	m2	1554		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	01B011	40厚人造草坪专业厂家安装	[项目特征] 1. 40厚人造草坪专业厂家安装 [工作内容] 1. 40厚人造草坪专业厂家安装	m2	1554		
		观礼台					
		现状拆除及清理					
19	01B009	拆除现状观礼台及垃圾外运	拆除、清理、垃圾外运	m2	41.54		
20	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 砖砌围墙 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	12.31		
21	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 拆除垃圾外运, 运距5km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	14.9		
		钢架部分					
22	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	41.2		
23	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	23.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100 2. 材料品种、强度要求、配比:C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	2.32		
25	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.04		
26	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.26		
27	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.14		
28	010505001001	垫层模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.2		
29	010505002001	基础模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	12.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010505003001	基础连系梁模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.6		
31	010505004001	柱面模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.41		
32	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.117		
33	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢Φ10以上(含Φ10) [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.71		
34	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类:250*100*8钢板 300*500*20钢板 100*100*20钢板 M20螺栓 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	0.158		
35	01B001	观礼台顶膜---张拉膜	采购安装	m2	64.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010603002001	钢柱	[项目特征] 1. 柱类型:GZ-2 2. 钢材品种、规格:HN250*120*6*9 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.878		
37	010607002001	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:Φ68*3、80*40*4 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.282		
		地面部分					
38	010102001002	机械挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:平均1.06m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	19.02		
39	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	6.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
40	010501001002	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100 2. 材料品种、强度要求、配比:C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.56		
41	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:机制砖 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	3.98		
42	011102001001	宣誓台地面--含台阶踢面	[项目特征] 1. 18厚仿石材PC砖 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 150厚C20混凝土垫层 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	50.28		
		19m围墙					
43	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:1.06 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	16.25		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 17 页

工程名称: 建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
44	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 3:7 灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	5.13		
45	010501001003	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度: 100 2. 材料品种、强度要求、配比: C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.33		
46	010401001002	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 机制砖 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	3.4		
47	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 机制砖 2. 墙体厚度: 240 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	13.73		
48	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位: 外墙抹灰 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	89.3		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 17 页

工程名称: 建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
49	011404001001	丙烯颜料彩绘墙面	[项目特征] 1. 涂料品种、喷刷遍数: 丙烯颜料彩绘墙面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	89.3		
		木质长廊					
50	010102001003	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	66.25		
51	010102009004	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	49.92		
52	010501001004	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度: 100 2. 材料品种、强度要求、配比: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	3.39		
53	010501001005	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度: 100 2. 材料品种、强度要求、配比: 碎石垫层 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	4.73		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 17 页

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
54	010502001002	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.19		
55	010505001002	垫层模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	26.88		
56	010505002002	基础模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	48.72		
57	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢Φ10以上(含Φ10) [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.153		
58	010506009002	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类：200*200*5钢板 240*240*10钢板 14钢筋 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	0.409		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 17 页

工程名称: 建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
59	010702001001	木柱	[项目特征] 1. 构件规格尺寸:200*200*3150 2. 木材种类:杉木 3. 防护材料种类:防腐处理 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m3	3.75		
60	010702002001	木梁	[项目特征] 1. 构件规格尺寸:250*20 2. 木材种类:杉木 3. 防护材料种类:防腐处理 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m3	0.71		
61	010702003001	木檩	[项目特征] 1. 构件规格尺寸:100*60 2. 防护材料种类:防腐处理 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷防护材料	m3	3.27		
62	01B002	木长廊带两侧木质坐凳	定制安装	m	80		
63	010401007001	零星砌砖	[项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:廊架砖柱 2. 砖品种、规格、强度等级:机制砖 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	3.25		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 17 页

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
64	011204001001	石材零星项目	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:18厚仿石材PC砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	29.57		
		餐厅、卫生间外墙					
65	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:外墙 2. 铲除材料名称:原有面层铲除 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	685		
66	011404001002	墙面喷刷真石漆	[项目特征] 1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层真石漆(透明) 3. 涂饰面层真石漆(透明) 4. 喷主要涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	685		
		围墙粉刷					

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 17 页

工程名称: 建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
67	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位: 外墙抹灰 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	430.56		
68	011404001003	墙面喷刷真石漆	[项目特征] 1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层真石漆(透明) 3. 涂饰面层真石漆(透明) 4. 喷主要涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	430.56		
		沙坑					
69	010102001004	挖沙坑土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	23.63		
70	010102009005	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 600厚细沙 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	18.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
71	010501001006	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:150 2. 材料品种、强度要求、配比:碎石垫层 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	4.73		
72	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	5		
73	040201021001	土工合成材料	[项目特征] 1. 材料品种、规格:土工布铺设 [工作内容] 1. 基层整平 2. 铺设 3. 搭接固定	m2	46.5		
74	010502032001	零星现浇构件	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.25		
75	010505020001	零星现浇构件模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	15		
		其他					
76	01B003	足球网带基础安装	采购、安装	套	2		
77	01B004	篮球架带基础安装	采购、安装	套	2		
78	01B005	休闲座椅	采购、安装	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 17 页 共 17 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称： 建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		排水渠					
1	040501020001	混凝土渠道	[项目特征] 1. 断面规格:300*500 2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土100厚 3. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 防水、止水 4. 混凝土构件场内运输 5. 防腐	m	155		
2	01B001	混凝土盖板	[项目特征] 1. 成品采购 600x500X60	块	259		
		排水管					
3	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	9.2		
4	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	7.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC 塑料排水管 2. 规格:DN300 3. 连接形式:承插连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	23		
		雨水收集系统					
6	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	237		
7	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:灰土 2. 厚度:16cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	237		
8	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:拆除垃圾外运, 运距5km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	98.07		
9	011601004001	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:300厚 2. 基层材质、规格或配合比:水泥稳定土 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	237		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:C30 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	237		
11	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:3.9M [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	676.41		
12	010102009004	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:中粗砂 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	143.2		
13	010102009005	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	79.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100 2. 材料品种、强度要求、配比:C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	15.18		
15	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	27.43		
16	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	27.43		
17	010505001001	垫层模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.99		
18	010505002001	筏板基础模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	9.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 排水工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	010505007001	楼板、屋面板模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	137.13		
20	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Φ10以上(含Φ10) [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	5.272		
21	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 机制砖 2. 墙体厚度: 240 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	15.97		
22	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位: 防水砂浆抹灰 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	133.06		
23	01B002	200m3蓄水池模块	[项目特征] 1. 采购、安装、调试	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：排水工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 排水工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程 专业/标段：园林绿化工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		绿化					
1	050101002001	植被清理	[项目特征] 1. 植物种类:清除草皮 2. 垃圾外运:运距5km [工作内容] 1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	1135.48		
2	050101002002	植被清理	[项目特征] 1. 植物种类:清除绿篱 2. 垃圾外运:运距5km [工作内容] 1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	190		
3	050101005001	整理绿化用地	[项目特征] 1. 找平找坡要求:整理绿化用地 [工作内容] 1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m2	274.08		
4	050103008001	栽植攀缘植物	[项目特征] 1. 种类:蔷薇 2. 地径/主茎(蔓)长/主蔓径:1年生藤本 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	14		
5	050103002001	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类:金叶女贞球 2. 株高:0.8m 3. 冠径:0.8m [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	050103009001	栽植绿篱	[项目特征] 1. 种类:红叶石楠 2. 株高/冠径:0.3m 3. 单位面积株数:49株/m² [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m2	190		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全施工所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行园林绿化工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施；包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	050401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413009001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称:太阳能路灯 8m 60W [工作内容] 1. 立灯杆 2. 杆座安装 3. 灯架及灯具附件安装 4. 焊、压接线端子 5. 灯杆编号 6. 本体接地	套	4		
2	010502001001	路灯基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.73		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 电气照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 电气照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。