分部分项工程项目清单计价表

工程名称：格栅池工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040101003001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土类别:杂质土 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	40.8		
2	040103001002	基底换填	[项目特征] 1.材料品种、规格:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	6.63		
3	040103001001	基坑回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	30.75		
4	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:杂质土 2.运距：暂按10KM [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	40.8		
5	040103006001	土方外购	[项目特征] 1.土的类别:黄土 [工作内容] 1.装卸 2.运输	m3	37.38		
6	040601006001	垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	0.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：格栅池工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040601006002	现浇混凝土池底	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	0.8		
8	040601007001	现浇混凝土池壁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	1.1		
9	040601021001	预制混凝土盖板	[项目特征] 1.构件尺寸:500*1400mm 2.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.钢筋制作、安装 4.构件安装 5.接头灌浆 6.砂浆制作 7.混凝土构件场内运输	套	3		
10	040901001001	构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:Φ10以内 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.005		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：格栅池工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040901001002	构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ10以内 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.004		
12	040901001003	构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ10以外 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.286		
13	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1.构件名称:5#槽钢 2.具体做法详见图纸 [工作内容] 1.安装	t	0.01		
14	040601029001	钢栅栏	[项目特征] 1.具体做法详见图纸 [工作内容] 1.埋置铁件及螺栓 2.安装	m2	1.16		
15	040601032001	止水带	[项目特征] 1.止水带材料种类:中埋式3厚钢板 2.止水带尺寸:300*3mm [工作内容] 1.基层处理 2.裁剪止水带 3.刷底胶粘贴止水带或焊接铺设	m	4.8		
16	040601033001	井、池渗漏试验	[项目特征] 1.构筑物名称:格栅池 [工作内容] 1.渗漏试验	m3	2.3		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涝池工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040101003001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	458.48		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:200厚砂砾层(粒径5~20mm) [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	5.1		
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:300厚碎石层(粒径20~50mm) [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	7.65		
4	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:综合土 2.运距：暂按10KM [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	458.48		
5	040204001001	混凝土空心植草砖护坡	[项目特征] 1.尺寸:400×200×100mm [工作内容] 1.铺筑	m2	193.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涝池工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040203007001	混凝土护坡	[项目特征] 1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2.内配Φ6@200双向钢筋网片 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	23.08		
7	040501005001	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC管 2.规格:De300 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	4		
8	040501003001	钢管	[项目特征] 1.材质:钢管(排空管) 2.规格:De300 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装	m	2		
9	040502008001	套管	[项目特征] 1.名称、类型:DN350止水钢套管 [工作内容] 1.安装	个	1		
10	040502005001	阀门	[项目特征] 1.种类:蝶阀 2.材质及规格:DN300 [工作内容] 1.安装	个	1		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潜流式人工湿地池　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040101003002	挖基坑土方	[项目特征] 1.土类别:杂质土 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	490.47		
2	040103001003	基底换填	[项目特征] 1.材料品种、规格:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	136.05		
3	040103001004	基坑回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	168.58		
4	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:杂质土 2.运距：暂按10KM [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	490.47		
5	040103006001	土方外购	[项目特征] 1.土的类别:黄土 [工作内容] 1.装卸 2.运输	m3	304.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潜流式人工湿地池　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040103002001	池内填充	[项目特征] 1.100厚8-16mm砾石覆盖层 2.500厚5-20mm砾石掺30%沸石主体净化层 3.350厚10-30mm粒径砂砾石过滤层 4.350厚40-80mm粒径卵石排水层 5.200厚C30P6钢筋混凝土底板(单列) 6.100厚C20混凝土垫层(单列) 7.基层夯实(见结构) [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m2	85.84		
7	040601006001	垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	10.74		
8	040601006002	现浇混凝土池底	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	20.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潜流式人工湿地池　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040601007001	现浇混凝土池壁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	15.12		
10	040901001001	构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:Φ10以内 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.02		
11	040901001003	构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: Φ12~18 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	3.897		
12	040601032001	止水带	[项目特征] 1.止水带材料种类:中埋式3厚钢板 2.止水带尺寸:300*3mm [工作内容] 1.基层处理 2.裁剪止水带 3.刷底胶粘贴止水带或焊接铺设	m	42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：潜流式人工湿地池　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040601032002	施工缝	[项目特征] 1.材料品种、规格:嵌缝材料种类:中埋式400*10氯丁橡胶止水带,缝内填塞高弹性聚乙烯闭孔泡沫板 [工作内容] 1.安装 2.嵌缝 3.密封	m	9.8		
14	040501005001	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC管 2.规格:DN110 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	65.7		
15	040502008001	套管	[项目特征] 1.名称、类型:DN125止水钢套管 [工作内容] 1.安装	个	8		
16	050103003001	灌木	[项目特征] 1.种类:芦苇幼苗 2.株高:80~120cm [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	m2	85.84		
17	040601033001	井、池渗漏试验	[项目特征] 1.构筑物名称:格栅池 [工作内容] 1.渗漏试验	m3	154.5		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040303002001	混凝土基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.65		
2	040205013001	隔离护栏	[项目特征] 1.钢材品种、规格:60×60*2.5方钢管 2.边框及立柱型钢品种、规格:带框钢丝网 [工作内容] 1.安装	m2	237.2		
3	040203007002	水泥混凝土	[项目特征] 1、200厚C25混凝土路面分块现浇,震捣密实,随打随抹平 2、20厚粗砂隔离层,满铺刮平 3、300厚3:7灰土,分两步夯实压,实系数不小于0.97 4、基层压实 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	123.16		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：调节池工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040101003002	挖基坑土方	[项目特征] 1.土类别:杂质土 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	215.03		
2	040103001003	基底换填	[项目特征] 1.材料品种、规格:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	43.35		
3	040103001004	基坑回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	93.79		
4	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:杂质土 2.运距：暂按10KM [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	215.03		
5	040103006001	土方外购	[项目特征] 1.土的类别:黄土 [工作内容] 1.装卸 2.运输	m3	137.14		
6	040601006001	垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	3.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：调节池工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040601006002	现浇混凝土池底	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	6.2		
8	040601007001	现浇混凝土池壁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	9.42		
9	040601009001	现浇混凝土池梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	0.41		
10	040601011001	现浇混凝土板	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	2.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：调节池工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040601021001	预制混凝土盖板	[项目特征] 1.构件尺寸:500*1000mm 2.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.钢筋制作、安装 4.构件安装 5.接头灌浆 6.砂浆制作 7.混凝土构件场内运输	套	8		
12	040901001001	构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:Φ10以内 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.013		
13	040901001002	构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ10以内 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.39		
14	040901001003	构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: Φ12~18 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	1.796		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：调节池工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040601032001	止水带	[项目特征] 1.止水带材料种类:中埋式3厚钢板 2.止水带尺寸:300*3mm [工作内容] 1.基层处理 2.裁剪止水带 3.刷底胶粘贴止水带或焊接铺设	m	15		
16	040601033001	井、池渗漏试验	[项目特征] 1.构筑物名称:格栅池 [工作内容] 1.渗漏试验	m3	72.9		
17	BB006008	塑钢爬梯	[项目特征] 1.塑钢爬梯	座	2		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水管网工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040501020001	U型排水渠	[项目特征] 1.断面规格:430*400mm 2.混凝土强度等级:C30 3.盖板：钢筋混凝土预制盖板 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m	142.24		
2	040501020002	混凝土排水渠	[项目特征] 1.断面规格:350*400mm 2.混凝土强度等级:C30 3.盖板：A125型球墨铸铁箅，单块规格200*500*30 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m	13.04		
3	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	456.53		
4	040103001001	沟槽回填方	[项目特征] 1.密实度:密实度≥0.95 2.材料品种、规格:级配砂石 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	48.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水管网工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040103001002	沟槽回填方	[项目特征] 1.密实度:密实度≥0.90 2.材料品种、规格:中粗砂 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	252.07		
6	040103001003	沟槽回填方	[项目特征] 1.密实度:密实度≥0.85 2.材料品种、规格:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	125.67		
7	040501005001	双壁波纹管	[项目特征] 1.管道采用DN400HDPE双壁波纹管。管材的环刚度SN≥8KN/m,管道工作压力0.15 MPa。 2.管道连接方式采用弹性密封橡胶圈承插式接口 [工作内容] 1.管道铺设	m	229.03		
8	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1.管道规格、等级:DN400混凝土管 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设、接口连接 6.管道检验及试验 7.防腐 8.变形缝处理	m	12.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水管网工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502031001	检查井	[项目特征] 1.按照《预制装配式混凝土检查井》22S521图集选用，检查井均采用预制装配式圆形检查井 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 6.井盖安装（若有）	座	14		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厌氧调节池工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040101003002	挖基坑土方	[项目特征] 1.土类别:杂质土 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	328.84		
2	040103001003	基底换填	[项目特征] 1.材料品种、规格:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	69.95		
3	040103001004	基坑回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	105.09		
4	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:杂质土 2.运距：暂按10KM [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	328.84		
5	040103006001	土方外购	[项目特征] 1.土的类别:黄土 [工作内容] 1.装卸 2.运输	m3	175.04		
6	040601006001	垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	5.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厌氧调节池工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040601006002	现浇混凝土池底	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	10.54		
8	040601007001	现浇混凝土池壁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	15.96		
9	040601009001	现浇混凝土池梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	0.49		
10	040601011001	现浇混凝土板	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	4.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厌氧调节池工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040601021001	预制混凝土盖板	[项目特征] 1.构件尺寸:500*1000mm 2.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.钢筋制作、安装 4.构件安装 5.接头灌浆 6.砂浆制作 7.混凝土构件场内运输	套	16		
12	040901001001	构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:Φ10以内 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.02		
13	040901001002	构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ10以内 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.784		
14	040901001003	构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格: Φ12~18 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	2.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厌氧调节池工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040901001004	构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:　Φ20~25 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.046		
16	040601032001	止水带	[项目特征] 1.止水带材料种类:中埋式3厚钢板 2.止水带尺寸:300*3mm [工作内容] 1.基层处理 2.裁剪止水带 3.刷底胶粘贴止水带或焊接铺设	m	22		
17	040601033001	井、池渗漏试验	[项目特征] 1.构筑物名称:格栅池 [工作内容] 1.渗漏试验	m3	137.76		
18	rr006008	塑钢爬梯		座	4		
19	040602045001	立体弹性生物填料	[项目特征] 1.改性聚乙烯+弹性丝材质 2.具体做法详见施工图 [工作内容] 1.安装	m3	75.28		
20	010607010001	钢支撑	[项目特征] 1.构件名称:50*100*3镀锌方管 2.具体做法详见图纸 [工作内容] 1.安装	t	0.183		
合　　计							