

狱内基础设施维修

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称： 狱内基础设施维修

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：狱内基础设施维修

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	狱内基础设施维修						
1.1	房屋建筑与装饰工程1						
1.2	给排水工程1						
1.3	电气设备安装工程1						
1.4	通风空调工程1						
2	污水处理设备						
2.1	房屋建筑与装饰工程2						
2.2	电气设备安装工程2						
3	暂列金						
3.1	暂列金						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称: 狱内基础设施维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m以内 3. 挖围网基础、检查井 4. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	67.16		
2	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m以内 3. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	48.2		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:管道基础 2. 材料品种:中、粗砂 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	4.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:管道基础 2. 材料品种:3:7灰土 3. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	9.24		
5	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:设备基础 2. 材料品种:3:7灰土 3. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	1.2		
6	010102009004	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:素土 2. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	89.22		
7	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:素土 2. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	0.75		
		砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1. 工程做法:04S53 1-4/7页 2. 井直径:1000mm 3. 井深:1500mm 4. 井座均采用700mm重型球墨铸铁双层井座及井盖 5. 安装防坠网 6. 包含完成本项目所有内容 7. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	4		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 部位:围网基础下 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C25混凝土 4. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	3.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 部位:围网下基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.7		
11	010502004001	设备基础	[项目特征] 1. 200mm厚C25混凝土，1%坡度向外排水 2. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	0.8		
12	010502001002	独立基础-二次浇筑	[项目特征] 1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.06		
13	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:基础下 2. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	29.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础 2. 基础类型: 复合模板 3. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	47.04		
15	010505002002	基础模板	[项目特征] 1. 部位: 设备基础 2. 基础类型: 复合模板 3. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010502025001	散水	[项目特征] 1. 工程做法: 陕09J01-散4 2. 50厚C20细石混凝土面层撒1: 1水泥砂子压光 3. 150厚3: 7灰土垫层, 宽出面层300 4. 素土夯实向外坡4% 5. 做法详见图纸及图集 6. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	6		
		门窗工程					
17	010804003001	全钢板大门	[项目特征] 1. 冷库对开半埋门 2. 门洞口尺寸: 1800*2400mm 3. 五金种类、规格: 五金安装到位 4. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 刷防护材料	m2	4.32		
		保温、隔热、防腐工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 部位:冷库 2. 保温隔热材料品种、规格、性能:150m厚彩钢聚氨酯夹芯保温板 3. 立板:拐角板企口处打密封胶，垂直立起，自攻螺丝固定，间距：底部≤150mm、中部≤300mm、顶部≤200mm 4. 螺丝加保温帽防冷桥 5. 安装墙板:企口咬合、错缝≥200mm，板缝≤2mm，缝隙填发泡胶，固化后修平 6. 做法详见图纸及图集 7. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 清理基层 2. 涂刷界面剂、界面砂浆 3. 安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 4. 粘贴防火隔离带 5. 铺设增强格网，抹抗裂、防水砂浆 6. 保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封膏 7. 铺、刷（喷）防护材料	m2	122.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011001002001	保温隔热天棚	[项目特征] 1. 部位:冷库 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:150mm厚彩钢聚氨酯夹芯保温板 3. 吊挂件安装:圆钢吊杆, 化学锚栓固定(Φ10mm丝杆 C100×50型钢 蘑菇钉+保温帽), 间距≤ 1200X1200mm, 设花篮螺栓调平 4. 顶板安装:从中间向四周安装; 与墙板错缝≥300mm, 企口密封; 专用吊件/自攻螺丝固定, 间距≤300mm; 板缝同墙体:发泡胶+密封胶双密封 5. 做法详见图纸及图集 6. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷粘结材料 3. 保温层抹压、粘贴、喷涂 4. 铺、刷（喷）防护材料	m2	115.5		
20	011001005001	保温隔热楼地面	[项目特征] 1. 部位:冷库 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:150mm厚彩钢聚氨酯夹芯保温板 3. 做法详见图纸及图集 4. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷（喷）防护材料	m2	115.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		楼地面装饰工程					
21	011103003001	塑胶地板	[项目特征] 1. 部位:冷库 2. 面层材料品种、规格:3.5mm厚PVC塑胶地面 3. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 清理基层 2. 附加层铺贴 3. 面层铺设 4. 压条装订	m2	115.5		
		其他装饰工程					
22	01B001	冷藏库货架	[项目特征] 1. 尺寸:1500*500*1800mm 2. 面板采用1.2mm优质sus304不锈钢板,(下衬1.2不锈钢加强筋),下层平板全部压死边处理易清洗不割手;支架横通38*38*1.2m不锈钢管;配不锈钢可调子弹脚 3. 层板材质:304不锈钢冲孔板 4. 三层货架 5. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 成品采购 2. 安装到位	个	37		
		室外总体工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	01B002	隔离网	[项目特征] 1. 网片为钢丝焊接网, 材质为CDW550级冷拔低碳钢丝, 网孔尺寸为100*50mm, 钢丝直径5mm, 焊点抗拉力不小于2KN 2. 立柱材质为Q235B冷弯型钢, 规格为100mm*100mm, 壁厚不小于3mm, 立柱间距2.5m 3. 边框材质为Q235B冷弯型钢, 规格为40mm*40mm, 壁厚不小于2mm 4. 钢网构件均采用热镀锌和表面喷涂双重防腐处理, (颜色为金属色) 镀锌量≥150g/2, 涂塑层厚度大于等于76um, 耐腐蚀年限不少于10年 5. 门立柱: 150*150*3.5mm 6. 高度: 3m 7. 隔离网上开1.8*2.1m的门3樘, 2.7*3.0m的门1樘 8. 工程量为暂估量 9. 做法详见图纸及图集 10. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	160		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 150mm厚C25混凝土场地, 分块现浇, 随打随抹平, 每块路面长度不大于6m, 留缝10宽用沥青砂填实 2. 300厚3:7灰土夯实 3. 路基碾压, 压实系数大于0.93 4. 包含完成工作的所有内容 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	231.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011601002002	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 悬浮地板规格:34*34*1.58cm 2. 150mm厚C25混凝土场地, 分块现浇, 随打随抹平, 每块路面长度不大于6m, 留缝10宽用沥青砂填实 3. 300厚3:7灰土夯实 4. 路基碾压, 压实系数大于0.93 5. 包含完成工作的所有内容 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护 9. 悬浮地板铺设 10. 压条装钉	m2	940		
26	011601001001	沥青混凝土道路面层	[项目特征] 1. 工程做法: 陕09J01-路8 2. 50厚沥青混凝土面层碾压密实 3. 60厚碎石结合层 4. 300厚3:7灰土垫层分两层碾压 5. 素土碾压 6. 包含完成工作的所有内容 [工作内容] 1. 清理基层 2. 喷油、布料 3. 混凝土输送 4. 摊铺、整平 5. 压实、养护	m2	20		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 17 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程1

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
27	011601005001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 工程做法: 陕09J 09-99页-1大样 2. 砼道牙尺寸: 180*300*500mm 3. 道牙混凝土等级: C25 4. 两节道牙相接处留缝5宽, 道牙与路面整体面层留缝10, 1:3水泥砂挤严后勾缝 5. 道牙背面及下面用3:7灰土夯实 6. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 清理基层 2. 结合层铺筑、混凝土基座浇捣 3. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	40		
28	011601005002	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 工程做法: 陕09J 09-97页/1 2. 道牙利旧 3. 做法详见图纸及图集 [工作内容] 1. 清理基层 2. 结合层铺筑、混凝土基座浇捣 3. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	5		
29	050102004001	移植绿篱	[项目特征] 1. 主材利旧 2. 篱高: 1m 3. 宽度: 0.8m 4. 养护期: 3个月 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	m	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	050102001001	移植乔木	[项目特征] 1. 主材利旧 2. 胸径:15cm [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	10		
		拆除工程					
31	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:烟囱 2. 砌体材质:砖砌 3. 拆除高度:35m 4. 上口直径:800mm 5. 烟囱参考做法:04G211-40/1.0-0.55-250 6. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	137.9		
32	011701001002	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:烟囱处锅炉拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	7.2		
33	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称:烟筒处混凝土 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 17 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程1 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	01B003	给水阀门井拆除	[项目特征] 1. 原有给水阀门井拆除 2. 垃圾清理 3. 包含完成工作的所有内容 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	座	3		
35	011702001001	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称:散水 2. 50厚细石混凝土面层 3. 150厚灰土垫层 4. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	6		
36	011702001002	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称:沥青混凝土路面 2. 50厚沥青混凝土面层碾压密实 3. 60厚碎石结合层 4. 300厚灰土垫层 5. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	20		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 17 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程1 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	011702001003	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称:混凝土路面 2. 150mm混凝土面层 3. 300厚灰土垫层 4. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	76.28		
38	011702001004	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称:道牙 2. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	59		
39	050101002001	植被清理	[项目特征] 1. 植物种类:草皮 2. 垃圾清理 3. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	1234.77		
40	050101002002	植被清理	[项目特征] 1. 植物种类:绿篱 2. 宽度:0.8m 3. 高度:1m 4. 包含完成工作的所有内容 [工作内容] 1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	050101001001	砍伐乔木	[项目特征] 1. 胸径范围:15cm 2. 包含完成工作的所有内容 [工作内容] 1. 砍伐、挖根 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	10		
42	010103002002	建筑垃圾外运	[项目特征] 1. 拆除的建筑垃圾外运 2. 垃圾清理 3. 包含完成工作的所有内容 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	251.98		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802003001	垂直运输	[工作内容] 1. 垂直运输机械进出场及安拆 2. 固定装置、基础制作、安装、拆除 3. 行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4. 设备运转、使用，设备的修理、保养和维护	项	1		
2	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
3	041202019001	围挡	[工作内容] 1. 在工程施工过程中，为了将建设施工现场与外部环境隔离开来，使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的措施	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程1

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程1

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1号监舍楼					
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架PE塑料复合管 2. 规格: De90, 管道公称压力1.6Mpa 3. 连接形式: 电熔连接 4. 安装部位: 室外 5. 介质: 水 6. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	44		
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架PE塑料复合管 2. 规格: De90, 管道公称压力1.6Mpa 3. 连接形式: 电熔连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 水 6. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	1.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程1

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:De90，管道公称压力1.6MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:水 6. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	28		
4	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN200 3. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:弹性座封闸阀 2. 材质:铁壳铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程1

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031002009001	法兰	[项目特征] 1. 材质:铁壳铜芯 阀门法兰 2. 规格、压力等级 :DN80 3. 包含完成本项目 所有内容 [工作内容] 1. 安装	副	2		
7	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 参照03S402施工 2. 应在每一个接头 上设一个支吊架, 吊架的间距一般不 大于两米 3. 包含完成本项目 所有内容 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	20		
8	040502003001	塑料管管件	[项目特征] 1. 种类:堵头 2. 包含完成本项目 所有内容 [工作内容] 1. 安装	个	2		
		2号监舍楼					
9	031001007003	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢丝网骨 架PE塑料复合管 2. 规格:De90, 管 道公称压力1.6Mpa 3. 连接形式:电熔 连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:水 6. 包含完成本项目 所有内容 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程1

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031001007004	复合管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架PE塑料复合管 2. 规格: De90, 管道公称压力1.6Mpa 3. 连接形式: 电熔连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 水 6. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	1.25		
11	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PP-R管 2. 规格: De90, 管道公称压力1.6MPa 3. 连接形式: 热熔连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 水 6. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	21.1		
12	031301009002	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 规格: DN200 3. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程1

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:弹性座封 闸阀 2. 材质:铁壳铜芯 阀门 3. 规格、压力等级 :DN80 4. 连接形式:法兰 连接 5. 包含完成本项目 所有内容 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
14	031002009002	法兰	[项目特征] 1. 材质:铁壳铜芯 阀门法兰 2. 规格、压力等级 :DN80 3. 包含完成本项目 所有内容 [工作内容] 1. 安装	副	2		
15	031007001003	管道支架	[项目特征] 1. 参照03S402施工 2. 应在每一个接头 上设一个支吊架, 吊架的间距一般不 大于两米 3. 包含完成本项目 所有内容 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	16.25		
16	040502003002	塑料管管件	[项目特征] 1. 种类:堵头 2. 包含完成本项目 所有内容 [工作内容] 1. 安装	个	2		
		3号监舍楼					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程1

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031001007005	复合管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架PE塑料复合管 2. 规格: De90, 管道公称压力1.6Mpa 3. 连接形式: 电熔连接 4. 安装部位: 室外 5. 介质: 水 6. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	18		
18	031001007006	复合管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架PE塑料复合管 2. 规格: De90, 管道公称压力1.6Mpa 3. 连接形式: 电熔连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 水 6. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	1.25		
19	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PP-R管 2. 规格: De90, 管道公称压力1.6MPa 3. 连接形式: 热熔连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 水 6. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程1

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:De63, 管道公称压力1.6MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:水 6. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	28		
21	031301009003	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN200 3. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
22	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:弹性座封闸阀 2. 材质:铁壳铜芯阀门 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程1

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	031002009003	法兰	[项目特征] 1. 材质:铁壳铜芯 阀门法兰 2. 规格、压力等级 :DN80 3. 包含完成本项目 所有内容 [工作内容] 1. 安装	副	2		
24	031007001002	管道支架	[项目特征] 1. 参照03S402施工 2. 应在每一个接头 上设一个支吊架, 吊架的间距一般不 大于两米 3. 包含完成本项目 所有内容 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	20		
25	040502003003	塑料管管件	[项目特征] 1. 种类:堵头 2. 包含完成本项目 所有内容 [工作内容] 1. 安装	个	2		
		4号监舍楼					
26	031001007007	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢丝网骨 架PE塑料复合管 2. 规格:De90, 管 道公称压力1.6Mpa 3. 连接形式:电熔 连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:水 6. 包含完成本项目 所有内容 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	24.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程1

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	031001007008	复合管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架PE塑料复合管 2. 规格: De90, 管道公称压力1.6Mpa 3. 连接形式: 电熔连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 水 6. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	1.25		
28	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PP-R管 2. 规格: De90, 管道公称压力1.6MPa 3. 连接形式: 热熔连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 水 6. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	21.1		
29	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PP-R管 2. 规格: De63, 管道公称压力1.6MPa 3. 连接形式: 热熔连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 水 6. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	28		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 11 页

工程名称: 给排水工程1

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	031301009004	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 规格: DN200 3. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
31	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型: 弹性座封闸阀 2. 材质: 铁壳铜芯阀门 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 法兰连接 5. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
32	031002009004	法兰	[项目特征] 1. 材质: 铁壳铜芯阀门法兰 2. 规格、压力等级: DN80 3. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 安装	副	2		
33	031007001004	管道支架	[项目特征] 1. 参照03S402施工 2. 应在每一个接头上设一个支吊架, 吊架的间距一般不大于两米 3. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	16.25		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 11 页

工程名称: 给排水工程1

专业/标段：通用安装工程

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程1

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程1

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:照明动力配电箱 2. 型号:600*800*150mm 3. 安装方式:距地1.5米明装 4. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:全自动智能控制箱 2. 普通型 3. 智能控制箱由厂家配套 4. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
		小电器					
3	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:1x14W 3. 安装形式:吸顶 4. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程1

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:冷库LED吸顶灯 2. 规格:1x20W 3. 安装形式:吸顶 4. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 安装	套	4		
5	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:四联翘板开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装形式:距地 1. 4m 4. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 安装	套	1		
6	040804004001	接线盒	[项目特征] 1. 规格:接线盒 2. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
		配管、配线					
7	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:钢制桥架 2. 型号:100*50 3. 接地方式:距地2.8米 4. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	50		
8	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:WDZ-YJY-5X10 2. 敷设方式:穿桥架 3. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	60.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程1

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头制作与安装 2. 规格: WDZ-YJY-5X10 3. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
10	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管敷设 2. 材质: SC32 3. 配置形式: 暗配 4. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	18.12		
11	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管敷设 2. 材质: SC20 3. 配置形式: 暗配 4. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	45.5		
12	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZ-BYJ-3X2.5 3. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	109.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程1

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:WDZ-YJY-5X6 2. 敷设方式:穿管 3. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	17		
14	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头制作与安装 2. 规格:WDZ-YJY-5X6 3. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
15	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:WDZN-YJY-5X2.5 2. 敷设方式:穿管 3. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	21		
16	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头制作与安装 2. 规格:WDZN-YJY-5X2.5 3. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程1

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程1

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 4m以内 3. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	90.58		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 素土 2. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	72.33		
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 素土 2. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	6.82		
4	010502004001	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	3.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程2 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:复合模板 2. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.8		
6	01B001	设备间	[项目特征] 1. 尺寸:2*2*2.5m 2. 外墙和屋面材质:金属岩棉夹心板(耐燃等级A级,厚度不小于120mm) 3. 成品保温板房 4. 门窗根据现场实际情况布置 5. 应通风良好 6. 安装到位 7. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	1		
7	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 部位:设备间地面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 60厚CL7.5轻集料混凝土垫层 5. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011601001001	沥青混凝土道路面层	[项目特征] 1. 工程做法: 陕09J 01-路8 2. 50厚沥青混凝土面层碾压密实 3. 60厚碎石结合层 4. 300厚3: 7灰土垫层分两层碾压 5. 素土碾压 6. 做法详见图纸及图集 7. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 清理基层 2. 喷油、布料 3. 混凝土输送 4. 摊铺、整平 5. 压实、养护	m2	15		
		疏通并冲洗					
9	01B002	污水检查井疏通并冲洗	[项目特征] 1. 原污水检查井疏通并冲洗 2. 井深: 1. 1-1. 5 m 3. 包含完成工作的所有内容 [工作内容] 1. 清淤 2. 淤泥外运	座	6		
10	01B003	污水检查井疏通并冲洗	[项目特征] 1. 原污水检查井疏通并冲洗 2. 井深: 2. 7m 3. 包含完成工作的所有内容 [工作内容] 1. 清淤 2. 淤泥外运	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	01B004	污水管道疏通并冲洗	[项目特征] 1. 原污水管道疏通并冲洗 2. 管道尺寸：De110 3. 包含完成工作的所有内容 [工作内容] 1. 清淤 2. 淤泥外运	m	13.5		
12	01B005	污水管道疏通并冲洗	[项目特征] 1. 原污水管道疏通并冲洗 2. 管道尺寸：De160 3. 包含完成工作的所有内容 [工作内容] 1. 清淤 2. 淤泥外运	m	9		
13	01B006	污水管道疏通并冲洗	[项目特征] 1. 原污水管道疏通并冲洗 2. 管道尺寸：DN200 3. 包含完成工作的所有内容 [工作内容] 1. 清淤 2. 淤泥外运	m	64.3		
14	01B008	化粪池疏通并冲洗	[项目特征] 1. 原化粪池疏通并冲洗 2. 容积：24m3 3. 包含完成工作的所有内容 [工作内容] 1. 清淤 2. 淤泥外运	座	1		
15	01B009	格栅井疏通并冲洗	[项目特征] 1. 原格栅井疏通并冲洗 2. 包含完成工作的所有内容 [工作内容] 1. 清淤 2. 淤泥外运	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	01B010	调节池疏通并冲洗	[项目特征] 1. 原调节池疏通并冲洗 2. 包含完成工作的所有内容 [工作内容] 1. 清淤 2. 淤泥外运	座	1		
		拆除					
17	011702001001	沥青混凝土路面拆除	[项目特征] 1. 50mm厚沥青混凝土面层 2. 60厚碎石结合层 3. 300厚灰土垫层分两层碾压 4. 包含完成工作所有内容 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	15		
18	050101002001	植被清理	[项目特征] 1. 植物种类: 草坪 2. 垃圾清理 3. 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	30		
19	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 拆除的建筑垃圾外运 2. 垃圾清理 3. 包含完成工作的所有内容 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	10.09		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程2

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				87000
1.1	暂列金	项			87000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					87000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。