城固县钟楼老街基础设施改造　　工程

最高投标限价

招　标　人：　　城固县住房和城乡建设局　　（盖章）

2026 年 09 月 24 日

工程名称：　城固县钟楼老街基础设施改造

最高投标限价

最高投标限价（小写）：　926117.8

（大写）：　玖拾贰万陆仟壹佰壹拾柒元捌角

编 制 人：　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　（盖章）

法定代表人或其授权人：　（签字或盖章）

编 制 时 间：　2026 年 09 月 24 日

招　标　人：　城固县住房和城乡建设局　（盖章）

法定代表人或其授权人：　（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:城固县钟楼老街基础设施改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	城固县钟楼老街基础设施改造	926117.8
合　　计		926117.8

工程项目总造价表

项目名称：城固县钟楼老街基础设施改造　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	城固县钟楼老街基础设施改造	926,117.80	791,216.60	43,432.76	15,000.00	76468.44	22,078.66
1.1	拆除工程	60,859.20	48,683.66	7,150.47		5025.07	5,802.56
1.2	装饰工程	579,427.16	489,193.89	27,390.66	15,000.00	47842.61	11,140.23
1.3	电气设备安装工程	91,570.19	79,493.89	4,515.46		7560.84	2,663.31
1.4	消防弱电工程	11,902.94	10,068.31	851.82		982.81	485.41
1.5	给排水工程	15,174.57	13,008.36	913.26		1252.95	493.80
1.6	消防工程	10,388.62	9,127.61	403.23		857.78	229.36
1.7	网络弱电工程	51,594.59	45,785.16	1,549.33		4260.1	922.01
1.8	通风空调工程	105,200.53	95,855.72	658.53		8686.28	341.98
合计		926,117.80	791,216.60	43,432.76	15,000.00	76468.44	22,078.66

工程项目清单费用汇总表

工程名称:城固县钟楼老街基础设施改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	拆除工程	60859.2
2	装饰工程	579427.16
3	电气设备安装工程	91570.19
4	消防弱电工程	11902.94
5	给排水工程	15174.57
6	消防工程	10388.62
7	网络弱电工程	51594.59
8	通风空调工程	105200.53
合　　计		926117.8

单位工程清单费用汇总表

工程名称:拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	48683.66
1.1	其中:建筑工人社保费用	4255.28
2	措施项目费	7150.47
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	7150.47
2.2.1	安全文明施工措施费	5802.56
2.2.2	冬雨季施工增加费	591.76
2.2.3	夜间施工增加费	236.71
2.2.4	二次搬运费	312.32
2.2.5	测量放线定位复测费	207.12
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	55834.13
5	增值税	5025.07
6	单位工程造价	60859.2
合　　计		60859.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	原有水泥踢脚线拆除	1.拆除部位:二-四层室内 2.抹灰层种类:水泥踢脚线 3.拆除垃圾楼层间垂直运输	m	478.25	8.61	4117.73
2	011704001001	防静电水泥板拆除	1.拆除部位：三层办公室 2.构件名称:防静电水泥板 3.拆除构件的厚度或规格尺寸:5公分厚防静电水泥板 4.拆除垃圾楼层间垂直运输	m2	26.11	25.13	656.14
3	011708002001	原有内墙乳胶漆墙面拆除	1.铲除部位:二-四层室内 2.铲除材料名称:原有内墙面乳胶漆 3.拆除垃圾楼层间垂直运输	m2	1171.71	8.96	10498.52
4	011706003001	原有吊顶拆除	1.拆除部位：二-四层室内 2.拆除材料名称:拆除原有吊顶 3.拆除垃圾楼层间垂直运输	m2	391.62	25.22	9876.66
5	011710002001	原有金属门窗拆除	1.拆除部位：二-四层室内 2.门窗尺寸：M0921、M0821、C1209、C1215 3.拆除垃圾楼层间垂直运输	樘	29	62.18	1803.22
6	011710002002	原有金属窗拆除	1.拆除部位：二-四层室内 2.门窗尺寸：C1521、C1221 3.拆除垃圾楼层间垂直运输	樘	21	84.83	1781.43
7	011710002003	原有门窗拆除	1.拆除部位：二-四层室内 2.门窗尺寸：拆除MLC2127、C2121 3.拆除垃圾楼层间垂直运输	樘	12	107.74	1292.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011712002001	卫生洁具拆除	1.拆除部位：二-四层卫生间 2.卫生洁具种类：拆除蹲式大便器 3.拆除垃圾楼层间垂直运输	件	9	107.15	964.35
9	011712002002	卫生洁具拆除	1.拆除部位：二-四层卫生间 2.卫生洁具种类：拆除挂式小便器 3.拆除垃圾楼层间垂直运输	件	3	45.46	136.38
10	011712002003	卫生洁具拆除	1.拆除部位：二-四层卫生间 2.卫生洁具种类：拆除台式洗脸盆 3.拆除垃圾楼层间垂直运输	件	3	38.26	114.78
11	011712001001	管道拆除	1.拆除部位：二-四层卫生间 2.管道种类、材质：塑料管 3.拆除垃圾楼层间垂直运输	m	43.2	2.99	129.17
12	011705001001	原有瓷砖地面拆除	1.拆除部位：三层卫生间、四层办公室、走廊、卫生间、楼梯间 2.饰面材料种类:拆除瓷砖 3.拆除垃圾楼层间垂直运输	m2	163.24	23.85	3893.27
13	011705002001	卫生间内墙瓷砖拆除	1.拆除部位：三-四层卫生间内墙 2.饰面材料种类：拆除卫生间墙面瓷砖 3.拆除垃圾楼层间垂直运输	m2	96.18	22.81	2193.87
14	01B002	建筑垃圾外运	1、拆除建筑垃圾外运 2、运距暂按10公里	m3	62.62	179.26	11225.26
合　　计							48683.66

措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					7150.47
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	5802.56	5802.56
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	591.76	591.76
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	236.71	236.71
4	011801002001	二次搬运费		项	1	312.32	312.32
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	207.12	207.12
二		专业措施					
合　　计							7150.47

其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：拆除工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注

单位工程清单费用汇总表

工程名称:装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	489193.89
1.1	其中:建筑工人社保费用	10621.93
2	措施项目费	27390.66
2.1	专业措施项目费	14072.64
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	1304.76
2.2	通用措施费	13318.02
2.2.1	安全文明施工措施费	11140.23
2.2.2	冬雨季施工增加费	959.45
2.2.3	夜间施工增加费	380.73
2.2.4	二次搬运费	502.57
2.2.5	测量放线定位复测费	335.04
3	其他项目费	15000
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	15000
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	531584.55
5	增值税	47842.61
6	单位工程造价	579427.16
合　　计		579427.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室内装修工程					146698.72
1	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:120 2.底层厚度、砂浆种类及强度等级:12mm厚1:3水泥砂浆(预拌砂浆) 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级:6mm厚1：2.5水泥砂浆抹光(预拌砂浆) 4.部位：三层阳台	m	31.12	11.45	356.32
2	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:120 2.水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:8mm厚瓷砖面层 4.部位：二-四层室内、四层阳台、楼梯间平直段	m	430.89	26.56	11444.44
3	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度:120 2.水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格:8mm厚瓷砖面层 4.部位：楼梯间斜段	m	16.24	28.54	463.49
4	011108003001	块料零星项目	1、8mm厚瓷砖面层，水泥砂浆结合层（预拌砂浆） 2、楼梯斜段三角部位	m2	0.59	224.89	132.69
5	011403001001	内墙面乳胶漆	1.乳胶漆底漆一道（白色） 2.腻子两遍 3.乳胶漆两遍 4.部位：二-四层	m2	1171.71	30.30	35502.81
6	011302001001	平面吊顶天棚	1.轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶 2.矿棉吸音板吊顶规格：12*600*600mmmm，明装，含龙骨、收边及配件 3.部位：二-四层	m2	391.62	116.44	45600.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011102003001	块料楼地面	1.20mm厚1:3水泥砂浆（预拌砂浆） 2.20mm厚干硬性水泥砂浆铺贴 3.600*600mm防滑陶瓷地砖 4.专用瓷砖勾缝剂 5.部位：三层环境保障组	m2	26.11	153.98	4020.42
8	011102003002	块料楼地面	1.20mm厚1:3水泥砂浆（预拌砂浆） 2.20mm厚干硬性水泥砂浆铺贴 3.800*800mm防滑陶瓷地砖 4.专用瓷砖勾缝剂 5.部位：四层室内及阳台	m2	147.99	161.91	23961.06
9	011102003003	块料楼地面	1.20mm厚1:3水泥砂浆（预拌砂浆） 2.20mm厚干硬性水泥砂浆铺贴 3.300*300mm防滑陶瓷地砖 4.专用瓷砖勾缝剂 5.部位：三、四层卫生间	m2	18.54	139.14	2579.66
10	011106003001	块料楼梯	1.20mm厚水泥砂浆（预拌砂浆） 2.楼梯防滑陶瓷地砖 3.专用瓷砖勾缝剂	m2	15.61	189.55	2958.88
11	011203003001	卫生间块料墙	1.界面剂一道 2.12mm1:3水泥砂浆 3.4mm厚1:2水泥砂浆 5.300*600mm釉面瓷砖 6.专用瓷砖勾缝剂，预拌砂浆 7.部位：三-四层卫生间内墙	m2	96.18	142.42	13697.96
12	011207003001	成品隔断	1.卫生间成品隔断高度暂按2.1m	m2	18.33	179.12	3283.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011404005001	金属面喷漆	1.M1630、楼梯间栏杆扶手除锈、喷涂金属漆	m2	35.57	8.31	295.59
14	010904001001	楼面卷材防水	1、4mm厚SBS防水卷材1层	m2	44.82	53.59	2401.90
		门窗工程					85025.77
15	010802001001	金属门	1.门类型：MLC2127、M0921、M0821，防盗门 2.部位：二-四层室内	m2	90	530.14	47712.60
16	010807001001	金属窗	1.窗类型：C1521、C1221、C1209、C1215，铝合金推拉窗，中空玻璃 2.部位：二-四层室内	m2	78.03	478.19	37313.17
		其他装饰工程					257469.4
17	050305004001	办公桌	1.尺寸规格：1200*600 2、综合单价暂定1800元/张	张	42	1800.00	75600.00
18	050305004002	办公桌	1.尺寸规格：1600*800 2、综合单价暂定3200元/张	张	3	3200.00	9600.00
19	050305004003	办公椅	1.网状椅 2、综合单价暂定420元/把	把	42	420.00	17640.00
20	050305004004	办公椅	1.实木办公椅 2、综合单价暂定1000元/把	把	3	1000.00	3000.00
21	050305004005	沙发	1.尺寸规格：1950*700 2、综合单价暂定2700元/个	个	8	2700.00	21600.00
22	050305004006	茶几	1.尺寸规格：1950*700 2、综合单价暂定1500元/个	个	7	1500.00	10500.00
23	011501004001	茶水柜	1.尺寸规格：800*400 2、综合单价暂定1150元/个	个	14	1150.00	16100.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	050305004007	茶几	1.尺寸规格：1200*600 2、综合单价暂定1200元/个	个	1	1200.00	1200.00
25	011501004002	文件柜	1.尺寸规格：2100*800 2、综合单价暂定1350元/个	个	11	1350.00	14850.00
26	011501004003	书柜	1.尺寸规格：2100*800 2、综合单价暂按4500元/个	个	1	4500.00	4500.00
27	050305004008	会议桌	1.尺寸规格：4800*1800 2、综合单价暂按8000元/张	张	1	8000.00	8000.00
28	050305004009	会议椅	1.实木办公椅 2、综合单价暂按500元/张	个	32	500.00	16000.00
29	010810001001	窗帘	1.材质：柔纱帘、卷帘 2.部位：二-四层室内	m2	79.39	128.85	10229.40
30	011501004004	双掩门工作柜带靠背	1.整体采用SUS201不锈钢制作；（规格1200*700*800+100mm） 2.台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； 4.加强筋厚度1.0mm； 5.配置不锈钢可调子弹脚。 6.掩门为双层架构。 2、综合单价暂按2000元/台	台	1	2000.00	2000.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011501004005	嵌入式煤气双灶头	1.加厚不锈钢面板 2.直喷商用猛火灶头 3.热电偶熄火保护 4、综合单价暂按1030元/台	台	1	1030.00	1030.00
32	011501004006	双层平板工作台	1.整体采用SUS201不锈钢制作； 2.台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； 4.配不锈钢可调子弹脚。 5、综合单价暂按800元/台	台	1	800.00	800.00
33	011501004007	单门消毒柜	1.容量：380L,温度范围：30-70度可调，消毒星级：一星级，臭氧浓度：40mg/m³，层架承重：10kg/电压：220v 功率：900w 2、尺寸：600*600*1950mm 3、综合单价暂按2100元/台	台	1	2100.00	2100.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	011501004008	双温平冷工作台	1，直冷制冷方式。规格：1800*800*800mm 2.全电脑温控显示，实时显示箱体内实际温度，冷藏冷冻温控上必须有独立的电源开关，便于独立控制。冷藏温度为零下1度到零上10度，冷冻最低温度为零下15度可调。 4.全不锈钢机身，全铜制冷管，国内一线品牌压缩机。 5.箱体两侧整体发泡到机身机舱顶部，压缩机要有防护罩并保证正常散热. 6.整机有国家颁发的能效标识。 7、综合单价暂按3000元/台	台	1	3000.00	3000.00
35	011501004009	电饭锅	1.电压：220V;功率：1900W 2.13L电饭煲	台	1	320.00	320.00
36	011501004010	18格多格碗柜	1.名称:多格碗柜，1020*400*1800mm 2.规格、型号:不锈钢 3、综合单价暂按1800元/台	台	5	1800.00	9000.00
37	011501004011	一体排烟罩	1.优质不锈钢机身 2.功率:880W 3.电压:220V 4.规格：1200*800*500 5、综合单价暂按2500元/台	套	1	2500.00	2500.00
38	050305004010	圆桌	1.Φ2232*1000mm、十人包间桌椅 2.综合单价暂按8000元/套	套	1	8000.00	8000.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	050305004011	四人桌	1.一桌四椅：1100*1650*815 2.综合单价暂按2400元/套	套	7	2400.00	16800.00
40	01B004	门头	1.门头尺寸：320*50cm 2.材质：彩钢复合板，25*25镀锌方管焊接底架，字体为14mmPVC板雕刻 3、综合单价暂按2300元/个	个	1	2300.00	2300.00
41	01B005	科室牌	1.科室牌：35*12cm，1cmPVC板UV打印，附水晶膜	个	16	50.00	800.00
合　　计							489193.89

措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					13318.02
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	11140.23	11140.23
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	959.45	959.45
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	380.73	380.73
4	011801002001	二次搬运费		项	1	502.57	502.57
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	335.04	335.04
二		专业措施					14072.64
1	011802001001	脚手架		项	1	10095.23	10095.23
2	011802003001	垂直运输		项	1	3977.41	3977.41
合　　计							27390.66

其他项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				15000
2.1	暂估价				15000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					15000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1	暂估价	15000		15000					
本页小计		15000		15000					-
合　计		15000		15000					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

主要材料价格表

工程名称：装饰工程　　专业：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	070500005	地砖	800×800	m2	62	
2	100103007	轻钢龙骨不上人型	(平面)600×600	m2	19.48	
3	110903007	铝合金推拉窗		m2	410	
4	112327003	钢制防盗门		m2	440	
5	112500001	百叶帘、卷帘		m2	109	
6	120503002	陶瓷地砖踢脚线		m	12	
7	150501002@1	矿棉吸音板12*600*600	12厚	m2	35	
8	BCCLF101	沙发		个	2700	
9	BCCLF102	茶几		个	1500	
10	BCCLF103	茶水柜		个	1150	
11	BCCLF104	文件柜		个	1350	
12	BCCLF105	书柜		个	4500	
13	BCCLF106@1	会议桌		张	8000	
14	BCCLF107	会议椅		个	500	
15	BCCLF112	18格多格碗柜		台	1800	
16	BCCLF114	圆桌		套	8000	
17	BCCLF115	四人桌		套	2400	
18	BCCLF96	办公桌		张	1800	
19	BCCLF97	办公桌		张	3200	
20	BCCLF98	办公椅		把	420	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	79493.89
1.1	其中:建筑工人社保费用	2817.42
2	措施项目费	4515.46
2.1	专业措施项目费	1054.22
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	56.28
2.2	通用措施费	3461.24
2.2.1	安全文明施工措施费	2663.31
2.2.2	冬雨季施工增加费	351.09
2.2.3	夜间施工增加费	140.08
2.2.4	二次搬运费	184.41
2.2.5	测量放线定位复测费	122.35
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	84009.35
5	增值税	7560.84
6	单位工程造价	91570.19
合　　计		91570.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1.名称：AP配电箱 2.规格：900*800*200 3.安装方式：距地1.6米暗装	台	1	3800.18	3800.18
2	030402012002	成套配电箱	1.名称：1AL、2AL、3AL配电箱 2.规格：600*400*180 3.安装方式：距地1.8米明装	台	3	3297.61	9892.83
3	030409016001	桥架槽盒安装	1.类型:槽式桥架 2.规格:100*80 3.接地方式:符合设计及验收规范要求	m	32.73	63.86	2090.14
4	030412001001	配管	1.类型:强电配管 2.材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3.规格:DN100 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:符合设计及验收规范要求 6.国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	12	105.26	1263.12
5	030412001002	配管	1.类型:强电配管 2.材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3.规格:DN50 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求 6.国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	16.68	51.60	860.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412001003	配管	1.类型:强电配管 2.材质:PC 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求	m	827.15	16.84	13929.21
7	030409001001	电力电缆	1.类型:配电电力电缆 2.型号:YJV22-4*70+1*35	m	15.38	311.81	4795.64
8	030409002001	电力电缆头	1.名称:户内热缩式电缆终端头 2.规格:4*70+1*35	个	2	293.86	587.72
9	030409001002	电力电缆	1.类型:配电电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式:室内敷设	m	26.32	141.45	3722.96
10	030409002002	电力电缆头	1.名称:户内热缩式电缆终端头 2.规格:4*25+1*16	个	6	221.15	1326.90
11	030412003001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5	m	1065.18	4.50	4793.31
12	030412003002	配线	1.配线形式:线槽配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5	m	75.6	5.05	381.78
13	030412003003	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4	m	1536.27	6.06	9309.80
14	030412003004	配线	1.配线形式:线槽配线 2.型号:WDZ-BYJ-4	m	538.95	6.74	3632.52
15	030413012001	开关、按钮	1.类型:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	7	23.45	164.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030413012002	开关、按钮	1.类型:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	23	26.58	611.34
17	030413013001	插座	1.类型:组合插座(三位五孔带安全门+网络插座) 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	53	86.57	4588.21
18	030413013002	插座	1.类型:壁挂空调单相暗装插座(带开关) 2.规格:250V 16A 3.安装形式:暗装	套	21	46.17	969.57
19	030413013003	插座	1.类型:柜机空调单相暗装插座(带开关) 2.规格:250V 16A 3.安装形式:暗装	套	2	45.15	90.30
20	030413013004	插座	1.类型:单相五孔10A插座 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	17	32.30	549.10
21	030413001001	普通灯具	1.类型:面板灯(配LED灯管) 2.安装形式:吸顶安装	套	48	151.52	7272.96
22	030413001002	普通灯具	1.类型:防水防尘灯 2.安装形式:吸顶安装	套	9	129.68	1167.12
23	030413001003	普通灯具	1.类型:吸顶灯(配LED灯管)220V 1x12W 2.安装形式:吸顶安装	套	15	93.95	1409.25
24	030413001004	普通灯具	1.类型:吸顶灯(配LED灯管)220V 1x24W 2.安装形式:吸顶安装	套	19	93.95	1785.05
25	030409017001	桥架支撑架	1.桥架支撑架制作安装	t	0.024	20835.08	500.04
合　　计							79493.89

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					3461.24
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	2663.31	2663.31
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	351.09	351.09
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	140.08	140.08
4	031401002001	二次搬运费		项	1	184.41	184.41
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	122.35	122.35
二		专业措施					1054.22
1	031402001001	脚手架		项	1	1054.22	1054.22
合　　计							4515.46

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：电气设备安装工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	012100003	角钢	(综合)	kg	4.029	
2	170100002@3	焊接钢管（国标标准壁厚）DN50	(综合)	m	18.08	
3	170100002@4	焊接钢管（国标标准壁厚）DN100	(综合)	m	40.2	
4	172500002@1	PC20	(综合)	m	2.75	
5	250000002@1	面板灯(配LED灯管)		套	110	
6	250000002@2	防水防尘灯		套	72	
7	250000002@3	吸顶灯(配LED灯管)220V 1x12W		套	53	
8	250000002@4	吸顶灯(配LED灯管)220V 1x24W		套	53	
9	260501002@1	单联单控开关		只	6.72	
10	260501002@2	双联单控开关		只	9.78	
11	264100004@1	壁挂空调单相暗装插座(带开关)		套	22	
12	264100004@2	单相五孔10A插座		套	12.6	
13	264100004@4	组合插座(三位五孔带安全门+网络插座		套	65.8	
14	264100004@5	柜机空调单相暗装插座(带开关)		套	21	
15	280300002@1	WDZ-BYJ-2.5		m	2.7	
16	280300002@3	WDZ-BYJ-4		m	4.1	
17	280300002@4	WDZ-BYJ-4		m	4.1	
18	281100002@2	电力电缆YJV22-4*70+1*35		m	293.4	
19	281100002@3	WDZ-YJY-4*25+1*16		m	123.3	
20	290100002@3	电缆桥架100*80		m	36	
21	290701002@2	户内热缩式电缆终端头4*70+1*35		套	48	
22	290701002@3	户内热缩式电缆终端头 4*25+1*16		套	28.32	
23	补充主材001@1	AP配电箱		台	3200	
24	补充主材002@1	1AL、2AL、3AL配电箱		台	3000	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:消防弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	10068.31
1.1	其中:建筑工人社保费用	511.26
2	措施项目费	851.82
2.1	专业措施项目费	220.98
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	11.8
2.2	通用措施费	630.84
2.2.1	安全文明施工措施费	485.41
2.2.2	冬雨季施工增加费	63.99
2.2.3	夜间施工增加费	25.53
2.2.4	二次搬运费	33.61
2.2.5	测量放线定位复测费	22.3
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	10920.13
5	增值税	982.81
6	单位工程造价	11902.94
合　　计		11902.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030907003001	应急照明分配电装置	1.类型:集中控制集中电源应急照明箱 2.蓄电池容量:1.0KVA 3.控制回路:4回路以内	台	1	2915.11	2915.11
2	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1.类型:集中控制集中电源型应急照明灯 2.安装方式:顶面安装装	套	15	167.66	2514.90
3	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1.类型:出口标志灯/安全出口标志灯 2.安装方式:门上0.2m	套	4	150.95	603.80
4	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1.类型:多信息复合标志灯具 2.安装方式:距地2.4m管吊	套	3	186.03	558.09
5	030907004009	智能应急灯具及标志灯	1.类型:单面方向标志灯(单向) 2.安装方式:距地0.5m暗装	套	5	150.95	754.75
6	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1.类型:集中控制集中电源型楼层标识灯 2.安装方式:门上0.2m	套	3	150.95	452.85
7	030412001001	配管	1.类型:消防弱电配管 2.材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3.规格:DN15 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求 6.国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	78.03	20.09	1567.62
8	030412003001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:NH-RVS-2*2.5	m	79.23	8.85	701.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

合　　计	10068.31

措施项目清单计价表

工程名称：消防弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					630.84
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	485.41	485.41
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	63.99	63.99
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	25.53	25.53
4	031401002001	二次搬运费		项	1	33.61	33.61
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	22.30	22.30
二		专业措施					220.98
1	031402001001	脚手架		项	1	220.98	220.98
合　　计							851.82

其他项目清单计价表

工程名称：消防弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：消防弱电工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	170100002@1	焊接钢管（国标标准壁厚）DN15	(综合)	m	4.63	
2	234405001@1	集中控制集中电源应急照明箱	壁挂式 4回路以内	台	1200	
3	253501002@1	集中控制集中电源型应急照明灯	壁装式	个	96	
4	253503001@1	出口标志灯/安全出口标志灯	壁装式	个	83	
5	253503001@2	集中控制集中电源型楼层标识灯	壁装式	个	83	
6	253503001@4	单面方向标志灯(单向)	壁装式	个	83	
7	253503002@1	多信息复合标志灯具	吊装式	个	83	
8	280317002@2	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2*2.5		m	6.5	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	13008.36
1.1	其中:建筑工人社保费用	517.59
2	措施项目费	913.26
2.1	专业措施项目费	271.53
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	14.5
2.2	通用措施费	641.73
2.2.1	安全文明施工措施费	493.8
2.2.2	冬雨季施工增加费	65.09
2.2.3	夜间施工增加费	25.97
2.2.4	二次搬运费	34.19
2.2.5	测量放线定位复测费	22.68
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	13921.62
5	增值税	1252.95
6	单位工程造价	15174.57
合　　计		15174.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水	m	7.2	50.21	361.51
2	031001006002	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水	m	12.36	41.47	512.57
3	031001006003	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水	m	5.79	36.27	210.00
4	031001006004	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水	m	10.66	31.68	337.71
5	031001006005	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:生活污水	m	17.31	80.73	1397.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001006006	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:生活污水	m	21.03	43.00	904.29
7	031003017001	地漏	1.类型:排水地漏 2.材质:铜镀铬 3.规格:DN50	个	9	50.29	452.61
8	031003006001	大便器	1.类型:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装方式:感应式冲洗阀 4.综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	8	519.31	4154.48
9	031003007001	小便器	1.类型:挂式小便器 2.材质:陶瓷 3.组装方式:感应式冲洗阀 4.安装方式:壁挂	组	3	781.71	2345.13
10	031003003001	洗脸盆	1.类型:台式洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.感应水嘴 4.综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	3	777.54	2332.62
合　　计							13008.36

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					641.73
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	493.80	493.80
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	65.09	65.09
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	25.97	25.97
4	031401002001	二次搬运费		项	1	34.19	34.19
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	22.68	22.68
二		专业措施					271.53
1	031402001001	脚手架		项	1	271.53	271.53
合　　计							913.26

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：给排水工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	030705001	地漏		个	16.55	
2	030711004	大便器存水弯	DN100	个	10	
3	030719005@1	感应式冲洗阀	DN15	个	115	
4	173117004@1	UPVC排水管 DN50		m	5.2	
5	173117004@2	UPVC排水管 DN100		m	18.3	
6	173118001@2	PP-R管 DN32		m	13	
7	173118001@3	PP-R管 DN25		m	8.1	
8	173118001@4	PP-R管 DN20		m	5.5	
9	173118001@5	PP-R管 DN15		m	3.9	
10	180999011@2	PP-R管热熔管件 DN32		个	2.71	
11	180999011@3	PP-R管热熔管件 DN25		个	2.26	
12	180999011@4	PP-R管热熔管件 DN20		个	1.75	
13	180999011@5	PP-R管热熔管件 DN15		个	1.31	
14	180999019@1	UPVC排水管管件 DN50		个	2.54	
15	180999019@2	UPVC排水管管件 DN100		个	8.12	
16	210900002	洗脸盆		套	620	
17	211507001	瓷蹲式大便器		套	150	
18	211701002	挂式小便器		套	580	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	9127.61
1.1	其中:建筑工人社保费用	241.58
2	措施项目费	403.23
2.1	专业措施项目费	105.15
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	5.61
2.2	通用措施费	298.08
2.2.1	安全文明施工措施费	229.36
2.2.2	冬雨季施工增加费	30.24
2.2.3	夜间施工增加费	12.06
2.2.4	二次搬运费	15.88
2.2.5	测量放线定位复测费	10.54
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	9530.84
5	增值税	857.78
6	单位工程造价	10388.62
合　　计		10388.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030901001001	消防管道	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及冲洗设计要求:按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)中要求进行 6.螺纹管件安装	m	14.4	57.32	825.41
2	030901017001	阀门	1.类型:螺纹自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	2	81.53	163.06
3	030901012001	室内消火栓	1.类型:单栓消火栓箱 2.型号、SG24AZ消防软管卷盘箱,作法见国标04S202/16页。800*650*240 铝合金箱体明装,下口距地0.2M. 内置:JPS0.8-19消防软管卷盘、L=30M,DN25衬胶水带各1套。MF/ABC-3两具。水枪一套。	套	6	1214.94	7289.64
4	030912001001	手提式灭火器	1.形式:干粉型灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3	具	12	56.75	681.00
5	03B001	系统调试费_水灭火管道系统调整费(第九册消防安装工程)		项	1	168.50	168.50
合　　计							9127.61

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					298.08
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	229.36	229.36
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	30.24	30.24
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	12.06	12.06
4	031401002001	二次搬运费		项	1	15.88	15.88
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	10.54	10.54
二		专业措施					105.15
1	031402001001	脚手架		项	1	105.15	105.15
合　　计							403.23

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：消防工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	170300002@1	内外壁热镀锌钢管 DN32	(综合)	m	13.46	
2	181609005@1	镀锌钢管接头管件 DN32	DN32	个	2.74	
3	194101001@1	螺纹自动排气阀 DN25		个	36	
4	230100002@1	灭火器 MF/ABC3		个	53	
5	230305002@1	室内消火栓 SG24AZ		套	956	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:网络弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	45785.16
1.1	其中:建筑工人社保费用	974.49
2	措施项目费	1549.33
2.1	专业措施项目费	351.09
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	18.74
2.2	通用措施费	1198.24
2.2.1	安全文明施工措施费	922.01
2.2.2	冬雨季施工增加费	121.54
2.2.3	夜间施工增加费	48.49
2.2.4	二次搬运费	63.84
2.2.5	测量放线定位复测费	42.36
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	47334.49
5	增值税	4260.1
6	单位工程造价	51594.59
合　　计		51594.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网络弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031101017001	路由器	1.名称：H3C UR7208千兆企业级核心路由器	台	1	3656.28	3656.28
2	030501015001	交换机	1.名称：H3C S5016P 16口全千兆交换机1台	台	1	2953.41	2953.41
3	030412003001	配线	1.名称：超五类无氧铜网线	m	500	8.49	4245.00
4	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:壁挂式网络综合管理机柜	台	3	3767.56	11302.68
5	030502002001	弱电插座	1.名称:RJ45免工具超五类网络模块	个	53	27.97	1482.41
6	030502002002	弱电插座	1.名称:RJ11免打电话模块	个	13	27.97	363.61
7	030502002003	弱电插座	1.名称:信息面板	个	60	27.97	1678.20
8	030501015002	交换机	1.名称：锐捷124G-E 24口千兆交换机	台	3	3453.41	10360.23
9	030501010001	路由器	1.名称：锐捷千兆路由AC管理一体机	台	1	1960.79	1960.79
10	03B001	锐捷1800M wifi6吸顶AP	1.名称：锐捷1800M wifi6吸顶AP	个	3	1200.00	3600.00
11	030412001001	配管	1.类型:强电配管 2.材质:PC 3.规格:Φ20 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求	m	248.37	16.84	4182.55
12	030503015001	系统调试	1.名称：网络系统调试	系统	1		
合　　计							45785.16

措施项目清单计价表

工程名称：网络弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					1198.24
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	922.01	922.01
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	121.54	121.54
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	48.49	48.49
4	031401002001	二次搬运费		项	1	63.84	63.84
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	42.36	42.36
二		专业措施					351.09
1	031402001001	脚手架		项	1	351.09	351.09
合　　计							1549.33

其他项目清单计价表

工程名称：网络弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：网络弱电工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	172500002@1	PC20	(综合)	m	2.75	
2	234113002@2	壁挂式网络综合管理机柜		个	3500	
3	264100002@1	RJ45免工具超五类网络模块		个	14.5	
4	264100002@2	RJ11免打电话模块		个	14.5	
5	264100002@3	信息面板		个	14.5	
6	282705002@1	超五类无氧铜网线		m	5.3	
7	补充主材001@1	H3C UR7208千兆企业级核心路由器		台	3300	
8	补充主材002@1	H3C S5016P 16口全千兆交换机1台		台	2500	
9	补充主材002@2	锐捷124G-E 24口千兆交换机		台	3000	
10	补充主材003@1	锐捷千兆路由AC管理一体机		台	1800	
11	补充主材004@1	锐捷1800M wifi6吸顶AP		个	1200	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	95855.72
1.1	其中:建筑工人社保费用	357.12
2	措施项目费	658.53
2.1	专业措施项目费	214.09
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	11.43
2.2	通用措施费	444.44
2.2.1	安全文明施工措施费	341.98
2.2.2	冬雨季施工增加费	45.08
2.2.3	夜间施工增加费	17.99
2.2.4	二次搬运费	23.68
2.2.5	测量放线定位复测费	15.71
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	96514.25
5	增值税	8686.28
6	单位工程造价	105200.53
合　　计		105200.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701004001	空调器	1.名称：3匹空调 2.规格：KFR-72LW/G3-1 2.暂定主材单价6960元/台	台	7	7152.54	50067.78
2	030701004002	空调器	1.名称：1.5匹空调 2.规格：KFR-35GW/G3-1A 2.暂定主材单价3970元/台	台	11	4162.54	45787.94
合　　计							95855.72

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					444.44
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	341.98	341.98
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	45.08	45.08
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	17.99	17.99
4	031401002001	二次搬运费		项	1	23.68	23.68
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	15.71	15.71
二		专业措施					214.09
1	031402001001	脚手架		项	1	214.09	214.09
合　　计							658.53

其他项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：通风空调工程　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	500300001@1	3匹空调		台	6960	
2	500300001@2	1.5匹空调		台	3970	