工程项目总造价表

项目名称：2026年镇巴县盐场镇源滩村经济合作社蔬菜大棚　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年镇巴县盐场镇源滩村经济合作社蔬菜大棚						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	给排水工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		大棚					
1	010102002001	挖基坑土方	1.独立基础土方	m3	181.65		
2	010102003001	挖沟槽土方	1.挖水沟土方 2.部位：总图大水沟与大棚单体图小水沟	m3	189.91		
3	010102009001	回填方	1.部位：独立基础	m3	152.59		
4	010103001001	平整场地	1.±30cm以内场地平整	m2	8000		
5	010103002001	余方弃置	1.余土装车外运5km	m3	218.97		
6	010502001001	独立基础	1.C20混凝土基础 2.拱杆基础	m3	29.06		
7	010505002001	基础模板		m2	581.28		
8	01B001	10丝PO膜		m2	12713.32		
9	01B002	防虫网		m2	2232		
10	01B003	手动卷膜器	1.手动卷膜器购买、安装	套	72		
11	010607002001	钢支撑	1.钢材品种、规格:热镀锌钢管，25*50*1.5椭圆管、25*1.5圆管、32*1.5圆管 2.购买、运输、制作、安装 3.场外运输40km以内，场内运输500m	t	24.538		
		蓄水池					
12	010102002002	挖基坑土方	1.挖蓄水池基础土方，不装车	m3	187.93		
13	010102009003	回填方	1.打夯机填土夯实槽坑	m3	42.39		
14	010103002002	余方弃置	1.余土装车外运5km	m3	145.54		
15	010102007001	挖基坑石方	1.挖蓄水池基础石方 2.装车外运5km	m3	125.29		
16	010401002001	实心砖墙	1.M7.5水泥砂浆砌筑圆形墙（包括取水平台） 2.页岩实心砖 3.墙厚：130、200	m3	30.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010401002002	实心砖墙	1.M7.5水泥砂浆砌筑砖护栏 2.页岩实心砖 3.墙厚：180、120	m3	7.86		
18	010501001001	基础垫层	1.C25混凝土垫层	m3	11.78		
19	010502020001	楼梯	1.C25混凝土楼梯	m3	1.35		
20	010505001001	垫层模板		m2	4.71		
21	010505010001	楼梯模板		m2	4.5		
22	010506001001	现浇构件钢筋	1.带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	0.427		
23	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.M10水泥砂浆抹灰，厚度20mm	m2	148.64		
24	010506007001	钢丝网	1.2目2mm热镀锌钢网	m2	8.69		
25	010804005001	金属格栅门	1.不锈钢防护门	m2	1.2		
		沉沙凼					
26	010102002003	挖基坑土方	1.挖蓄水池基础土方，不装车	m3	4.19		
27	010102009004	回填方	1.打夯机填土夯实槽坑	m3	2.93		
28	010103002003	余方弃置	1.余土装车外运5km	m3	1.26		
29	010401002003	实心砖墙	1.M7.5水泥砂浆砌筑圆形墙（包括取水平台） 2.页岩实心砖 3.墙厚：130、200	m3	1.02		
30	010501001002	基础垫层	1.C25混凝土垫层	m3	0.3		
31	010505001002	垫层模板		m2	0.7		
32	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.M10水泥砂浆抹灰，厚度20mm	m2	4.81		
		排水沟					
33	010102003002	挖沟槽土方	1.挖水沟土方	m3	9.2		
34	010102009005	回填方	1.打夯机填土夯实槽坑	m3	2		
35	010103002004	余方弃置	1.余土装车外运5km	m3	7.2		
36	010501001003	基础垫层	1.C25混凝土垫层	m3	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010502010001	钢筋混凝土墙	1.C25混凝土水渠沟壁 2.厚度15cm	m3	3.6		
38	010505001003	垫层模板		m2	8		
39	010505005001	墙面模板		m2	48		
		阀门井					
40	010502031001	砖砌阀门井	1.φ800球墨铸铁井盖 2.预制混凝土井盖支座 3.M7.5水泥砂浆砖砌井筒，厚度240mm 4.钢筋混凝土盖板 5.M7.5水泥砂浆砖砌井壁，厚度240mm 6.C25钢筋混凝土底板，厚度200 7.C20混凝土垫层，厚度100	座	5		
		碎石路					
41	011601002001	碎石路	1.150厚碎石碾压密实 2.素土夯实压实、压实度≥93%	m2	1411.56		
42	040501001001	混凝土管	1.预埋φ600钢筋混凝土管 2.管道混凝土基础，混凝土接口	m	8		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖沟槽土方	1.管沟土方，埋深0.5m 2.开挖、回填	m3	152.5		
2	031001006001	塑料管	1.材质:PE排水管1.6mpa De110 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 4.安装部位:室外	m	400		
3	031001006002	塑料管	1.材质:PE排水管1.6mpa DN50 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 4.安装部位:室外	m	210		
4	031001006003	塑料管	1.材质:PE排水管1.6mpa DN50 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 4.安装部位:室内	m	285.84		
5	031001006004	塑料管	1.材质:PE灌溉分支管1.6mpa DN25 2.连接形式:热熔 3.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 4.安装部位:室内	m	1674		
6	031002001001	阀门	1.材质:De110PE截止阀	个	5		
7	031002001002	阀门	1.材质:DN50铸铁电磁阀	个	36		
8	030211002001	电动给水泵	1.规格:加压潜水泵Q=50m3/h，H=80m，N=22kw	台	2		
9	03B001	水泵房配套	1.水泵房、控制电缆、控制柜等配套设备 2.暂定1万元	项	1		
10	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1.规格:Q=40L/H,R=1.0m,P=200kPa 2.材质：PE	个	1116		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　　　专业/标段：通用安装工程　　　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030912001001	手提式灭火器	1.灭火器安装 手提式 2.MFZ/ABC5	具	12		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。