

蓝田县辋川镇核桃沟村革命老区
建设项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称：蓝田县辋川镇核桃沟村革命老区
建设项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：蓝田县辋川镇核桃沟村革命老区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	蓝田县辋川镇核桃沟村革命老区建设项目						
1.1	蓝田县辋川镇核桃沟村革命老区建设项目						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓝田县辋川镇核桃沟村革命老区
建设项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		蓝田县辋川镇核桃沟村 革命老区建设项目					
		防护工程					
1	040303016001	混凝土挡墙	[项目特征] 1. 混凝土强度等级 :C30混凝土挡墙 2. 沉降缝要求:沉 降缝应方向铅垂， 全断面贯通， 缝宽 2cm（均匀、 直顺），采用沥青 麻絮等填塞紧密 3. 含模板 4. 详细做法以图纸 要求为准 [工作内容] 1. 模板制作、安装 、拆除 2. 混凝土浇捣、养 护 3. 沉降缝	m3	1161.33		
2	040602045001	砾石反滤层	[项目特征] 1. 品种:砾石反滤 层 [工作内容] 1. 铺设	m3	1.16		
3	040501005001	PVC泄水孔	[项目特征] 1. 材质及规格:PVC 泄水孔直径75mm [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 及养护 2. 模板制作、安装 、拆除 3. 混凝土浇捣、养 护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	214.34		
4	040101001001	土方开挖	[项目特征] 1. 土类别:综合土 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	1829.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓝田县辋川镇核桃沟村革命老区
建设项目

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040305001001	砂砾石换填	[项目特征] 1. 材料品种、规格：砂砾石换填 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	361.18		
6	040103002001	原土回填	[项目特征] 1. 填方来源：原土夯填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	328.76		
7	040103005001	余方弃置	[项目特征] 1. 废料品种：综合土 2. 建筑垃圾外运至政府指定垃圾场 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	1500.94		
8	040303016002	20cm混凝土压顶	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：20cm混凝土压顶 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 沉降缝	m3	32.09		
9	040901001001	挡土墙配筋	[项目特征] 1. 钢筋种类：HPB300 2. 钢筋规格：8mm [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	3.891		
10	040901001002	挡土墙配筋	[项目特征] 1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：10mm [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	5.726		
		道路工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓝田县辋川镇核桃沟村革命老区
建设项目

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	041001001001	破除水泥混凝土面层18cm	[项目特征] 1. 材质:混凝土路面破除 2. 厚度:18cm 3. 建筑垃圾外运至政府指定垃圾场 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	1515.27		
12	040101001002	原路基土方开挖	[项目特征] 1. 土类别:原路基土方开挖 2. 挖土深度:20cm [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	303.05		
13	040103005002	余方弃置	[项目特征] 1. 废料品种:综合土 2. 建筑垃圾外运至政府指定垃圾场 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	90.92		
14	040201003001	路床碾压检验	[项目特征] 1. 路床碾压检验 [工作内容] 1. 铺设夯填材料 2. 强夯处理 3. 路基整形 4. 沉降观测	m2	1515.27		
15	040202001001	3:7灰土基层	[项目特征] 1. 含灰量:3:7灰土基层 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	1515.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓝田县辋川镇核桃沟村革命老区
建设项目

专业/标段： 市政工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040203007001	新建18cm厚C30混凝土面层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:新建18cm厚C30混凝土面层 2. 抹平后沿横坡方向采用机具压槽。矩形槽深宜为 3-4m, 槽宽宜为 3-5mm, 槽间距宜为 12-25mm 3. 切缝 4. 填缝采用灌入式填缝的施工 5. 详细做法以图纸要求为准 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	1515.27		
17	040901001003	路面交接处钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:HRB400 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.195		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：蓝田县辋川镇核桃沟村革命老区建设项目

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：蓝田县辋川镇核桃沟村革命老区建设项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：蓝田县辋川镇核桃沟村革命老区
建设项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。