

小寨校区消防整体提升改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称： 小寨校区消防整体提升改造项目

工程量清单

编 制 人：	(注册造价工程师签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 (审) 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	
招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:小寨校区消防整体提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称: 门诊楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊楼-消防土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 管径:DN32 2. 水表井至室内消防软管卷盘处 3. 土方开挖、回填	m	7		
2	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:原墙面开窗洞、开门洞 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	1.03		
3	011710001001	门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:4m²以内 2. 部位:需更换的防火门 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	3		
4	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2200mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 4. 部位:二层走廊东侧、二层西侧安全出口处 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	6.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊楼-消防土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:800*2200mm 2. 防火等级:丙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.52		
6	010807002001	金属防火窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1400*1800mm 2. 防火等级:乙级防火窗 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	2.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊楼-消防土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1. 种类、规格: 砖砌水表井2150*1100*1400mm 2. 垫层、基础材质及厚度: 100厚混凝土垫层、C25钢筋混凝土底板 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 砖砌240mm井壁 4. 盖板材质、规格: 150mm钢筋混凝土盖板 5. 井筒、井盖、井圈材质及规格: ϕ 800井盖及支座 6. 图集: 05S502-P43 7. 未尽事项参见图集 [工作内容] 1. 土方开挖、回填 2. 垫层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 砌筑、勾缝、抹面 6. 井筒、井圈、井盖安装 7. 盖板安装 8. 防坠装置安装 9. 踏步安装 10. 防水、止水 11. 防腐	座	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：门诊楼-消防土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：门诊楼-消防土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防软管卷盘系统					
1	030901002001	消防栓管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:衬塑钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 套管安装要求: 管道穿墙或楼板时 加设套管,套管比 原管径大2-3级, 补洞应填充密实, 不渗漏。套管与管 道之间采用不燃材 料填塞。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装 5. 管道穿墙、楼板 开孔 6. 钢套管制作安装	m	12.63		
2	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔 连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:给水 6. 套管安装要求: 管道穿墙或楼板时 加设套管,套管比 原管径大2-3级, 补洞应填充密实, 不渗漏。套管与管 道之间采用不燃材 料填塞。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 管道穿墙、楼板 开孔 7. 钢套管制作安装	m	6.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001010001	室外管道碰头	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 碰头 2. 临时排放管路及附件铺设、拆除	处	1		
4	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:铜闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
5	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:铜止回阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
6	031002011001	水表	[项目特征] 1. 型号:普通机械水表 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030901012001	消防软管卷盘	[项目特征] 1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:消防软管卷盘箱型号详见图集15S202-P49 3. 附件材质、规格:含箱内全套配件 [工作内容] 1. 箱体及软管卷盘安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	2		
8	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 [工作内容] 1. 本体放置	具	6		
9	030912004001	灭火器箱	[项目特征] 1. 安装形式:落地式 2. 规格、型号:2具4KG容量 [工作内容] 1. 本体放置	个	3		
10	030904001001	管道支架	[项目特征] 1. 支架形式:符合图集03S402相关要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	15.16		
11	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 涂刷遍数、漆膜厚度:消火栓管道明装刷红色调和漆两道,暗装时采用涂红色环圈两道,并应注明管道名称和水流方向标志。 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	2.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：门诊楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊楼-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		火灾自动报警					
1	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:JDG20 2. 配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	3.1		
2	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	18.5		
3	030412001003	配管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	57.8		
4	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 型号:WDZN-KYJY-4*1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	79.4		
5	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1. 规格:6芯以下 2. 材质、类型:铜 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
6	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称:消火栓按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊楼-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	3		
		应急照明					
8	030907002001	消防应急灯具专用电源	[项目特征] 1. 名称:A型应急照明集中电源箱1ALE A、2ALEA 2. 规格、容量:740*210*480, 0.5KW, IP33, 配套现场手动控制装置 3. 安装方式:壁挂式安装 [工作内容] 1. 安装	台	2		
9	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示门灯 2. 型号:A型 36V 1W 3. 安装方式:底边距门上沿0.2m安装 [工作内容] 1. 安装	套	4		
10	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:A型 36V 1W 3. 安装方式:底边距门上沿0.2m安装 [工作内容] 1. 安装	套	2		
11	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:左向疏散指示灯 2. 型号:A型 36V 1W 3. 安装方式:底边距地0.5m安装 [工作内容] 1. 安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊楼-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030907004004	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:多功能复合信息灯 2. 型号:A型 36V 1W 3. 安装方式:底边距地2.5m吊装 [工作内容] 1. 安装	套	4		
13	030907004005	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:A型 36V 3W 3. 安装方式:底边距地2.5m安装 [工作内容] 1. 安装	套	9		
14	030907004006	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:A型 36V 3W IP67 3. 安装方式:底边距地2.5m安装 [工作内容] 1. 安装	套	4		
15	030412001004	配管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	30.8		
16	030412001005	配管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:吊管内 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	65.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊楼-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030412001006	配管	[项目特征] 1. 材质:包塑金属软管 2. 规格:Φ20 3. 配置形式:吊顶内 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	1.6		
18	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	25		
19	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	226.96		
		调试					
20	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 点数:64点以内 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
21	030911010001	智能应急照明及疏散指示系统调试	[项目特征] 1. 点数:25 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：门诊楼-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:学苑大厦+多功能厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
		地下一层					
1	011710001001	门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:4m²以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	10		
		一层					
2	011710001002	门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:4m²以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	17		
3	011710001003	门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:4m²以上 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	4		
4	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:原墙面开门洞 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.71		
		二层					
5	011710001004	门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:4m²以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	011710001005	门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:4m²以上 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
7	011701001002	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:原墙面开门洞 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	2.94		
		三层					
8	011710001006	门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:4m²以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	14		
9	011701001003	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:原墙面开门洞 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.38		
		四层~六层					
10	011710001007	门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:4m²以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	33		
		七层					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	011710001008	门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:4m²以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	11		
		八层~九层					
12	011710001009	门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:4m²以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	22		
		屋顶层					
13	011710001010	门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:4m²以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	7		
14	011701001004	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:原墙面开门洞 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.14		
15	011701001005	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:消火栓刻槽 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.55		
		垃圾清运					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	010103002001	拆除垃圾清运	[项目特征] 1. 拆除垃圾下楼、装车清运 2. 运输至政府部门指定垃圾场 3. 消纳费 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	14.17		
		恢复工程					
		地下一层					
17	010502032001	零星现浇构件	[项目特征] 1. 构件名称: 挡水门槛 2. 混凝土种类: 细石混凝土 3. 混凝土强度等级: C20 4. 部位: 地下一层消防泵房 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.05		
18	010505020001	零星现浇构件模板	[项目特征] 1. 构件名称: 挡水门槛 2. 模板形式: 复合模板 3. 地下一层消防泵房 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	0.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体厚度: 200mm 3. 部位: 低压配电室 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0.42		
20	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥砂浆一道甩毛 4. 部位: 低压配电室 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	4.2		
21	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位: 低压配电室 2. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料两遍 3. 刮腻子遍数: 满刮腻子两道 4. 刷稀释无机涂料一道 5. 局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	4.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2100mm 2. 防火等级:甲级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	4.2		
23	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1200*2100mm 2. 防火等级:甲级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	10.08		
24	010802004003	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2100mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.1		
25	010802004004	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1100*2100mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
26	010802004005	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1200*2100mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.52		
		一层					
27	010402001002	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:200mm 3. 部位:楼梯间、机房窗户、多功能厅窗户 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	12.98		
28	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥砂浆一道甩毛 4. 部位:楼梯间、机房窗户、多功能厅窗户 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	129.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
29	011404001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位: 楼梯间、机房窗户、多功能厅窗户 2. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料两遍 3. 刮腻子遍数: 满刮腻子两道 4. 刷稀释无机涂料一道 5. 局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	74.38		
30	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 保温隔热部位: 原外窗位置 2. 保温隔热材料品种、规格、性能: 100mm硬质岩棉保温板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类: 网格布+抗裂砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 涂刷界面剂、界面砂浆 3. 安装龙骨, 填、贴、挂保温材料; 粘贴、固定保温板; 抹压保温浆料; 喷涂发泡保温材料 4. 粘贴防火隔离带 5. 铺设增强格网, 抹抗裂、防水砂浆 6. 保温材料嵌缝、发泡填缝, 打密封膏 7. 铺、刷(喷)防护材料	m2	55.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	011404001003	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	55.44		
32	010802004006	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 600*1900mm 2. 防火等级: 丙级 3. 五金种类、规格: 闭门器 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	5.7		
33	010802004007	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 900*2100mm 2. 防火等级: 乙级 3. 五金种类、规格: 闭门器 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	5.67		
34	010802004008	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 1100*2100mm 2. 防火等级: 乙级 3. 五金种类、规格: 闭门器 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.31		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 26 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	010802004009	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1400*2100mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.94		
36	010802004035	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2100mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.15		
37	010802004010	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 防火等级:甲级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	1.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
38	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1700*2100mm 2. 门类型:铝合金门 3. 玻璃品种、厚度:6mm+12A+6mm中空玻璃铝合金门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	3.57		
39	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1400*1500mm 2. 窗类型:楼梯间新增窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	2.1		
40	01B001	门更改开启方向	[项目特征] 1. M1521更改开启方向 2. 部位:多功能厅	樘	1		
		二层					
41	010402001003	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:200mm 3. 部位:机房窗户、多功能厅窗户、电教室 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	6.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
42	011201001003	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥砂浆一道甩毛 4. 部位: 机房窗户、多功能厅窗户、电教室 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	63.7		
43	011404001004	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位: 机房窗户、多功能厅窗户、电教室 2. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料两遍 3. 刮腻子遍数: 满刮腻子两道 4. 刷稀释无机涂料一道 5. 局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	35.98		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 26 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
44	011001003002	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 保温隔热部位: 原外窗位置 2. 保温隔热材料品种、规格、性能: 100mm硬质岩棉保温板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类: 网格布+抗裂砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 涂刷界面剂、界面砂浆 3. 安装龙骨, 填、贴、挂保温材料; 粘贴、固定保温板; 抹压保温浆料; 喷涂发泡保温材料 4. 粘贴防火隔离带 5. 铺设增强格网, 抹抗裂、防水砂浆 6. 保温材料嵌缝、发泡填缝, 打密封胶 7. 铺、刷(喷)防护材料	m2	27.72		
45	011404001005	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	27.72		
46	010802004011	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 600*1900mm 2. 防火等级: 丙级 3. 五金种类、规格: 闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	6.84		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 26 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
47	010802004012	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	7.56		
48	010802004013	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2100mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.1		
49	010802004014	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1100*2100mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.31		
50	010802004015	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 防火等级:甲级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	5.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
51	010801001001	木质门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 门类型:木门 3. 框、扇木材材质:门框 4. 其他工艺要求:陕09J06-1 P14 5. 部位:电教室 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.89		
52	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. A饰面: 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层: 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 部位:门洞处 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	4.77		
53	01B002	钢楼梯	[项目特征] 1. 电教室增加钢楼梯 2. 做法参陕09J08第104页 3. 清单工程量按投影面积计算	m2	5.01		
		三层					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
54	010402001004	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体厚度: 200mm 3. 部位: 机房窗户、教室 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0.83		
55	011201001004	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥砂浆一道甩毛 4. 部位: 机房窗户、教室 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	8.26		
56	011404001006	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位: 机房窗户、教室 2. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料两遍 3. 刮腻子遍数: 满刮腻子两道 4. 刷稀释无机涂料一道 5. 局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	8.26		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 26 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
57	010802004016	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:600*1900mm 2. 防火等级:丙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	6.84		
58	010802004017	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2100mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.1		
59	010802004018	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1100*2100mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.31		
60	010802004019	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 防火等级:甲级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	5.67		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 26 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
61	010801001002	木质门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 门类型:木门 3. 框、扇木材材质:门框 4. 其他工艺要求:陕09J06-1 P14 5. 部位:电教室 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.89		
62	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. A饰面: 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层: 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 部位:门洞处 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1.59		
63	01B003	钢楼梯	[项目特征] 1. 电教室增加钢楼梯 2. 做法参陕09J08第104页 3. 清单工程量按投影面积计算	m2	2.11		
		四层~六层					

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 26 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
64	010802004020	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:600*1900mm 2. 防火等级:丙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	20.52		
65	010802004021	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2100mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	6.3		
66	010802004022	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1100*2100mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	6.93		
67	010802004023	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 防火等级:甲级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	11.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
68	011403001003	抹灰面油漆	[项目特征] 1. A饰面: 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层: 1、5厚1:2 . 5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 2. 部位: 门洞处 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	4.77		
		七层					
69	010802004024	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 600 *1900mm 2. 防火等级: 丙级 3. 五金种类、规格: 闭门器 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	6.84		
70	010802004025	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 100 0*2100mm 2. 防火等级: 乙级 3. 五金种类、规格: 闭门器 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.1		

分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 26 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
71	010802004026	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1100*2100mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.31		
72	010802004027	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 防火等级:甲级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.78		
73	011403001004	抹灰面油漆	[项目特征] 1. A饰面: 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层: 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 部位:门洞处 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1.59		
		八层~九层					

分部分项工程项目清单计价表

第 22 页 共 26 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
74	010802004028	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:600*1900mm 2. 防火等级:丙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	13.68		
75	010802004029	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2100mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	4.2		
76	010802004030	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1100*2100mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	4.62		
77	010802004031	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 防火等级:甲级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	7.56		

分部分项工程项目清单计价表

第 23 页 共 26 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
78	011403001005	抹灰面油漆	[项目特征] 1. A饰面: 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层: 1、5厚1:2 . 5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 2. 部位: 门洞处 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	3.18		
		屋顶层					
79	010402001005	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体厚度: 200mm 3. 部位: 水箱间 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	1.64		
80	011201001005	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥砂浆一道甩毛 4. 部位: 水箱间 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	16.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
81	011404001007	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位: 水箱间 2. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料两遍 3. 刮腻子遍数: 满刮腻子两道 4. 刷稀释无机涂料一道 5. 局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	12.81		
82	011001003003	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 保温隔热部位: 原外窗位置 2. 保温隔热材料品种、规格、性能: 100mm硬质岩棉保温板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类: 网格布+抗裂砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 涂刷界面剂、界面砂浆 3. 安装龙骨, 填、贴、挂保温材料; 粘贴、固定保温板; 抹压保温浆料; 喷涂发泡保温材料 4. 粘贴防火隔离带 5. 铺设增强格网, 抹抗裂、防水砂浆 6. 保温材料嵌缝、发泡填缝, 打密封胶 7. 铺、刷(喷)防护材料	m2	3.57		

分部分项工程项目清单计价表

第 25 页 共 26 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
83	011404001008	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	3.57		
84	010802004032	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 900*2100mm 2. 防火等级: 甲级 3. 五金种类、规格: 闭门器 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	5.67		
85	010802004033	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 900*2100mm 2. 防火等级: 乙级 3. 五金种类、规格: 闭门器 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	1.89		
86	010802004034	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 1000*2100mm 2. 防火等级: 乙级 3. 五金种类、规格: 闭门器 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
87	01B004	钢楼梯	[项目特征] 1. 屋顶增加钢楼梯 2. 做法参陕09J08第104页 3. 清单工程量按投影面积计算	m2	4.24		
88	011107004001	块料台阶	[项目特征] 1. 铺6~10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2. 5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	4.24		
		包立管					
89	01B005	包立管	[项目特征] 1. 砖砌120mm水泥砖砌筑，M5.0水泥砂浆 2. 水泥砂浆抹灰 3. 面层刷乳胶漆 [工作内容] 1. 砌筑 2. 抹灰 3. 刷涂料	m2	23.1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-建筑工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学苑大厦+多功能厅-吊顶拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：石膏板吊顶 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	1858.6		
2	011706003004	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：石膏板吊顶（龙骨不拆） [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	1858.6		
3	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：铝方通吊顶 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	191.59		
4	011706003003	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：镜面材料吊顶 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	30.74		
5	010103002001	拆除垃圾清运	[项目特征] 1. 拆除垃圾下楼、装车清运 2. 运输至政府部门指定垃圾场 3. 消纳费 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	196.98		
		恢复工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学苑大厦+多功能厅-吊顶拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 无机涂料 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板有此道工序） 4. 错缝粘贴第二层板材（单层办无此做法） 5. 板材用自攻螺栓与龙骨固定，中距≤ 200，螺钉距板边长边≥ 10，短边≥ 15 6. U型轻钢覆面横撑龙骨CB60$\times$27（CB50$\times$20），间距1200，用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢覆面横撑龙骨CB60$\times$27（CB50$\times$20），间距400，用挂件与承载龙骨联结 8. U型轻钢覆面横撑龙骨CB60$\times$27（CB50$\times$20），中距≤ 1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 9. $\Phi 6$钢筋吊杆，双向中距≤ 1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	1858.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学苑大厦+多功能厅-吊顶拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011302001002	平面吊顶天棚(龙骨利旧)	[项目特征] 1. 无机涂料 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板有此道工序） 4. 错缝粘贴第二层板材（单层办无此道做法） 5. 板材用自攻螺栓与龙骨固定，中距 ≤ 200 ，螺钉距板边长边 ≥ 10 ，短边 ≥ 15 6. U型轻钢覆面横撑龙骨CB60 $\times$ 27（CB50 $\times$ 20），间距1200，用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢覆面横撑龙骨CB60 $\times$ 27（CB50 $\times$ 20），间距400，用挂件与承载龙骨联结 8. U型轻钢覆面横撑龙骨CB60 $\times$ 27（CB50 $\times$ 20），中距 ≤ 1200 ，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 9. $\Phi 6$ 钢筋吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	1858.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学苑大厦+多功能厅-吊顶拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011302001003	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 3+3厚镜面（或镀膜）安全玻璃，用玻璃胶粘贴（镀锌玻璃用双面玻璃胶纸粘贴），玻璃四周用半圆头（带胶垫）不锈钢螺丝固定 2. 7厚胶合板底板面（双面满涂防火涂料），自攻螺丝与龙骨固定，中距≤ 300 3. U型轻钢龙骨横撑CB60$\times$27，中距600 4. U型轻钢次龙骨CB60$\times$27，中距450~500，与主龙骨固定 5. U型轻钢主龙骨CS60$\times$27，中距≤ 1000 6. $\Phi 8$钢筋吊杆，双向中距≤ 1200 7. 现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定，双向中距≤ 1200（预制混凝土板、板缝内预留吊环） [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	30.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-吊顶拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-吊顶拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：学苑大厦+多功能厅-吊顶拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				100000
1.1	暂列金额	元			100000
2	专业工程暂估价				50000
2.1	正常照明灯具拆除及原位恢复	元			50000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					150000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-吊顶拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学苑大厦+多功能厅-暖通土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:4m²以上 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		
2	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:4200*3300mm 2. 开启方式:平推窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m²	13.86		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-暖通土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-暖通土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：学苑大厦+多功能厅-暖通土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防电工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		应急照明					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:B1ALE配电箱 2. 规格:500x600x200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:4ALE配电箱 2. 规格:500x600x200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:1ALE配电箱 2. 规格:500x600x200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
4	030402012012	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:1ALE配电箱 2. 规格:500x600x200 [工作内容] 1. 原疏散通道处配电箱拆除	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防电工程 专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:APzpb配电箱 2. 规格:800x1000x200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
6	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:APWYB1消火栓稳压泵控制箱 2. 规格:500x600x200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
7	030402012007	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:APQWB配电箱 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
8	030402012008	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:APPY配电箱 2. 规格:800x1000x200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防电工程 专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	030402012009	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:APJY配电箱 2. 规格:800x1000x200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
10	030402012010	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:APSF配电箱 2. 规格:800x1000x200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
11	030402012013	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:事故风机控制箱 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
12	030402012011	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:1APE01-D1/1APE01-B1配电箱 2. 规格:600x800x200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防电工程 专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-YJV-7 X50 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	14.81		
14	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-YJV-7 X50 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
15	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-YJV-5 x6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	133.04		
16	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-YJV-5 x6 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
17	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-YJV-5 x4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	344.4		
18	030409004002	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-YJV-5 x4 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	12		
19	030409003003	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-1 2X1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	14.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防电工程 专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	030409004003	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-1 2X1.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	6		
21	030409003004	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-2 X1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	14.97		
22	030409004004	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-2 X1.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	6		
23	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:强电桥架 2. 规格:200x100 [工作内容] 1. 安装 2. 接地 3. 桥架支撑架	m	25.63		
24	030409016003	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:强电消防 桥架 2. 规格:300x100 [工作内容] 1. 安装 2. 接地 3. 桥架支撑架	m	41.93		
25	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:SC80 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧 装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	14.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防电工程 专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
26	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: SC25 2. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	196.54		
27	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: SC20 2. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	128.01		
28	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG40 2. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	14.41		
29	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG20 2. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	2240.56		
30	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: NH-BV-4 2. 配线形式: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	42.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防电工程 专业/标段: 通用安装工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-BV-2.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	8697.42		
32	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	465		
33	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示门灯 2. 规格:2W $\geq$ 90分钟 [工作内容] 1. 安装	套	57		
34	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:单向疏散指示灯 2. 规格:2W $\geq$ 90分钟 [工作内容] 1. 安装	套	69		
35	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:管吊单向疏散指示灯 2. 规格:2W $\geq$ 90分钟 [工作内容] 1. 安装	套	22		
36	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:双头应急照明灯 2. 规格:8W $\geq$ 90分钟 [工作内容] 1. 安装	套	147		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防电工程 专业/标段: 通用安装工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 自带蓄电池防水防尘灯 2. 规格: 18W, led [工作内容] 1. 安装	套	10		
38	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称: 自带蓄电池双管荧光灯 2. 规格: 2x18w, led [工作内容] 1. 安装	套	10		
39	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1. 名称: 自带蓄电池单管荧光灯 2. 规格: 1x18w, led [工作内容] 1. 安装	套	7		
40	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 三联开关 [工作内容] 1. 安装	套	1		
41	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 双联开关 [工作内容] 1. 安装	套	2		
42	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 单联开关 [工作内容] 1. 安装	套	3		
		火灾报警					
43	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称: 消防桥架 2. 规格: 100x50 [工作内容] 1. 安装 2. 接地 3. 桥架支撑架	m	29.7		
44	030409003005	控制电缆	[项目特征] 1. 名称: NH-KVV-7x1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	15.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防电工程 专业/标段: 通用安装工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
45	030409004005	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-7 x1.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
46	030409003006	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-4 x1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	16.53		
47	030409004006	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-4 x1.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	6		
48	030409003007	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-3 x1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	127.6		
49	030409004007	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-3 x1.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	6		
50	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG20 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	1283.36		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 16 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防电工程 专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
51	030412001007	配管	[项目特征] 1. 名称:SC20 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	2195.57		
52	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-BV-1.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	1186.94		
53	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-BV-1.5 2. 配线形式:桥架配线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	124		
54	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-BV-2.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	1222.72		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 16 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防电工程 专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
55	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-RVS-2x1.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	2771.32		
56	030412003008	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-RVS-2x1.5 2. 配线形式:桥架配线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	61.2		
57	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	521		
58	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	333		
59	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:点型光电感温火灾探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	21		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 16 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防电工程 专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
60	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称: 消火栓按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	73		
61	030905004003	按钮	[项目特征] 1. 名称: 风机控制按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		
62	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称: 编码型火灾声光报警器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	25		
63	030905008001	消防报警电话插孔	[项目特征] 1. 名称: 手动火灾报警按钮(带电话插口) [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	25		
64	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1. 名称: 消防电话 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	部	5		
65	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称: 消防应急广播 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	39		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 16 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防电工程 专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
66	030905010001	消防模块	[项目特征] 1. 名称: 编码型输入/输出模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	19		
67	030905010002	消防模块	[项目特征] 1. 名称: 输出模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	21		
68	030905010003	消防模块	[项目特征] 1. 名称: 湿式报警阀(组) 编码型输入/输出模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	3		
69	030905010004	消防模块	[项目特征] 1. 名称: 液位传感器输入/输出模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		
70	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称: 消防接线端子箱 [工作内容] 1. 安装	台	10		
71	030905023001	总线控制盘	[项目特征] 1. 名称: 短路隔离器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识	台	10		
		气体灭火及联动控制系统					

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 16 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防电工程 专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
72	030409003008	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-4x2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	24.37		
73	030409004008	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-4x2.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
74	030409003009	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-4x1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	45.4		
75	030409004009	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-4x1.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
76	030409003010	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-2*1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	21.41		
77	030409004010	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-2*1.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
78	030412001009	配管	[项目特征] 1. 名称:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	173.25		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 16 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防电工程 专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
79	030412001010	配管	[项目特征] 1. 名称: SC32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	24.37		
80	030412003011	配线	[项目特征] 1. 名称: NH-BV-2.5 2. 配线形式: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	157.68		
81	030412003012	配线	[项目特征] 1. 名称: NH-RVS-2x1.5 2. 配线形式: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	106.44		
82	030412005003	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	10		
83	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 气体灭火放气灯 [工作内容] 1. 安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 16 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防电工程 专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
84	030905023002	总线控制盘	[项目特征] 1. 名称:气体灭火控制盘 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识	台	1		
85	030905004002	按钮	[项目特征] 1. 名称:气体灭火控制按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	4		
86	030905006002	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:编码型火灾声光报警器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	4		
		调试					
87	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 线制:总线制 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
88	030911006001	消防广播系统调试	[项目特征] 1. 名称:消防广播系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	只	39		
89	030911007001	消防通信系统调试	[项目特征] 1. 名称:消防通信系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	部	30		
90	030911010001	智能应急照明及疏散指示系统调试	[项目特征] 1. 点数:智能应急照明及疏散指示系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防电工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：学苑大厦+多功能厅-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防电工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-暖通工程 专业/标段: 通用安装工程 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		排烟系统					
1	030701003001	通风机	[项目特征] 1. 名称:地下室排烟风机 2. 型号:HTF-7 3. 规格:风量17075m3/h P=370Pa n=1420r/min N=3.0 Kw [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:800*250mm 4. 板材厚度:1mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷漆 3. 风管过墙开洞	m2	66.73		
3	030703001001	风阀	[项目特征] 1. 名称:风管止回阀 2. 规格:800*250 3. 材质:碳钢 [工作内容] 1. 安装	个	1		
4	030703001002	风阀	[项目特征] 1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:800*250 3. 材质:碳钢 [工作内容] 1. 安装	个	3		
5	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:电动多叶排烟口 2. 规格:400*320(+250) 3. 材质:铝合金 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-暖通工程 专业/标段: 通用安装工程 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称: 电动多叶排烟口 2. 规格: 600*800 (+250) 3. 材质: 铝合金 [工作内容] 1. 安装	个	1		
7	030703013001	设备支吊架	[项目特征] 1. 名称: 设备及防火阀等部件支吊架 2. 安装形式: 符合图集03S402相关要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷漆	Kg	35		
8	03B001	排烟口手动开启装置	[项目特征] 1. 距地1.3m [工作内容] 1. 安装	套	2		
9	031207003001	通风管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种: 岩棉板(密度100kg/m3) 2. 绝热厚度: 25mm [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	1.67		
10	030702009001	风管外包防火板	[项目特征] 1. 名称: 防火板 2. 材质: 8mm [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	73.09		
		排风系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-暖通工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	030701003002	通风机	[项目特征] 1. 名称:变配电室风机 2. 型号:SWF-6.5 3. 规格:风量9424m ³ /h P=418Pa n=1420r/min N=2.2Kw [工作内容] 1. 安装	台	1		
12	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:700*500mm 4. 板材厚度:0.75mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷漆 3. 风管过墙开洞	m ²	28.18		
13	030702001003	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:630*400mm 4. 板材厚度:0.6mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷漆 3. 风管过墙开洞	m ²	4.84		
14	030702001004	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:500*320mm 4. 板材厚度:0.6mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷漆 3. 风管过墙开洞	m ²	11.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-暖通工程

专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	030702001005	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 500*250mm 4. 板材厚度: 0.6mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷漆 3. 风管过墙开洞	m ²	7.16		
16	030703001003	风阀	[项目特征] 1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 700*500 3. 材质: 碳钢 [工作内容] 1. 安装	个	1		
17	030703001004	风阀	[项目特征] 1. 名称: 70℃防火阀 2. 规格: 700*500 3. 材质: 碳钢 [工作内容] 1. 安装	个	1		
18	030703001005	风阀	[项目特征] 1. 名称: 70℃电动防火阀 2. 规格: 700*500 3. 材质: 碳钢 [工作内容] 1. 安装	个	1		
19	030703003003	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 500*400 3. 材质: 铝合金 [工作内容] 1. 安装	个	2		
20	030703003004	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 400*500 3. 材质: 铝合金 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-暖通工程 专业/标段: 通用安装工程 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	030703003005	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称: 电动防火风口70℃ 2. 规格: 500*800 3. 材质: 铝合金 [工作内容] 1. 安装	个	1		
22	030703006001	柔性接口及伸缩节	[项目特征] 1. 名称: 风机柔性连接 2. 材质: 防火玻璃布 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	1.44		
23	030703013002	设备支吊架	[项目特征] 1. 名称: 设备及防火阀等部件支吊架 2. 安装形式: 符合图集03S402相关要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷漆	Kg	30		
24	031207003002	通风管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种: 岩棉板(密度100kg/m3) 2. 绝热厚度: 25mm [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	1.29		
25	030702009002	风管外包防火板	[项目特征] 1. 名称: 防火板 2. 材质: 8mm [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	56.92		
		补风系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-暖通工程 专业/标段: 通用安装工程 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
26	030701003003	通风机	[项目特征] 1. 名称:地下室补风机 2. 型号:SWF-6 3. 规格:风量1000m ³ /h P=200Pa n=1445r/min N=1.5KW [工作内容] 1. 安装	台	1		
27	030702001006	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:800*250mm 4. 板材厚度:0.75mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷漆 3. 风管过墙开洞	m ²	13.72		
28	030702001007	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:400*120mm 4. 板材厚度:0.5mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷漆 3. 风管过墙开洞	m ²	28.45		
29	030703001006	风阀	[项目特征] 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*250 3. 材质:碳钢 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-暖通工程

专业/标段: 通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	030703001007	风阀	[项目特征] 1. 名称: 70℃防火阀 2. 规格: 400*120 3. 材质: 碳钢 [工作内容] 1. 安装	个	3		
31	030703003006	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 800*500 3. 材质: 铝合金 [工作内容] 1. 安装	个	1		
32	030703003007	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 400*250 3. 材质: 铝合金 [工作内容] 1. 安装	个	1		
33	030703006002	柔性接口及伸缩节	[项目特征] 1. 名称: 风机柔性连接 2. 材质: 防火玻璃布 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	1.26		
34	030703013003	设备支吊架	[项目特征] 1. 名称: 设备及防火阀等部件支吊架 2. 安装形式: 符合图集03S402相关要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷漆	Kg	30		
35	031207003003	通风管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种: 岩棉板(密度100kg/m3) 2. 绝热厚度: 50mm [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	1.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-暖通工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	030702009003	风管外包防火板	[项目特征] 1. 名称:防火板 2. 材质:9mm [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	56.92		
		系统调试					
37	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1. 风系统功能调试:通风、排烟系统 [工作内容] 1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 风管检测、漏风测试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-暖通工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-暖通工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-暖通工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		泵房					
		拆除					
1	030109001001	泵	[项目特征] 1. 名称:原消防泵 2. 型号:100DL100-20 3. 规格:流量: 100 m3/h 扬程60m 功率30KW 转速: 1450r/min [工作内容] 1. 拆除并堆放至甲方指定位置	台	2		
2	030801001001	低压碳钢管	[项目特征] 1. 材质:钢管 2. 规格:DN250 [工作内容] 1. 拆除并堆放至甲方指定位置	m	6.8		
3	030801001002	低压碳钢管	[项目特征] 1. 材质:钢管 2. 规格:DN200 [工作内容] 1. 拆除并堆放至甲方指定位置	m	9		
4	030801001003	低压碳钢管	[项目特征] 1. 材质:钢管 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 拆除并堆放至甲方指定位置	m	48.66		
5	030801001004	低压碳钢管	[项目特征] 1. 材质:钢管 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 拆除并堆放至甲方指定位置	m	9.98		
6	030804001001	低压碳钢管件	[项目特征] 1. 规格:DN250 [工作内容] 1. 拆除并堆放至甲方指定位置	个	2		
7	030804001002	低压碳钢管件	[项目特征] 1. 规格:DN200 [工作内容] 1. 拆除并堆放至甲方指定位置	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	030804001003	低压碳钢管件	[项目特征] 1. 规格:DN150 [工作内容] 1. 拆除并堆放至甲方指定位置	个	18		
9	030804001004	低压碳钢管件	[项目特征] 1. 规格:DN100 [工作内容] 1. 拆除并堆放至甲方指定位置	个	3		
10	030807003001	低压法兰阀门	[项目特征] 1. 型号、规格:DN250 2. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 拆除并堆放至甲方指定位置	个	6		
11	030807003002	低压法兰阀门	[项目特征] 1. 型号、规格:DN200 2. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 拆除并堆放至甲方指定位置	个	4		
12	030807003003	低压法兰阀门	[项目特征] 1. 型号、规格:DN100 2. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 拆除并堆放至甲方指定位置	个	2		
13	030807003004	低压法兰阀门	[项目特征] 1. 型号、规格:DN150 2. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 拆除并堆放至甲方指定位置	个	3		
14	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1. 名称:压力表 [工作内容] 1. 拆除并堆放至甲方指定位置	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程 第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	030601002002	压力仪表	[项目特征] 1. 名称: 压力开关 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 拆除并堆放至甲方指定位置	套	1		
16	030601005001	物位检测仪表	[项目特征] 1. 名称: 玻璃管液位计 2. 规格: 4000mm [工作内容] 1. 拆除并堆放至甲方指定位置	套	1		
17	030601005002	物位检测仪表	[项目特征] 1. 名称: 投入式液位计 2. 规格: 量程5m [工作内容] 1. 拆除并堆放至甲方指定位置	套	1		
18	030814001001	管道支吊架	[项目特征] 1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 符合图集03S402相关要求 [工作内容] 1. 拆除并堆放至甲方指定位置	kg	89.33		
		新建					
19	030109001002	泵	[项目特征] 1. 名称: 消火栓喷淋合用泵 2. 规格: Q=55L/s H=80m N=75kW [工作内容] 1. 拆装检查 2. 安装 3. 电动机安装	台	2		
20	030901003001	沟槽式管道	[项目特征] 1. 材质: 热浸锌普通钢管 2. 规格: DN250 3. 卡箍材质: 铸铁 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗	m	6.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	030901003002	沟槽式管道	[项目特征] 1. 材质: 热浸锌普通钢管 2. 规格: DN200 3. 卡箍材质: 铸铁 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗	m	9		
22	030901003003	沟槽式管道	[项目特征] 1. 材质: 热浸锌普通钢管 2. 规格: DN150 3. 卡箍材质: 铸铁 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道穿墙、楼板开孔 5. 钢套管制作安装	m	48.66		
23	030901003004	沟槽式管道	[项目特征] 1. 材质: 热浸锌普通钢管 2. 规格: DN100 3. 卡箍材质: 铸铁 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道穿墙、楼板开孔 5. 钢套管制作安装	m	9.98		
24	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质: 铸铁 2. 规格: DN250 3. 卡箍材质: 铸铁 [工作内容] 1. 安装	个	2		
25	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质: 铸铁 2. 规格: DN200 3. 卡箍材质: 铸铁 [工作内容] 1. 安装	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
26	030901004003	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质: 铸铁 2. 规格: DN150 3. 卡箍材质: 铸铁 [工作内容] 1. 安装	个	18		
27	030901004004	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质: 铸铁 2. 规格: DN100 3. 卡箍材质: 铸铁 [工作内容] 1. 安装	个	3		
28	030804014001	低压塑料管件	[项目特征] 1. 材质: 沟槽电熔 钢塑转换接头 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 沟槽- 电熔 [工作内容] 1. 安装	个	2		
29	030804014002	低压塑料管件	[项目特征] 1. 材质: 沟槽电熔 钢塑转换接头 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽- 电熔 [工作内容] 1. 安装	个	1		
30	030807003005	低压法兰阀门	[项目特征] 1. 名称: 铜芯球墨 铸铁明杆闸阀 2. 型号、规格: DN2 50 3. 连接形式: 法兰 连接 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和 密封试验	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	030807003006	低压法兰阀门	[项目特征] 1. 名称: 铜芯球墨铸铁明杆闸阀 2. 型号、规格: DN200 3. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验	个	2		
32	030807003007	低压法兰阀门	[项目特征] 1. 名称: 铜芯球墨铸铁明杆闸阀 2. 型号、规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验	个	1		
33	030807003008	低压法兰阀门	[项目特征] 1. 名称: 泄压阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 型号、规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验	个	1		
34	030807003009	低压法兰阀门	[项目特征] 1. 名称: 多功能缓闭止回阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 型号、规格: DN200 4. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	030807003010	低压法兰阀门	[项目特征] 1. 名称: 过滤器 2. 材质: 球墨铸铁 3. 型号、规格: DN250 4. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验	个	2		
36	030807003011	低压法兰阀门	[项目特征] 1. 名称: 过滤器 2. 材质: 球墨铸铁 3. 型号、规格: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验	个	3		
37	030807003012	低压法兰阀门	[项目特征] 1. 名称: 橡胶软接头 2. 型号、规格: DN250 3. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验	个	2		
38	030807003013	低压法兰阀门	[项目特征] 1. 名称: 橡胶软接头 2. 型号、规格: DN200 3. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
39	030901006001	报警装置	[项目特征] 1. 名称:湿式报警 阀 2. 型号、规格:DN1 50 [工作内容] 1. 安装	组	3		
40	030807003014	低压法兰阀门	[项目特征] 1. 名称:信号阀 2. 型号、规格:DN1 50 3. 连接形式:法兰 连接 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和 密封试验	个	8		
41	030901018001	法兰	[项目特征] 1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN250 [工作内容] 1. 安装	副	6		
42	030901018002	法兰	[项目特征] 1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN200 [工作内容] 1. 安装	副	6		
43	030901018003	法兰	[项目特征] 1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN150 [工作内容] 1. 安装	副	11		
44	030901018004	法兰	[项目特征] 1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN100 [工作内容] 1. 安装	副	3		
45	030601002003	压力仪表	[项目特征] 1. 名称:压力表 [工作内容] 1. 安装 2. 单体校验调整	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
46	030601002004	压力仪表	[项目特征] 1. 名称: 压力开关 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 安装 2. 单体校验调整	套	1		
47	030601005003	物位检测仪表	[项目特征] 1. 名称: 玻璃管液位计 2. 规格: 4000mm [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	套	1		
48	030601005004	物位检测仪表	[项目特征] 1. 名称: 投入式液位计 2. 规格: 量程5m [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	套	1		
49	030814001002	管道支吊架	[项目特征] 1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 符合图集03S402相关要求 [工作内容] 1. 制作、安装	kg	89.33		
50	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 消火栓管道明装刷红色调和漆两道, 暗装时采用涂红色环圈两道, 喷淋管道刷黄色调和漆两道, 并应注明管道名称和水流方向标志。 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	40.8		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 23 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
51	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 结构类型:管道支架 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:管道支吊架除锈后,红丹打底,外刷与管道相同颜色漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	89.33		
		气体灭火装置					
52	030902010001	无管网气体灭火装置	[项目特征] 1. 类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置 2. 型号、规格:GQQ40/2.5 3. 安装部位:落地安装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
53	030902010002	无管网气体灭火装置	[项目特征] 1. 类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置 2. 型号、规格:GQQ150/2.5 3. 安装部位:落地安装 [工作内容] 1. 安装	套	3		
54	030902011001	泄压装置	[项目特征] 1. 规格:690*400mm 2. 安装部位:墙壁式 [工作内容] 1. 安装	套	1		
		消火栓系统					

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 23 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
55	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1. 安装方式: 安装 详见图集15S202 2. 型号、规格: 单 栓带灭火器箱组合 式消防柜 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安 装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	9		
56	030901012002	室内消火栓	[项目特征] 1. 安装方式: 安装 详见图集15S202 2. 型号、规格: 单 栓带灭火器箱组合 式消防柜 [工作内容] 1. 箱体及消火栓拆 除、移位新装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	10		
57	030601002005	压力仪表	[项目特征] 1. 名称: 压力表 [工作内容] 1. 安装 2. 单体校验调整	套	1		
58	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 形式: 手提式磷 酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ ABC5 [工作内容] 1. 本体放置	具	64		
59	030912001002	手提式灭火器	[项目特征] 1. 形式: 手提式磷 酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ ABC4 [工作内容] 1. 本体放置	具	26		
60	030912004001	灭火器箱	[项目特征] 1. 安装形式: 落地 式 2. 规格、型号: 2具 5KG容量 [工作内容] 1. 本体放置	个	23		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 23 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
61	030912004002	灭火器箱	[项目特征] 1. 安装形式:落地式 2. 规格、型号:2具4KG容量 [工作内容] 1. 本体放置	个	13		
62	030901003005	沟槽式管道	[项目特征] 1. 材质:热浸锌普通钢管 2. 规格:DN65 3. 卡箍材质:铸铁 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道穿墙、楼板开孔 5. 钢套管制作安装	m	39.16		
63	030901004005	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质:铸铁 2. 规格:DN65 3. 卡箍材质:铸铁 [工作内容] 1. 安装	个	26		
64	030901004006	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质:铸铁 2. 规格:DN100 3. 卡箍材质:铸铁 [工作内容] 1. 安装	个	10		
65	030601005005	物位检测仪表	[项目特征] 1. 名称:玻璃管液位计 2. 规格:2500mm [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	套	1		
66	030601005006	物位检测仪表	[项目特征] 1. 名称:投入式液位计 2. 规格:量程5m [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 23 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
67	030814001003	管道支吊架	[项目特征] 1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 符合图集03S402相关要求 [工作内容] 1. 制作、安装	kg	89.33		
68	031201001002	管道刷油	[项目特征] 1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 消火栓管道明装刷红色调和漆两道, 暗装时采用涂红色环圈两道, 喷淋管道刷黄色调和漆两道, 并应注明管道名称和水流方向标志。 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	40.8		
69	031201003002	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 结构类型: 管道支架 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 管道支吊架除锈后, 红丹打底, 外刷与管道相同颜色漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	89.33		
70	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 管道、管件拆除并堆放至甲方指定位置	m	5		
71	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: DN65 [工作内容] 1. 管道、管件拆除并堆放至甲方指定位置	m	13.5		
		喷淋系统					

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 23 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
72	030901003006	沟槽式管道	[项目特征] 1. 材质: 热浸锌普通钢管 2. 规格: DN150 3. 卡箍材质: 铸铁 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道穿墙、楼板开孔 5. 钢套管制作安装	m	421.75		
73	030901003007	沟槽式管道	[项目特征] 1. 材质: 热浸锌普通钢管 (水暖井) 2. 规格: DN150 3. 卡箍材质: 铸铁 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道穿墙、楼板开孔 5. 钢套管制作安装	m	100		
74	030901003008	沟槽式管道	[项目特征] 1. 材质: 热浸锌普通钢管 2. 规格: DN100 3. 卡箍材质: 铸铁 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道穿墙、楼板开孔 5. 钢套管制作安装	m	126.42		
75	030901003009	沟槽式管道	[项目特征] 1. 材质: 热浸锌普通钢管 2. 规格: DN80 3. 卡箍材质: 铸铁 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道穿墙、楼板开孔 5. 钢套管制作安装	m	170.66		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 23 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
76	030901003010	沟槽式管道	[项目特征] 1. 材质: 热浸锌普通钢管 2. 规格: DN65 3. 卡箍材质: 铸铁 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道穿墙、楼板开孔 5. 钢套管制作安装	m	93.34		
77	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 热浸锌普通钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装 5. 管道穿墙、楼板开孔 6. 钢套管制作安装	m	538.66		
78	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 热浸锌普通钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装 5. 管道穿墙、楼板开孔 6. 钢套管制作安装	m	88.78		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 23 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
79	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 热浸锌普通钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装 5. 管道穿墙、楼板开孔 6. 钢套管制作安装	m	323.12		
80	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质: 热浸锌普通钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装 5. 管道穿墙、楼板开孔 6. 钢套管制作安装	m	1284.19		
81	030901004007	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质: 铸铁 2. 规格: DN150 3. 卡箍材质: 铸铁 [工作内容] 1. 安装	个	116		
82	030901004008	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质: 铸铁 2. 规格: DN100 3. 卡箍材质: 铸铁 [工作内容] 1. 安装	个	44		
83	030901004009	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质: 铸铁 2. 规格: DN80 3. 卡箍材质: 铸铁 [工作内容] 1. 安装	个	96		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 23 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
84	030901004010	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质: 铸铁 2. 规格: DN65 3. 卡箍材质: 铸铁 [工作内容] 1. 安装	个	37		
85	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 不锈钢金属软管 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	6		
86	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 类型: 不锈钢金属软管 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	3		
87	030901017003	阀门	[项目特征] 1. 类型: 蝶阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		
88	030901017004	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 23 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
89	030901017005	阀门	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		
90	030901017006	阀门	[项目特征] 1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	2		
91	030901017007	阀门	[项目特征] 1. 类型: 泄压阀 2. 规格、压力等级: DN32 [工作内容] 1. 安装	个	1		
92	030901017008	阀门	[项目特征] 1. 类型: 泄水阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		
93	030901017009	阀门	[项目特征] 1. 类型: 橡胶软接头 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	2		
94	030901017010	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 23 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
95	030601003001	流量仪表	[项目特征] 1. 名称: 流量开关 2. 规格: DN150 [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	套	1		
96	030601002006	压力仪表	[项目特征] 1. 名称: 压力表 [工作内容] 1. 安装 2. 单体校验调整	套	2		
97	030901017011	阀门	[项目特征] 1. 类型: 信号阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		
98	030901017012	阀门	[项目特征] 1. 类型: 信号阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		
99	030901007001	水流指示器	[项目特征] 1. 型号、规格: DN100 2. 连接形式: 沟槽法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		
100	030901007002	水流指示器	[项目特征] 1. 型号、规格: DN150 2. 连接形式: 沟槽法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 23 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
101	030901009001	减压孔板	[项目特征] 1. 材质、规格: DN100 2. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		
102	030901009002	减压孔板	[项目特征] 1. 材质、规格: DN150 2. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	9		
103	030901010001	末端试水装置	[项目特征] 1. 规格: DN25 2. 组装形式: 末端试水阀组装置 [工作内容] 1. 安装 2. 水压及放水试验	组	2		
104	030901010002	末端试水装置	[项目特征] 1. 规格: DN25 2. 组装形式: 末端试水阀 [工作内容] 1. 安装 2. 水压及放水试验	组	1		
105	030901017013	阀门	[项目特征] 1. 类型: 泄水阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		
106	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 安装部位: 无吊顶 2. 材质、型号、规格: 直立型喷头 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	61		

分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 23 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
107	030901005002	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 安装部位: 有吊顶 2. 材质、型号、规格: 下垂型喷头 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验 4. 吊顶钻孔	个	618		
108	030901018005	法兰	[项目特征] 1. 类型: 沟槽法兰 2. 规格型号: DN150 [工作内容] 1. 安装	副	37		
109	030901018006	法兰	[项目特征] 1. 类型: 沟槽法兰 2. 规格型号: DN100 [工作内容] 1. 安装	副	6		
110	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PVC-U排水管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 承插粘接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 消防末端试水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 灌水及通球试验 5. 管道穿墙、楼板开孔 6. 钢套管制作安装	m	40.4		

分部分项工程项目清单计价表

第 22 页 共 23 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
111	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:消防末端试水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 灌水及通球试验	m	6.5		
112	030816005001	排水漏斗	[项目特征] 1. 形式、材质:末端试水排水漏斗 2. 口径规格:DN75 [工作内容] 1. 安装	个	10		
113	031005002001	稳压给水设备	[项目特征] 1. 型号:喷淋增压稳压设备 2. 水泵主要技术参数:XW(L)-II-2.5-30 3. 附件名称、规格、数量:配套气压罐及稳压泵控制箱等全套附配件 [工作内容] 1. 设备安装 2. 附件安装	套	1		
114	030814001004	管道支吊架	[项目特征] 1. 材质:型钢 2. 管架形式:符合图集03S402相关要求 [工作内容] 1. 制作、安装	kg	3376.22		

分部分项工程项目清单计价表

第 23 页 共 23 页

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
115	031201001003	管道刷油	[项目特征] 1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 消火栓管道明装刷红色调和漆两道, 暗装时采用涂红色环圈两道, 喷淋管道刷黄色调和漆两道, 并应注明管道名称和水流方向标志。 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	681.13		
116	031201003003	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 结构类型: 管道支架 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 管道支吊架除锈后, 红丹打底, 外刷与管道相同颜色漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	3376.22		
		系统调试					
117	030901019001	水灭火系统管道调试	[项目特征] 1. 系统形式: 喷淋系统、消火栓系统 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
118	030902013001	气体灭火系统装置调试	[项目特征] 1. 试验容器规格: 40L [工作内容] 1. 模拟喷气试验 2. 容器切换操作试验 3. 气体试喷	点	1		
119	030902013002	气体灭火系统装置调试	[项目特征] 1. 试验容器规格: 150L [工作内容] 1. 模拟喷气试验 2. 容器切换操作试验 3. 气体试喷	点	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 学苑大厦+多功能厅-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

工程项目清单费用汇总表

工程名称:体育馆+3餐厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育馆+3餐厅-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011710001001	门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:4m²以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	26		
2	011710001002	门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:4m²以上 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	20		
3	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:原墙面开门洞 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.92		
4	011701001002	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:消火栓刻槽 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.55		
5	010103002001	拆除垃圾清运	[项目特征] 1. 拆除垃圾下楼、装车清运 2. 运输至政府部门指定垃圾场 3. 消纳费 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	11.47		
		恢复工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 体育馆+3餐厅-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级: 轻质混凝土砌块 2. 墙体厚度: 200mm 3. 部位: J轴窗户封堵 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	26.88		
7	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥砂浆一道甩毛 4. 部位: J轴窗户封堵 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	208.32		
8	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位: J轴窗户封堵 2. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料两遍 3. 刮腻子遍数: 满刮腻子两道 4. 刷稀释无机涂料一道 5. 局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	208.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育馆+3餐厅-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. A饰面：1. 白水 泥擦缝（或1:1彩 色水泥细砂浆勾缝 ） 2. 5厚釉面砖（粘 贴前先将锦砖浸水 2h以上） 3. 5厚1:2建筑胶水 泥砂浆（或专用胶 ）粘贴层 4. 素水泥浆一道（ 用专用胶粘贴时无 此道工序） 2. 部位：靠餐厅侧 墙面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型 钢骨架或其他金属 骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打 蜡	m2	60.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 体育馆+3餐厅-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 保温隔热部位: 原外窗位置 2. 保温隔热材料品种、规格、性能:100mm硬质岩棉保温板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:网格布+抗裂砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 涂刷界面剂、界面砂浆 3. 安装龙骨, 填、贴、挂保温材料; 粘贴、固定保温板; 抹压保温浆料; 喷涂发泡保温材料 4. 粘贴防火隔离带 5. 铺设增强格网, 抹抗裂、防水砂浆 6. 保温材料嵌缝、发泡填缝, 打密封胶 7. 铺、刷(喷)防护材料	m2	13.44		
11	011404001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	13.44		
12	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2100mm 2. 门类型:铝合金门 3. 玻璃品种、厚度:6mm+12A+6mm中空玻璃铝合金门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	6.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育馆+3餐厅-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.78		
14	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2100mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.15		
15	010802004003	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2100mm 2. 防火等级:甲级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 体育馆+3餐厅-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. A饰面: 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层: 1、5厚1:2 . 5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 2. 部位: 门洞处 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	3.24		
17	011404005001	金属面喷刷防火涂料 (柱面)	[项目特征] 1. 暂定量 2. 涂料品种、遍数或厚度: 非膨胀型防火涂料 3. 柱20mm, 梁18mm, 其余构件15mm 4. 将钢结构及网架上的锈渍以及原油漆起皮的地方铲除掉, 除锈, 打磨至原底面 5. 原钢件上油漆完好的地方, 将其拉毛, 以便挂网 6. 以上工作完成后, 在原钢件上挂网, 上防火腻子, 达到厚度后, 再喷涂防火涂料 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷、喷涂料	m2	500		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育馆+3餐厅-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	011404005002	金属面喷刷防火涂料（梁面）	[项目特征] 1. 暂定量 2. 涂料品种、遍数或厚度：非膨胀型防火涂料 3. 柱20mm，梁18mm，其余构件15mm 4. 将钢结构及网架上的锈渍以及原油漆起皮的地方铲除掉，除锈，打磨至原底面 5. 原钢件上油漆完好的地方，将其拉毛，以便挂网 6. 以上工作完成后，在原钢件上挂网，上防火腻子，达到厚度后，再喷涂防火涂料 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷、喷涂料	m2	1500		
19	011404005003	金属面喷刷防火涂料（其余构件）	[项目特征] 1. 暂定量 2. 涂料品种、遍数或厚度：非膨胀型防火涂料 3. 柱20mm，梁18mm，其余构件15mm 4. 将钢结构及网架上的锈渍以及原油漆起皮的地方铲除掉，除锈，打磨至原底面 5. 原钢件上油漆完好的地方，将其拉毛，以便挂网 6. 以上工作完成后，在原钢件上挂网，上防火腻子，达到厚度后，再喷涂防火涂料 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷、喷涂料	m2	1000		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育馆+3餐厅-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称: 体育馆+3餐厅-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育馆+3餐厅-消防水土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011704001001	平面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位:水泥地面 2. 混凝土垫层拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	67.58		
2	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:混凝土垫层拆除 2. 饰面材料种类:瓷砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	77.42		
3	011706001001	楼地面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类:木地板拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	15.27		
4	011706001002	楼地面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类:塑胶拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	15.27		
5	010103002001	拆除垃圾清运	[项目特征] 1. 拆除垃圾下楼、装车清运 2. 运输至政府部门指定垃圾场 3. 消纳费 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	26.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 体育馆+3餐厅-消防水土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		土方开挖、回填					
6	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 开挖深度:1m以内 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	116		
7	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	116		
		恢复工程					
8	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	37.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 体育馆+3餐厅-消防水土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 铺6~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土垫层 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	77.42		
10	011103001001	橡塑板楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 3厚橡胶板, 专用粘接剂粘贴 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 3. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土垫层 6. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设 3. 压条装钉	m2	15.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 体育馆+3餐厅-消防水土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011104002001	竹、木(复合)地板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:12~16厚硬木企口席纹拼花地板 用膏状建筑胶粘剂粘铺 2. 30厚C20细石混凝土找平层 3. 1.2厚合成高分子涂膜防水层 4. 60厚C15混凝土垫层，随打随抹平 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料	m ²	15.27		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 体育馆+3餐厅-消防水土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 体育馆+3餐厅-消防水土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 体育馆+3餐厅-消防水土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育馆+3餐厅-吊顶拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：铝扣板吊顶（面板保护性拆除） [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	136.21		
2	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：铝扣板吊顶（龙骨不拆）（面板保护性拆除） [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	136.21		
3	010103002001	拆除垃圾清运	[项目特征] 1. 拆除垃圾下楼、装车清运 2. 运输至政府部门指定垃圾场 3. 消纳费 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	13.62		
		恢复工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育馆+3餐厅-吊顶拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 铝扣板面层（面板利旧安装，若有损坏，需更换与原面板颜色及规格一致） 2. 专用弹簧吊扣，中距≤ 1200，用吊件与钢筋吊杆联结调平 3. 10号镀锌低碳钢丝（或$\Phi 6$钢筋）吊杆，双向中距≤ 1200，吊杆上部与板底膨胀栓固定 4. 现浇钢筋混凝土板底预留$\Phi 10$钢筋吊环（勾），双向中距≤ 1200（预制混凝土板可在板缝内预埋吊环） [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	136.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 体育馆+3餐厅-吊顶拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	011302001002	平面吊顶天棚 (龙骨利旧)	[项目特征] 1. 铝扣板面层 (面板利旧安装, 若有损坏, 需更换与面板颜色及规格一致) 2. 专用弹簧吊扣, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结调平 3. 10号镀锌低碳钢丝 (或 $\Phi 6$ 钢筋) 吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底膨胀栓固定 4. 现浇钢筋混凝土板底预留 $\Phi 10$ 钢筋吊环 (勾), 双向中距 ≤ 1200 (预制混凝土板可在板缝内预埋吊环) [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	136.21		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：体育馆+3餐厅-吊顶拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：体育馆+3餐厅-吊顶拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：体育馆+3餐厅-吊顶拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:4m²以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	65		
2	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1400*1000mm 2. 开启方式:电动排烟窗与电气联动 3. 五金种类、规格:电动装置及开窗器 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	91		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 体育馆+3餐厅-暖通土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 体育馆+3餐厅-暖通土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“综合单价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 体育馆+3餐厅-暖通土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育馆+3餐厅-消防电工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		餐厅内原有烟感及线路拆除					
1	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG20 [工作内容] 1. 拆除	m	108.24		
2	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-BV-1.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 拆除	m	95.24		
3	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-RVS-2x1.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 拆除	m	60.62		
4	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 [工作内容] 1. 拆除	个	9		
		应急照明					
5	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:1ALE配电箱 2. 规格:500x600x200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育馆+3餐厅-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:排烟窗控制箱 2. 规格:600x800x200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	3		
7	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:1APE01-D1/1APE01-B1配电箱 2. 规格:600x800x200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		
8	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:事故风机控制箱 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
9	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-YJV-5x4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	125.31		
10	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-YJV-5x4 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育馆+3餐厅-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:SC25 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	125.31		
12	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG20 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	1432.5		
13	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-BV-6 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	479.58		
14	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-BV-2.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	5092		
15	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	80		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育馆+3餐厅-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示门灯 2. 规格:2W $\geq$ 90分钟 [工作内容] 1. 安装	套	15		
17	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:单向疏散指示灯 2. 规格:2W $\geq$ 90分钟 [工作内容] 1. 安装	套	20		
18	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:双向疏散指示灯 2. 规格:2W $\geq$ 90分钟 [工作内容] 1. 安装	套	1		
19	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:管吊单向疏散指示灯 2. 规格:2W $\geq$ 90分钟 [工作内容] 1. 安装	套	1		
20	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:双头应急照明灯 2. 规格:8W $\geq$ 90分钟 [工作内容] 1. 安装	套	43		
		火灾报警					
21	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-4x1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	494.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育馆+3餐厅-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030409004002	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-4 x1.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
23	030409003003	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:ZR-KVV-4 x1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	40.86		
24	030409004003	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:ZR-KVV-4 x1.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
25	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG20 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	3175.4		
26	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-BV-1. 5 2. 配线形式:管内 穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧 装置安装） 3. 支持体（夹板、 绝缘子、槽板）安 装	m	579.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育馆+3餐厅-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-BV-2.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	490.5		
28	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-BV-4 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	490.5		
29	030412003008	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-BV-6 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	60		
30	030412003009	配线	[项目特征] 1. 名称:ZR-BV-1.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	476.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 体育馆+3餐厅-消防电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	030412003010	配线	[项目特征] 1. 名称: ZR-BV-2.5 2. 配线形式: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	87.04		
32	030412003011	配线	[项目特征] 1. 名称: NH-RVS-2x1.5 2. 配线形式: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	1194.55		
33	030412003012	配线	[项目特征] 1. 名称: ZR-RVS-2x1.0 2. 配线形式: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	368.36		
34	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	110		
35	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1. 名称: 点型光电感烟火灾探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育馆+3餐厅-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	030905001003	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:点型光电感温火灾探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	6		
37	030905003001	红外对射探测器	[项目特征] 1. 名称:红外线性感烟探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	对	6		
38	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称:消火栓按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	14		
39	030905004002	按钮	[项目特征] 1. 名称:风机控制按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		
40	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:编码型火灾声光报警器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	8		
41	030905008001	消防报警电话插孔	[项目特征] 1. 名称:手动火灾报警按钮(带电话插口) [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育馆+3餐厅-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称:消防应急广播 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	15		
43	030905010001	消防模块	[项目特征] 1. 名称:编码型输入/输出模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	75		
44	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称:消防接线端子箱 [工作内容] 1. 安装	台	1		
45	030905023001	总线控制盘	[项目特征] 1. 名称:短路隔离器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识	台	4		
46	030905012001	区域报警控制器	[项目特征] 1. 名称:排烟窗控制器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	3		
		可燃气体探测报警系统					
47	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG20 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	111.72		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 11 页

工程名称: 体育馆+3餐厅-消防电工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
48	030412003013	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-BV-1.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	111.72		
49	030412003014	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-RVS-2x1.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	55.86		
50	030905012002	区域报警控制器	[项目特征] 1. 名称:可燃气体探测报警控制器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
51	030905001006	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:可燃气体探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	4		
52	030905023002	总线控制盘	[项目特征] 1. 名称:总线隔离器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 体育馆+3餐厅-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	030905004003	按钮	[项目特征] 1. 名称:电磁阀 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
54	030905006002	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:火灾声光报警器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
		调试					
55	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 线制:总线制 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
56	030911006001	消防广播系统调试	[项目特征] 1. 名称:消防广播系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	只	15		
57	030911007001	消防通信系统调试	[项目特征] 1. 名称:消防通信系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	部	8		
58	030911010001	智能应急照明及疏散指示系统调试	[项目特征] 1. 点数:智能应急照明及疏散指示系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：体育馆+3餐厅-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 体育馆+3餐厅-暖通工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		排风系统					
1	030701003001	通风机	[项目特征] 1. 名称:轴流防爆风机 2. 型号:DWEX-500D4 风量7800m3/h P=50Pa N=0.37Kw 风机及其系统做防静电, 配套室内外开关 [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030703013001	设备支吊架	[项目特征] 1. 名称:设备支吊架 2. 安装形式:符合图集03S402相关要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷漆	Kg	10		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 体育馆+3餐厅-暖通工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 体育馆+3餐厅-消防水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		消火栓系统					
1	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1. 安装方式: 安装 详见图集15S202 2. 型号、规格: 单 栓带灭火器箱组合 式消防柜 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安 装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	9		
2	030901012002	室内消火栓	[项目特征] 1. 安装方式: 安装 详见图集15S202 2. 型号、规格: 单 栓带灭火器箱组合 式消防柜 [工作内容] 1. 箱体及消火栓拆 除、移位新装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	1		
3	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1. 名称: 压力表 [工作内容] 1. 安装 2. 单体校验调整	套	1		
4	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 形式: 手提式磷 酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ ABC5 [工作内容] 1. 本体放置	具	28		
5	030912004001	灭火器箱	[项目特征] 1. 安装形式: 落地 式 2. 规格、型号: 2具 5KG容量 [工作内容] 1. 本体放置	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育馆+3餐厅-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030901003001	沟槽式管道	[项目特征] 1. 材质:热浸锌普通钢管 2. 规格:DN100 3. 卡箍材质:铸铁 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道穿墙、楼板开孔 5. 钢套管制作安装	m	16.88		
7	030901003003	沟槽式管道	[项目特征] 1. 材质:热浸锌普通钢管 2. 规格:DN65 3. 卡箍材质:铸铁 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道穿墙、楼板开孔 5. 钢套管制作安装	m	114.83		
8	030901003004	沟槽式管道	[项目特征] 1. 安装部位:超高 2. 材质:热浸锌普通钢管 3. 规格:DN65 4. 卡箍材质:铸铁 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道穿墙、楼板开孔 5. 钢套管制作安装	m	11.4		
9	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质:铸铁 2. 规格:DN100 3. 卡箍材质:铸铁 [工作内容] 1. 安装	个	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：体育馆+3餐厅-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质: 铸铁 2. 规格: DN65 3. 卡箍材质: 铸铁 [工作内容] 1. 安装	个	41		
11	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		
12	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 类型: 蝶阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	4		
13	030901018001	法兰	[项目特征] 1. 类型: 沟槽法兰 2. 规格型号: DN100 [工作内容] 1. 安装	副	4		
14	030804014001	低压塑料管件	[项目特征] 1. 材质: 沟槽电熔钢塑转换接头 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽-电熔 [工作内容] 1. 安装	个	2		
15	030814001001	管道支吊架	[项目特征] 1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 符合图集03S402相关要求 [工作内容] 1. 制作、安装	kg	171.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 体育馆+3餐厅-消防水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 消火栓管道明装刷红色调和漆两道, 暗装时采用涂红色环圈两道, 喷淋管道刷黄色调和漆两道, 并应注明管道名称和水流方向标志。 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	15.99		
17	031202002001	管道防腐蚀	[项目特征] 1. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度: 埋地钢管采用环氧煤沥青加强级防腐层, 防腐层厚度不小于5.5mm [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷(喷)	m2	20.31		
18	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 结构类型: 管道支架 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 管道支吊架除锈后, 红丹打底, 外刷与管道相同颜色漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	171.73		
19	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 管道、管件拆除并堆放至甲方指定位置	m	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 体育馆+3餐厅-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质:钢管 2. 规格:DN65 [工作内容] 1. 管道、管件拆除并堆放至甲方指定位置	m	3		
21	030901019001	水灭火系统管道调试	[项目特征] 1. 系统形式:消火栓系统 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 体育馆+3餐厅-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

工程项目清单费用汇总表

工程名称:1号综合教学楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
		一层					
1	011710001001	门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:4m²以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	16		
2	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类:展厅A轴处造型拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	39.9		
		二层					
3	011710001002	门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:4m²以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	7		
4	011709002001	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1. 拆除隔墙的饰面种类:机房控制室玻璃隔断 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	19.25		
		三层					
5	011710001003	门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:4m²以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		四层~六层					
6	011710001004	门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:4m²以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	3		
		垃圾清运					
7	010103002001	拆除垃圾清运	[项目特征] 1. 拆除垃圾下楼、装车清运 2. 运输至政府部门指定垃圾场 3. 消纳费 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	10.92		
		恢复工程					
		一层					
8	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:200mm 3. 部位:走廊 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	1.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥砂浆一道甩毛 4. 部位: 走廊 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m ²	11.8		
10	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位: 走廊 2. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料两遍 3. 刮腻子遍数: 满刮腻子两道 4. 刷稀释无机涂料一道 5. 局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	11.8		
11	010503006001	过梁	[项目特征] 1. 预制过梁 (含钢筋) [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 接头灌缝、养护	m ³	0.06		
12	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 900*2100mm 2. 防火等级: 乙级 3. 五金种类、规格: 闭门器 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m ²	3.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 4. 一层办公室6樘门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	11.34		
14	010802004003	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1400*2300mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	9.66		
15	010802004004	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2300mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.45		
16	01B001	门更改开启方向	[项目特征] 1. M1423更改开启方向 2. 部位:展厅	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	010802004005	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 防火等级:甲级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.78		
18	010807002001	金属防火窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1800*1500mm 2. 防火等级:乙级防火窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	2.7		
19	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. A饰面: 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层: 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 部位: 门洞处 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	3.66		
		二层					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	010402001002	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体厚度: 200mm 3. 部位: 楼梯间、机房控制室 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	5.64		
21	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥砂浆一道甩毛 4. 部位: 楼梯间、机房控制室 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	56.38		
22	011404001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位: 楼梯间、机房控制室 2. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料两遍 3. 刮腻子遍数: 满刮腻子两道 4. 刷稀释无机涂料一道 5. 局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	56.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
23	010503006002	过梁	[项目特征] 1. 预制过梁 (含钢筋) [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 接头灌缝、养护	m3	0.11		
24	01B002	门更改开启方向	[项目特征] 1. M1423更改开启方向 2. 部位: 多媒体室	樘	2		
25	010802004006	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 900*2100mm 2. 防火等级: 乙级 3. 五金种类、规格: 闭门器 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	5.67		
26	010802004007	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 1000*2100mm 2. 防火等级: 乙级 3. 五金种类、规格: 闭门器 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.1		
27	010802004008	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 1500*2100mm 2. 防火等级: 乙级 3. 五金种类、规格: 闭门器 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	010807002002	金属防火窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1800*1500mm 2. 防火等级:乙级防火窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	10.8		
		三层					
29	010402001003	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:200mm 3. 部位:楼梯间 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	1.88		
30	011201001003	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥砂浆一道甩毛 4. 部位:楼梯间 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	18.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	011404001003	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位: 楼梯间 2. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料两遍 3. 刮腻子遍数: 满刮腻子两道 4. 刷稀释无机涂料一道 5. 局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	18.78		
32	010503006003	过梁	[项目特征] 1. 预制过梁 (含钢筋) [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 接头灌缝、养护	m3	0.06		
33	01B003	门更改开启方向	[项目特征] 1. M1521更改开启方向 2. 部位: 教室	樘	2		
34	01B004	门更改开启方向	[项目特征] 1. M1423更改开启方向 2. 部位: 多媒体室	樘	2		
35	010802004009	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 900*2100mm 2. 防火等级: 乙级 3. 五金种类、规格: 闭门器 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	1.89		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 12 页

工程名称: 1号综合教学楼-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
36	010802004010	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2100mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.15		
		四层~六层					
37	010402001004	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:200mm 3. 部位:楼梯间 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	5.63		
38	011201001004	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥砂浆一道甩毛 4. 部位:楼梯间 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	56.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-建筑工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
39	011404001004	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位: 楼梯间 2. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料两遍 3. 刮腻子遍数: 满刮腻子两道 4. 刷稀释无机涂料一道 5. 局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	56.34		
40	010503006004	过梁	[项目特征] 1. 预制过梁 (含钢筋) [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 接头灌缝、养护	m3	0.18		
41	01B005	门更改开启方向	[项目特征] 1. M1423更改开启方向 2. 部位: 多媒体室	樘	6		
42	010802004011	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 900*2100mm 2. 防火等级: 乙级 3. 五金种类、规格: 闭门器 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	5.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
43	010802004012	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2100mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	9.45		
		包立管					
44	01B006	包立管	[项目特征] 1. 砖砌120mm水泥砖砌筑, M5.0水泥砂浆 2. 水泥砂浆抹灰 3. 面层刷乳胶漆 [工作内容] 1. 砌筑 2. 抹灰 3. 刷涂料	m2	22.4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号综合教学楼-吊顶拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：石膏板吊顶 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	207.44		
2	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：石膏板吊顶（龙骨不拆） [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	207.44		
3	010103002001	拆除垃圾清运	[项目特征] 1. 拆除垃圾下楼、装车清运 2. 运输至政府部门指定垃圾场 3. 消纳费 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	20.74		
		恢复工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号综合教学楼-吊顶拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 无机涂料 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板有此道工序） 4. 错缝粘贴第二层板材（单层办无此做法） 5. 板材用自攻螺栓与龙骨固定，中距≤ 200，螺钉距板边长边≥ 10，短边≥ 15 6. U型轻钢覆面横撑龙骨CB60$\times$27（CB50$\times$20），间距1200，用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢覆面横撑龙骨CB60$\times$27（CB50$\times$20），间距400，用挂件与承载龙骨联结 8. U型轻钢覆面横撑龙骨CB60$\times$27（CB50$\times$20），中距≤ 1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 9. $\Phi 6$钢筋吊杆，双向中距≤ 1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	207.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号综合教学楼-吊顶拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011302001002	平面吊顶天棚（龙骨利旧）	[项目特征] 1. 无机涂料 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板有此道工序） 4. 错缝粘贴第二层板材（单层办无此做法） 5. 板材用自攻螺栓与龙骨固定，中距≤ 200，螺钉距板边长边≥ 10，短边≥ 15 6. U型轻钢覆面横撑龙骨CB60$\times$27（CB50$\times$20），间距1200，用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢覆面横撑龙骨CB60$\times$27（CB50$\times$20），间距400，用挂件与承载龙骨联结 8. U型轻钢覆面横撑龙骨CB60$\times$27（CB50$\times$20），中距≤ 1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 9. $\Phi 6$钢筋吊杆，双向中距≤ 1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	207.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号综合教学楼-吊顶拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：1号综合教学楼-吊顶拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：1号综合教学楼-吊顶拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：1号综合教学楼-吊顶拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-暖通土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:4m²以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	15		
2	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1100*700mm 2. 开启方式:平推窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m²	11.55		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-暖通土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-暖通土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 1号综合教学楼-暖通土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-消防电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		应急照明					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:1ALE/4ALE配电箱 2. 规格:500x600x200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:APPY配电箱 2. 规格:800x1000x200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:1APE01-D1/1APE01-B1配电箱 2. 规格:600x800x200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		
4	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-YJV-5x6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	338.13		
5	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-YJV-5x6 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-消防电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-1 2X1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	5		
7	030409004002	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-1 2X1.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
8	030409003003	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-2 X1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	5		
9	030409004003	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-2 X1.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
10	030409003004	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-- 3x2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	5		
11	030409004004	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-- 3x2.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
12	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:强电消防 桥架 2. 规格:150x75 [工作内容] 1. 安装 2. 接地 3. 桥架支撑架	m	32.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-消防电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: SC32 2. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	268.81		
14	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG25 2. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	3.6		
15	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG20 2. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	2354		
16	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: NH-BV-6 2. 配线形式: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	14.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-消防电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-BV-2.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	9696		
18	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	233		
19	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示门灯 2. 规格:2W $\geq$ 90分钟 [工作内容] 1. 安装	套	46		
20	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:单向疏散指示灯 2. 规格:2W $\geq$ 90分钟 [工作内容] 1. 安装	套	51		
21	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:管吊单向疏散指示灯 2. 规格:2W $\geq$ 90分钟 [工作内容] 1. 安装	套	6		
22	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:双头应急照明灯 2. 规格:8W $\geq$ 90分钟 [工作内容] 1. 安装	套	130		
		火灾报警					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-消防电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
23	030409003005	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-4x1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	263.56		
24	030409004005	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-4x1.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	8		
25	030409003006	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-3x1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	61.65		
26	030409004006	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-3x1.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
27	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG20 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	3615.44		
28	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-BV-1.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	1358		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-消防电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
29	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-BV-2.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	60		
30	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称:ZR-BV-1.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	1097.22		
31	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-RVS-2x1.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	1468.15		
32	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称:ZR-RVS-2x1.0 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	564.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-消防电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
33	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	293		
34	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称: 点型光电感烟火灾探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	195		
35	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称: 消火栓按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	24		
36	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称: 编码型火灾声光报警器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	18		
37	030905008001	消防报警电话插孔	[项目特征] 1. 名称: 手动火灾报警按钮(带电话插口) [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	18		
38	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称: 消防应急广播 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
39	030905010001	消防模块	[项目特征] 1. 名称:编码型输入/输出模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	16		
40	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称:消防接线端子箱 [工作内容] 1. 安装	台	1		
41	030905023001	总线控制盘	[项目特征] 1. 名称:短路隔离器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识	台	1		
		调试					
42	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 线制:总线制 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
43	030911006001	消防广播系统调试	[项目特征] 1. 名称:消防广播系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	只	36		
44	030911007001	消防通信系统调试	[项目特征] 1. 名称:消防通信系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	部	18		
45	030911010001	智能应急照明及疏散指示系统调试	[项目特征] 1. 点数:智能应急照明及疏散指示系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-暖通工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		排烟系统					
1	030701003001	通风机	[项目特征] 1. 名称:屋顶风机 2. 规格:风量15000 m3/h N=5.5Kw [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:1200*500 mm 4. 板材厚度:1.2mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷漆 3. 风管过墙开洞	m2	8.87		
3	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:750*320mm 4. 板材厚度:1mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷漆 3. 风管过墙开洞	m2	43.04		
4	030702001003	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:750*250mm 4. 板材厚度:1mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支架除锈、刷漆 3. 风管过墙开洞 4. 风管出外墙洞口缝隙填塞密实	m2	96.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-暖通工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	030703001001	风阀	[项目特征] 1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:1250*500 3. 材质:碳钢 [工作内容] 1. 安装	个	2		
6	030703001002	风阀	[项目特征] 1. 名称:280℃排烟防火阀 2. 规格:700*250 3. 材质:碳钢 [工作内容] 1. 安装	个	3		
7	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:单层百叶排烟口 2. 规格:600*600 3. 材质:铝合金 [工作内容] 1. 安装	个	1		
8	030703013001	设备支吊架	[项目特征] 1. 名称:设备及防火阀等部件支吊架 2. 安装形式:符合图集03S402相关要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷漆	Kg	85		
9	031207003001	通风管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种:岩棉板(密度100kg/m3) 2. 绝热厚度:25mm [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	2.41		
10	030702009001	风管外包防火板	[项目特征] 1. 名称:防火板 2. 材质:8mm [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	106.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-暖通工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	031207006001	喷涂、涂抹	[项目特征] 1. 材料: 防火涂料 2. 对象: 外墙风管 3. 耐火极限: 1小时 [工作内容] 1. 喷涂、涂抹安装	m2	51.91		
		排风系统					
12	030701003002	通风机	[项目特征] 1. 名称: 轴流防爆风机 2. 型号: DWEX-450 D4 风量6500m3/h P=50Pa N=0.25Kw 风机及其系统做防静电, 配套室内外开关 [工作内容] 1. 安装	台	1		
13	030703013002	设备支吊架	[项目特征] 1. 名称: 设备支吊架 2. 安装形式: 符合图集03S402相关要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷漆	Kg	10		
		挡烟垂壁					
14	030703011001	挡烟垂壁	[项目特征] 1. 名称: 固定式挡烟垂壁 2. 材质: 防火玻璃6mm [工作内容] 1. 安装	m2	11.55		
		系统调试					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-暖通工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-暖通工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-消防水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		消火栓系统					
1	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1. 安装方式: 安装 详见图集15S202 2. 型号、规格: 单 栓带灭火器箱组合 式消防柜 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安 装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	6		
2	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 形式: 手提式磷 酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ ABC5 [工作内容] 1. 本体放置	具	62		
3	030912004001	灭火器箱	[项目特征] 1. 安装形式: 落地 式 2. 规格、型号: 2具 5KG容量 [工作内容] 1. 本体放置	个	25		
4	030901003001	沟槽式管道	[项目特征] 1. 材质: 热浸锌普 通钢管 2. 规格: DN100 3. 卡箍材质: 铸铁 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道穿墙、楼板 开孔 5. 钢套管制作安装	m	95.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-消防水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	030901003002	沟槽式管道	[项目特征] 1. 材质: 热浸锌普通钢管 2. 规格: DN65 3. 卡箍材质: 铸铁 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道穿墙、楼板开孔 5. 钢套管制作安装	m	27.65		
6	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质: 铸铁 2. 规格: DN100 3. 卡箍材质: 铸铁 [工作内容] 1. 安装	个	24		
7	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质: 铸铁 2. 规格: DN65 3. 卡箍材质: 铸铁 [工作内容] 1. 安装	个	12		
8	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 蝶阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	4		
9	030901018001	法兰	[项目特征] 1. 类型: 沟槽法兰 2. 规格型号: DN100 [工作内容] 1. 安装	副	4		
10	030804014001	低压塑料管件	[项目特征] 1. 材质: 沟槽电熔钢塑转换接头 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽-电熔 [工作内容] 1. 安装	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	030814001001	管道支吊架	[项目特征] 1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 符合图集03S402相关要求 [工作内容] 1. 制作、安装	kg	139.02		
12	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 消火栓管道明装刷红色调和漆两道, 暗装时采用涂红色环圈两道, 喷淋管道刷黄色调和漆两道, 并应注明管道名称和水流方向标志。 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	34.48		
13	031202002001	管道防腐蚀	[项目特征] 1. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度: 埋地钢管采用环氧煤沥青加强级防腐层, 防腐层厚度不小于5.5mm [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷(喷)	m2	1.9		
14	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 结构类型: 管道支架 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 管道支吊架除锈后, 红丹打底, 外刷与管道相同颜色漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	139.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 管道、管件拆除并堆放至甲方指定位置	m	50		
16	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: DN65 [工作内容] 1. 管道、管件拆除并堆放至甲方指定位置	m	3		
17	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 拆除并堆放至甲方指定位置	个	1		
18	030901019001	水灭火系统管道调试	[项目特征] 1. 系统形式: 消火栓系统 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1号综合教学楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

工程项目清单费用汇总表

工程名称:1、2、4餐厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
		一层					
1	011710001001	门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:4m²以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	6		
2	011709002001	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1. 拆除隔墙的饰面 种类:玻璃隔断 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	17.01		
		二层					
3	011710001002	门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:4m²以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	8		
		垃圾清运					
4	010103002001	拆除垃圾清运	[项目特征] 1. 拆除垃圾下楼、装车清运 2. 运输至政府部门指定垃圾场 3. 消纳费 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	4.7		
		恢复工程					
		一层					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	011207001001	轻质隔墙	[项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格: 双面钉纸面石膏板 (3*12mm+100岩棉+2*12mm) [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	79.1		
6	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. A饰面: 1. 白水泥擦缝 (或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 2. 5厚釉面砖 (粘贴前先将锦砖浸水2h以上) 3. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆 (或专用胶) 粘贴层 4. 素水泥浆一道 (用专用胶粘贴时无此道工序) 2. 部位: 操作间、明档售卖区 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装 (若有) 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	158.2		
7	01B001	门更改开启方向	[项目特征] 1. M1021更改开启方向 2. 部位: 1轴门	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	7.56		
9	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2100mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.1		
10	010802004003	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2300mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.3		
11	010802004004	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1400*2200mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. A饰面: 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层: 1、5厚1:2 .5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 部位: 门洞处 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1.53		
		二层					
13	011207001002	轻质隔墙	[项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格: 双面钉纸面石膏板(3*12mm+100岩棉+2*12mm) [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	35.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征] 1. A饰面: 1. 白水 泥擦缝 (或1:1彩 色水泥细砂浆勾缝) 2. 5厚釉面砖 (粘 贴前先将锦砖浸水 2h以上) 3. 5厚1:2建筑胶水 泥砂浆 (或专用胶) 粘贴层 4. 素水泥浆一道 (用专用胶粘贴时无此道工序) 2. 部位: 操作间、 明档售卖区 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装 (若有) 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	35.2		
15	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体厚度: 200mm 3. 部位: 楼梯间 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷素水泥砂浆一道甩毛 4. 部位:楼梯间 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	2.52		
17	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位:楼梯间 2. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料两遍 3. 刮腻子遍数:满刮腻子两道 4. 刷稀释无机涂料一道 5. 局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	2.52		
18	010802004005	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	5.67		

分部分项工程项目清单计价表

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010802004006	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1300*2100mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	5.46		
20	010802004007	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1400*2100mm 2. 防火等级:乙级 3. 五金种类、规格:闭门器 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.94		
21	010807002001	金属防火窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1400*1500mm 2. 防火等级:乙级防火窗 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	2.1		
		包立管					
22	01B002	包立管	[项目特征] 1. 砖砌120mm水泥砖砌筑，M5.0水泥砂浆 2. 水泥砂浆抹灰 3. 面层刷乳胶漆 [工作内容] 1. 砌筑 2. 抹灰 3. 刷涂料	m2	8.4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1、2、4餐厅-吊顶拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：石膏板吊顶 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	0.75		
2	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：铝方通吊顶 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	222.59		
3	011706003003	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：铝扣板吊顶（面板保护性拆除） [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	10.53		
4	010103002001	拆除垃圾清运	[项目特征] 1. 拆除垃圾下楼、装车清运 2. 运输至政府部门指定垃圾场 3. 消纳费 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	11.69		
		恢复工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1、2、4餐厅-吊顶拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 无机涂料 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板有此道工序） 4. 错缝粘贴第二层板材（单层办无此道做法） 5. 板材用自攻螺栓与龙骨固定，中距≤ 200，螺钉距板边长边≥ 10，短边≥ 15 6. U型轻钢覆面横撑龙骨CB60$\times$27（CB50$\times$20），间距1200，用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢覆面横撑龙骨CB60$\times$27（CB50$\times$20），间距400，用挂件与承载龙骨联结 8. U型轻钢覆面横撑龙骨CB60$\times$27（CB50$\times$20），中距≤ 1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 9. $\Phi 6$钢筋吊杆，双向中距≤ 1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	0.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-吊顶拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 铝扣板面层（面板利旧安装，若有损坏，需更换与原面板颜色及规格一致） 2. 专用弹簧吊扣，中距 ≤ 1200 ，用吊件与钢筋吊杆联结调平 3. 10号镀锌低碳钢丝（或 $\phi 6$ 钢筋）吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，吊杆上部与板底膨胀栓固定 4. 现浇钢筋混凝土板底预留 $\phi 10$ 钢筋吊环（勾），双向中距 ≤ 1200 （预制混凝土板可在板缝内预埋吊环） [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	10.53		
7	011302004001	格栅吊顶	[项目特征] 1. 0.5~0.8厚铝条板-仿木纹铝方通 2. U型轻钢龙骨LB50 $\times 26$ 中距 ≤ 1200 ，用特制吊件L350—IP吊挂 3. $\phi 8$ 钢筋吊杆，中距1200双向 [工作内容] 1. 清理基层 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 刷防护材料	m2	222.59		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-吊顶拆除及恢复工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-吊顶拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 1、2、4餐厅-吊顶拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-暖通土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:4m²以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	4		
2	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:4m²以上 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	4		
3	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:原墙面开窗洞 2. 操作间北侧墙面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.58		
4	010103002001	拆除垃圾清运	[项目特征] 1. 拆除垃圾下楼、装车清运 2. 运输至政府部门指定垃圾场 3. 消纳费 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	1		
5	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2400*1800mm 2. 开启方式:平开窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	4.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-暖通土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2400*1200mm 2. 开启方式:平开窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	8.64		
7	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2000*1200mm 2. 开启方式:平开窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	2.4		
8	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2900*3000 2. 开启方式:平开窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	17.4		
9	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:4700*3300mm 2. 开启方式:平开窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	15.51		
10	01B001	手动开启装置	[项目特征] 1. 窗编号:C4733 2. 手动开启装置 3. 参见设计图纸	套	4		
11	01B002	手动开启装置	[项目特征] 1. 窗编号:C2012 2. 手动开启装置 3. 参见设计图纸	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-暖通土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-暖通土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-消防电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		应急照明					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 1ALE配电箱 2. 规格: 500x600x200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 事故风机控制箱 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	2		
3	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称: 风机控制按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	4		
4	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称: ZR-KVV-4x1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	36.23		
5	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称: ZR-KVV-4x1.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-消防电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG20 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	719		
7	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-BV-2.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	2632		
8	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:ZR-BV-2.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	100.28		
9	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	84		
10	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示门灯 2. 规格:2W≥90分钟 [工作内容] 1. 安装	套	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-消防电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:单向疏散指示灯 2. 规格:2W $\geq$ 90分钟 [工作内容] 1. 安装	套	9		
12	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:管吊单向疏散指示灯 2. 规格:2W $\geq$ 90分钟 [工作内容] 1. 安装	套	7		
13	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:双头应急照明灯 2. 规格:8W $\geq$ 90分钟 [工作内容] 1. 安装	套	20		
14	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 规格:8W $\geq$ 90分钟 [工作内容] 1. 安装	套	31		
		火灾报警					
15	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-4x1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	178		
16	030409004002	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-4x1.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-消防电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG20 2. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	178		
18	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	11		
19	030905004002	按钮	[项目特征] 1. 名称: 消火栓按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	11		
20	030905010001	消防模块	[项目特征] 1. 名称: 编码型输入/输出模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		
		可燃气体探测报警系统					
21	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG20 2. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	163.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-消防电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-BV-1.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	163.3		
23	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-RVS-2x1.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	81.65		
24	030905012001	区域报警控制器	[项目特征] 1. 名称:可燃气体探测报警控制器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
25	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:可燃气体探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	8		
26	030905023001	总线控制盘	[项目特征] 1. 名称:总线隔离器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030905004003	按钮	[项目特征] 1. 名称:电磁阀 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
28	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:火灾声光报警器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	5		
		调试					
29	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 线制:总线制 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
30	030911010001	智能应急照明及疏散指示系统调试	[项目特征] 1. 点数:智能应急照明及疏散指示系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-暖通工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		排风系统					
1	030701003001	通风机	[项目特征] 1. 名称:轴流防爆风机 2. 型号:DWEX-700 D6 风量13000m3/h P=50Pa N=1Kw 风机及其系统做防静电, 配套室内外开关 [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030701003002	通风机	[项目特征] 1. 名称:轴流防爆风机 2. 型号:DWEX-500 D4 风量7800m3/h P=50Pa N=0. 37Kw 风机及其系统做防静电, 配套室内外开关 [工作内容] 1. 安装	台	1		
3	030703013001	设备支吊架	[项目特征] 1. 名称:设备支吊架 2. 安装形式: 符合图集03S402相关要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷漆	Kg	20		
		挡烟垂壁					
4	030703011001	挡烟垂壁	[项目特征] 1. 名称:固定式挡烟垂壁 2. 材质:防火布 [工作内容] 1. 安装	m2	11. 25		
		系统调试					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-暖通工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-暖通工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-消防水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		消火栓系统					
1	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1. 安装方式: 安装 详见图集15S202 2. 型号、规格: 单 栓带灭火器箱组合 式消防柜 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安 装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	5		
2	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 形式: 手提式磷 酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ ABC5 [工作内容] 1. 本体放置	具	20		
3	030912004001	灭火器箱	[项目特征] 1. 安装形式: 落地 式 2. 规格、型号: 2具 5KG容量 [工作内容] 1. 本体放置	个	5		
4	030901003001	沟槽式管道	[项目特征] 1. 材质: 热浸锌普 通钢管 2. 规格: DN100 3. 卡箍材质: 铸铁 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道穿墙、楼板 开孔 5. 钢套管制作安装	m	32.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-消防水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	030901003002	沟槽式管道	[项目特征] 1. 材质: 热浸锌普通钢管 2. 规格: DN65 3. 卡箍材质: 铸铁 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管道穿墙、楼板开孔 5. 钢套管制作安装	m	43.08		
6	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质: 铸铁 2. 规格: DN100 3. 卡箍材质: 铸铁 [工作内容] 1. 安装	个	9		
7	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质: 铸铁 2. 规格: DN65 3. 卡箍材质: 铸铁 [工作内容] 1. 安装	个	15		
8	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 蝶阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	1		
9	030901018001	法兰	[项目特征] 1. 类型: 沟槽法兰 2. 规格型号: DN100 [工作内容] 1. 安装	副	1		
10	030804014001	低压塑料管件	[项目特征] 1. 材质: 沟槽电熔钢塑转换接头 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽-电熔 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	030814001001	管道支吊架	[项目特征] 1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 符合图集03S402相关要求 [工作内容] 1. 制作、安装	kg	86.48		
12	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 消火栓管道明装刷红色调和漆两道, 暗装时采用涂红色环圈两道, 喷淋管道刷黄色调和漆两道, 并应注明管道名称和水流方向标志。 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	20.66		
13	031202002001	管道防腐蚀	[项目特征] 1. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度: 埋地钢管采用环氧煤沥青加强级防腐层, 防腐层厚度不小于5.5mm [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷(喷)	m2	1.28		
14	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 结构类型: 管道支架 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 管道支吊架除锈后, 红丹打底, 外刷与管道相同颜色漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	20.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 1、2、4餐厅-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”