

分项报价表

项目名称： 市级应急指挥调度能力提升项目

项目编号： SXBH-ZFCG-2026-063

序 号	名 称	品 牌	规格型号	单 位	单价（元）	单项合计（元）
1	数字调音台	itc	TS-20DM-12	1 台	8950	8950
2	交换机	锐捷	RG-ES224GC	1 台	990	990
3	中控主机	itc	TV-735A	1 台	9250	9250
4	电源时序器	itc	TS-820D	1 台	2200	2200
5	无线触控屏	柯博	KBM-10.0P	1 台	1950	1950
6	监视器	HIKVISION	【55英寸 4K】 DS-DS055U3-1V0	1 台	4190	4190
7	会议椅	盛信佳	/	17 把	1150	19550
8	监控电脑	联想	扬天 M460	4 台	10900	43600
9	媒体矩阵处理器	itc	TS-AI880	1 台	6900	6900
10	高清混插矩阵主机	itc	TS-9408UHM	1 台	6450	6450

11	4 路 HDMI 无缝输入卡	itc	TS-9404HI	2 个	1980	3960
12	4 路 HDMI 无缝输出卡	itc	TS-9404HO	2 个	1980	3960
13	8 位 PDU 电源插座	UGREEN	CD285-80936	2 个	95	190
14	六类网线	HIKVISION	DS-1LN6-UE	1 个	740	740
15	音视频配套配线	广惠通	/	1 个	1450	1450
16	应急指挥调度系统软件			1 项	173300	173300
	提升改造					
17	原墙体拆除： 人工搬运下楼，垃圾运距 5km, 墙厚：240mm	/	/	m ³	3190	3190
18	原墙面饰面板及龙骨拆除： 人工搬运下楼，垃圾运距 5km, 面层：木饰面板	/	/	m ²	1160	1160
19	原玻璃隔断拆除： 人工搬运下楼，垃圾运距 5km,	/	/	m ²	510	510
20	原吊顶拆除： 人工搬运下楼，垃圾运距 5km, 吊顶面层：矿棉板	/	/	m ²	2700	2700

21	实心砖墙： 砖规格：标准砖，墙厚： 120mm	/	砖规格：标准砖，墙 厚：120mm	m ³	1500	1500
22	玻璃隔断： 12mm 厚钢化玻璃	/	12mm 厚钢化玻璃	m ²	3600	3600
23	消防改造： 消防管线（材质：热镀 锌钢管）、喷淋（材质： 黄铜）烟感（材质：阻 燃 ABS 工程塑料）等改 造	/	消防管线（材质：热 镀锌钢管）、喷淋（材 质：黄铜）烟感（材 质：阻燃 ABS 工程 塑料）等改造	项	5400	5400
24	空调风道改造： 软连接延长空调风口， 材质：硅钛 A 级不燃软 接	/	软连接延长空调风 道，材质：硅钛 A 级 不燃软接	项	2200	2200
25	排风口： 规格：300mm*300mm，材 质：ABS 塑料排风口	/	规格：300mm*300mm， 材质：ABS 塑料排风 口	个	430	430
26	空调出风口： 规格：400mm*400mm，材 质：ABS 塑料空调出风 口	/	规格：400mm*400mm， 材质：ABS 塑料空调 出风口	个	1500	1500
27	空调回风口： 规格：1100mm*150mm， 材质：ABS 塑料空调回 风口	/	规格： 1100mm*150mm，材 质：ABS 塑料空调回 风口	个	1200	1200
28	检修口： 规格：400mm*400mm，材	/	规格：400mm*400mm， 材质：ABS 塑料检修	个	800	800

	质：ABS 塑料检修口		口			
29	弱电布线改造： 网络通信、安防系统、 视听系统等改造	/	/	项	8700	8700
30	强电线路改造： 照明、开关插座、空调、 话筒、配电箱等布线改 造	/	/	项	6500	6500
31	天棚吊顶： 轻钢龙骨+9mm 厚石膏 板	/	轻钢龙骨+9mm 厚石 膏板	m ²	16800	16800
32	地毯地面： 地毯：500mm*500mm；厚 度：4mm；毯面材质：尼 龙混纺；底背 材质：无纺布底	/	地毯：500mm*500mm； 厚度：4mm；毯面材 质：尼龙混纺；底背 材质：无纺布底	m ²	30500	30500
33	陶瓷地砖地面： 800mm*800mm 陶瓷地砖	/	800mm*800mm 陶瓷 地砖	m ²	5090	5090
34	墙面抹灰： 15mm 厚水泥砂浆	/	15mm 厚水泥砂浆	m ²	5130	5130
35	墙饰面板： 木龙骨+隔音棉+18 厚 木饰面板	/	木龙骨+隔音棉+18 厚木饰面板	m ²	17050	17050
36	会议室资料柜： 18mm 厚双饰面	/	18mm 厚双饰面	m ²	22350	22350
37	监控室资料柜： 18mm 厚双饰面	/	18mm 厚双饰面	m ²	19200	19200

38	休息室更衣柜: 18mm 厚双饰面、带密码锁	/	18mm 厚双饰面、带密码锁	m ²	5100	5100
39	隐形门: 木质门, 规格: 880*2400	/	木质门, 规格: 880*2400	樘	1750	1750
40	会议室对开门: 木质门, 规格: 1400*2760	/	木质门, 规格: 1400*2760	樘	8300	8300
41	监控室门: 木质门, 规格: 880*2400	/	木质门, 规格: 880*2400	樘	1750	1750
42	钛镁合金推拉门: 木质门, 规格: 3220*2760	/	木质门, 规格: 3220*2760	m ²	6600	6600
43	隐藏电动幕布: 规格: 3.75m*2m	/	规格: 3.75m*2m	m ²	3700	3700
44	幕布电机: 杜亚 DM25TEQ	/	杜亚 DM25TEQ	套	2000	2000
45	不锈钢栏杆: 高度: 1.1m	/	高度: 1.1m	m	4000	4000
46	筒灯: 开孔 150mm, 12W, 4000k	/	开孔 150mm, 12W, 4000k	套	4100	4100
47	软膜天花: PVC 软膜天花, 厚度 0.2mm	/	PVC 软膜天花, 厚度 0.2mm	m ²	8000	8000
48	原设备搬移: 原设备搬移至指定地点	/	/	项	5040	5040
49	脚手架	/	/	m ²	2500	2500

					合计	495980
投标总价:大写: <u>肆拾玖万伍仟玖佰捌拾元整</u> 小写: <u>495980.00 元</u>						

备注:

- 1、投标人按照清单逐条填写此表;
- 2、单价不得超单项限价及总价限价, 否则视为无效文件;
- 3、本表投标总价与开标一览表报价合计一致 (如因不一致而产生的不利后果, 均由投标人自行承担)。

投标人全称 (公章): 陕西云泰科技工程有限公司
法定代表人或被授权人 (签字或盖章)

2026 年 09 月 15 日

