工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建设项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建设项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	电气设备安装工程						
1.3	给排水工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1.土壤类别：综合土 2.机械平整场地 3.清单工程量已含外放2m	m2	2129.32		
2	010102002001	挖基坑土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土形式：挖掘机挖土 3.清单工程量含工作面及放坡(放坡系数0.33） 4.部位：独立基础	m3	575.94		
3	010102003001	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土形式：挖掘机挖土 3.清单工程量含工作面及放坡(放坡系数0.33） 4.部位：地梁、粪沟	m3	178.47		
4	010102009001	回填方	1.土质要求：素土 2.回填方式：机械铺填机械碾压素土	m3	581.85		
5	010103002001	余方弃置	1.挖掘机装车、自卸汽车运土 2.运距：1KM	m3	172.56		
		砌筑工程					
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU15页岩烧结实心砖 2.砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	27.86		
7	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	47.39		
		混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010501001001	基础垫层	1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土拌和料要求：现拌	m3	30.56		
9	010505001001	垫层模板	1.模板：复合模板支护	m2	99.65		
10	010502001001	独立基础	1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土拌和料要求：现拌	m3	56.84		
11	010505002001	独立基础模板	1.模板：复合模板支护	m2	133.83		
12	010502005001	基础连系梁	1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土拌和料要求：现拌	m3	39.35		
13	010505003001	基础连系梁模板	1.模板：复合模板支护	m2	294.75		
14	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土拌和料要求：现拌	m3	8.06		
15	010505004001	柱面模板	1.模板：复合模板支护	m2	68.28		
16	010502021001	构造柱	1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土拌和料要求：现拌	m3	0.97		
17	010505011001	构造柱模板	1.模板：复合模板支护	m2	4.61		
18	010502032001	二次浇筑混凝土	1.混凝土强度等级：C40 2.混凝土拌和料要求：现拌	m3	0.67		
19	010502032002	混凝土包裹钢柱	1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土拌和料要求：现拌	m3	2.53		
20	010505004002	柱面模板	1.模板：复合模板支护	m2	4.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm)≤10 2.制作安装	t	2.191		
22	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm)≤18 2.制作安装	t	12.76		
23	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋及其他 箍筋 圆钢HPB300 直径(mm) ≤10 2.制作安装	t	0.155		
		金属结构工程					
24	010603001001	钢柱(H型钢)	1.钢构件规格:WH350*220*8*10 (GZ1)、HN300*150*6.5*9(GZ2)、WH200*200*6*10(KFZ) Q355B 2.钢构件制作安装 3.钢构件抛丸除锈 4.钢构件表面刷防锈漆两道 5.钢构件表面喷刷防火涂料，耐火极限不小于2.0h （另计）	t	13.245		
25	010603001002	钢柱(方钢)	1.钢构件规格:方钢100*4.0 Q235 镀锌 2.钢构件制作安装 3.钢构件表面喷刷防火涂料，耐火极限不小于2.0h （另计）	t	2.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010602001001	钢梁(H型钢)	1.钢构件规格:WH350*180*8*10（GWL1)、WH300*150*6.5*9(GWL2) Q355B 2.钢构件制作安装 3.钢构件抛丸除锈 4.钢构件表面刷防锈漆两道 5.钢构件表面喷刷防火涂料，耐火极限不小于1.0h（另计）	t	16.282		
27	010604001001	钢梁(方钢)	1.钢构件规格:方钢100*4.0 Q235镀锌 2.钢构件制作安装 3.钢构件表面喷刷防火涂料，耐火极限不小于1.0h（另计）	t	1.223		
28	010602003001	钢屋架	1.钢构件规格:方钢100*4.0 Q235镀锌、 方管100*50*2.5 Q235镀锌、 2.钢构件制作安装 3.钢构件表面喷刷防火涂料，耐火极限不小于1.0h（另计）	t	2.306		
29	010607002001	钢支撑	1.钢构件规格:Φ89*3.5、Φ32*2.5 Q235（GXG、CG） 2.钢构件制作安装 3.钢构件抛丸除锈 4.钢构件表面刷防锈漆两道 5.钢构件表面喷刷防火涂料，耐火极限不小于0.5h（另计）	t	6.025		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010607002002	钢支撑(方钢)	1.钢构件规格:矩管100*50*2.5 Q235镀锌（GXGa） 2.钢构件制作安装 3.钢构件表面喷刷防火涂料，耐火极限不小于0.5h（另计）	t	0.524		
31	010607002003	钢支撑	1.钢构件规格:Φ22、Φ12 Q235(ZC、SC、CG、LG、XLG) 2.钢构件制作安装 3.钢构件表面喷刷防火涂料，耐火极限不小于0.5h（另计）	t	2.004		
32	010607002004	钢支撑	1.钢构件规格:L63*5.0、L50*4 Q235B（YC） 2.钢构件制作安装 3.钢构件表面喷刷防火涂料，耐火极限不小于0.5h（另计）	t	1.004		
33	010606003001	钢支撑	1.钢构件规格:C180*70*20*2.5 Q235B镀锌（ML、MZ、CK） 2.钢构件制作安装 3.钢构件表面喷刷防火涂料，耐火极限不小于0.5h（另计）	t	1.083		
34	010607003001	钢檩条(C钢)	1.钢构件规格:C180*70*20*2.5 Q235B镀锌 2.钢构件制作安装 3.钢构件表面喷刷防火涂料，耐火极限不小于0.5h（另计）	t	16.819		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	010607003002	钢檩条(方钢)	1.钢构件规格:矩管100*50*2.5 、矩管200*100*3 Q235B镀锌 2.钢构件制作安装 3.钢构件表面喷刷防火涂料，耐火极限不小于0.5h （另计）	t	4.946		
36	010607009001	钢天沟	1.构件规格:2.2厚镀锌钢天沟（L=1.11m） 2.支架:普10槽钢L=320mm 3.钢构件表面喷刷防火涂料，耐火极限不小于0.5h （另计）	t	3.916		
37	010608002001	高强螺栓	1.螺栓种类、规格:高强螺栓、M20	套	528		
38	010605002001	彩板墙面	1.外板:国标17J925-1,0.6mm厚彩钢板 2.内板:75mm厚聚氨酯板+养殖专用板 3.部位:鸡舍	m2	671.96		
39	010605002002	彩板墙面	1.国标17J925-1,75mm厚岩棉夹芯板(上0.5mm/下0.5mm) 2.部位:蛋库、饲料库、粪坑、电控室	m2	448.57		
40	010605003001	双层压型金属板复合保温屋面	1.顶板:国标17J925-1,0.6mm厚彩钢板 2.内板:75mm厚聚氨酯板+养殖专用板 3.部位:鸡舍、蛋库、饲料库	m2	1803.71		
41	010605003002	金属压型钢板屋面	1.顶板:0.5mm厚彩钢板 2:部位:堆放棚区	m2	305.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:钢柱 2.耐火等级要求:耐火极限2.0h 3.涂料品种、遍数或厚度:33mm厚非膨胀型防火涂料	m2	434.8		
43	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:钢梁、系杆、水平支撑等 2.耐火等级要求:耐火极限1.0h 3.涂料品种、遍数或厚度:15mm厚非膨胀型防火涂料	m2	2006.47		
		门窗工程					
44	010807001001	塑钢窗	1.窗类型：塑钢推拉窗 2.玻璃：中空玻璃(5+9A+5)	m2	47.64		
45	010506007001	钢丝网	1.窗户上均增设钢丝网(防鸟设施)	m2	47.64		
46	010802002001	彩板门	1.门洞口尺寸：800*2100 2.材料：夹芯板平开门	樘	4		
47	010802002002	彩板门	1.门洞口尺寸：1000*2100 2.材料：夹芯板平开门	樘	3		
48	010802002003	彩板门	1.门洞口尺寸：1600*2100 2.材料：夹芯板平开门	樘	2		
49	010802001001	钢制平开门	1.门洞口尺寸：3000*3300 2.材料：钢制平开门	樘	2		
50	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：1600*2100 2.材料：钢质防火门（甲级）	樘	1		
		屋面及防水工程					
51	010902004001	屋面排水管	1.Φ100UPVC落水管 2.落水口、落水斗各23个	m	127.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		楼地面装饰工程					
52	010502027001	坡道	陕09J01 坡3 1.20厚1:2水泥砂浆抹面，做出60(100)(齿朝上坡) 2.素水泥浆一道(内掺粘饺) 3.100厚C15混凝土 4.300厚砂夹石垫层分两层夯实 5.素土夯实(坡度按工程设计)	m2	5.01		
53	010502025001	散水	陕09J01 散3 1.60厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2.150厚砂夹石垫层，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4%	m2	76.53		
54	011101001001	水泥砂浆楼地面	陕09J01 地2 1.60厚C20混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2.60厚C15混凝土垫层 3.150厚砂夹石 4.部位：蛋库、饲料库、电控室	m2	378.08		
55	011101001002	水泥砂浆楼地面	陕09J01 地5 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.100厚C15混凝土垫层 4.150厚砂夹石 5.部位：堆放棚区	m2	263.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	011101001003	水泥砂浆楼地面（防水）	陕09J01 地6 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.35厚C20细石混凝土随打随抹平 4.1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周卷起150高 5.1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平 6.水泥浆一道（内掺建筑胶） 7.100厚C25混凝土垫层 8.150厚砂夹石 9.部位：鸡舍、水帘	m2	1174.27		
57	011105001001	水泥砂浆踢脚线	陕09J01 踢2 1.8厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.高度：150mm	m	276.57		
58	010904003001	地面砂浆防水(防潮)	1.地面下60mm处设置防潮层 2.20mm厚1:2水泥砂浆加5%防水剂	m2	81.59		
59	01B001	防鼠板	1.防鼠挡板安装 2.高度:500mm	m2	5.1		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
60	011201001001	墙、柱面一般抹灰	陕09J01 外4 1.8厚1：2.5水泥砂浆抹面 2.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3.刷聚合物水泥砂浆一道（砖墙无此道工序） 4.部位：外墙	m2	144.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
61	011201001002	墙、柱面一般抹灰	陕09J01 内1 1.6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2.10厚1：3水泥砂浆打底 3.部位：内墙	m2	302.29		
		油漆、涂料、裱糊工程					
62	011403001001	抹灰面油漆	1.内墙面喷刷涂料两遍	m2	302.29		
		其他					
63	050201012001	排水沟	1.规格:净宽300mm,净深400mm 2.沟壁:240mm砖砌，页岩实心砖M10水泥砂浆砌筑 3.垫层:100厚C15混凝土 4.抹灰:20mm厚1：2.5水泥砂浆 5.盖板:成品混凝土盖板	m	311.7		
64	040201022001	清粪沟	1.规格:净宽1200mm,净深850mm 2.墙壁:250mm厚C25混凝土墙 3.底板:250厚C25混凝土 4.垫层：100厚C20混凝土 5.外抹20mm厚水泥砂浆及1.5mm 防水涂膜（混凝土地沟，取消不计） 6.墙、底板钢筋Φ12@150（另计） 7.挖、填（另计） 8.模板支拆	m	21.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	040201022002	清粪沟	1.规格:净宽1500mm,净深1600mm 2.墙壁:250mm厚C25混凝土墙 3.底板:250厚C25混凝土 4.外抹20mm厚水泥砂浆及1.5mm 防水涂膜 5.墙、底板钢筋Φ12@150（另计） 6.挖、填（另计）	m	1.9		
66	01B002	水帘	1.水帘 2.部位：鸡舍 3.设计参数不详，暂按150元/m2计入	m2	153.7		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		低压配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1.类型及名称:配电箱 ZAL 2.规格:600*800*120mm 3.安装方式:挂墙安装 4.综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1.类型及名称:配电箱 AP1 2.规格:500*600*200mm 3.安装方式:挂墙安装 4.综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1.类型及名称:配电箱 AP2 2.规格:500*600*200mm 3.安装方式:挂墙安装 4.综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
4	030402012004	成套配电箱	1.类型及名称:配电箱 PD 2.规格:300*400*120mm 3.安装方式:挂墙安装 4.综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
		小电器、照明灯具					
5	030413003001	荧光灯	1.类型:单管荧光灯 2.安装形式:吸顶安装	套	193		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030413003002	荧光灯	1.类型:双管荧光灯 2.安装形式:吸顶安装	套	1		
7	030413001001	普通灯具	1.类型:防水防尘灯 2.安装形式:吸顶安装	套	3		
8	030413002001	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.安装形式:壁式	套	15		
9	030413002002	装饰灯	1.名称:双面疏散指示灯 2.安装形式:壁式	套	1		
10	030413002003	装饰灯	1.名称:疏散（安全）出口指示灯 2.安装形式:壁式	套	5		
11	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.安装形式:壁式	套	21		
12	030413012001	开关、按钮	1.类型:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	3		
13	030413012002	开关、按钮	1.类型:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	3		
14	030413012003	开关、按钮	1.类型:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	2		
15	030413013001	插座	1.类型:单相五孔10A插座 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	1		
		配管、电线、电缆					
16	030409016001	桥架槽盒安装	1.类型:热镀锌槽式桥架 2.规格:100*100 3.接地方式:符合设计及验收规范要求	m	58.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030409017001	桥架支撑架	1.类型:桥架支撑架 2.支架形式:符合设计及验收规范要求	t	0.035		
18	030412005001	接线盒	1.类型:接线盒 2.安装形式:暗装	个	197		
19	030412001001	配管	1.类型:强电配管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:钢结构支架配管 5.接地要求:符合设计及验收规范要求	m	755.1		
20	030412001002	配管	1.类型:强电配管 2.材质:JDG 3.规格:Φ16 4.配置形式:钢结构支架配管 5.接地要求:符合设计及验收规范要求	m	264.74		
21	030412003001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4	m	2205.06		
22	030412003002	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5	m	975.85		
23	030412003003	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-2.5	m	728.87		
		防雷接地、系统调试					
24	030410003001	引下线	1.名称:利用柱内两根主筋捆扎作为引下线	m	136.5		
25	030410012001	防雷断接卡、箱	1.名称:防雷断接卡子	台	10		
26	030410011001	接地跨接	1.类型:接地跨接线安装 接地网	处	10		
27	030410004001	均压环	1.名称:基础圈梁2根钢筋焊接做均压环	m	435.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱MEB	台	1		
29	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地测试板	台	2		
30	030410002001	接地母线	1.名称:室外暗敷接地母线 2.材质:-40*4热镀锌扁钢 3.安装部位:室外 4.综合单价包含接地母线敷设所需的土方挖填	m	2		
31	030415006001	输配电装置系统	1.调试类型:交流供电(KV) ≤1 2.包括熟悉资料、编制调试方案、核对设备、现场调试、填写调试记录、整理调试报告等工作内容。	系统	1		
32	030415027001	接地装置	1.调试类型:接地系统测试 接地网	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031001006001	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒 5.安装部位:室外 6.介质:生活给水	m	19.98		
2	031001006002	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒 5.安装部位:室外 6.介质:生活给水	m	5.47		
3	031002011001	水表	1.型号:水表 2.规格:DN32	个	1		
4	031002001001	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32	个	2		
5	031002001002	阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40	个	1		
6	031002001003	阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40	个	1		
		排水系统					
7	031001006003	塑料管	1.材质:UPVC光壁排水管 2.规格:DN110 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室外 6.介质:雨污水	m	87.8		
		灭火器					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030912001001	手提式灭火器	1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4	具	32		
9	030912004001	灭火器箱	1.安装形式:明装式 2.参数不详，暂定综合单价60元/个	个	16		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。