工程量清单封面

渠岸镇污水处理厂氧化沟MBR系统　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

2026 年 10 月 30 日

工程量清单扉页

工程名称：　渠岸镇污水处理厂氧化沟MBR系统

工程量清单

编 制 人：　　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：　　2026 年 10 月 30 日

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:渠岸镇污水处理厂氧化沟MBR系统　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	渠岸镇污水处理厂氧化沟MBR系统	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渠岸镇污水处理厂氧化沟MBR系统 专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		工艺					
		MBR主要设备材料表					
1	040602034001	明杆式镶铜铸铁方闸门	1.材质:明杆式镶铜铸铁方闸门 2.规格、型号:300x300mm,H=4m 3.配套手动启闭机、丝杆导轨	座	4		
2	040602034002	明杆式镶铜铸铁方闸门	1.材质:明杆式镶铜铸铁方闸门 2.规格、型号:400x400mm,H=4m 3.配套手动启闭机、丝杆导轨	座	2		
3	030109001001	MBR产水泵	1.名称:MBR产水泵 2.型号:Q=72m3/h.H=13m,N=5.5kW	台	2		
4	030109001002	MBR反洗泵	1.名称:MBR反洗泵 2.型号:Q=21m3/h,H=15m,N=4.0kW	台	2		
5	040602050002	MBR膜架	1.规格、型号:含膜架框架、导流管、导气管、阀门、曝气管道等	m2	5000		
6	030108001001	罗茨鼓风机	1.名称:罗茨鼓风机 2.型号:Q=16.32Nm3/min，P=39.2kPa，N=30KW	台	2		
7	030109001003	污泥回流泵	1.名称:污泥回流泵 2.型号:Q=50m3/h,H=10m,N=2.20kW 3.配备安装附件	台	2		
8	030109001004	混合液流泵	1.名称:混合液流泵 2.型号:Q=80m3/h，H=10m,N=4.0kW 3.配查进出口消音器止回阀、 压力表	台	2		
9	040702009001	立式储罐	1.型号:V=1.0m3	台	4		
10	030109001005	次氯酸钠加药泵	1.名称:次氯酸钠加药泵 2.规格:Q=85L/h，H=0.7MPa，N=0.25kW 3.配备阻尼器、Y型过滤器	台	2		
11	040602018001	桨叶搅拌机	1.类型:桨叶搅拌机 2.参数:R=5.2r/min.N=1.0kW	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渠岸镇污水处理厂氧化沟MBR系统 专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030109001006	柠檬酸加药泵	1.名称:柠檬酸加药泵 2.规格:Q=170L/h，H=0.7MPa，N=0.25kW 3.配备阻尼器、Y型过滤器	台	2		
13	030109001007	消毒剂投加泵	1.名称:消毒剂投加泵 2.型号:Q=70L/h，H=1.0MPa，N=0.25kW 3.配备阻尼器、Y型过流器	台	1		
14	030109001008	PAC加药泵	1.名称:PAC加药泵 2.型号:Q=50L/h，H=1.0MPa，N=0.25kW 3.配备阻尼器、Y型过流器	台	2		
15	040602027001	管式混合器	1.公称直径:DN125	个	2		
16	030109001009	药剂循环泵	1.名称:药剂循环泵 2.型号:Q=10m3/h，H=20m，N=3.0kW 3.配备阻尼器、Y型过流器	台	2		
17	031005015001	中空纤维膜	1.LGJIE3-2600x26，910m2	台	4		
18	040602001002	钢格栅板	1.材质:钢格栅板 2.防腐材料:热镀锌	套	1		
19	030114001001	站类工艺系统调试	系统安装调试费，包含本项目氧化沟MBR膜系统污水满足排放指标全流程调试，调试周期2个月，配置专业技术人员24小时现场值守；费用包含调试人工、现场值守、调试耗材及调试药剂、菌种等相关费用）	系统	1		
		MBR膜泵及风机系统+加药系统管路					
20	031001006018	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN25	m	24		
21	031001006019	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN32	m	12		
22	031001006020	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN50	m	70		
23	031001006021	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN65	m	18		
24	031001006022	塑料管	1.材质:PVC管 2.规格:DN80	m	30		
25	030801001004	低压碳钢管	1.材质:碳钢管 2.规格:DN100	m	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渠岸镇污水处理厂氧化沟MBR系统 专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030801001005	低压碳钢管	1.材质:碳钢管 2.规格:DN125	m	50		
27	030801001006	低压碳钢管	1.材质:碳钢管 2.规格:DN200	m	10		
28	030801020001	304不锈钢软管DN65	1.材质:304不锈钢软管 2.规格:DN65 3.每根2.5m	根	2		
29	030801020002	304不锈钢软管DN80	1.材质:304不锈钢软管 2.规格:DN80 3.连接形式:每根2.5m	根	2		
30	030807003001	碳钢涡轮蝶阀 DN150	1.名称:碳钢涡轮蝶阀 DN150 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150	个	2		
31	030807003002	碳钢涡轮蝶阀 DN100	1.名称:碳钢涡轮蝶阀 DN100 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100	个	2		
32	030807003003	碳钢涡轮蝶阀 DN65	1.名称:碳钢涡轮蝶阀 DN65 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN65	个	4		
33	030807003004	碳钢止回阀DN150	1.名称:碳钢止回阀DN150 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150	个	2		
34	030807003005	碳钢止回阀DN100	1.名称:碳钢止回阀DN100 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100	个	2		
35	030807003006	碳钢止回阀DN65	1.名称:碳钢止回阀DN65 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN65	个	2		
36	031002008001	橡胶软连接DN100	1.材质:橡胶 2.规格:DN100	个	4		
37	031002008002	橡胶软连接DN65	1.材质:橡胶 2.规格:DN65	个	4		
38	031002009008	碳钢法兰DN100	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100	副	10		
39	031002009009	碳钢法兰DN125	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN125	副	9		
40	031002009010	碳钢法兰DN150	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN150	副	3		
41	040502007009	碳钢盲板DN125	1.材质及规格:碳钢盲板DN125	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渠岸镇污水处理厂氧化沟MBR系统 专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	040502007010	碳钢盲板DN150	1.材质及规格:碳钢盲板DN150	个	1		
43	030804001002	碳钢弯头DN125	1.材质:碳钢 2.规格:DN125	个	4		
44	030804001003	碳钢弯头DN150	1.材质:碳钢 2.规格:DN150	个	1		
45	030804001004	碳钢变径三通DN125xDN100	1.材质:碳钢 2.规格:DN125xDN100	个	2		
46	030804001005	碳钢变径三通DN125xDN65	1.材质:碳钢 2.规格:DN125xDN65	个	2		
47	040502003047	PVC法兰 DN80	1.种类:PVC 2.材质及规格:DN80	个	32		
48	040502003048	PVC弯头 DN80	1.种类:PVC 2.材质及规格:DN80	个	12		
49	040502003049	PVC三通DN80	1.种类:三通 2.材质及规格:DN80	个	4		
50	030807007015	PVC蝶阀 DN80	1.名称:PVC蝶阀 DN80 2.材质:PVC 3.型号、规格:DN80	个	8		
51	030807007016	PVC蝶阀 DN65	1.名称:PVC蝶阀 DN65 2.材质:PVC 3.型号、规格:DN65	个	4		
52	040502003050	PVC法兰 DN65	1.种类:PVC 2.材质及规格:DN65	个	20		
53	040502003051	PVC弯头 DN50	1.种类:PVC 2.材质及规格:DN50	个	16		
54	040502003052	PVC法兰 DN50	1.种类:PVC 2.材质及规格:DN50	个	4		
55	030807007017	PVC蝶阀 DN50	1.名称:PVC蝶阀 DN50 2.材质:PVC 3.型号、规格:DN50	个	4		
56	040502003053	PVC变径三通DN50xDN25	1.种类:PVC 2.材质及规格:DN50xDN25	个	32		
57	030807007018	PVC球阀 DN20	1.名称:PVC球阀 DN20 2.材质:PVC 3.型号、规格:DN20	个	10		
58	031002005002	Y型过滤器DN20	1.规格、压力等级:DN20	组	3		
59	040502003055	PVC三通DN20	1.种类:三通 2.材质及规格:DN20	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渠岸镇污水处理厂氧化沟MBR系统 专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	010506014001	阻尼器	1.以设计为准	套	7		
61	030601002005	压力仪表	1.名称:以设计为准	套	7		
62	040502003056	PVC弯头 DN20	1.种类:PVC 2.材质及规格:DN20	个	15		
63	030807007019	PVC双由令球阀DN32	1.名称:PVC双由令球阀DN32 2.材质:PVC 3.型号、规格:DN32	个	6		
64	040502003057	PVC弯头 DN32	1.种类:PVC 2.材质及规格:DN32	个	10		
65	040502003058	PVC法兰 DN32	1.种类:PVC 2.材质及规格:DN32	个	4		
		生化池主要设备材料表					
66	030109001014	提升泵	1.名称:提升泵 2.型号:Q=42m3/h， H=12m， N=4kW 配套自耦和提升装置	台	2		
67	040602001004	转鼓格栅	1.材质:304不锈钢 2.规格:B＝800mm，间隙2mm，倾斜35°，N＝1.1kW 3.防腐材料:配套自耦和提升装置	套	1		
68	040602032002	螺旋输送机	1.L＝5.0m，螺旋直径240mm，N＝1.1kW 2.配套自耦和提升装置	套	1		
69	040602018004	A1池搅拌机	1.规格、型号:R＝960rpm，叶轮直径＝220mm，N＝0.37kW 2.配套自耦和提升装置	台	2		
70	040602018005	A2池搅拌机	1.规格、型号:R＝740rpm，叶轮直径＝220mm，N＝0.85kW 2.配套自耦和提升装置	台	4		
71	040602014002	曝气器	1.名称:盘式微孔曝气器 2.规格、型号:氧气利用率≥20％直径215，服务面＊0.4～0.8m2／个，通气量2m3／H	个	360		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渠岸镇污水处理厂氧化沟MBR系统 专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
72	030108001004	罗茨鼓风机	1.名称:罗茨鼓风机 2.型号:Q=16.32Nm3/min，P=49.2kPa，N=18.5KW	台	2		
73	040602045003	A池填料	1.品种:反硝化填料/改性生物绳	m3	150		
74	040602045004	O池填料	1.品种:硝化弹性立体填料(HDPE/PP)	m3	200		
75	030306003002	填料支架 1.材质:角铁：50*50*5mm:540米 填料支架14#螺纹钢：2350米	1.材质:角铁：50*50*5mm:540米 填料支架14#螺纹钢：2350米	t	4.85		
76	031001002005	钢管	1.材质:焊接钢管 2.规格:DN100 3.压力等级:PN16	m	120		
77	031001002006	钢管	1.材质:焊接钢管 2.规格:DN80 3.压力等级:PN16	m	100		
78	040502001005	90° 弯头 DN100	1.种类:90° 弯头 2.材质及规格:90E（L）DN100	个	6		
79	040502001006	90° 弯头 DN80	1.种类:90° 弯头 2.材质及规格:90E（L）DN80	个	10		
80	040602001005	格栅	1.材质:钢格栅板 2.防腐材料:热镀锌	套	1		
		AAO生化池池轴流风机管路					
81	030801001007	碳钢管DN150	1.材质:碳钢管 2.规格:DN150	m	70		
82	030804001008	碳钢弯头DN150	1.材质:碳钢 2.规格:DN150	个	8		
83	030804001006	碳钢弯头DN125	1.材质:碳钢 2.规格:DN125	个	2		
84	031002009016	碳钢法兰DN150	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN150	副	3		
85	031002009017	碳钢法兰DN125	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN125	副	4		
86	030804001007	碳钢变径三通DN150xDN125	1.材质:碳钢 2.规格:DN150xDN125	个	2		
87	030804001009	碳钢三通DN150	1.材质:碳钢 2.规格:DN150	个	2		
88	040502007012	碳钢盲板DN150	1.材质及规格:碳钢盲板DN150	个	2		
89	031002008003	橡胶软连接DN125	1.材质:橡胶 2.规格:DN125	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渠岸镇污水处理厂氧化沟MBR系统 专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
90	030807003007	碳钢止回阀DN125	1.名称:碳钢止回阀DN125 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN125	个	2		
		污泥回流系统材料清单					
91	031002009020	碳钢法兰DN80	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN80	副	5		
92	030801001009	碳钢管DN100	1.材质:碳钢管 2.规格:DN100	m	60		
93	030804001014	碳钢弯头DN80	1.材质:碳钢 2.规格:DN80	个	10		
94	031002008005	橡胶软连接DN80	1.材质:橡胶 2.规格:DN80	个	4		
95	030807003009	碳钢止回阀DN80	1.名称:碳钢止回阀DN80 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN80	个	2		
96	030807003010	碳钢涡轮蝶阀DN80	1.名称:碳钢涡轮蝶阀DN80 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN80	个	4		
97	031002009021	碳钢法兰DN100	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100	副	2		
98	030801001010	碳钢管DN80	1.材质:碳钢管 2.规格:DN80	m	12		
99	040502007014	碳钢盲板DN100	1.材质及规格:碳钢盲板DN100	个	1		
		混合液回流泵管道材料清单					
100	030807003013	碳钢涡轮蝶阀DN100	1.名称:碳钢涡轮蝶阀DN100 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100	个	4		
101	031002008007	橡胶软连接DN100	1.材质:橡胶 2.规格:DN100	个	4		
102	031002009024	碳钢法兰DN100	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100	副	5		
103	030807003014	碳钢止回阀DN100	1.名称:碳钢止回阀DN100 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100	个	2		
104	030801001013	碳钢管DN100	1.材质:碳钢管 2.规格:DN100	m	10		
105	030804001016	碳钢变径三通DN125xDN100	1.材质:碳钢 2.规格:DN125xDN100	个	4		
106	030804001017	碳钢弯头DN125	1.材质:碳钢 2.规格:DN125	个	10		
107	030804001018	碳钢三通DN125	1.材质:碳钢 2.规格:DN125	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渠岸镇污水处理厂氧化沟MBR系统 专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
108	031002009025	碳钢法兰DN125	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN125	副	3		
109	040502007016	碳钢盲板DN125	1.材质及规格:碳钢盲板DN125	个	1		
		0池曝气系统材料清单					
110	031002008009	橡胶软连接DN65	1.材质:橡胶 2.规格:DN65	个	12		
111	030807003017	碳钢涡轮蝶阀DN65	1.名称:碳钢涡轮蝶阀DN65 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN65	个	12		
112	030804001022	碳钢弯头DN65	1.材质:碳钢 2.规格:DN65	个	24		
113	031002009028	碳钢法兰DN65	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN65	副	18		
114	030801001015	碳钢管DN65	1.材质:碳钢管 2.规格:DN65	m	12		
115	031001006023	ABS材质管道DN65	1.材质:ABS管 2.规格:DN65	m	66		
116	031001006024	ABS材质管道DN50	1.材质:PVC管 2.规格:DN50	m	180		
117	040502003064	ABS材质法兰DN65	1.种类:法兰 2.材质及规格:ABS材质、DN65	个	12		
118	040502003065	ABS材质底座DN50	1.种类:底座 2.材质及规格:DN50	个	78		
119	040502003066	ABS材质卡座底盘DN50	1.种类:卡坐底盘 2.材质及规格:DN50	个	360		
120	040502003067	ABS材质45° 弯头DN50	1.种类:弯头 2.材质及规格:DN50	个	24		
		旋流沉砂器主要设备材料表					
121	030108001005	罗茨鼓风机	1.名称:罗茨鼓风机 2.型号:Q=1.75Nm3/min，N=1.5KW 3.配套进出口消音器止回阈、压力表等	台	2		
122	040602012002	砂(泥)水分离器	1.类型:砂水分离器 2.规格、型号:SF260，N=0.37kw	台	1		
123	040602007002	旋流沉砂器	1.类型:旋流沉砂器 2.规格、型号:XLCQ-180,N=1.1kW 3.配套控制箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渠岸镇污水处理厂氧化沟MBR系统 专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
124	031005023002	不锈钢水箱	1.类型:不锈钢水箱 2.材质:304/316 3.容量:2m3	台	1		
125	030109001015	潜水排污泵	1.名称:潜水排污泵 2.规格:Q=10m3/h,H=10m,N=0.75kW	台	2		
126	030106002002	栅渣车	1.名称:栅渣车 2.型号:V=0.3m³,材质304不锈钢,车宽<650mm	台	2		
		旋流沉砂器管路管件材料清单					
127	031002008010	橡胶软连接DN50	1.材质:橡胶 2.规格:DN50	个	4		
128	030804001026	碳钢弯头DN50	1.材质:碳钢 2.规格:DN50	个	2		
129	031002009030	碳钢法兰DN50	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN50	副	9		
130	030801001017	碳钢管DN50	1.材质:碳钢管 2.规格:DN50	m	40		
131	030807003019	碳钢止回阀DN50	1.名称:碳钢止回阀DN50 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN50	个	4		
132	030807003020	碳钢涡轮蝶阀DN50	1.名称:碳钢涡轮蝶阀DN50 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN50	个	4		
133	030807003021	碳钢闸阀DN200	1.名称:碳钢闸阀DN200 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN200	个	1		
134	030801001018	碳钢管DN150	1.材质:碳钢管 2.规格:DN150	m	30		
135	030804001024	碳钢弯头DN150	1.材质:碳钢 2.规格:DN150	个	6		
136	031002009031	碳钢法兰DN150	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN150	副	1		
137	031002009032	碳钢法兰DN200	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN200	副	2		
138	030804001025	碳钢弯头DN200	1.材质:碳钢 2.规格:DN200	个	1		
139	030801001019	碳钢管DN200	1.材质:碳钢管 2.规格:DN200	m	6		
		调节池水泵管路管件管材清单					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渠岸镇污水处理厂氧化沟MBR系统 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
140	030807003025	碳钢涡轮蝶阀DN80	1.名称:碳钢涡轮蝶阀DN80 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN80	个	4		
141	030807003026	碳钢止回阀DN80	1.名称:碳钢止回阀DN80 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN80	个	2		
142	030804001030	碳钢变径三通DN100xDN80	1.材质:碳钢 2.规格:DN100xDN80	个	18		
143	031002009036	碳钢法兰DN100	1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100	副	20		
144	040502007017	碳钢盲板DN100	1.材质及规格:碳钢盲板DN100	个	4		
145	030801001023	碳钢管DN100	1.材质:碳钢管 2.规格:DN100	m	4		
146	030804001031	碳钢弯头DN100	1.材质:碳钢 2.规格:DN100	个	1		
		化工泵管路管件清单					
147	040502003078	PVC法兰 DN32	1.种类:PVC 2.材质及规格:DN32	个	10		
148	040502003079	PVC弯头 DN32	1.种类:PVC 2.材质及规格:DN32	个	10		
149	031001006025	PVC管路DN32	1.材质:PVC管 2.规格:DN32	m	12		
150	030807007021	PVC蝶阀 DN32	1.名称:PVC蝶阀 DN32 2.材质:PVC 3.型号、规格:DN32	个	2		
151	030807007022	PVC止回阀 DN32	1.名称:PVC止回阀DN32 2.材质:PVC 3.型号、规格:DN32	个	2		
152	031002008011	橡胶软连接DN32	1.材质:橡胶 2.规格:DN32	个	4		
153	031002005003	Y型过滤器DN20	1.规格、压力等级:DN20	组	2		
		电气设备					
154	030402011001	低压配电柜	1.名称:低压配电柜 2.规格:GGD型800x800x2200	台	1		
155	030402011002	低压配电柜	1.名称:低压配电柜 2.规格:GGD型1000x800x2200	台	1		
156	030402011003	变频柜	1.名称:变频柜 2.规格:XL-21型,600x1600x370,碳钢喷塑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渠岸镇污水处理厂氧化沟MBR系统 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
157	030402012001	动力控制箱	1.名称:动力控制箱 2.规格:500x700x250，碳钢喷塑	台	6		
158	030402012007	室外动力控制箱	1.名称:室外动力控制箱 2.规格:500x700x250，不锈钢，带防雨门	台	1		
159	030402012002	室外操作箱	1.名称:室外操作箱 2.规格:400x300x200，不锈钢，带防雨门	台	6		
160	030402012003	室内操作箱	1.名称:室内操作箱 2.规格:400x300x200，碳钢喷塑	台	4		
161	030410002001	热镀锌扁钢	1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.安装部位:设备接地用	m	100		
162	030409016001	镀锌槽式电缆桥架	1.名称:镀锌槽式电缆桥架 2.型号:300x200，2m/节 3.规格:带盖板、中间隔板、连接件等	m	72		
163	030409016003	镀锌槽式电缆桥架	1.名称:镀锌槽式电缆桥架 2.型号:200x100，2m/节 3.规格:带盖板、中间隔板、连接件等	m	64		
164	030410002002	热镀锌角钢	1.名称:热镀锌角钢 2.规格:∠50*50*5	m	80		
165	030410002003	热镀锌槽钢	1.名称:热镀锌槽钢 2.规格:[10	m	20		
166	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1KV-4x70+1x35	m	10		
167	030409001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1KV-3x25+1x16	m	148		
168	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1KV-5×16	m	75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渠岸镇污水处理厂氧化沟MBR系统 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
169	030409001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1KV-4×16	m	18		
170	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1KV-5×6	m	150		
171	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1KV-5×4	m	115		
172	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1KV-5×2.5	m	718		
173	030409001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1KV-4×2.5	m	1226		
174	030409001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1KV-3×2.5	m	10		
175	030409003003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-450/750V-10x1.5	m	1113		
176	030412001006	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN50	m	16		
177	030412001007	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN40	m	6		
178	030412001002	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN32	m	112		
179	030412001003	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN25	m	341		
180	030409008001	柔性有机防火堵料	1.名称:柔性有机防火堵料	kg	50		
181	030409008002	水性有机防火堵料	1.名称:水性有机防火堵料	kg	30		
		自控设备					
182	030402012006	成套配电箱	1.名称:PLC柜 2.规格:800x800x2200，S7-1500系列PLC	台	1		
183	030606012001	PLC编程及调试	1.系统类型:S7-1500系列PLC编程及现场调试 2.需要和一期与县污水处理厂实现并网，在县污水处理厂实现统计监管	套	1		
184	030501024001	软件	1.名称:编程软件TIA Portal	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渠岸镇污水处理厂氧化沟MBR系统 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
185	030605007001	上位机组态	1.名称:上位机组态 2.现状上位机WINCC软件组态，二期新增设备的组态画面及数据	台	1		
186	030601003005	电磁流量计 1.型号:分体式，DN125，输出信号：4～20mA	1.型号:分体式，DN125，AC220V，RS-485通讯接口	套	1		
187	030610001005	浮球液位开关	1.名称:浮球液位开关 2.型号:低位，侧装式，干接点，IP68	个	3		
188	030601005001	超声波液位计	1.名称:超声波液位计 2.型号:0~10m，两线制DC24V/4~20mA IP65,带安装支架及螺栓	套	1		
189	030402012005	控制柜	1.名称:控制柜 2.规格:600x800x250，碳钢喷塑	台	1		
190	031002001006	电动阀	1.类型:法兰对夹式电动集网，开关型，AC220V，反读信号无源触点型 2.规格、压力等级:DN80	个	8		
191	030601002001	压力仪表	1.型号:0～0.25MPa，1.6级，充油耐震	套	7		
192	030601002002	压力仪表	1.型号:0～0.4MPa，1.6级，充油耐震	套	10		
193	030409003004	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP-450/750V-3x1.5	m	349		
194	030409003005	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP-450/750V-6x1.5	m	383		
195	030409003006	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP-450/750V-8x1.5	m	874		
196	030409003007	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP-450/750V-10x1.5	m	390		
197	030409003008	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP-450/750V-12x1.5	m	505		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渠岸镇污水处理厂氧化沟MBR系统 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
198	030502004001	大对数电缆	1.名称:计算机电缆 2.规格:DJYPVP-1×2×1.5	m	520		
199	030502003001	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6	m	20		
200	030412001004	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN32	m	63		
201	030412001005	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.规格:DN25	m	209		
202	030410002004	热镀锌扁钢	1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.安装部位:设备接地用	m	6		
203	030410002005	多股软铜线BVR-6mm2	1.名称:多股软铜线 2.规格:BVR-6mm2	m	1		
204	030409008003	柔性有机防火堵料	1.名称:柔性有机防火堵料	kg	20		
205	030409008004	水性有机防火堵料	1.名称:水性有机防火堵料	kg	20		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：渠岸镇污水处理厂氧化沟MBR系统　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802003001	垂直运输		项	1		

其他项目清单计价表

工程名称：渠岸镇污水处理厂氧化沟MBR系统　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				100000
1.1	暂列金额	项			100000
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					100000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。