

工程项目总造价表

项目名称：野生动物防护建设项目-林区便桥

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	野生动物防护建设项目-林区便桥						
1.1	一、厚畛子保护站						
1.2	二、板房子保护站						
1.3	三、安家岐保护站						
1.4	四、老县城保护站						
1.5	五、小王涧保护站						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:野生动物防护建设项目-林区便桥

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一、厚畛子保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		(一) 鱼肚河（钢构桥）					
1	040303002001	便桥基础混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实		m3	10.37		
2	010505002001	便桥基础模板 [项目特征] 1. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放		m2	15.44		
3	040901001001	便桥基础钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格:综合 Φ10~25 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装		t	0.643		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一、厚畛子保护站

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	040307006001	钢立柱 [项目特征] 1. 材料品种、规格:Q235B方管150*150*8*8 2. 防火涂层要求:详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求:详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	0.244		
5	040307006002	钢梁 [项目特征] 1. 材料品种、规格:Q235B方管，规格详见图纸 2. 防火涂层要求:详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求:详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	1.934		
6	040307006003	钢构桥横向桁架 [项目特征] 1. 材料品种、规格:Q235B方管，规格详见图纸 2. 防火涂层要求:详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求:详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	1.763		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一、厚畛子保护站

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040303019001	便桥面层铺设 [项目特征] 1. 便桥上面满铺3mm厚花纹钢板, 面层铺设防腐木。防腐木规格为40x100mm, 长度为2m。 2. 防腐木的防腐等级为C4级。 3. 防腐木铺设方向为垂直于桥梁方向。 4. 镀锌螺栓(热浸镀锌 $\geq 80 \mu\text{m}$)或不锈钢螺栓(A2-70标准); 接触面涂刷沥青防腐膏或垫EPDM胶垫。 5. 防腐木现场切割面需补刷3遍防腐油(如ACQ防腐剂); [工作内容] 1. 龙骨铺设 2. 面层铺设 3. 刷防护材料		m2	50		
		(二) 刘家坪一二岭子(钢构桥)					
8	040303002002	便桥基础混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实		m3	9.06		
9	010505002002	便桥基础模板 [项目特征] 1. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放		m2	15.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一、厚畛子保护站

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040901001002	便桥基础钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类: 热轧带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 综合 $\phi 10 \sim 25$ [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装		t	0.321		
11	040307006004	钢立柱 [项目特征] 1. 材料品种、规格: Q235B 方管 150*150*8*8 2. 防火涂层要求: 详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求: 详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	0.122		
12	040307006005	钢梁 [项目特征] 1. 材料品种、规格: Q235B 方管, 规格详见图纸 2. 防火涂层要求: 详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求: 详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	1.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一、厚畛子保护站

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040307006006	钢构桥横向桁架 [项目特征] 1. 材料品种、规格:Q235B方管, 规格详见图纸 2. 防火涂层要求: 详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求: 详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	1.118		
14	040303019002	便桥面层铺设 [项目特征] 1. 便桥上面满铺3mm厚花纹钢板, 面层铺设防腐木。防腐木规格为40x100mm, 长度为2m。 2. 防腐木的防腐等级为C4级。 3. 防腐木铺设方向为垂直于桥梁方向。 4. 镀锌螺栓(热浸镀锌 $\geq 80\mu\text{m}$)或不锈钢螺栓(A2-70标准); 接触面涂刷沥青防腐膏或垫EPDM胶垫。 5. 防腐木现场切割面需补刷3遍防腐油(如ACQ防腐剂); [工作内容] 1. 龙骨铺设 2. 面层铺设 3. 刷防护材料		m ²	30		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：一、厚畛子保护站

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：一、厚畛子保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：一、厚畛子保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二、板房子保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		(一) 太平河（钢构桥）					
1	040303002001	便桥基础混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实		m3	9.2		
2	010505002001	便桥基础模板 [项目特征] 1. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放		m2	17.16		
3	040901001001	便桥基础钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格:综合 Φ10~25 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装		t	0.357		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二、板房子保护站

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	040307006001	钢立柱 [项目特征] 1. 材料品种、规格:Q235B方管150*150*8*8 2. 防火涂层要求:详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求:详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	0.102		
5	040307006002	钢梁 [项目特征] 1. 材料品种、规格:Q235B方管，规格详见图纸 2. 防火涂层要求:详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求:详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	0.271		
6	040307006003	钢构桥横向桁架 [项目特征] 1. 材料品种、规格:Q235B方管，规格详见图纸 2. 防火涂层要求:详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求:详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	0.248		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二、板房子保护站

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040303019001	便桥面层铺设 [项目特征] 1. 便桥上面满铺3mm厚花纹钢板, 面层铺设防腐木。防腐木规格为40x100mm, 长度为2m。 2. 防腐木的防腐等级为C4级。 3. 防腐木铺设方向为垂直于桥梁方向。 4. 镀锌螺栓(热浸镀锌 $\geq 80 \mu m$)或不锈钢螺栓(A2-70标准); 接触面涂刷沥青防腐膏或垫EPDM胶垫。 5. 防腐木现场切割面需补刷3遍防腐油(如ACQ防腐剂); [工作内容] 1. 龙骨铺设 2. 面层铺设 3. 刷防护材料		m2	6		
		(二) 东石门后沟(钢结构桥)					
8	040303002002	便桥基础混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实		m3	9.2		
9	010505002002	便桥基础模板 [项目特征] 1. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放		m2	17.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二、板房子保护站

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040901001002	便桥基础钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类: 热轧带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 综合 $\phi 10 \sim 25$ [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装		t	0.357		
11	040307006004	钢立柱 [项目特征] 1. 材料品种、规格: Q235B 方管 150*150*8*8 2. 防火涂层要求: 详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求: 详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	0.102		
12	040307006005	钢梁 [项目特征] 1. 材料品种、规格: Q235B 方管, 规格详见图纸 2. 防火涂层要求: 详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求: 详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	0.271		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二、板房子保护站

专业/标段： 市政工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040307006006	钢构桥横向桁架 [项目特征] 1. 材料品种、规格:Q235B方管, 规格详见图纸 2. 防火涂层要求: 详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求: 详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	0.248		
14	040303019002	便桥面层铺设 [项目特征] 1. 便桥上面满铺3mm厚花纹钢板, 面层铺设防腐木。防腐木规格为40x100mm, 长度为2m. 2. 防腐木的防腐等级为C4级。 3. 防腐木铺设方向为垂直于桥梁方向。 4. 镀锌螺栓(热浸镀锌 $\geq 80 \mu m$)或不锈钢螺栓(A2-70标准); 接触面涂刷沥青防腐膏或垫EPDM胶垫。 5. 防腐木现场切割面需补刷3遍防腐油(如ACQ防腐剂); [工作内容] 1. 龙骨铺设 2. 面层铺设 3. 刷防护材料		m2	5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：二、板房子保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：二、板房子保护站

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：二、板房子保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：二、板房子保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三、安家岐保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		(一) 下沙坪—蜂场（钢构桥）					
1	040303002001	便桥基础混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实		m3	18.21		
2	010505002001	便桥基础模板 [项目特征] 1. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放		m2	15.44		
3	040901001001	便桥基础钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格:综合 Φ10~25 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装		t	1.971		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三、安家岐保护站

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	040307006001	钢立柱 [项目特征] 1. 材料品种、规格:Q235B方管150*150*8*8 2. 防火涂层要求:详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求:详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	0.976		
5	040307006002	钢梁 [项目特征] 1. 材料品种、规格:Q235B方管, 规格详见图纸 2. 防火涂层要求:详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求:详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	1.835		
6	040307006003	钢构桥横向桁架 [项目特征] 1. 材料品种、规格:Q235B方管, 规格详见图纸 2. 防火涂层要求:详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求:详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	1.823		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三、安家岐保护站

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040303019001	便桥面层铺设 [项目特征] 1. 便桥上面满铺3mm厚花纹钢板, 面层铺设防腐木。防腐木规格为40x100mm, 长度为2m。 2. 防腐木的防腐等级为C4级。 3. 防腐木铺设方向为垂直于桥梁方向。 4. 镀锌螺栓(热浸镀锌 $\geq 80 \mu m$)或不锈钢螺栓(A2-70标准); 接触面涂刷沥青防腐膏或垫EPDM胶垫。 5. 防腐木现场切割面需补刷3遍防腐油(如ACQ防腐剂); [工作内容] 1. 龙骨铺设 2. 面层铺设 3. 刷防护材料		m2	52		
		(二) 鲍家坪—碾子沟(钢构桥)					
8	040303002002	便桥基础混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实		m3	14.43		
9	010505002002	便桥基础模板 [项目特征] 1. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放		m2	15.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三、安家岐保护站

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040901001002	便桥基础钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类: 热轧带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 综合 $\phi 10 \sim 25$ [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装		t	1.607		
11	040307006004	钢立柱 [项目特征] 1. 材料品种、规格: Q235B 方管 150*150*8*8 2. 防火涂层要求: 详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求: 详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	0.61		
12	040307006005	钢梁 [项目特征] 1. 材料品种、规格: Q235B 方管, 规格详见图纸 2. 防火涂层要求: 详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求: 详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	1.853		

分部分项工程项目清单计价表

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040307006006	钢构桥横向桁架 [项目特征] 1. 材料品种、规格:Q235B方管, 规格详见图纸 2. 防火涂层要求: 详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求: 详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	1.873		
14	040303019002	便桥面层铺设 [项目特征] 1. 便桥上面满铺3mm厚花纹钢板, 面层铺设防腐木。防腐木规格为40x100mm, 长度为2m. 2. 防腐木的防腐等级为C4级。 3. 防腐木铺设方向为垂直于桥梁方向。 4. 镀锌螺栓(热浸镀锌 $\geq 80 \mu\text{m}$)或不锈钢螺栓(A2-70标准); 接触面涂刷沥青防腐膏或垫EPDM胶垫。 5. 防腐木现场切割面需补刷3遍防腐油(如ACQ防腐剂); [工作内容] 1. 龙骨铺设 2. 面层铺设 3. 刷防护材料		m2	54.2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：三、安家岐保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：三、安家岐保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四、老县城保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		(一) 王超家—正河（钢构桥）					
1	040303002001	便桥基础混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实		m3	9.06		
2	010505002001	便桥基础模板 [项目特征] 1. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放		m2	15.44		
3	040901001001	便桥基础钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格:综合 Φ10~25 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装		t	0.321		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四、老县城保护站

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	040307006001	钢立柱 [项目特征] 1. 材料品种、规格:Q235B方管150*150*8*8 2. 防火涂层要求:详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求:详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	0.122		
5	040307006002	钢梁 [项目特征] 1. 材料品种、规格:Q235B方管, 规格详见图纸 2. 防火涂层要求:详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求:详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	1.129		
6	040307006003	钢构桥横向桁架 [项目特征] 1. 材料品种、规格:Q235B方管, 规格详见图纸 2. 防火涂层要求:详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求:详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	1.043		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四、老县城保护站

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040303019001	便桥面层铺设 [项目特征] 1. 便桥上面满铺3mm厚花纹钢板, 面层铺设防腐木。防腐木规格为40x100mm, 长度为2m。 2. 防腐木的防腐等级为C4级。 3. 防腐木铺设方向为垂直于桥梁方向。 4. 镀锌螺栓(热浸镀锌 $\geq 80 \mu m$)或不锈钢螺栓(A2-70标准); 接触面涂刷沥青防腐膏或垫EPDM胶垫。 5. 防腐木现场切割面需补刷3遍防腐油(如ACQ防腐剂); [工作内容] 1. 龙骨铺设 2. 面层铺设 3. 刷防护材料		m2	28		
		(二) 王超家—正南沟(钢构桥)					
8	040303002002	便桥基础混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实		m3	10.37		
9	010505002002	便桥基础模板 [项目特征] 1. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放		m2	15.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四、老县城保护站

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040901001002	便桥基础钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类: 热轧带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 综合 $\phi 10 \sim 25$ [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装		t	0.643		
11	040307006004	钢立柱 [项目特征] 1. 材料品种、规格: Q235B 方管 150*150*8*8 2. 防火涂层要求: 详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求: 详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	0.244		
12	040307006005	钢梁 [项目特征] 1. 材料品种、规格: Q235B 方管, 规格详见图纸 2. 防火涂层要求: 详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求: 详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	1.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四、老县城保护站

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040307006006	钢构桥横向桁架 [项目特征] 1. 材料品种、规格:Q235B方管，规格详见图纸 2. 防火涂层要求: 详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求: 详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	1.117		
14	040303019002	便桥面层铺设 [项目特征] 1. 便桥上面满铺3mm厚花纹钢板，面层铺设防腐木。防腐木规格为40x100mm，长度为2m。 2. 防腐木的防腐等级为C4级。 3. 防腐木铺设方向为垂直于桥梁方向。 4. 镀锌螺栓(热浸镀锌≥80 μm)或不锈钢螺栓(A2-70标准)；接触面涂刷沥青防腐膏或垫EPDM胶垫。 5. 防腐木现场切割面需补刷3遍防腐油(如ACQ防腐剂)； [工作内容] 1. 龙骨铺设 2. 面层铺设 3. 刷防护材料		m2	30		
		(三) 四郎全一阮全沟(钢构桥)					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四、老县城保护站

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040303002003	便桥基础混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实		m3	10.37		
16	010505002003	便桥基础模板 [项目特征] 1. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放		m2	15.44		
17	040901001003	便桥基础钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格:综合 $\phi 10 \sim 25$ [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装		t	0.643		
18	040307006007	钢立柱 [项目特征] 1. 材料品种、规格:Q235B方管150*150*8*8 2. 防火涂层要求:详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求:详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	0.244		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四、老县城保护站

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	040307006008	钢梁 [项目特征] 1. 材料品种、规格:Q235B方管，规格详见图纸 2. 防火涂层要求: 详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求: 详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	1.22		
20	040307006009	钢构桥横向桁架 [项目特征] 1. 材料品种、规格:Q235B方管，规格详见图纸 2. 防火涂层要求: 详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求: 详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	1.118		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四、老县城保护站

专业/标段：市政工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	040303019003	便桥面层铺设 [项目特征] 1. 便桥上面满铺3mm厚花纹钢板, 面层铺设防腐木。防腐木规格为40x100mm, 长度为2m。 2. 防腐木的防腐等级为C4级。 3. 防腐木铺设方向为垂直于桥梁方向。 4. 镀锌螺栓(热浸镀锌 $\geq 80\mu\text{m}$)或不锈钢螺栓(A2-70标准); 接触面涂刷沥青防腐膏或垫EPDM胶垫。 5. 防腐木现场切割面需补刷3遍防腐油(如ACQ防腐剂); [工作内容] 1. 龙骨铺设 2. 面层铺设 3. 刷防护材料		m2	30		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：四、老县城保护站

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：四、老县城保护站

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：四、老县城保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：五、小王涧保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		（一）棋盘子—高桥—东林沟（23公里）（钢构桥）					
1	040303002001	便桥基础混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实		m3	10.04		
2	010505002001	便桥基础模板 [项目特征] 1. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放		m2	8.32		
3	040901001001	便桥基础钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格:综合 φ10~25 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装		t	0.562		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：五、小王涧保护站

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	040307006001	钢立柱 [项目特征] 1. 材料品种、规格:Q235B方管150*150*8*8 2. 防火涂层要求:详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求:详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	0.214		
5	040307006002	钢梁 [项目特征] 1. 材料品种、规格:Q235B方管, 规格详见图纸 2. 防火涂层要求:详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求:详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	3.279		
6	040307006003	钢构桥横向桁架 [项目特征] 1. 材料品种、规格:Q235B方管, 规格详见图纸 2. 防火涂层要求:详见钢结构设计总说明 3. 补刷油漆品种、色彩、工艺要求:详见钢结构设计总说明 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 涂刷防火涂层 5. 防腐		t	3.078		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：五、小王涧保护站

专业/标段： 市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040303019001	便桥面层铺设 [项目特征] 1. 便桥上满铺3mm厚花纹钢板，面层铺设防腐木。防腐木规格为40x100mm，长度为2m。 2. 防腐木的防腐等级为C4级。 3. 防腐木铺设方向为垂直于桥梁方向。 4. 镀锌螺栓(热浸镀锌≥80 μ m)或不锈钢螺栓(A2-70标准); 接触面涂刷沥青防腐膏或垫EPDM胶垫。 5. 防腐木现场切割面需补刷3遍防腐油(如ACQ防腐剂); [工作内容] 1. 龙骨铺设 2. 面层铺设 3. 刷防护材料		m2	88		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：五、小王涧保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：五、小王涧保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。