

S107蓝田段旅游标识系统建设项
目

工程

最高限价

招 标 人： 蓝田县文化和旅游体育局 （盖章）

2026 年 08 月 27 日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:S107蓝田段旅游标识系统建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	S107蓝田段旅游标识系统建设项目	998591.71
合 计		998591.71

S107蓝田段旅游标识系统建设项
目

工程

最高投标限价

招 标 人： 蓝田县文化和旅游体育局 （盖章）

2026 年 08 月 27 日

单位工程清单费用汇总表

工程名称:S107蓝田段旅游标识系统建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: S107蓝田段旅游标识系统建设项目 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		立柱式交通旅游引导标识牌更换 (八个)					234274.56
1	041001010001	拆除标志牌	1. 结构形式: 金属杆上拆除 2. 规格尺寸: 4500*2500	处	8	3769.39	30155.12
2	040205003001	标志牌 1. 3厚铝板	1. 类型: 主标志 2. 材质、规格尺寸: 12m²以外 3. 板面反光膜等级: 超强级 4. 构件运输	块	8	25514.93	204119.44
		立柱式交通引导标识牌 (两个)					171593.85
3	010102002001	挖基坑土方 1. 开挖尺寸: 4.75*3.2*2.3	1. 土的类别: 三类土 2. 开挖深度: 2m 3. 基底处理方式: 原土夯实	m3	72.11	53.60	3865.10
4	010101003001	回填3;7灰土	1. 材料品种: 3:7灰土 2. 密实度: 夯填 3. 厚度1米	m3	31.35	291.25	9130.69
5	010101003002	素土回填	1. 坑回填土	m3	28.98	23.41	678.42
6	010501001001	基础垫层	1. C15垫层100厚	m3	1.98	467.48	925.61
7	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	9.79	1597.02	15634.83
8	010506009001	预埋铁件 1. 钢板800*440*20*2 2. 10M24	1. 钢材种类: Q235B 2. 钢板800*440*20	t	0.221	11558.21	2554.36
9	010607010001	零星钢构件 1. 方管200*560*6	1. 构件名称: 檩条撑杆 2. 钢材品种、规格: 方管100*100*5	t	3.06	7462.03	22833.81
10	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400、Φ25以内钢筋制作	t	0.517	4737.93	2449.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：S107蓝田段旅游标识系统建设项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011107002001	石材台阶	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：聚合物水泥砂浆、M10 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：1:3 水泥砂浆、M15 3. 面层材料品种、规格：天然石材、800mm×800mm 4. 面层处理方式：酸洗	m2	6.89	910.27	6271.76
12	011204001001	石材零星项目	1. 尺寸：长度2.15米，高度1.5米，宽度0.8米 2. 挂贴石材	m2	17.7	583.84	10333.97
13	011508001001	风景LOGO	1. 基层类型：钢骨架 2. 镏字材料材质：金属 3. 字体规格：≤2.0 m² 4. 油漆品种、刷漆遍数：金属材质专用漆、3遍	个	8	1200.00	9600.00
14	011508001002	美术字	1. 基层类型：钢骨架 2. 镏字材料材质：金属 3. 字体规格：≤1.0 m² 4. 油漆品种、刷漆遍数：金属材质专用漆、3遍	个	60	387.66	23259.60
15	011508001003	美术字	1. 基层类型：不锈钢板上贴字 2. 字体规格：≤2.0 m²	个	48	170.67	8192.16
16	011507001001	平面、箱式招牌 1. 不锈钢板1.2厚	1. 基层材料种类：钢结构墙面 2. 面层材料品种：不锈钢板 3. 防护材料种类：防锈	m2	33.6	1662.62	55864.03
		立柱单悬臂式3F标识牌（12个）					400086.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: S107蓝田段旅游标识系统建设项目 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010102002002	挖基坑土方 1. 开挖尺寸：2*2*2.4	1. 土的种类：三类土 2. 开挖深度：2m 3. 基底处理方式：原土夯实 4. 余土弃置。	m3	225.79	24.56	5545.40
18	010102009001	素土回填方	1. 填方部位：坑内土方回填 2. 材料品种：就地取土 3. 密实度：夯填	m3	128.04	23.41	2997.42
19	010502004002	设备基础	1. 混凝土种类：预拌（商品）混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 模板	m3	68.93	748.59	51600.31
20	010501001002	基础垫层	1. 基础形式：设备基础 2. 厚度：100mm	m3	7.78	386.39	3006.11
21	010506009002	预埋铁件 1. 钢板700*600*25	1. 钢材种类：Q235B 2. 钢板700*600*25 3. 预埋M30螺栓	t	5.211	11255.21	58650.90
22	040205003002	标志牌	1. 标志牌安装 大型 悬臂杆安装（2.5厚铝板） 2. 尺寸：4.5*2.5 3. 悬臂杆Φ299×5700 4. 标志反光膜粘贴 5. 喷或贴图案字	块	12	10529.07	126348.84
23	040205002001	交通标志杆	1. 类型：单柱杆 2. 材质：钢管 3. 规格尺寸：Φ299×8000 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：混凝土、大坑厚、C25	根	12	9386.95	112643.40
24	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400、Φ25以内基础钢筋	t	7.694	5107.08	39293.87
合 计							805954.66

措施项目清单计价表

工程名称：S107蓝田段旅游标识系统建设
项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：S107蓝田段旅游标识系统建设
项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称: S107蓝田段旅游标识系统建设项目

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]