

临渭区向阳街道林机社区健身中
心项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2026 年 07 月 14 日

工程名称： 临渭区向阳街道林机社区健身中
心项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026 年 07 月 14 日

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:临渭区向阳街道林机社区健身中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	01B001	拆除场地健身设施		个	18		
2	041001001001	拆除路面	1. 拆除人行道砖面层 2. 拆除基层	m2	1500		
3	010103001001	平整场地	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 [工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	1500		
4	050101001001	砍伐乔木	1. 胸径范围: ≤20cm	株	10		
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 废料及垃圾 2. 15KM内	m3	290		
		运动场地及设备					
6	01B002	篮球场设备		组	1		
7	01B003	乒乓球场设备		套	3		
8	01B004	羽毛球设备		套	1		
9	01B005	跑步机		套	2		
10	01B006	转腰器		套	2		
11	01B007	健骑机		套	2		
12	01B008	太空漫步机（2人组）		套	3		
13	01B009	太极推盘		套	1		
14	01B010	双杠		套	1		
15	01B011	肩关节康复器		套	3		
16	01B012	腰部按摩机		套	1		
17	01B013	吊环		套	1		
18	01B014	秋千		套	1		
19	01B015	腿部按摩器		套	2		
20	01B016	室内跑步机		套	2		
21	01B017	多功能健身机		套	1		
		园林小品					
22	01B018	景石	1. 名称：雪浪石 2. 规格：7.2*2.3*0.55m	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011506002001	金属旗杆、国旗及旗台	1. 旗杆材料、种类、规格：定制不锈钢 2. 30厚300*600芝麻白火烧面花岗岩 3. 20厚1：2.5水泥砂浆 4. MU10标砖砌体（原有） 5. 180厚C30钢筋混凝土垫层（内配a8@200单层双向） 6. 200厚碎石垫层 7. 具体做法详见图纸	项	1		
24	050305004001	成品桌/凳/椅安装	1. 50*100mm菠萝格坐面 2. 方管, 焊缝涂防锈漆2.0厚40*40mm 3. MU10标砖砌体（原有），两侧30厚300*600芝麻白火烧面花岗岩，20厚1：2.5水泥砂浆 4. 180厚C30砼地面 5. 具体做法详见图纸	个	7		
		制度牌及标识					
25	01B019	入口墙面铝艺宣传标识	1. 尺寸：4.0*1.8m 2. 主材：3mm加厚铝单板、氟碳双色喷涂、木纹转印铝型材、双层凹凸卷轴造型、不锈钢立体字；全套铝板UV高清底色画面	组	1		
26	01B020	立式党建铝艺标识一	1. 尺寸：4*1.8m 2. 材质：加厚3mm国标铝板	组	1		
27	01B021	立式党建铝艺标识二	1. 尺寸：2.8*3.0m 2. 材质：加厚3mmn铝板精细浮雕款	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	01B022	立式大宣传栏不锈钢	1. 尺寸:2.51*3.0*0.15m 2. 材质: 镀锌钢板 喷塑 1.2mm + 液压自动撑杆开门	组	8		
29	01B023	立式小宣传栏不锈钢	1. 尺寸:2.4*1.4*0.10m 2. 材质: 镀锌钢板 喷塑 1.2mm + 液压自动撑杆开门	个	10		
30	01B024	植物小贴牌不锈钢	1. 尺寸:0.3*0.6m 2. 材质: 不锈钢	个	10		
31	01B025	植物小贴牌不锈钢	1. 尺寸:0.25*0.32m 2. 材质: 不锈钢	个	20		
32	01B026	宣传标识大字不锈钢	1. 尺寸: 1*1*0.1m	个	20		
33	01B027	柱子宣传牌不锈钢	1. 尺寸:1.2*0.55m 2. 材质:1.0mm热镀锌钢板, 激光切割 一体成型表面:户外红色静电喷塑, 图文采用U平面印刷标配单层亚克力 插卡窗口, 无发光、无加厚工艺	个	5		
		场地构筑					
34	01B028	阳光房		m2	228		
		地面铺装					
35	011601002001	水泥混凝土坡道	1. 180厚C30混凝土地面 2. 200厚碎石垫层 3. 素土夯实(密实度≥94%)	m2	20		
36	011601002002	水泥混凝土道路+硅PU面层	1. 掺和料:3.5mm厚硅PU面层(基层+中层+面层) 2. 200厚C25钢筋混凝土垫层(内配a8@200单层双向) 3. 200厚碎石垫层 4. 素土夯实(密实度≥94%)	m2	480.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	011601003001	块料道路面层	1. 块料面层品种、规格、型号:300*900*30mm芝麻白火烧面花岗岩 2. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 3. 200厚碎石垫层 4. 原土夯实	m2	638.08		
38	011601003002	块料道路面层	1. 块料面层品种、规格、型号:透水砖 2. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 3. 200厚碎石垫层 4. 原土夯实	m2	126.18		
39	011601005001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土道牙 2. 尺寸、强度等级:150*200*1000mm 混凝土道沿石 3. 20厚1: 2.5水泥砂浆	m	106.68		
40	040204007001	树池砌筑	1. 50*100mm菠萝格坐面 2. 方管, 焊缝涂防锈漆2.0厚40*40mm 3. MU10标砖砖砌体 4. 200厚C30砼地面 5. 30厚300*600芝麻白火烧面花岗岩 6. 20厚1:2.5水泥砂浆	个	4		
41	050305004002	成品桌/凳/椅安装	1. 椅面材质:石凳500*400MM 2. 具体做法参图纸	m	28.59		
		排水沟、管道土方					
42	040101002001	挖沟槽土方		m3	89.64		
43	040103001001	沟槽、基坑回填方		m3	89.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	040201022001	排水沟、截水沟	1. 排水沟300*300mm 2. 粒径8-12砾石 3. 30厚铸铁雨水篦子 4. 20厚1：3水泥砂浆 5. 100厚C25混凝土沟壁 6. 100厚级配碎石垫层 7. 素土夯实，压实系数大于93% 8. 开挖回填	m	92		
45	040201022002	不锈钢线性排水沟	1. 成品定制复合树脂排水沟 2. 面层见相关图纸 3. 30厚1：2.5水泥砂浆结合层 4. 100厚C20素混凝土垫层 5. MU10砖砖砌体 6. 100厚C25素混凝土垫层 7. 100厚级配碎石垫层 8. 素土夯实压实系数>93%	m	41		
46	01B029	不锈钢排水篦子	1. 301/201定制不锈钢盖板	m	41		
47	040504002001	排水井	1. 种类:排水井	座	6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				133000
1.1	暂列金额	项			133000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					133000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050103001001	栽植乔木	1. 种类:皂角 2. 胸径:30-35cm 3. 株高:5-6m 4. 冠幅:5-6m 5. 养护	株	1		
2	050103001002	栽植乔木	1. 种类:樱花 2. 胸径:28-30cm 3. 株高:4-4.5m 4. 冠幅:4-4.5m 5. 养护	株	4		
3	050103001003	栽植乔木	1. 种类:樱花 2. 胸径:12-15cm 3. 株高:2.5-3m 4. 冠幅:2.5-3m 5. 养护	株	2		
4	050103001004	栽植乔木	1. 种类:紫薇 2. 胸径:10-12cm 3. 株高:2-2.2m 4. 冠幅:2m 5. 养护	株	2		
5	050103001005	栽植乔木	1. 种类:七叶树 2. 胸径:12cm 3. 株高:3-3.5m 4. 冠幅:3m 5. 养护	株	9		
6	050103001006	栽植乔木	1. 种类:桂花 2. 胸径:8cm 3. 株高:2.5m 4. 冠幅:2-2.2m 5. 养护	株	17		
7	050103003001	栽植色带	1. 种类:豆瓣黄杨 2. 株高:0.6m 3. 单位面积株数:48株/m2 4. 养护	m2	71.85		
8	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 株高:1.5-1.6m 3. 冠径:1.5-1.6m 4. 养护	株	20		
9	050103003002	栽植色带	1. 种类:红叶石楠绿篱 2. 株高:0.8m 3. 单位面积株数:48株/m2 4. 养护	m2	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 5. 安装部位:室外 6. 介质:给水	m	134.75		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 5. 安装部位:室外 6. 介质:给水	m	150		
3	031001006003	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 5. 安装部位:室外 6. 介质:给水	m	25		
4	031001006004	塑料管	1. 材质:UPVC双壁波纹管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:承插橡胶圈接口 4. 安装部位:室外 5. 介质:排水	m	92		
5	031002001001	阀门	1. 名称:快速取水阀 2. 型号、规格:DN25	个	8		
6	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:30mm	m3	0.01		
7	03B001	植物滴灌+喷灌 (暂估价)	1. 植物滴灌+喷灌 2. 按暂估价计入	m2	160		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				400000
2.1	雨水收集系统	项			400000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					400000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030413009001	园区路灯	1. 名称:3M高杆路灯 1*100W	套	16		
2	030413009002	园区路灯	1. 名称:5M高杆路灯	套	4		
3	030413011001	景观灯	1. 名称:景观灯带 2、型号、规格: 180珠数/米 18w I P6	m	64		
4	030402012001	成套配电箱	1. 名称:室外路灯配电箱	台	1		
5	030405008001	快速自动开关	1. 名称:室外隔离开关	台	10		
6	030409013001	铺砂、保护板(砖)	[项目特征] 1. 名称:电缆沟铺砂盖砖 [工作内容] 1. 挖土方, 回填, 铺砂盖砖	m	388		
7	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 挖填岩土类别:普通土 2. 挖填方式:机械	m3	174.6		
8	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*25+1*16 3. 敷设方式:室内	m	388		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”