

三、已标价的工程量清单

靖边县芦河公园基础设施补齐工
程采购项目

工程

投 标 报 价

投 标 人： 陕西银泰建筑工程有限公司 (盖章)

工程名称：靖边县芦河公园基础设施补齐工程采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：2483240.84

（大写）：贰佰肆拾捌万叁仟贰佰肆拾元捌角肆分

投 标 人：陕西银泰建筑工程有限公司（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：靖边县芦河公园基础设施补齐工程采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：(元)				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	
1	公园道路	992,062.73	878,408.83	31,740.47		81913.43	24,339.11
1.1	混凝土平石	347,774.12	295,440.40	23,618.43		28715.29	18,111.00
1.2	沥青面层	644,288.61	582,968.43	8,122.04		53198.14	6,228.11
2	河堤道路	1,032,031.29	869,038.96	77,778.74		85213.59	49,332.86
2.1	钢制栏杆	57,761.06	49,035.00	3,956.80		4769.26	3,034.14
2.2	混凝土路边石	80,863.80	72,278.73	1,908.24		6676.83	1,463.27
2.3	快速植生垫护坡	348,318.48	298,779.76	20,778.48		28760.24	16,179.60
2.4	绿化工程	13,134.24	11,087.63	962.13		1084.48	749.18
2.5	碎石路面	123,293.16	108,196.05	4,916.94		10180.17	3,770.39
2.6	土方工程	408,660.55	329,661.79	45,256.15		33742.61	24,136.28
3	入园道路	459,146.82	385,357.79	35,877.82		37911.21	16,945.95
3.1	混凝土路边石	35,653.45	31,760.54	949.05		2943.86	727.75
3.2	快速植生垫护坡	50,605.87	43,408.58	3,018.82		4178.47	2,350.67
3.3	沥青道路	290,410.52	240,684.72	25,746.95		23978.85	9,141.64
3.4	土方工程	82,476.98	69,503.95	6,163.00		6810.03	4,725.89
	合计	2,483,240.84	2,132,805.58	145,397.03		205038.23	90,617.92

措施项目清单计价表

工程名称：沥青面层

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
—		通用措施					8122.04
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	6228.11	6228.11
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	918.64	918.64
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	307.56	307.56
4	041201002001	二次搬运费		项	1	400.64	400.64
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	267.09	267.09
二		专业措施					
合 计							8122.04

单位工程人材机汇总表

工程名称：沥青面层

专业：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一 人工类别							
1	综合二类工	工日	88.4187	185	185	16357.46	16357.46
	小计					16357.46	16357.46
二 材料类别							
1	柴油	t	0.4251	7274.34	7274.34	3092.32	3092.32
2	中粒式SBS改性沥青混凝土 AC-16	m3	429.3409	1050	1200	450807.95	515209.08
3	其他材料费(占材料费)	元	6808.5029	1	1	6808.5	6808.5
	小计					460708.77	525109.9
三 机械类别							
1	机械人工	工日	34.9636	215	215	7517.17	7517.17
2	柴油	kg	1405.2227	7.27	7.27	10215.97	10215.97
3	折旧费	元	2463.6351	1	1	2463.64	2463.64
4	检修费	元	993.2041	1	1	993.2	993.2
5	维护费	元	2933.0528	1	1	2933.05	2933.05
6	其他费	元	62.4369	1	1	62.44	62.44
	小计					24185.47	24185.47
	合计					501251.7	565652.83

措施项目清单计价表

工程名称：钢制栏杆

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					3956.80
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	3034.14	3034.14
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	447.53	447.53
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	149.83	149.83
4	041201002001	二次搬运费		项	1	195.18	195.18
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	130.12	130.12
二		专业措施					
合 计							3956.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：混凝土路边石

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 名称:路边石 2. 材料:C30混凝土预制 3. 尺寸:30×20×75cm 4. 座浆:M10水泥砂浆厚2cm [工作内容] 1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇筑、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	923.1	78.30	72278.73	
合 计								72278.73

措施项目清单计价表

工程名称：混凝土路边石

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
—		通用措施					1908.24
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	1463.27	1463.27
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	215.83	215.83
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	72.26	72.26
4	041201002001	二次搬运费		项	1	94.13	94.13
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	62.75	62.75
二		专业措施					
合 计							1908.24

单位工程人材机汇总表

工程名称：混凝土路边石

专业：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一 人工类别							
1	综合二类工	工日	51.3428	185	185	9498.42	9498.42
	小计					9498.42	9498.42
二 材料类别							
1	水	m ³	0.12	5.63	5.63	0.68	0.68
2	C30混凝土预制路边石30×20×75cm	m	932.331	57	57.38	53142.87	53497.15
3	石灰砂浆1:3	m ³	7.6063	396.46	420	3015.59	3194.65
4	其他材料费(占材料费)	元	845.7264	1	1	845.73	845.73
5	干混地面砂浆DS M15	m ³	0.4616	482.3	470	222.63	216.95
	小计					57227.5	57755.16
三 机械类别							
1	机械人工	工日	0.0231	215	215	4.97	4.97
2	电	kW·h	0.5274	0.71	0.71	0.37	0.37
3	安拆费及场外运费	元	0.1965	1	1	0.2	0.2
4	折旧费	元	0.4248	1	1	0.42	0.42
5	检修费	元	0.0771	1	1	0.08	0.08
6	维护费	元	0.1504	1	1	0.15	0.15
	小计					6.19	6.19
	合计					66732.11	67259.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：快速植生垫护坡

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	050101014001	边坡绿化挂网	[项目特征] 1. 名称:三维快速植生垫 2. $\phi 8$ 钢筋U型钉固定 $0.10 \times 1.0m$ 3. 具体规格、参数、性能详见设计图 [工作内容] 1. 挂网铺设 2. 挂网固定	m2	8110.2	12.82	103972.76
2	050103016001	播植草(灌木)籽	[项目特征] 1. 混播草籽 [工作内容] 1. 基层处理 2. 坡地细整 3. 喷播或洒播 4. 覆盖 5. 施工期养护	m2	8110.2	24.02	194807.00
合 计							298779.76

措施项目清单计价表

工程名称：快速植生垫护坡

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
—		通用措施					20778.48
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1	16179.60	16179.60
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1	2227.06	2227.06
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1	746.07	746.07
4	050401002001	二次搬运费		项	1	968.77	968.77
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1	656.98	656.98
二		专业措施					
合 计							20778.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	050103016001	播植草(灌木)籽	[项目特征] 1. 混播草籽 [工作内容] 1. 基层处理 2. 坡地细整 3. 喷播或洒播 4. 覆盖 5. 施工期养护	m2	461.6	24.02	11087.63
合 计							11087.63

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					962.13
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1	749.18	749.18
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1	103.12	103.12
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1	34.55	34.55
4	050401002001	二次搬运费		项	1	44.86	44.86
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1	30.42	30.42
二		专业措施					
合 计							962.13

措施项目清单计价表

工程名称：碎石路面

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					4916.94
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	3770.39	3770.39
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	556.13	556.13
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	186.19	186.19
4	041201002001	二次搬运费		项	1	242.54	242.54
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	161.69	161.69
二		专业措施					
合 计							4916.94

单位工程人材机汇总表

工程名称：碎石路面

专业：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	68.4667	185	185	12666.34	12666.34
	小计					12666.34	12666.34
二	材料类别						
1	碎石(综合)	m3	617.5978	181	115	111785.2	71023.75
2	其他材料费(占材料费)	元	1676.7779	1	1	1676.78	1676.78
	小计					113461.98	72700.53
三	机械类别						
1	机械人工	工日	24.0449	215	215	5169.65	5169.65
2	柴油	kg	522.8398	7.27	7.27	3801.05	3801.05
3	折旧费	元	1127.4056	1	1	1127.41	1127.41
4	检修费	元	394.7216	1	1	394.72	394.72
5	维护费	元	1240.4583	1	1	1240.46	1240.46
6	其他费	元	90.7944	1	1	90.79	90.79
	小计					11824.08	11824.08
	合计					137952.4	97190.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）		
						综合单价	合 价	
1	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:2.0米以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m ³	3551.8	5.81	20635.96	
2	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:清表杂填土 2. 自行考虑运距及堆场 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m ³	3213	17.25	55424.25	
3	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1. 填方:素土回填 2. 密实度:符合设计或规范要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m ³	14055.4	9.07	127482.48	
4	040103006001	土方外购	[项目特征] 1. 土的种类:素土(自然方) [工作内容] 1. 装卸 2. 运输	m ³	12611.91	10.00	126119.10	
合 计								329661.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：混凝土路边石

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 名称:路边石 2. 材料:C30混凝土预制 3. 尺寸:25×20×120cm 4. 座浆:M10水泥砂浆厚2cm [工作内容] 1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇筑、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	459.1	69.18	31760.54
合 计							31760.54

措施项目清单计价表

工程名称：混凝土路边石

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					949.05
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	727.75	727.75
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	107.34	107.34
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	35.94	35.94
4	041201002001	二次搬运费		项	1	46.81	46.81
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	31.21	31.21
二		专业措施					
合 计							949.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：快速植生垫护坡

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	050101014001	边坡绿化挂网	[项目特征] 1. 名称:三维快速植生垫 2. $\phi 8$ 钢筋U型钉固定 $0.10 \times 1.0m$ 3. 具体规格、参数、性能详见设计图 [工作内容] 1. 挂网铺设 2. 挂网固定	m2	1178.3	12.82	15105.81
2	050103016001	播植草(灌木)籽	[项目特征] 1. 混播草籽 [工作内容] 1. 基层处理 2. 坡地细整 3. 喷播或洒播 4. 覆盖 5. 施工期养护	m2	1178.3	24.02	28302.77
合 计							43408.58

措施项目清单计价表

工程名称：快速植生垫护坡

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					3018.82
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1	2350.67	2350.67
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1	323.56	323.56
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1	108.39	108.39
4	050401002001	二次搬运费		项	1	140.75	140.75
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1	95.45	95.45
二		专业措施					
合 计							3018.82

单位工程人材机汇总表

工程名称：快速植生垫护坡

专业：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	101.0863	160	160	16173.81	16173.81
	小计					16173.81	16173.81
二	材料类别						
1	无纺布	m2	1296.13	5.6	2.8	7258.33	3629.16
2	三维快速植生垫	m2	1237.215	1.08	8.5	1336.19	10516.33
3	Φ8钢筋U型钉固定@1.0×1.0m	kg	29.4575	4.63	3	136.39	88.37
4	药剂	kg	2.8986	9.95	9.95	28.84	28.84
5	草种	kg	28.2792	55	45	1555.36	1272.56
6	肥料	kg	134.2555	3	3	402.77	402.77
7	水	m3	112.5277	5.63	5.63	633.53	633.53
	小计					11351.41	16571.56
三	机械类别						
1	机械人工	工日	8.2273	215	215	1768.87	1768.87
2	汽油	kg	95.7484	8.64	8.64	827.27	827.27
3	折旧费	元	54.6358	1	1	54.64	54.64
4	检修费	元	12.3291	1	1	12.33	12.33
5	维护费	元	33.038	1	1	33.04	33.04
6	机械费调整	元	1.2962	1	1	1.3	1.3
	小计					2697.45	2697.45
	合计					30222.67	35442.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沥青道路

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	040202002001	水泥稳定土	[项目特征] 1. 材料种类:水泥稳定土 2. 水泥含量:5.0% 3. 厚度:30cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和、铺筑、找平、碾压、养护	m2	1512.7	42.34	64047.72
2	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	[项目特征] 1. 材料种类:水泥稳定碎石 2. 水泥含量:5.0% , 外掺8.0%粉煤灰 3. 厚度:20cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和、铺筑、找平、碾压、养护	m2	1312	52.31	68630.72
3	040203003001	透层	[项目特征] 1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.7Kg/m ² [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	1232	3.79	4669.28
4	040203005001	封层	[项目特征] 1. 热沥青同步碎石封层 2. 厚度:石料7-10m ³ /1000m ² [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 碾压	m2	1232	12.03	14820.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沥青道路

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	040203006001	沥青混凝土	[项目特征] 1. 中粒式SBS改性沥青混凝土 AC-16 2. 厚度:5cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	1232	68.57	84478.24
6	040201021001	土工合成材料	[项目特征] 1. 玻璃纤维土工格栅 [工作内容] 1. 基层整平 2. 铺设 3. 搭接固定	m ²	260	15.53	4037.80
合 计							240684.72

单位工程人材机汇总表

工程名称：沥青道路

专业：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	143.0167	185	185	26458.09	26458.09
	小计					26458.09	26458.09
二	材料类别						
1	棉毡	m ²	734.422	1.58	1.58	1160.39	1160.39
2	草袋	m ²	19.14	3.38	3.38	64.69	64.69
3	镀锌铁丝(综合)	kg	7	6.85	4.57	47.95	31.99
4	水泥42.5	t	38.9974	452	330	17626.82	12869.14
5	石屑	m ³	3.1416	110.54	115	347.27	361.28
6	石屑	t	13.552	77.67	70	1052.58	948.64
7	枕木(综合)	m ³	0.16	2020	1800	323.2	288
8	石油沥青55#	t	1.3552	4563	4780	6183.78	6477.86
9	乳化沥青	kg	879.648	4.24	4.43	3729.71	3896.84
10	柴油	t	0.0616	7274.34	7274.34	448.1	448.1
11	水	m ³	297.7944	5.63	5.63	1676.58	1676.58
12	玻璃纤维土工格栅	m ²	286	6.57	3.81	1879.02	1089.66
13	中粒式SBS改性沥青混凝土AC-16	m ³	62.216	1050	1200	65326.8	74659.2
14	预拌水泥稳定碎石(水泥含量5.0%,外掺8.0%粉煤灰)	m ³	265.024	395.6	210	104843.49	55655.04
15	其他材料费(占材料费)	元	2975.9577	1	1	2975.96	2975.96
16	材料费调整	元	-0.605	1	1	-0.61	-0.61
	小计					207685.73	162602.76
三	机械类别						
1	机械人工	工日	49.1237	215	215	10561.6	10561.6
2	汽油	kg	33.7592	8.64	8.64	291.68	291.68
3	柴油	kg	1392.7432	7.27	7.27	10125.24	10125.24
4	回程费(占基价)	元	1999.4521	1	1	1999.45	1999.45
5	折旧费	元	4938.989	1	1	4938.99	4938.99
6	检修费	元	1258.4176	1	1	1258.42	1258.42
7	维护费	元	3649.8906	1	1	3649.89	3649.89
8	其他费	元	118.4719	1	1	118.47	118.47
	小计					32943.74	32943.74
四	主材类别						
1	黄土	m ³	655.0294	10	10	6550.29	6550.29
	小计					6550.29	6550.29
	合计					273637.85	228554.88

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
—		通用措施					6163.00
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	4725.89	4725.89
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	697.06	697.06
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	233.38	233.38
4	041201002001	二次搬运费		项	1	304.00	304.00
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	202.67	202.67
二		专业措施					
合 计							6163

