三、已标价工程量清单

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：745984.39

（大写）：柒拾肆万伍仟玖佰捌拾肆元叁角玖分

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县第五小校舍维修改造采购项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	靖边县第五小校舍维修改造采购项目-北教学楼	21653.92
2	靖边县第五小校舍维修改造采购项目-东教学楼	295523.12
3	靖边县第五小校舍维修改造采购项目-西教学楼	428807.35
合　　计		745984.39

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县第五小校舍维修改造采购项目-北教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	17900.06
1.1	其中:建筑工人社保费用	1442.11
2	措施项目费	1980.05
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1980.05
2.2.1	安全文明施工措施费	1580.63
2.2.2	冬雨季施工增加费	193.44
2.2.3	夜间施工增加费	64.48
2.2.4	二次搬运费	85.08
2.2.5	测量放线定位复测费	56.42
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	21023.22
4.1	综合系数	21023.22
5	增值税	630.7
6	单位工程造价	21653.92
合　　计		21653.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目-北教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		铲除部分					938.28
1	011708002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称：东侧立面 2.铲除材料名称：涂料	m2	105.02	8.51	893.72
2	010103002001	垃圾清运	1.外运运距：5km	m3	1.05	42.44	44.56
		新建部分					16961.78
3	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：东侧立面 2.12 厚 1:3 水泥砂浆（加建筑胶）局部找平 3.外挂耐碱玻纤网格布130g/㎡，5 厚抗裂砂浆（表面扫毛或划出纹道） 4.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（颜色甲方自定）	m2	105.02	161.51	16961.78
合　　计							17900.06

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目-北教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					1980.05
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	1580.63	1580.63
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	193.44	193.44
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	64.48	64.48
4	011801002001	二次搬运费		项	1	85.08	85.08
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	56.42	56.42
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目-北教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目-北教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		铲除部分									
1	011708002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称:东侧立面 2.铲除材料名称:涂料	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51
2	010103002001	垃圾清运	1.外运运距：5km	m3	1-123;1-127换	1.19		30.31	6.8	4.14	42.44
		新建部分									
3	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:东侧立面 2.12 厚 1:3 水泥砂浆（加建筑胶）局部找平 3.外挂耐碱玻纤网格布130g/㎡，5 厚抗裂砂浆（表面扫毛或划出纹道） 4.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（颜色甲方自定）	m2	14-187;10-90	92.01	41.7	0.18	17.2	10.47	161.51

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目-北教学楼　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	3.8296	155	155	593.59	593.59
2	综合二类工	工日	8.9267	190	190	1696.07	1696.07
3	综合三类工	工日	30.795	215	215	6620.93	6620.93
	小计					8910.59	8910.59
二	材料类别						
1	砂纸	张	8.4856	1.18	1.18	10.01	10.01
2	耐碱玻璃纤维网格布	m2	123.8734	2.9	1.9	356.33	233.46
3	腻子粉(成品)	kg	208.4142	1.17	1.17	243.84	243.84
4	真石漆	kg	469.6494	8.8	7.05	4132.91	3311.03
5	醇酸清漆	kg	29.0643	13	8.25	377.84	239.78
6	醇酸漆稀释剂	kg	3.2766	8.05	8.05	26.38	26.38
7	水	m3	4.3006	5.63	5.63	24.21	24.21
8	聚合物抗裂砂浆	kg	577.61	0.55	0.42	317.69	242.6
9	其他材料费(占材料费)	元	47.9154	1	1	47.92	47.92
	小计					5537.13	4379.23
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.1191	215	215	25.61	25.61
2	柴油	kg	1.413	7.27	7.27	10.27	10.27
3	电	kW·h	0.3978	0.71	0.71	0.28	0.28
4	安拆费及场外运费	元	0.4906	1	1	0.49	0.49
5	折旧费	元	4.4403	1	1	4.44	4.44
6	检修费	元	0.8116	1	1	0.81	0.81
7	维护费	元	2.7375	1	1	2.74	2.74
8	其他费	元	0.6477	1	1	0.65	0.65
9	机械费调整	元	0.0011	1	1		
	小计					45.29	45.29
	合计					14493.01	13335.11

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县第五小校舍维修改造采购项目-东教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	246155.57
1.1	其中:建筑工人社保费用	18331.41
2	措施项目费	25159.47
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	25159.47
2.2.1	安全文明施工措施费	20084.34
2.2.2	冬雨季施工增加费	2457.91
2.2.3	夜间施工增加费	819.3
2.2.4	二次搬运费	1081.03
2.2.5	测量放线定位复测费	716.89
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	286915.65
4.1	综合系数	286915.65
5	增值税	8607.47
6	单位工程造价	295523.12
合　　计		295523.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目-东教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		铲除部分					12881.25
1	011708002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称：背立面、侧立面 2.铲除材料名称：涂料	m2	647.34	8.51	5508.86
2	011708002002	铲除涂料面	1.铲除部位名称：正立面 2.铲除材料名称：涂料	m2	242.18	8.51	2060.95
3	011708002003	铲除涂料面	1.铲除部位名称：栏板内外侧 2.铲除材料名称：涂料	m2	393.96	8.51	3352.60
4	01B001	清洗地砖地面	1.清洗部位：走廊、楼梯间及平台地面 2.清洗影响卷材粘结污染物	m2	257.15	5.50	1414.33
5	010103002001	垃圾清运	1.外运运距：5km	m3	12.83	42.44	544.51
		新建部分					233274.32
6	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：背立面、侧立面 2.12 厚 1:3 水泥砂浆（加建筑胶）局部找平 3.外挂耐碱玻纤网格布130g/㎡，5 厚抗裂砂浆（表面扫毛或划出纹道） 4.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（颜色甲方自定）	m2	647.34	161.51	104551.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目-东教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011404001004	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:正立面（瓷砖以上部分） 2.12 厚 1:3 水泥砂浆（加建筑胶）局部找平 3.外挂耐碱玻纤网格布130g/㎡，5 厚抗裂砂浆（表面扫毛或划出纹道） 4.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（颜色甲方自定）	m2	242.18	161.51	39114.49
8	011404001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:栏板外侧 2.12 厚 1:3 水泥砂浆（加建筑胶）局部找平 3.外挂耐碱玻纤网格布130g/㎡，5 厚抗裂砂浆（表面扫毛或划出纹道） 4.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（颜色甲方自定）	m2	270.68	161.51	43717.53
9	011404001005	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:栏板内侧 2.12 厚 1:3 水泥砂浆（加建筑胶）局部找平 3.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（颜色甲方自定）	m2	123.28	132.18	16295.15
10	011103002001	橡塑卷材楼地面	1.部位：二层、三层走廊 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:橡塑卷材专用水性粘结剂 3.面层材料品种、规格:2.5mm 橡胶卷材（防滑）	m2	200.64	102.15	20495.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目-东教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011106006001	橡塑卷材楼梯	1.部位：楼梯、平台 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：橡塑卷材专用水性粘结剂 3.面层材料品种、规格：2.5mm橡胶卷材（防滑）	㎡	56.51	150.38	8497.97
12	01B002	压条	1.部位：教室门口、走廊10侧及一层楼梯口 2.材质：不锈钢小圆弧型压条	m	27.36	22.00	601.92
合　　计							246155.57

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目-东教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					25159.47
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	20084.34	20084.34
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	2457.91	2457.91
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	819.30	819.30
4	011801002001	二次搬运费		项	1	1081.03	1081.03
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	716.89	716.89
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目-东教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目-东教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		铲除部分									
1	011708002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称：背立面、侧立面 2.铲除材料名称：涂料	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51
2	011708002002	铲除涂料面	1.铲除部位名称：正立面 2.铲除材料名称：涂料	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51
3	011708002003	铲除涂料面	1.铲除部位名称：栏板内外侧 2.铲除材料名称：涂料	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51
4	01B001	清洗地砖地面	1.清洗部位：走廊、楼梯间及平台地面 2.清洗影响卷材粘结污染物	m2	补子目1						5.5
5	010103002001	垃圾清运	1.外运运距：5km	m3	1-123;1-127换	1.19		30.31	6.8	4.14	42.44
		新建部分									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目-东教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
6	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：背立面、侧立面 2.12 厚 1:3 水泥砂浆（加建筑胶）局部找平 3.外挂耐碱玻纤网格布130g/㎡，5 厚抗裂砂浆（表面扫毛或划出纹道） 4.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（颜色甲方自定）	m2	14-187;10-90	92.01	41.7	0.13	17.2	10.47	161.51
7	011404001004	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：正立面（瓷砖以上部分） 2.12 厚 1:3 水泥砂浆（加建筑胶）局部找平 3.外挂耐碱玻纤网格布130g/㎡，5 厚抗裂砂浆（表面扫毛或划出纹道） 4.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（颜色甲方自定）	m2	14-187;10-90	92.01	41.7	0.13	17.2	10.47	161.51

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目-东教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
8	011404001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:栏板外侧 2.12 厚 1:3 水泥砂浆（加建筑胶）局部找平 3.外挂耐碱玻纤网格布130g/㎡，5 厚抗裂砂浆（表面扫毛或划出纹道） 4.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（颜色甲方自定）	m2	14-187;10-90	92.01	41.7	0.13	17.2	10.47	161.51
9	011404001005	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:栏板内侧 2.12 厚 1:3 水泥砂浆（加建筑胶）局部找平 3.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（颜色甲方自定）	m2	14-187	73.25	36.91		13.67	8.32	132.18
10	011103002001	橡塑卷材楼地面	1.部位：二层、三层走廊 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:橡塑卷材专用水性粘结剂 3.面层材料品种、规格:2.5mm 橡胶卷材（防滑）	m2	11-81	24.97	69.68		4.66	2.84	102.15

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目-东教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
11	011106006001	橡塑卷材楼梯	1.部位：楼梯、平台 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:橡塑卷材专用水性粘结剂 3.面层材料品种、规格:2.5mm 橡胶卷材（防滑）	m2	11-108	41.97	95.81		7.83	4.77	150.38
12	01B002	压条	1.部位：教室门口、走廊北侧及一层楼梯口 2.材质：不锈钢小圆弧型压条	m	补子目2		22				22

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目-东教学楼　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	46.8034	155	155	7254.53	7254.53
2	综合二类工	工日	98.617	190	190	18737.23	18737.23
3	综合三类工	工日	405.9045	215	215	87269.47	87269.47
	小计					113261.23	113261.23
二	材料类别						
1	5mm 橡胶卷材（防滑）	m2	89.993	31.31	60	2535.89	4859.58
2	砂纸	张	103.7061	1.18	1.18	122.37	122.37
3	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1357.484	2.9	1.9	3936.56	2579.12
4	腻子粉(成品)	kg	2547.0661	1.17	1.17	2980.07	2980.07
5	真石漆	kg	5739.7227	8.8	7.05	50509.56	40465.05
6	醇酸清漆	kg	355.203	13	8.25	4617.64	2930.42
7	5mm 橡胶卷材（防滑）	m2	220.704	21.75	58	4800.31	12800.83
8	醇酸漆稀释剂	kg	40.0445	8.05	8.05	322.36	322.36
9	氯丁橡胶粘接剂	kg	132.4049	15.5	12.04	2052.28	1594.15
10	水	m3	47.6273	5.63	5.63	268.14	268.14
11	聚合物抗裂砂浆	kg	6381.1	0.55	0.42	3509.61	2680.06
12	其他材料费(占材料费)	元	726.4157	1	1	726.42	726.42
13	清洗地砖地面	m2	257.15	5.5	5.5	1414.33	1414.33
14	压条	m	27.36	22	22	601.92	601.92
	小计					78397.46	74344.82
三	机械类别						
1	机械人工	工日	1.3854	215	215	297.86	297.86
2	柴油	kg	17.2284	7.27	7.27	125.25	125.25
3	电	kW·h	4.3954	0.71	0.71	3.12	3.12
4	安拆费及场外运费	元	5.4215	1	1	5.42	5.42
5	折旧费	元	54.0468	1	1	54.05	54.05
6	检修费	元	9.881	1	1	9.88	9.88
7	维护费	元	33.3156	1	1	33.32	33.32
8	其他费	元	7.9007	1	1	7.9	7.9
9	机械费调整	元	0.0128	1	1	0.01	0.01
	小计					536.81	536.81
	合计					192195.5	188142.86

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县第五小校舍维修改造采购项目-西教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	357342.7
1.1	其中:建筑工人社保费用	26494.22
2	措施项目费	36338.45
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	36338.45
2.2.1	安全文明施工措施费	29008.31
2.2.2	冬雨季施工增加费	3550.03
2.2.3	夜间施工增加费	1183.34
2.2.4	二次搬运费	1561.35
2.2.5	测量放线定位复测费	1035.42
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	416317.82
4.1	综合系数	416317.82
5	增值税	12489.53
6	单位工程造价	428807.35
合　　计		428807.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目-西教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		铲除部分					15288.94
1	011708002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称：背立面、侧立面 2.铲除材料名称：涂料	m2	785.62	8.51	6685.63
2	011708002002	铲除涂料面	1.铲除部位名称：栏板内外侧 2.铲除材料名称：涂料	m2	369.31	8.51	3142.83
3	011708002003	铲除涂料面	1.铲除部位名称：外楼梯 2.铲除材料名称：涂料	m2	324.06	8.51	2757.75
4	01B001	清洗地砖地面	1.清洗部位：走廊、楼梯间及平台地面 2.清洗影响卷材粘结污染物	m2	377.28	5.50	2075.04
5	010103002001	垃圾清运	1.外运运距：5km	m3	14.79	42.44	627.69
		新建部分					342053.76
6	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：背立面、侧立面 2.12 厚 1:3 水泥砂浆（加建筑胶）局部找平 3.外挂耐碱玻纤网格布130g/㎡，5 厚抗裂砂浆（表面扫毛或划出纹道） 4.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（颜色甲方自定）	m2	785.62	161.51	126885.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目-西教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011404001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:栏板外侧 2.12 厚 1:3 水泥砂浆（加建筑胶）局部找平 3.外挂耐碱玻纤网格布130g/m² 5.厚抗裂砂浆（表面扫毛或划出纹道） 4.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（颜色甲方自定）	m2	255.48	161.51	41262.57
8	011404001005	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:栏板内侧 2.12 厚 1:3 水泥砂浆（加建筑胶）局部找平 3.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（颜色甲方自定）	m2	113.83	132.18	15046.05
9	011404001003	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:室外楼梯 2.12 厚 1:3 水泥砂浆（加建筑胶）局部找平 3.外挂耐碱玻纤网格布130g/m²，5 厚抗裂砂浆（表面扫毛或划出纹道） 4.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（颜色甲方自定）	m2	324.06	161.51	52338.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目-西教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011404001004	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:正立面 2.外挂耐碱玻纤网格布130g/m2 5厚抗裂砂浆（表面扫毛或划出纹道） 3.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（颜色由方自定）	m2	382.38	161.51	61758.19
11	011103002001	橡塑卷材楼地面	1.部位：二层、三层走廊 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:橡塑卷材专用水性粘结剂 3.面层材料品种、规格:2.5mm橡胶卷材（防滑）	m2	264.52	102.15	27020.72
12	011106006001	橡塑卷材楼梯	1.部位：楼梯、平台 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:橡塑卷材专用水性粘结剂 3.面层材料品种、规格:2.5mm橡胶卷材（防滑）	m2	112.76	150.38	16956.85
13	01B002	压条	1.部位：教室门口及一层楼梯口 2.材质：不锈钢小圆弧型压条	m	35.68	22.00	784.96
合　　计							357342.70

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目-西教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					36338.45
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	29008.31	29008.31
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	3550.03	3550.03
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	1183.34	1183.34
4	011801002001	二次搬运费		项	1	1561.35	1561.35
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	1035.42	1035.42
二		专业措施					
合　　计							36338.45

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目-西教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目-西教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		铲除部分									
1	011708002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称：背立面、侧立面 2.铲除材料名称：涂料	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51
2	011708002002	铲除涂料面	1.铲除部位名称：栏板内外侧 2.铲除材料名称：涂料	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51
3	011708002003	铲除涂料面	1.铲除部位名称：外楼梯 2.铲除材料名称：涂料	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51
4	01B001	清洗地砖地面	1.清洗部位：走廊、楼梯间及平台地面 2.清洗影响卷材粘结污染物	m2	补子目1						5.5
5	010103002001	垃圾清运	1.外运运距：5km	m3	1-123;1-127换	1.19		30.31	6.8	4.14	42.44
		新建部分									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目-西教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
6	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：背立面、侧立面 2.12 厚 1:3 水泥砂浆（加建筑胶）局部找平 3.外挂耐碱玻纤网格布130g/㎡，5 厚抗裂砂浆（表面扫毛或划出纹道） 4.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（颜色甲方自定）	m2	14-187;10-90	92.01	41.7	0.13	17.2	10.47	161.51
7	011404001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：栏板外侧 2.12 厚 1:3 水泥砂浆（加建筑胶）局部找平 3.外挂耐碱玻纤网格布130g/㎡，5 厚抗裂砂浆（表面扫毛或划出纹道） 4.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（颜色甲方自定）	m2	14-187;10-90	92.01	41.7	0.13	17.2	10.47	161.51

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目-西教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
8	011404001005	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:栏板内侧 2.12 厚 1:3 水泥砂浆（加建筑胶）局部找平 3.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（颜色甲方自定）	m2	14-187	73.25	36.94		13.67	8.32	132.18
9	011404001003	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:室外楼梯 2.12 厚 1:3 水泥砂浆（加建筑胶）局部找平 3.外挂耐碱玻纤网格布 130g/㎡，5 厚抗裂砂浆（表面扫毛或划出纹道） 4.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（颜色甲方自定）	m2	14-187;10-90	92.01	41.7	0.13	17.2	10.47	161.51

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目-西教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
10	011404001004	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:正立面 2.外挂耐碱玻纤网格布130g/㎡，5厚抗裂砂浆（表面扫毛或划出纹道） 3.涂料品种、喷刷遍数:真石漆（颜色甲方自定）	m2	14-187;10-90	92.01	41.7	0.13	17.2	10.47	161.51
11	011103002001	橡塑卷材楼地面	1.部位：二层、三层走廊 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:橡塑卷材专用水性粘结剂 3.面层材料品种、规格:2.5mm橡胶卷材（防滑）	m2	11-81	24.97	69.68		4.66	2.84	102.15
12	011106006001	橡塑卷材楼梯	1.部位：楼梯、平台 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:橡塑卷材专用水性粘结剂 3.面层材料品种、规格:2.5mm橡胶卷材（防滑）	m2	11-108	41.97	95.81		7.83	4.77	150.38

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目-西教学楼　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	01B002	压条	1.部位：教室门口及一层楼梯口 2.材质：不锈钢小圆弧型压条	m	补子目2		22				22

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县第五小校舍维修改造采购项目-西教学楼　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	53.933	155	155	8359.62	8359.62
2	综合二类工	工日	148.5409	190	190	28222.77	28222.77
3	综合三类工	工日	591.1947	215	215	127106.86	127106.86
	小计					163689.25	163689.25
二	材料类别						
1	5mm 橡胶卷材（防滑）	m2	161.6133	31.31	60	5060.11	9696.8
2	砂纸	张	150.3087	1.18	1.18	177.47	177.47
3	耐碱玻璃纤维网格布	m2	2044.6218	2.9	1.9	5929.4	3884.78
4	腻子粉(成品)	kg	3693.8888	1.17	1.17	4321.85	4321.85
5	真石漆	kg	8324.0467	8.8	7.05	73251.61	58684.53
6	醇酸清漆	kg	515.1342	13	8.25	6696.74	4249.86
7	5mm橡胶卷材（防滑）	m2	290.972	21.75	58	6328.64	16876.38
8	醇酸漆稀释剂	kg	58.0748	8.05	8.05	467.5	467.5
9	氯丁橡胶粘接剂	kg	203.074	15.5	12.04	3147.65	2445.01
10	水	m3	71.6699	5.63	5.63	403.5	403.5
11	聚合物抗裂砂浆	kg	9611.47	0.55	0.42	5286.31	4036.82
12	其他材料费(占材料费)	元	1067.2973	1	1	1067.3	1067.3
13	清洗地砖地面	m2	377.28	5.5	5.5	2075.04	2075.04
14	压条	m	35.68	22	22	784.96	784.96
	小计					114998.08	109171.8
三	机械类别						
1	机械人工	工日	1.8228	215	215	391.9	391.9
2	柴油	kg	19.8662	7.27	7.27	144.43	144.43
3	电	kW·h	6.6202	0.71	0.71	4.7	4.7
4	安拆费及场外运费	元	8.1657	1	1	8.17	8.17
5	折旧费	元	62.778	1	1	62.78	62.78
6	检修费	元	11.4584	1	1	11.46	11.46
7	维护费	元	38.6749	1	1	38.67	38.67
8	其他费	元	9.1101	1	1	9.11	9.11
9	机械费调整	元	0.0148	1	1	0.01	0.01
	小计					671.23	671.23
	合计					279358.56	273532.28