工程名称：2026 年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：792430.23

（大写）：柒拾玖万贰仟肆佰叁拾元贰角叁分

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026 年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026 年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目	792430.23
合　　计		792430.23

工程项目总造价表

项目名称：2026 年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026 年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目	792,430.23	721,532.90	5,467.31		65430.02	4,122.44
1.1	2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--视频宣传设备	356,043.39	326,145.96	499.35		29398.08	376.52
1.2	2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅装饰装修	336,357.75	304,086.04	4,499.05		27772.66	3,392.35
1.3	2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅广告及灯光	100,029.09	91,300.90	468.91		8259.28	353.57
合计		792,430.23	721,532.90	5,467.31		65430.02	4,122.44

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026 年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--视频宣传设备	356043.39
2	2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅装饰装修	336357.75
3	2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅广告及灯光	100029.09
合　　计		792430.23

单位工程清单费用汇总表

工程名称:2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--视频宣传设备　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	326145.96
1.1	其中:建筑工人社保费用	404.67
2	措施项目费	499.35
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	499.35
2.2.1	安全文明施工措施费	376.52
2.2.2	冬雨季施工增加费	59.66
2.2.3	夜间施工增加费	19.8
2.2.4	二次搬运费	26.07
2.2.5	测量放线定位复测费	17.3
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	326645.31
5	增值税	29398.08
6	单位工程造价	356043.39
合　　计		356043.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级
改造采购项目--视频宣传设备　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030505003001	投影机 1.显示技术： ≥3LCDx0.64 液晶面板 2.分辨率 ：≥1920x1200 3.亮度：≥ 6200 流明/中心亮度 6500 流明 4.对比度：≥ 5500000:1 5.画面均匀度：≥90% 6.光源：激光二极管 7.光源寿命： 标准模式 :≥ 25000 小時，节能模式 : ≥30000 小時 8.镜头投射比：≥0.4410.输入接口 ：≥VGA ×1，HDMI ×2，Video in×1，Audio in （mini jack,3.5mm）× 1，Audio in <Audio L/R> × 1，USB-A× 1，USB-B×1(显示）11.输出接口：≥ VGA×1，Audioout（mini-jack,3.5mm）× 1 12.其他接口： RS232 ×1，LAN×113.数位梯形修正： 垂直 :±30°,水平： ±30° 水平/垂直梯形校正、曲面校正、四角/六角校正、多点补正		台	6	14545.22	87271.32
2	030501005001	吊架 1、1.5米，承重50KG以上		副	6	861.30	5167.80
3	030501001001	无缝融合系统 1、融合精准高效的专业几何校正算法， 可对平面幕、弧幕、折面幕、圆幕等多种类型投影幕进行几何变形校正；融合支持边缘羽化、色域校正、色调处理、暗场处理等功能；融合器可以随意开窗，窗口个数不受限制、窗口位置可以随意移动、窗口形状可以随意变换、窗口、边框可以随意添加、总之一句话窗口可以千变万化用户可以发挥自己的创作能力创建各种花样窗口。提高艺术性和娱乐性；、支持影像旋转， 可做素材影像 180° 倒置和左右对调；、支持多台投影机叠加亮度增强；		通道	6	6435.00	38610.00
4	030501019001	融合主机 自带多机帧同步播放、支持锁屏、任意热插拔信号线信号不丢屏、不重组 运行电压: ≥100-240V, 50-60Hz定制版系统 CPU 处理器: ≥ 6 核 12线程系统内存: ≥16 GB DDR43200 RAM系统硬盘：≥NVME M.2 500 G显卡：≥ 接口 4 个 miniDP（4GB 显存）风扇：铜芯温控散热静音风扇无需繁琐 Bios 设置，拨钮设置来电开机/来电不开机无需设置默认支持网络唤醒 ，重置 Bios 也可一键唤醒支持板载 6 个串口，支持各种工业设备联动控制后置 ≥6 个 USB，高功率供电，支持各种互动摄像头远距离链接主板内置 USB，允许用户内置 Ukey 或其他关键 USB 部件板载 SPDIF 接口，可支持DTS、PMC、杜比等各种 5.1/7.1 音频输出双通道内存设计，最高支持64G 3200HMz 高速处理；采用笔记本内存设计， 可达到 A 级抗震级别，防止长途发货内存松动问题。采用 NVME4.0 协议，支持最高 6000MB/s 读取速度。≥1 个 PCI-E 16x 4.0 接口，最大限度的发挥显卡性能。≥2 个 PCI- E 4x 3.0 接口，可连接各种扩展卡。控制：支持通过网络控制设备开机、关机无需增加控制卡		台	1	9804.23	9804.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级
改造采购项目--视频宣传设备　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030501019002	多屏保 1、单口分辨率≥ 1920*1200 总分辩率：≥1920*4800@60 特性：四个屏以内，横竖兼容输入接口：DP、HDMI输出接口：≥ HDMI*4 支持显示模式：2*2 1*4 1*3 4*1 2.超高分辨率， 输出最高支持分辨率4x1920x1200@60Hz/1920x1200x4@60Hz，向下兼容低分辨率。 3.支持 1xN，Nx1，MxN 以及旋转 90° 等比拼接，不拉伸，不变形，视野更开阔。 4.支持并联使用，保障大屏实时显示需求。 5.低功耗节能环保设计，内部采用传导散热，不需任何外部散热措施。		台	2	4455.00	8910.00
6	030505018002	VR 设备 内存≥8GB 主存储≥128GB、256GB 显示分辨率：≥1832x1920像素 刷新率：支持72Hz、90Hz、120Hz视场角 支持光学菲涅尔透镜、3位IAD调节 支持色域SRGB100% 电池≥4324mAh/2.5小时持续时间 *数据基于典型用途支持瞳距调节58/63/68三档调节		台	3	8415.00	25245.00
7	030501024001	软件场景 1、定制禁毒、戒毒视频内容，3D效果、视频宣传片		套	1	97350.00	97350.00
8	CB001	VR 禁毒科普软件 VR 毒品识别及吸毒方式科普 VR 禁毒普法教育 VR 吸毒后容貌及器官的变化 VR 吸食毒品后体验 VR 未管所体验 VR 毒驾模拟体验 VR 毒品识别及吸毒方式 VR 禁毒普法教育 VR 毒驾体验 VR 未管所体验可适配VR设备		套	3	11880.00	35640.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--视频宣传设备　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030505018003	智慧物联融合主机 产品特点： 1.支持开关机软启动系统，使功放及音响系统免受电流冲击。 2.支持内置工作温度显示。 4.支持内置限幅器电路，当输入电压幅度过大时，自动将输入信号的幅度压缩，避免削波输出，保护扬声器系统不会因过载而烧毁。 5.支持功放完善的保护电路：包括直流输出保护、过载保护、过热保护、短路保护，并且在功放背板配置融断保护器。 6.支持内置专业级高速 DSP效果处理芯片，音乐、话筒每个功能内部都有相对应的高低音音量调节。 7.支持内置专业级反馈抑制啸叫功能，具备 5 级调节。 8.支持内置高品质 U 盘无损音频解码播放器，支持全音频格式。 9.支持内置 5.0 蓝牙无线双向传输。 技术参数： 1.输入界面≥：两路 6.35音频口、 1 路 3.5 音频口、 1 路卡侬音频口（带幻象供电）、1 路 RCA音频口、 1 路光纤音频口、 1 路同轴音频口、支持USB 声卡、U 盘播放、蓝牙； 2.输出界面≥： 1 路 RCA音频口、2 路功率凤凰端子； 3.支持控制协议：支持 RS485 控制、网络控制， 支持tcp、udp、 mqtt 等协议； 4.显示屏： ≥2.2 寸彩屏； 5.输出功率：≥ 2*300W/8Ω； 6.频率回应：≥ 20Hz-20KHz； 7.失真度：＜0.1； 8.信噪比：＞80dB； 9.输入灵敏度： ≥1.1V；		台	1	5349.23	5349.23
10	030505004001	线阵音柱 技术参数： 1.单元组成： ≥8×4″全频单元； 2.额定功率： ≥200W，最大功率：≥ 800W； 3.频响(±3dB)：90Hz-20kHz； 4.灵敏度： 96dB； 5.最大声压： 120dB； 6.阻抗：8 欧； 7.指向性（-6dB）： 120° ×120°；		台	2	2155.50	4311.00
11	030501005002	支架 1.音箱配套支架		只	2	94.05	188.10
12	030501015001	交换机 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps； 2、提供≥24 个千兆电口，≥4个千兆 SFP； 3、支持 Guest VLAN、Voice VLAN;支持 GVRP 协议;支持 MUX VLAN 功能;支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN;支持 1:1和N:1VLAN Mapping功能 4、支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议 5、可靠性：支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032） 6、支持SNMP v1/v2/v3；支持 Telnet 远程配置、维护；支持WEB 网管特性		台	1	3717.08	3717.08
13	040804002001	配线 1.型号:ZC-RVV 2*1.5		m	220	8.78	1931.60
14	040804002002	网线 1.型号:六类网线		m	80	4.17	333.60

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--视频宣传设备　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030502003001	光纤HDMI线 1、定制 20 米光纤 HDMI线（防雪花点）		条	6	217.80	1306.80
16	040804002003	音箱线 1、300 芯		m	80	6.44	515.20
17	040804002004	音频连接线 1、音频连接线，多种规格接头		项	1	495.00	495.00

措施项目清单计价表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--视频宣传设备　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					499.35
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	376.52	376.52
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	59.66	59.66
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	19.80	19.80
4	031401002001	二次搬运费		项	1	26.07	26.07
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	17.30	17.30
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							499.35

其他项目清单计价表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--视频宣传设备　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--视频宣传设备　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
1	030505003001	投影机 1.显示技术： ≥3LCDx0.64 液晶面板 2.分辨率 ：≥1920x1200 3.亮度：≥ 6200 流明/中心亮度 6500 流明 4.对比度：≥ 5500000:1 5.画面均匀度：≥90% 6.光源：激光二极管 7.光源寿命： 标准模式 :≥ 25000 小時，节能模式 : ≥30000 小時 8.镜头投射比：≥0.4410.输入接口 ：≥VGA×1，HDMI ×2，Video in×1，Audio in （mini jack,3.5mm）× 1，Audio in <Audio L/R> × 1，USB-A×1，USB-B×1(显示）11.输出接口：≥ VGA×1，Audioout（mini-jack,3.5mm）× 1 12.其他接口： RS232 ×1，LAN×113.数位梯形修正： 垂直 :±30°,水平：±30° 水平/垂直梯形校正、曲面校正、四角/六角校正、多点补正		台	5-5-208	216.11	14260.2		41.55	27.36	14545.22
2	030501005001	吊架 1、1.5米，承重50KG以上		副	补充主材002@1		861.3				861.3
3	030501001001	无缝融合系统 1、融合精准高效的专业几何校正算法， 可对平面幕、弧幕、折面幕、圆幕等多种类型投影幕进行几何变形校正；融合支持边缘羽化、色域校正、色调处理、暗场处理等功能；融合器可以随意开窗，窗口个数不受限制、窗口位置可以随意移动、窗口形状可以随意变换、窗口、边框可以随意添加、总之一句话窗口可以千变万化用户可以发挥自己的创作能力创建各种花样窗口。提高艺术性和娱乐性；、支持影像旋转， 可做素材影像 180° 倒置和左右对调；、支持多台投影机叠加亮度增强；		通道	补充主材003@1		6435				6435

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--视频宣传设备　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
4	030501019001	融合主机 自带多机帧同步播放、支持锁屏、任意热插拔信号线信号不丢屏、不重组 运行电压：≥100-240V，50-60Hz定制版系统CPU 处理器：≥ 6 核 12线程系统内存：≥16GB DDR43200 RAM系统硬盘：≥NVME M.2 500G显卡：≥ 接口 4 个 miniDP（4GB 显存）风扇：铜芯温控散热静音风扇无需繁琐 Bios 设置，拨钮设置来电开机/来电不开机无需设置默认支持网络唤醒 ，重置 Bios 也可一键唤醒支持板载 6 个串口，支持各种工业设备联动控制后置 ≥6 个 USB，高功率供电，支持各种互动摄像头远距离链接主板内置 USB，允许用户内置 Ukey 或其他关键 USB 部件板载 SPDIF 接口，可支持DTS、PMC、杜比等各种 5.1/7.1 音频输出双通道内存设计，最高支持64G 3200HMz 高速处理；采用笔记本内存设计， 可达到 A 级抗震级别，防止长途发货内存松动问题。采用 NVME4.0 协议，支持最高 6000MB/s 读取速度。≥1 个 PCI-E 16x 4.0 接口，最大限度的发挥显卡性能。≥2 个 PCI- E 4x 3.0 接口，可连接各种扩展卡。控制：支持通过网络控制设备开机、关机无需增加控制卡		台	5-1-76	291.75	9418.7	0.74	56.1	36.94	9804.23
5	030501019002	多屏保 1、单口分辨率≥ 1920*1200 总分辩率：≥1920*4800@60 特性：四个屏以内，横竖兼容输入接口：DP、HDMI输出接口：≥ HDMI*4 支持显示模式：2*2 1*4 1*3 4*1 2.超高分辨率， 输出最高支持分辨率4x1920x1200@60Hz/1920x1200x4@60Hz，向下兼容低分辨率。 3.支持 1xN，Nx1，MxN 以及旋转 90° 等比拼接，不拉伸，不变形，视野更开阔。 4.支持并联使用，保障大屏实时显示需求。 5.低功耗节能环保设计，内部采用传导散热，不需任何外部散热措施。		台	补充主材005@1		4455				4455
6	030505018002	VR 设备 内存≥8GB 主存储≥128GB、256GB 显示分辨率：≥1832x1920像素 刷新率：支持72Hz、90Hz、120Hz视场角 支持光学菲涅尔透镜、3位IAD调节 支持色域SRGB100% 电池≥4324mAh/2.5小时持续时间 *数据基于典型用途支持瞳距调节58/63/68三档调节		台	补充主材006@1		8415				8415
7	030501024001	软件场景 1、定制禁毒、戒毒视频内容，3D效果、视频宣传片		套	补充主材007@1		97350				97350

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--视频宣传设备　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
8	CB001	VR 禁毒科普软件 VR 毒品识别及吸毒方式科普 VR 禁毒普法教育 VR 吸毒后容貌及器官的变化 VR 吸食毒品后体验 VR 未管所体验 VR 毒驾模拟体验 VR 毒品识别及吸毒方式 VR 禁毒普法教育 VR 毒驾体验 VR 未管所体验可适配VR设备		套	补充主材008@1		11880				11880
9	030505018003	智慧物联融合主机 产品特点： 1.支持开关机软启动系统，使功放及音响系统免受电流冲击。 2.支持内置工作温度显示。 4.支持内置限幅器电路，当输入电压幅度过大时，自动将输入信号的幅度压缩，避免削波输出，保护扬声器系统不会因过载而烧毁。 5.支持功放完善的保护电路：包括直流输出保护、过载保护、过热保护、短路保护，并且在功放背板配置融断保护器。 6.支持内置专业级高速 DSP效果处理芯片，音乐、话筒每个功能内部都有相对应的高低音音量调节。 7.支持内置专业级反馈抑制啸叫功能，具备 5 级调节。 8.支持内置高品质 U 盘无损音频解码播放器，支持全音频格式。 9.支持内置 5.0 蓝牙无线双向传输。 技术参数： 1.输入界面≥：两路 6.35音频口、 1 路 3.5 音频口、 1 路卡侬音频口（带幻象供电）、 1 路 RCA音频口、 1 路光纤音频口、 1 路同轴音频口、支持USB 声卡、U 盘播放、蓝牙； 2.输出界面≥： 1 路 RCA音频口、2 路功率凤凰端子； 3.支持控制协议：支持 RS485 控制、网络控制， 支持tcp、udp、 mqtt 等协议； 4.显示屏： ≥2.2 寸彩屏； 5.输出功率：≥ 2*300W/8Ω； 6.频率回应：≥ 20Hz-20KHz； 7.失真度：＜0.1； 8.信噪比：＞80dB； 9.输入灵敏度： ≥1.1V；		台	5-1-76	291.75	4963.7	0.74	56.1	36.94	5349.23

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--视频宣传设备　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
10	030505004001	线阵音柱 技术参数： 1.单元组成： ≥8×4″全频单元； 2.额定功率： ≥200W，最大功率：≥ 800W； 3.频响(±3dB)：90Hz-20kHz； 4.灵敏度： 96dB； 5.最大声压： 120dB； 6.阻抗：8 欧； 7.指向性（-6dB）： 120° ×120° ；		台	5-5-59	129.67	1984.2	0.28	24.93	16.42	2155.5
11	030501005002	支架 1.音箱配套支架		只	补充主材010@1		94.05				94.05
12	030501015001	交换机 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps； 2、提供≥24 个千兆电口，≥4个千兆 SFP； 3、支持 Guest VLAN、Voice VLAN;支持 GVRP 协议;支持 MUX VLAN 功能;支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN;支持 1:1 和N:1VLAN Mapping 功能 4、支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议 5、可靠性：支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032） 6、支持SNMP v1/v2/v3；支持 Telnet 远程配置、维护；支持WEB 网管特性		台	5-1-71	324.17	3280.2	9.34	62.33	41.04	3717.08
13	040804002001	配线 1.型号:ZC-RVV 2*1.5		m	4-13-16	1.25	7.13		0.24	0.16	8.78
14	040804002002	网线 1.型号:六类网线		m	5-2-19	2.16	1.29	0.03	0.42	0.27	4.17
15	030502003001	光纤HDMI线 1、定制 20 米光纤 HDMI线（防雪花点）		条	补充主材012@1		217.8				217.8
16	040804002003	音箱线 1、300 芯		m	补充主材013@1		6.44				6.44
17	040804002004	音频连接线 1、音频连接线，多种规格接头		项	补充主材014@1		495				495
	二	专业措施									
1	031402001001	脚手架		项							

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（费率计价）

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--视频宣传设备　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	综合单价构成明细（元）				
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润
1	031401001001	安全文明施工措施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	15.02	376.52					
2	031401004001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.38	59.66					
3	031401003001	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.79	19.8					
4	031401002001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.04	26.07					
5	031401005001	测量放线定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.69	17.3					

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

主要材料价格表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--视频宣传设备　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	280317002@1	ZC-RVV 2*1.5		m	6.435	
2	282705002@1	六类网线		m	1.188	
3	补充主材001@1	投影机		台	14256	
4	补充主材002@1	吊架 1、1.5米，承重50KG以上		副	861.3	
5	补充主材003@1	无缝融合系统		通道	6435	
6	补充主材004@1	融合主机		台	9405	
7	补充主材004@2	智慧物联融合主机		台	4950	
8	补充主材005@1	多屏保		台	4455	
9	补充主材006@1	VR 设备 内存≥8GB 主存储≥128GB、256GB 显示分辨率：≥1832x1920像素 刷新率：支持72Hz、90Hz、120Hz视场角 支持光学菲涅尔透镜、3位IAD调节 支持色域SRGB100% 电池≥4324mAh/2.5小时持续时间 *数据基于典型用途支持瞳距调节58/63/68三档调节		台	8415	
10	补充主材007@1	软件场景 1、定制禁毒、戒毒视频内容，3D效果、视频宣传片		套	97350	
11	补充主材008@1	VR 禁毒科普软件 VR 毒品识别及吸毒方式科普 VR 禁毒普法教育 VR 吸毒后容貌及器官的变化 VR 吸食毒品后体验 VR 未管所体验 VR 毒驾模拟体验 VR 毒品识别及吸毒方式 VR 禁毒普法教育 VR 毒驾体验 VR 未管所体验可适配VR设备		套	11880	
12	补充主材009@1	线阵音柱		台	1980	
13	补充主材010@1	支架 1.音箱配套支架		只	94.05	
14	补充主材011@1	交换机		台	3267	
15	补充主材012@1	光纤HDMI线 1、定制 20 米光纤 HDMI线（防雪花点）		条	217.8	
16	补充主材013@1	音箱线 1、300 芯		m	6.435	
17	补充主材014@1	音频连接线 1、音频连接线，多种规格接头		项	495	

单位工程人材机汇总表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--视频宣传设备　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	13.476	186	186	2506.54	2506.54
	小计					2506.54	2506.54
二	材料类别						
1	锡基钎料	kg	0.22	67.9	67.9	14.94	14.94
2	碎布	kg	0.44	2.83	2.83	1.25	1.25
3	汽油92#	kg	1.32	8.64	8.64	11.4	11.4
4	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	2.42	4.42	4.42	10.7	10.7
5	铜芯塑料绝缘电线BV-6mm2	m	6.12	4.07	4.07	24.91	24.91
6	铜端子6mm2	个	6.12	0.44	0.44	2.69	2.69
7	其他材料费	元	49.8	1	1	49.8	49.8
8	其他材料费(占材料费)	元	0.6891	1	1	0.69	0.69
	小计					116.38	116.38
三	机械类别						
1	动力费	元	0.625	1	1	0.63	0.63
2	折旧费	元	7.4614	1	1	7.46	7.46
3	校验费	元	3.4806	1	1	3.48	3.48
4	维护费	元	1.9294	1	1	1.93	1.93
	小计					13.5	13.5
四	主材类别						
1	ZC-RVV 2*1.5	m	237.6	6.435	6.435	1528.96	1528.96
2	六类网线	m	84	1.188	1.188	99.79	99.79
3	投影机	台	6	14256	14256	85536	85536
4	吊架 1、1.5米，承重50KG以上	副	6	861.3	861.3	5167.8	5167.8
5	无缝融合系统	通道	6	6435	6435	38610	38610
6	融合主机	台	1	9405	9405	9405	9405
7	智慧物联融合主机	台	1	4950	4950	4950	4950
8	多屏保	台	2	4455	4455	8910	8910
9	VR 设备 内存≥8GB 主存储≥128GB、256GB 显示分辨率：≥1832x1920像素 刷新率：支持72Hz、90Hz、120Hz视场角 支持光学菲涅尔透镜、3位IAD调节 支持色域SRGB100% 电池≥4324mAh/2.5小时持续时间 *数据基于典型用途支持瞳距调节58/63/68三档调节	台	3	8415	8415	25245	25245
10	软件场景	套	1	97350	97350	97350	97350

单位工程人材机汇总表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--视频宣传设备　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

四	主材类别						
	1、定制禁毒、戒毒视频内容，3D效果、视频宣传片						
11	VR 禁毒科普软件 VR 毒品识别及吸毒方式科普 VR 禁毒普法教育 VR 吸毒后容貌及器官的变化 VR 吸食毒品后体验 VR 未管所体验 VR 毒驾模拟体验 VR 毒品识别及吸毒方式 VR 禁毒普法教育 VR 毒驾体验 VR 未管所体验可适配VR设备	套	3	11880	11880	35640	35640
12	线阵音柱	台	2	1980	1980	3960	3960
13	支架 1.音箱配套支架	只	2	94.05	94.05	188.1	188.1
14	交换机	台	1	3267	3267	3267	3267
15	光纤HDMI线 1、定制 20 米光纤 HDMI线（防雪花点）	条	6	217.8	217.8	1306.8	1306.8
16	音箱线 1、300 芯	m	80	6.435	6.435	514.8	514.8
17	音频连接线 1、音频连接线，多种规格接头	项	1	495	495	495	495
	小计					322174.25	322174.25
	合计					324810.67	324810.67

单位工程清单费用汇总表

工程名称:2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅装饰装修　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	304086.04
1.1	其中:建筑工人社保费用	3657.94
2	措施项目费	4499.05
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	4499.05
2.2.1	安全文明施工措施费	3392.35
2.2.2	冬雨季施工增加费	537.54
2.2.3	夜间施工增加费	178.43
2.2.4	二次搬运费	234.89
2.2.5	测量放线定位复测费	155.84
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	308585.09
5	增值税	27772.66
6	单位工程造价	336357.75
合　　计		336357.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅装饰装修　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		展厅装饰装修					304086.04
1	010809001001	导台 1、石材，岩板，生态板		m	2.5	7000.00	17500.00
2	010809001002	大厅圆弧 1、石膏板，造型，木龙骨		m	35	225.00	7875.00
3	011201001001	墙面刮白 1、大白粉，白乳胶		m2	348	39.45	13728.60
4	011201001002	艺术漆，油漆		m2	265	135.00	35775.00
5	011105006001	地脚线 1、黑金沙，铝角线，灯		m2	33.8	225.00	7605.00
6	010809001003	墙面做展柜 1、烤漆，灯光		m	5.77	3100.00	17887.00
7	03B001	VR体验区 1.定制软包		个	3	2900.00	8700.00
8	010809001004	形象展台 1、烤漆，灯光		m	2.9	3700.00	10730.00
9	011207001001	隔墙 1、防火板，轻钢龙骨，石膏板		m2	99	265.10	26244.90
10	011706002001	拆除石膏板墙体 1、拆除，倒垃圾		m2	91	10.70	973.70
11	011706002002	拆除壁纸 1、油画		m2	130	31.53	4098.90
12	010809001005	线条灯 1、灯条		m	192	201.72	38730.24
13	030413001001	白灯，射灯 1、雷士灯		个	60	252.07	15124.20
14	03B002	改电 1.工资，电线，线管		m2	220	128.00	28160.00
15	010809001006	门头牌子 1、木头厚6公分		m	4.53	950.00	4303.50
16	011104002001	木地板		m2	95	235.64	22385.80
17	03B003	塑胶地板维修		m2	60	235.00	14100.00
18	03B004	轻钢龙骨顶面维修		m2	164.7	86.00	14164.20
19	011104002002	地面保护		m2	500	20.00	10000.00
20	011104002003	打扫卫生		m2	500	12.00	6000.00
合　　计							304086.04

措施项目清单计价表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅装饰装修　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					4499.05
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	3392.35	3392.35
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	537.54	537.54
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	178.43	178.43
4	031401002001	二次搬运费		项	1	234.89	234.89
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	155.84	155.84
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							4499.05

其他项目清单计价表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅装饰装修　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅装饰装修　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
		展厅装饰装修									
1	010809001001	导台 1、石材，岩板，生态板		m	补子目1		7000				7000
2	010809001002	大厅圆弧 1、石膏板，造型，木龙骨		m	补子目2		225				225
3	011201001001	墙面刮白 1、大白粉，白乳胶		m2	借14-196+14-198	24.1	7.67		4.63	3.05	39.45
4	011201001002	艺术漆，油漆		m2	补子目3		135				135
5	011105006001	地脚线 1、黑金沙，铝角线，灯		m2	补子目4		225				225
6	010809001003	墙面做展柜 1、烤漆，灯光		m	补子目5		3100				3100
7	03B001	VR体验区 1.定制软包		个	补子目6		2900				2900
8	010809001004	形象展台 1、烤漆，灯光		m	补子目7		3700				3700
9	011207001001	隔墙 1、防火板，轻钢龙骨，石膏板		m2	借12-128;借12-132;借12-160	84.83	149.8	3.42	16.31	10.74	265.1
10	011706002001	拆除石膏板墙体 1、拆除，倒垃圾		m2	借16-42	8.11			1.56	1.03	10.7
11	011706002002	拆除壁纸 1、油画		m2	借16-29	23.9			4.6	3.03	31.53
12	010809001005	线条灯 1、灯条		m	4-14-139	12.54	185.18		2.41	1.59	201.72
13	030413001001	白灯，射灯 1、雷士灯		个	4-14-114	15.13	232.11		2.91	1.92	252.07

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅装饰装修　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
14	03B002	改电 1.工资，电线，线管		m2	补子目8		128				128
15	010809001006	门头牌子 1、木头厚6公分		m	补子目9		950				950
16	011104002001	木地板		m2	借11-79	24.19	203.23	0.51	4.65	3.06	235.64
17	03B003	塑胶地板维修		m2	补子目10		235				235
18	03B004	轻钢龙骨顶面维修		m2	补子目11		86				86
19	011104002002	地面保护		m2	补子目13		20				20
20	011104002003	打扫卫生		m2	补子目12		12				12
	二	专业措施									
1	031402001001	脚手架		项							

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（费率计价）

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅装饰装修　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	综合单价构成明细（元）				
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润
1	031401001001	安全文明施工措施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	15.02	3392.35					
2	031401004001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.38	537.54					
3	031401003001	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.79	178.43					
4	031401002001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.04	234.89					
5	031401005001	测量放线定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.69	155.84					

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

主要材料价格表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅装饰装修　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	250000002@1	雷士灯		套	227.7	
2	250000004@1	灯条		m	183.15	

单位工程人材机汇总表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅装饰装修　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	21.346	155	155	3308.63	3308.63
2	综合二类工	工日	15.336	186	186	2852.5	2852.5
3	综合三类工	工日	76.3867	215	215	16423.14	16423.14
	小计					22584.27	22584.27
二	材料类别						
1	尼龙卡带D10	个	593.28	0.03	0.03	17.8	17.8
2	抽芯铆钉Φ4×13	100个	9.2565	8.59	8.59	79.51	79.51
3	木螺钉d2~4×6~65	个	124.8	0.07	0.07	8.74	8.74
4	金属膨胀螺栓M8	套	209.4395	0.4	0.4	83.78	83.78
5	砂纸	张	49.068	1.18	1.18	57.9	57.9
6	合金钢钻头	个	6.1578	6	6	36.95	36.95
7	防火板	m2	108.9	15.16	100	1650.92	10890
8	复合木地板	m2	99.75	120	190	11970	18952.5
9	纸面石膏板	m2	104.94	18.1	18.1	1899.41	1899.41
10	镀锌轻钢龙骨75×40	m	104.94	3.1	3.1	325.31	325.31
11	镀锌轻钢龙骨75×50	m	196.7625	4.5	4.5	885.43	885.43
12	腻子粉(成品)	kg	690.606	1.17	1.17	808.01	808.01
13	苯丙乳胶底漆(综合)	kg	40.4376	14.48	14.48	585.54	585.54
14	苯丙乳胶漆内墙用	kg	139.7916	10.47	8.5	1463.62	1188.23
15	聚醋酸乙烯乳液	kg	55.5093	10.58	10.58	587.29	587.29
16	塑料胀管Φ6~8	个	132	0.18	0.18	23.76	23.76
17	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2	m	39.192	1.72	1.72	67.41	67.41
18	铜接线端子20A	个	60.9	0.75	0.75	45.68	45.68
19	泡沫防潮纸	m2	104.5	2.8	2.8	292.6	292.6
20	水	m3	0.355	5.63	5.63	2	2
21	电	kW·h	2.5542	0.71	0.71	1.81	1.81
22	其他材料费(占材料费)	元	131.6635	1	1	131.66	131.66
23	地脚线 1、黑金沙，铝角线，灯	m2	33.8	225	225	7605	7605
24	墙面做展柜 1、烤漆，灯光	m	5.77	3100	3100	17887	17887
25	VR体验区 1.定制软包	个	3	2900	2900	8700	8700
26	形象展台 1、烤漆，灯光	m	2.9	3700	3700	10730	10730
27	改电 1.工资，电线，线管	m2	220	128	128	28160	28160
28	门头牌子 1、木头厚6公分	m	4.53	950	950	4303.5	4303.5
29	塑胶地板维修	m2	60	235	235	14100	14100

单位工程人材机汇总表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅装饰装修　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

二	材料类别						
30	轻钢龙骨顶面维修	m2	164.7	86	86	14164.2	14164.2
31	打扫卫生	m2	500	12	12	6000	6000
32	导台 1、石材，岩板，生态板	m	2.5	7000	7000	17500	17500
33	地面保护	m2	500	20	20	10000	10000
34	艺术漆，油漆	m2	265	135	135	35775	35775
35	大厅圆弧 1、石膏板，造型，木龙骨	m	35	225	225	7875	7875
	小计					203824.83	219771.02
三	机械类别						
1	电	kW·h	300.1087	0.71	0.71	213.08	213.08
2	安拆费及场外运费	元	125.1201	1	1	125.12	125.12
3	折旧费	元	22.8948	1	1	22.89	22.89
4	检修费	元	5.8277	1	1	5.83	5.83
5	维护费	元	19.5185	1	1	19.52	19.52
	小计					386.44	386.44
四	主材类别						
1	雷士灯	套	60.6	227.7	227.7	13798.62	13798.62
2	灯条	m	193.92	183.15	183.15	35516.45	35516.45
	小计					49315.07	49315.07
	合计					276110.61	292056.8

单位工程清单费用汇总表

工程名称:2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅广告及灯光　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	91300.9
1.1	其中:建筑工人社保费用	381.62
2	措施项目费	468.91
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	468.91
2.2.1	安全文明施工措施费	353.57
2.2.2	冬雨季施工增加费	56.02
2.2.3	夜间施工增加费	18.6
2.2.4	二次搬运费	24.48
2.2.5	测量放线定位复测费	16.24
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	91769.81
5	增值税	8259.28
6	单位工程造价	100029.09
合　　计		100029.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅广告及灯光　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		展厅广告及灯光					91300.9
1	010809001007	匾 1、80*450cm,实木精雕刻字，按图纸字体数控雕刻成型，字口打磨清理，字槽内填色漆处理，打磨修整；按设计字体规格定制，含雕刻、字口填漆上色、打磨，含安装固定辅材,成品安装		m2	3.6	1386.00	4989.60
2	010809001008	腰带 1、12cm*93cm*4,反光膜覆斜纹膜耐摩擦、耐老化		m	12	49.50	594.00
3	011507003001	顶上软膜灯箱 1、180cm*160cm,铝合金边框型材，UV打印软膜画面，内置LED漫反射灯条,配套电源、接线配件；框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试		m2	14.4	49.50	712.80
4	030413001002	投影灯 1.电压：100V-265V光源功率：50W 色温：7000K 镜头比例：1:0.3 投射角度：可调投影图案:1图 防护等级：IP65 电源：隔离方案镜头镀膜:绿膜 LOGO灯片：耐高温玻璃图案可定选 灯体材质：优质高强度1070进口铝材 表面处理：高温氧化灯体 颜色：黑色 冷却方式：主动风冷技术 安装方式：固定式 产品重量：2KG产品尺寸:20cm*20cm*10cm 控制方式：开关		台	5	766.43	3832.15
5	040805005001	灯条 1、LED软灯条绕异形造型加工布置，系统控制，含接插件、信号连接线、电源线,按造型路径敷设固定，接头防护处理，造型排布、供货、敷设、接线、设备安装调试，含全部辅材		m	100	86.73	8673.00
6	040801024001	控制器 1、大功率控制器，设备本体、配套接线附件、安装调试、通电检测		个	1	376.20	376.20
7	030413001003	发光字 1、不锈钢精工电镀背打迷你发光立体字、手工边角打磨抛光处理、玻璃胶粘贴、电源布线、调试、策划、设计、制作人工、安装费用、20cm		个	24	178.20	4276.80
8	040805005002	灯带 1、370*57,367*57、COB无光斑无暗区无频闪超亮灯带，供货、敷设、接线、设备安装调试，含全部辅材		m	18	86.73	1561.14
9	030413001004	电源 1、400W-12V户外专用电源		个	7	106.67	746.69
10	03B005	雪绒布 1.151cm*315cm*19块，雪绒布高清UV打印、专用固化底胶、糯米胶粘贴、策划、设计、制作人工、安装费用		m2	90.4	49.50	4474.80
11	011507003002	灯箱 1、60cm*60cm*30个，铝合金边框型材，UV打印软膜画面，内置LED漫反射灯条，配套电源、接线配件；框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试。		个	30	257.40	7722.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅广告及灯光　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040805005003	型材灯带 1、铝型材+COB无光斑无暗区无频闪超亮灯带，供货、敷设、接线、设备安装调试，含全部辅材		个	30	49.50	1485.00
13	010809001009	背景墙 1、303*400cm、铝塑板开槽折弯、倒角处理、裁切粘贴、打胶收口、清理，含全部辅材		m2	12.12	297.00	3599.64
14	011507003003	logo字 1、60*60、白亚克力板激光切割抛光，LOGO正面UV发光，不锈钢围边，缝隙耐候胶密封防水，内置LED贴片模组，安装辅材，室内成品安装。		个	1	742.50	742.50
15	011507003004	烤漆字 1、25cm,不锈钢精工切割、手工焊接成型，，手工边角打磨抛光，烤漆处理，安装辅材，设计、制作人工、安装费用。		个	9	108.90	980.10
16	011507003005	造型 1、260*50cm、高密度PVC板，雕刻切割成型，亚克力板封边，打磨抛光处理，深化、雕刻制作、运输、现场安装，含全部辅材		个	1	742.50	742.50
17	011507003006	服务台字 25、不锈钢精工切割、手工焊接成型，,人工边角打磨抛光，烤漆处理，安装辅材,设计、制作人工、安装费用。		个	3	108.90	326.70
18	040805005004	灯罩 1、850*12cm、亚克力板材激光切割成型，边角打磨抛光，人工修边，安装辅材，室成品安装		m	8.5	94.05	799.43
19	040805005005	灯带 1、COB无光斑无暗区无频闪超亮灯带，供货、敷设、接线、设备安装调试，含全部辅材		m	17	51.74	879.58
20	011507003007	射灯 1、铝型材+高亮LED芯片无可视频闪，供货、敷设、接线、设备安装调试，含全部辅材		个	8	97.08	776.64
21	03B006	雪绒布 1.376*490cm,雪绒布高清UV打印、专用固化底胶、糯米胶粘贴、策划、设计、制作人工、安装费用		m2	18.42	178.20	3282.44
22	011507003008	灯箱 1、158cm*150cm、205cm*150cm、90cm*214cm,铝合金边框型材，UV打印软膜画面，内置LED漫反射灯条，配套电源、接线配件;框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试		个	3	891.00	2673.00
23	010809001010	展板 1、PVC+亚克力+封边，高密度PVC板，雕刻切割成型,亚克力板封边，打磨抛光处理，深化、雕刻制作、运输、现场安装，含全部辅材		m2	6.6	574.20	3789.72
24	03B007	文字 1.亚克力板材雕刻成型，边角打磨抛光，烤漆处理，按图纸LOGO字体定制，含成品字、安装辅材，室内成品安装。33cm*2个、22cm*1个、21cm*12个		公分	340	5.94	2019.60
25	040805005006	灯带 1、COB无光斑无暗区无频闪超亮灯带，供货、敷设、接线、设备安装调试，含全部辅材		m	18	51.74	931.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅广告及灯光　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011507003009	型材灯箱 1、铝合金边框型材，UV打印软膜画面，内置LED漫反射灯条，配套电源、接线配件；框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试，180*477cm		m2	8.6	554.40	4767.84
27	03B008	雪绒布 1.315*315、雪绒布高清UV打印、专用固化底胶、糯米胶粘贴、策划、设计、制作人工、安装费用		m2	9.93	178.20	1769.53
28	011507003010	灯箱 1、150*300cm,铝合金边框型材，UV打印软膜画面,内置LED漫反射灯条，配套电源、接线配件；框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试		m2	4.5	554.40	2494.80
29	011507003011	灯箱 1、170*300cm,铝合金边框型材，UV打印软膜画面,内置LED漫反射灯条，配套电源、接线配件；框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试		m2	5.1	554.40	2827.44
30	03B009	水晶烤漆字 1.9cm*109个，亚克力板材CNC雕刻成型，边角打磨抛光，烤漆处理，按图纸LOGO字体定制，含成品字、安装辅材，室内成品安装		cm	981	2.97	2913.57
31	03B010	水晶烤漆字 1.25cm*9个，亚克力板材CNC雕刻成型，边角打磨抛光，烤漆处理，按图纸LoGO字体定制，含成品字、安装辅材，室内成品安装。		cm	225	4.95	1113.75
32	03B011	景观字 1、100cm,激光切割成型，镀锌铁板，激光精切，切口打磨去毛刺，无缝焊接，除锈处理，防锈底漆+烤漆，颜色按设计，含制作、运输、安装及全部辅材		个	2	990.00	1980.00
33	03B012	雪绒布 1.280*910cm,雪绒布高清UV打印浮雕、专用固化底胶、糯米胶粘贴策划、设计、制作人工、安装费用		m2	25.48	178.20	4540.54
34	03B013	迷你字 1、28cm,CNC斜边精雕，侧面烤漆处理，正面+底部双面发光，内置高亮LED灯带，亚克力板材，结构粘接密封，含电源、配线、安装配件；字体按图纸LOGO定制，包含裁切、雕刻、抛光、组装，现场室内安装调试		个	15	247.50	3712.50
35	040805005007	灯带 1、COB无光斑无暗区无频闪超亮灯带，供货、敷设、接线、设备安装调试，含全部辅材		m	15	51.74	776.10
36	03B014	造型 1、PVC+亚克力+封边、40cm,高密度PVC板，雕刻切割成型，亚克力板封边，打磨抛光处理，深化、雕刻制作、运输、现场安装，含全部辅材		个	6	89.10	534.60
37	011507003012	灯箱 1、102*170cm*3个，铝合金边框型材，UV打印软膜画面，内置LED漫反射灯条，配套电源、接线配件；框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试		m2	5.2	554.40	2882.88
合　　计							91300.90

措施项目清单计价表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅广告及灯光　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					468.91
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	353.57	353.57
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	56.02	56.02
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	18.60	18.60
4	031401002001	二次搬运费		项	1	24.48	24.48
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	16.24	16.24
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							468.91

其他项目清单计价表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅广告及灯光　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅广告及灯光　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
		展厅广告及灯光									
1	010809001007	匾 1、80*450cm,实木精雕刻字，按图纸字体数控雕刻成型，字口打磨清理，字槽内填色漆处理，打磨修整；按设计字体规格定制，含雕刻、字口填漆上色、打磨，含安装固定辅材,成品安装		m2	补充主材001@1		1386				1386
2	010809001008	腰带 1、12cm*93cm*4,反光膜覆斜纹膜耐摩擦、耐老化		m	补充主材002@1		49.5				49.5
3	011507003001	顶上软膜灯箱 1、180cm*160cm,铝合金边框型材，UV打印软膜画面，内置LED漫反射灯条,配套电源、接线配件；框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试		m2	补充主材003@1		49.5				49.5
4	030413001002	投影灯 1.电压：100V-265V光源功率：50W 色温：7000K 镜头比例：1:0.3 投射角度：可调投影图案:1图 防护等级：IP65 电源：隔离方案镜头镀膜:绿膜 LOGO灯片：耐高温玻璃图案可定选 灯体材质：优质高强度1070进口铝材 表面处理：高温氧化灯体 颜色：黑色 冷却方式：主动风冷技术 安装方式：固定式 产品重量：2KG产品尺寸:20cm*20cm*10cm 控制方式：开关		台	4-14-167	41.06	708.16	4.12	7.89	5.2	766.43
5	040805005001	灯条 1、LED软灯条绕异形造型加工布置，系统控制，含接插件、信号连接线、电源线,按造型路径敷设固定，接头防护处理，造型排布、供货、敷设、接线、设备安装调试，含全部辅材		m	4-14-139	12.54	70.19		2.41	1.59	86.73
6	040801024001	控制器 1、大功率控制器，设备本体、配套接线附件、安装调试、通电检测		个	补充主材004@1		376.2				376.2

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅广告及灯光　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
7	030413001003	发光字 1、不锈钢精工电镀背打迷你发光立体字、手工边角打磨抛光处理、玻璃胶粘贴、电源布线、调试、策划、设计、制作人工、安装费用、20cm		个	补充主材005@1		178.2				178.2
8	040805005002	灯带 1、370*57,367*57、COB无光斑无暗区无频闪超亮灯带，供货、敷设、接线、设备安装调试，含全部辅材		m	4-14-139	12.54	70.19		2.41	1.59	86.73
9	030413001004	电源 1、400W-12V户外专用电源		个	5-5-228	43.22	49.5	0.17	8.31	5.47	106.67
10	03B005	雪绒布 1.151cm*315cm*19块，雪绒布高清UV打印、专用固化底胶、糯米胶粘贴、策划、设计、制作人工、安装费用		m2	补充主材007@1		49.5				49.5
11	011507003002	灯箱 1、60cm*60cm*30个，铝合金边框型材，UV打印软膜画面，内置LED漫反射灯条，配套电源、接线配件；框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试。		个	补充主材008@1		257.4				257.4
12	040805005003	型材灯带 1、铝型材+COB无光斑无暗区无频闪超亮灯带，供货、敷设、接线、设备安装调试，含全部辅材		个	补充主材009@1		49.5				49.5
13	010809001009	背景墙 1、303*400cm、铝塑板开槽折弯、倒角处理、裁切粘贴、打胶收口、清理，含全部辅材		m2	补充主材010@1		297				297
14	011507003003	logo字 1、60*60、白亚克力板激光切割抛光，LOGO正面UV发光，不锈钢围边，缝隙耐候胶密封防水，内置LED贴片模组，安装辅材，室内成品安装。		个	补充主材011@1		742.5				742.5
15	011507003004	烤漆字 1、25cm,不锈钢精工切割、手工焊接成型，,手工边角打磨抛光，烤漆处理，安装辅材，设计、制作人工、安装费用。		个	补充主材012@1		108.9				108.9
16	011507003005	造型 1、260*50cm、高密度PVC板，雕刻切割成型，亚克力板封边，打磨抛光处理，深化、雕刻制作、运输、现场安装，含全部辅材		个	补充主材013@1		742.5				742.5
17	011507003006	服务台字 25、不锈钢精工切割、手工焊接成型，,人工边角打磨抛光，烤漆处理，安装辅材,设计、制作人工、安装费用。		个	补充主材014@1		108.9				108.9

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅广告及灯光　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
18	040805005004	灯罩 1、850*12cm、亚克力板材激光切割成型，边角打磨抛光，人工修边，安装辅材，室成品安装		m	补充主材015@1		94.05				94.05
19	040805005005	灯带 1、COB无光斑无暗区无频闪超亮灯带，供货、敷设、接线、设备安装调试，含全部辅材		m	4-14-139	12.54	35.2		2.41	1.59	51.74
20	011507003007	射灯 1、铝型材+高亮LED芯片无可视频闪，供货、敷设、接线、设备安装调试，含全部辅材		个	4-14-114	15.13	77.12		2.91	1.92	97.08
21	03B006	雪绒布 1.376*490cm,雪绒布高清UV打印、专用固化底胶、糯米胶粘贴、策划、设计、制作人工、安装费用		m2	补充主材007@2		178.2				178.2
22	011507003008	灯箱 1、158cm*150cm、205cm*150cm、90cm*214cm,铝合金边框型材，UV打印软膜画面，内置LED漫反射灯条，配套电源、接线配件;框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试		个	补充主材016@1		891				891
23	010809001010	展板 1、PVC+亚克力+封边，高密度PVC板，雕刻切割成型,亚克力板封边，打磨抛光处理，深化、雕刻制作、运输、现场安装，含全部辅材		m2	补充主材017@1		574.2				574.2
24	03B007	文字 1.亚克力板材雕刻成型，边角打磨抛光，烤漆处理，按图纸LOGO字体定制，含成品字、安装辅材，室内成品安装。33cm*2个、22cm*1个、21cm*12个		公分	补充主材018@1		5.94				5.94
25	040805005006	灯带 1、COB无光斑无暗区无频闪超亮灯带，供货、敷设、接线、设备安装调试，含全部辅材		m	4-14-139	12.54	35.2		2.41	1.59	51.74
26	011507003009	型材灯箱 1、铝合金边框型材，UV打印软膜画面，内置LED漫反射灯条，配套电源、接线配件；框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试，180*477cm		m2	补充主材019@1		554.4				554.4
27	03B008	雪绒布 1.315*315、雪绒布高清UV打印、专用固化底胶、糯米胶粘贴、策划、设计、制作人工、安装费用		m2	补充主材020@1		178.2				178.2

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅广告及灯光　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
28	011507003010	灯箱 1、150*300cm,铝合金边框型材，UV打印软膜画面,内置LED漫反射灯条，配套电源、接线配件；框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试		m2	补充主材021@1		554.4				554.4
29	011507003011	灯箱 1、170*300cm,铝合金边框型材，UV打印软膜画面,内置LED漫反射灯条，配套电源、接线配件；框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试		m2	补充主材022@1		554.4				554.4
30	03B009	水晶烤漆字 1.9cm*109个，亚克力板材CNC雕刻成型，边角打磨抛光，烤漆处理，按图纸LOGO字体定制，含成品字、安装辅材，室内成品安装		cm	补充主材023@1		2.97				2.97
31	03B010	水晶烤漆字 1.25cm*9个，亚克力板材CNC雕刻成型，边角打磨抛光，烤漆处理，按图纸LoGO字体定制，含成品字、安装辅材，室内成品安装。		cm	补充主材024@1		4.95				4.95
32	03B011	景观字 1、100cm,激光切割成型，镀锌铁板，激光精切，切口打磨去毛刺，无缝焊接，除锈处理，防锈底漆+烤漆，颜色按设计，含制作、运输、安装及全部辅材		个	补充主材025@1		990				990
33	03B012	雪绒布 1.280*910cm,雪绒布高清UV打印浮雕、专用固化底胶、糯米胶粘贴策划、设计、制作人工、安装费用		m2	补充主材026@1		178.2				178.2
34	03B013	迷你字 1、28cm,CNC斜边精雕，侧面烤漆处理，正面+底部双面发光，内置高亮LED灯带，亚克力板材，结构粘接密封，含电源、配线、安装配件；字体按图纸LOGO定制，包含裁切、雕刻、抛光、组装，现场室内安装调试		个	补充主材027@1		247.5				247.5
35	040805005007	灯带 1、COB无光斑无暗区无频闪超亮灯带，供货、敷设、接线、设备安装调试，含全部辅材		m	4-14-139	12.54	35.2		2.41	1.59	51.74
36	03B014	造型 1、PVC+亚克力+封边、40cm,高密度PVC板，雕刻切割成型，亚克力板封边，打磨抛光处理，深化、雕刻制作、运输、现场安装，含全部辅材		个	补充主材028@1		89.1				89.1
37	011507003012	灯箱 1、102*170cm*3个，铝合金边框型材，UV打印软膜画面，内置LED漫反射灯条，配套电源、接线配件；框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试		m2	补充主材029@1		554.4				554.4

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅广告及灯光　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	二	专业措施									
1	031402001001	脚手架		项							

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（费率计价）

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅广告及灯光　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	综合单价构成明细（元）				
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润
1	031401001001	安全文明施工措施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	15.02	353.57					
2	031401004001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.38	56.02					
3	031401003001	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.79	18.6					
4	031401002001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.04	24.48					
5	031401005001	测量放线定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.69	16.24					

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

主要材料价格表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅广告及灯光　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	250000002@1	投影灯		套	693	
2	250000002@2	射灯		套	74.25	
3	250000004@1	LED软灯条		m	69.3	
4	250000004@2	灯带		m	69.3	
5	250000004@3	COB无光斑无暗区无频闪超亮灯带		m	34.65	
6	补充主材001@1	匾 1、80*450cm,实木精雕刻字，按图纸字体数控雕刻成型，字口打磨清理，字槽内填色漆处理，打磨修整；按设计字体规格定制，含雕刻、字口填漆上色、打磨，含安装固定辅材,成品安装		m2	1386	
7	补充主材002@1	腰带 1、12cm*93cm*4,反光膜覆斜纹膜耐摩擦、耐老化		m	49.5	
8	补充主材003@1	顶上软膜灯箱 1、180cm*160cm,铝合金边框型材，UV打印软膜画面，内置LED漫反射灯条,配套电源、接线配件；框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试		m2	49.5	
9	补充主材004@1	控制器 1、大功率控制器，设备本体、配套接线附件、安装调试、通电检测		个	376.2	
10	补充主材005@1	发光字 1、不锈钢精工电镀背打迷你发光立体字、手工边角打磨抛光处理、玻璃胶粘贴、电源布线、调试、策划、设计、制作人工、安装费用、20cm		个	178.2	
11	补充主材006@1	400W-12V户外专用电源		台	49.5	
12	补充主材007@1	雪绒布 1.151cm*315cm*19块，雪绒布高清UV打印、专用固化底胶、糯米胶粘贴、策划、设计、制作人工、安装费用		m2	49.5	
13	补充主材007@2	雪绒布 1.376*490cm,雪绒布高清UV打印、专用固化底胶、糯米胶粘贴、策划、设计、制作人工、安装费用		m2	178.2	
14	补充主材008@1	灯箱 1、60cm*60cm*30个，铝合金边框型材，UV打印软膜画面，内置LED漫反射灯条，配套电源、接线配件；框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试。		个	257.4	
15	补充主材009@1	型材灯带 1、铝型材+COB无光斑无暗区无频闪超亮灯带，供货、敷设、接线、设备安装调试，含全部辅材		个	49.5	
16	补充主材010@1	背景墙 1、303*400cm、铝塑板开槽折弯、倒角处理、裁切粘贴		m2	297	

主要材料价格表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅广告及灯光　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
		、打胶收口、清理，含全部辅材				
17	补充主材011@1	1ogo字 1、60*60、白亚克力板激光切割抛光，LOGO正面UV发光，不锈钢围边，缝隙耐候胶密封防水，内置LED贴片模组，安装辅材，室内成品安装。		个	742.5	
18	补充主材012@1	烤漆字 1、25cm,不锈钢精工切割、手工焊接成型，,手工边角打磨抛光，烤漆处理，安装辅材，设计、制作人工、安装费用。		个	108.9	
19	补充主材013@1	造型 1、260*50cm、高密度PVC板，雕刻切割成型，亚克力板封边，打磨抛光处理，深化、雕刻制作、运输、现场安装，含全部辅材		个	742.5	
20	补充主材014@1	服务台字 25、不锈钢精工切割、手工焊接成型，,人工边角打磨抛光，烤漆处理，安装辅材,设计、制作人工、安装费用。		个	108.9	
21	补充主材015@1	灯罩 1、850*12cm、亚克力板材激光切割成型，边角打磨抛光，人工修边，安装辅材，室成品安装		m	94.05	
22	补充主材016@1	灯箱 1、158cm*150cm、205cm*150cm、90cm*214cm,铝合金边框型材，UV打印软膜画面，内置LED漫反射灯条，配套电源、接线配件;框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试		个	891	
23	补充主材017@1	展板 1、PVC+亚克力+封边，高密度PVC板，雕刻切割成型,亚克力板封边，打磨抛光处理，深化、雕刻制作、运输、现场安装，含全部辅材		m2	574.2	
24	补充主材018@1	文字 1.亚克力板材雕刻成型，边角打磨抛光，烤漆处理，按图纸LOGO字体定制，含成品字、安装辅材，室内成品安装。33cm*2个、22cm*1个、21cm*12个		公分	5.94	
25	补充主材019@1	型材灯箱 1、铝合金边框型材，UV打印软膜画面，内置LED漫反射灯条，配套电源、接线配件;框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试，180*477cm		m2	554.4	
26	补充主材020@1	雪绒布 1.315*315、雪绒布高清UV打印、专用固化底胶、糯米胶粘贴、策划、设计、制作人工、安装费用		m2	178.2	

主要材料价格表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅广告及灯光　　专业：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
27	补充主材021@1	灯箱 1、150*300cm,铝合金边框型材，UV打印软膜画面,内置LED漫反射灯条，配套电源、接线配件；框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试		m2	554.4	
28	补充主材022@1	灯箱 1、170*300cm,铝合金边框型材，UV打印软膜画面,内置LED漫反射灯条，配套电源、接线配件；框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试		m2	554.4	
29	补充主材023@1	水晶烤漆字 1.9cm*109个，亚克力板材CNC雕刻成型，边角打磨抛光，烤漆处理，按图纸LOGO字体定制，含成品字、安装辅材，室内成品安装		cm	2.97	
30	补充主材024@1	水晶烤漆字 1.25cm*9个，亚克力板材CNC雕刻成型，边角打磨抛光，烤漆处理，按图纸LoGO字体定制，含成品字、安装辅材，室内成品安装。		cm	4.95	
31	补充主材025@1	景观字 1、100cm,激光切割成型，镀锌铁板，激光精切，切口打磨去毛刺，无缝焊接，除锈处理，防锈底漆+烤漆，颜色按设计，含制作、运输、安装及全部辅材		个	990	
32	补充主材026@1	雪绒布 1.280*910cm,雪绒布高清UV打印浮雕、专用固化底胶、糯米胶粘贴策划、设计、制作人工、安装费用		m2	178.2	
33	补充主材027@1	迷你字 1、28cm,CNC斜边精雕，侧面烤漆处理，正面+底部双面发光，内置高亮LED灯带，亚克力板材，结构粘接密封，含电源、配线、安装配件；字体按图纸LOGO定制，包含裁切、雕刻、抛光、组装，现场室内安装调试		个	247.5	
34	补充主材028@1	造型 1、PVC+亚克力+封边、40cm,高密度PVC板，雕刻切割成型，亚克力板封边，打磨抛光处理，深化、雕刻制作、运输、现场安装，含全部辅材		个	89.1	
35	补充主材029@1	灯箱 1、102*170cm*3个，铝合金边框型材，UV打印软膜画面，内置LED漫反射灯条，配套电源、接线配件；框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试		m2	554.4	

单位工程人材机汇总表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅广告及灯光　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	12.654	186	186	2353.64	2353.64
	小计					2353.64	2353.64
二	材料类别						
1	钢板(综合)	kg	4.95	3.81	3.81	18.86	18.86
2	尼龙卡带D10	个	519.12	0.03	0.03	15.57	15.57
3	木螺钉d2~4×6~65	个	16.64	0.07	0.07	1.16	1.16
4	低碳钢焊条(综合)	kg	0.5	10.53	10.53	5.27	5.27
5	塑料胀管Φ6~8	个	17.6	0.18	0.18	3.17	3.17
6	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2	m	13.912	1.72	1.72	23.93	23.93
7	铜芯塑料绝缘电线BV-4mm2	m	4.58	2.73	2.73	12.5	12.5
8	铜接线端子20A	个	13.195	0.75	0.75	9.9	9.9
9	其他材料费(占材料费)	元	1.6265	1	1	1.63	1.63
	小计					91.99	91.99
三	机械类别						
1	电	kW·h	20.2888	0.71	0.71	14.41	14.41
2	动力费	元	0.0231	1	1	0.02	0.02
3	安拆费及场外运费	元	3.57	1	1	3.57	3.57
4	折旧费	元	1.9383	1	1	1.94	1.94
5	校验费	元	0.3129	1	1	0.31	0.31
6	检修费	元	0.2884	1	1	0.29	0.29
7	维护费	元	1.2439	1	1	1.24	1.24
	小计					21.78	21.78
四	主材类别						
1	投影灯	套	5.05	693	693	3499.65	3499.65
2	射灯	套	8.08	74.25	74.25	599.94	599.94
3	LED软灯条	m	101	69.3	69.3	6999.3	6999.3
4	灯带	m	18.18	69.3	69.3	1259.87	1259.87
5	COB无光斑无暗区无频闪超亮灯带	m	50.5	34.65	34.65	1749.83	1749.83
6	匾 1、80*450cm,实木精雕刻字，按图纸字体数控雕刻成型，字口打磨清理，字槽内填色漆处理，打磨修整；按设计字体规格定制，含雕刻、字口填漆上色、打磨，含安装固定辅材,成品安装	m2	3.6	1386	1386	4989.6	4989.6
7	腰带 1、12cm*93cm*4,反光膜覆斜纹膜耐摩擦、耐老化	m	12	49.5	49.5	594	594
8	顶上软膜灯箱 1、180cm*160cm,铝合金边	m2	14.4	49.5	49.5	712.8	712.8

单位工程人材机汇总表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅广告及灯光　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

四	主材类别						
	框型材，UV打印软膜画面，内置LED漫反射灯条,配套电源、接线配件；框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试						
9	控制器 1、大功率控制器，设备本体、配套接线附件、安装调试、通电检测	个	1	376.2	376.2	376.2	376.2
10	发光字 1、不锈钢精工电镀背打迷你发光立体字、手工边角打磨抛光处理、玻璃胶粘贴、电源布线、调试、策划、设计、制作人工、安装费用、20cm	个	24	178.2	178.2	4276.8	4276.8
11	400W-12V户外专用电源	台	7	49.5	49.5	346.5	346.5
12	雪绒布 1.151cm*315cm*19块，雪绒布高清UV打印、专用固化底胶、糯米胶粘贴、策划、设计、制作人工、安装费用	m2	90.4	49.5	49.5	4474.8	4474.8
13	雪绒布 1.376*490cm,雪绒布高清UV打印、专用固化底胶、糯米胶粘贴、策划、设计、制作人工、安装费用	m2	18.42	178.2	178.2	3282.44	3282.44
14	灯箱 1、60cm*60cm*30个，铝合金边框型材，UV打印软膜画面，内置LED漫反射灯条，配套电源、接线配件；框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试。	个	30	257.4	257.4	7722	7722
15	型材灯带 1、铝型材+COB无光斑无暗区无频闪超亮灯带，供货、敷设、接线、设备安装调试，含全部辅材	个	30	49.5	49.5	1485	1485
16	背景墙 1、303*400cm、铝塑板开槽折弯、倒角处理、裁切粘贴、打胶收口、清理，含全部辅材	m2	12.12	297	297	3599.64	3599.64
17	logo字 1、60*60、白亚克力板激光切割抛光，LOGO正面UV发光，不锈钢围边，缝隙耐候胶密封防水，内置LED贴片模组，安装辅材，室内成品安装。	个	1	742.5	742.5	742.5	742.5
18	烤漆字 1、25cm,不锈钢精工切割、手工焊接成型，,手工边角打磨抛光，烤漆处理，安装辅材，设计、制作人工、安装费用。	个	9	108.9	108.9	980.1	980.1
19	造型 1、260*50cm、高密度PVC板，雕刻切割成型，亚克力板封边，打磨抛光处理，深化	个	1	742.5	742.5	742.5	742.5

单位工程人材机汇总表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅广告及灯光　　专业：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

四	主材类别						
	、雕刻制作、运输、现场安装，含全部辅材						
20	服务台字 25、不锈钢精工切割、手工焊接成型，,人工边角打磨抛光，烤漆处理，安装辅材,设计、制作人工、安装费用。	个	3	108.9	108.9	326.7	326.7
21	灯罩 1、850*12cm、亚克力板材激光切割成型，边角打磨抛光，人工修边，安装辅材，室成品安装	m	8.5	94.05	94.05	799.43	799.43
22	灯箱 1、158cm*150cm、205cm*150cm、90cm*214cm,铝合金边框型材，UV打印软膜画面，内置LED漫反射灯条，配套电源、接线配件;框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试	个	3	891	891	2673	2673
23	展板 1、PVC+亚克力+封边，高密度PVC板，雕刻切割成型,亚克力板封边，打磨抛光处理，深化、雕刻制作、运输、现场安装，含全部辅材	m2	6.6	574.2	574.2	3789.72	3789.72
24	文字 1.亚克力板材雕刻成型，边角打磨抛光，烤漆处理，按图纸LOGO字体定制，含成品字、安装辅材，室内成品安装。33cm*2个、22cm*1个、21cm*12个	公分	340	5.94	5.94	2019.6	2019.6
25	型材灯箱 1、铝合金边框型材，UV打印软膜画面，内置LED漫反射灯条，配套电源、接线配件；框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试，180*477cm	m2	8.6	554.4	554.4	4767.84	4767.84
26	雪绒布 1.315*315、雪绒布高清UV打印、专用固化底胶、糯米胶粘贴、策划、设计、制作人工、安装费用	m2	9.93	178.2	178.2	1769.53	1769.53
27	灯箱 1、150*300cm,铝合金边框型材，UV打印软膜画面,内置LED漫反射灯条，配套电源、接线配件；框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试	m2	4.5	554.4	554.4	2494.8	2494.8
28	灯箱 1、170*300cm,铝合金边框型材，UV打印软膜画面,内置LED漫反射灯条，配套电源、接线配件；框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试	m2	5.1	554.4	554.4	2827.44	2827.44

单位工程人材机汇总表

工程名称：2026年度禁毒教育基地维修升级改造采购项目--展厅广告及灯光　　专业：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

四	主材类别						
29	水晶烤漆字 1.9cm*109个，亚克力板材CNC雕刻成型，边角打磨抛光，烤漆处理，按图纸LOGO字体定制，含成品字、安装辅材，室内成品安装	cm	981	2.97	2.97	2913.57	2913.57
30	水晶烤漆字 1.25cm*9个，亚克力板材CNC雕刻成型，边角打磨抛光，烤漆处理，按图纸LoGO字体定制，含成品字、安装辅材，室内成品安装。	cm	225	4.95	4.95	1113.75	1113.75
31	景观字 1、100cm,激光切割成型，镀锌铁板，激光精切，切口打磨去毛刺，无缝焊接，除锈处理，防锈底漆+烤漆，颜色按设计，含制作、运输、安装及全部辅材	个	2	990	990	1980	1980
32	雪绒布 1.280*910cm,雪绒布高清UV打印浮雕、专用固化底胶、糯米胶粘贴策划、设计、制作人工、安装费用	m2	25.48	178.2	178.2	4540.54	4540.54
33	迷你字 1、28cm,CNC斜边精雕，侧面烤漆处理，正面+底部双面发光，内置高亮LED灯带，亚克力板材，结构粘接密封，含电源、配线、安装配件；字体按图纸LOGO定制，包含裁切、雕刻、抛光、组装，现场室内安装调试	个	15	247.5	247.5	3712.5	3712.5
34	造型 1、PVC+亚克力+封边、40cm,高密度PVC板，雕刻切割成型，亚克力板封边，打磨抛光处理，深化、雕刻制作、运输、现场安装，含全部辅材	个	6	89.1	89.1	534.6	534.6
35	灯箱 1、102*170cm*3个，铝合金边框型材，UV打印软膜画面，内置LED漫反射灯条，配套电源、接线配件；框架组装，软膜卡布安装，按图纸尺寸造型定制，含成品、安装辅材，室内安装调试	m2	5.2	554.4	554.4	2882.88	2882.88
	小计					87579.37	87579.37
	合计					90046.78	90046.78