

答疑回复函

各供应商:

我方收到关于“雁塔校区土木楼消防改造项目（项目编号：HCKPZY-ZB-2026070）”的疑问文件，现回复如下：

一、土木大楼消防改造工程-土建建筑改造工程

1、清单实验室木门按照 1500mm*2200mm 尺寸计算 7.26/(1.5*2.2)
=2.2 樘门，尺寸请核实？

门窗工程						
实验室木门	[项目特征] 1. 名称:M1622 2. 洞口尺寸:1500mm*2200mm 3. 做法详见图纸,需满足图纸设计要求及相关规范 4. 具体以甲方要求为准 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶		m2		7.26	7.26

回复：以广联达清单为准

2、清单实验室木门按照 1600mm*2200mm 尺寸计算 3.87/（1.6*2.2）
=1.099 樘门，尺寸请核实？

实验室木门	[项目特征] 1. 名称:M1622 2. 洞口尺寸:1600mm*2200mm 3. 购成品锁具、闭门器、顺序器及五金,做法详见图纸,需满足图纸设计要求及相关规范 4. 具体以甲方要求为准 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶		m2		3.87	
-------	---	--	----	--	------	--

回复：以广联达清单为准

3.旧门安装：根据清单描述为仅仅是原有旧门仅计算安装费，还是拆原有旧门后重新安装？请明确。

项	旧门安装	...	[项目特征] 1. 名称:M1221 2. 洞口尺寸:1200mm*2100mm 3. 购成品锁具、闭门器、顺序器及五金,做法详见图纸,需满足图纸设计要求及相关规范 4. 具体以甲方要求为准 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶		m2	24.95
---	------	-----	--	---	----	-------

回复：拆原有旧门后重新安装

4、旧门安装：根据清单描述为仅仅是原有旧门仅计算安装费，还是拆原有旧门后重新安装？请明确。

旧门安装	...	[项目特征] 1. 名称:M1021 2. 洞口尺寸:1000mm*2100mm 3. 购成品锁具、闭门器、顺序器及五金,做法详见图纸,需满足图纸设计要求及相关规范 4. 具体以甲方要求为准 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶		m2	2.31
------	-----	--	---	----	------

回复：拆原有旧门后重新安装

5、清单项目编码为木质防火门，但是项目特征描述内容乙级防火门FM 乙 1121 类似钢制防火门描述，请予以明确说明具体为木质还是钢制防火门？

项	木质防火门	...	[项目特征] 1. 名称:乙级防火门FM乙1121 2. 洞口尺寸:1100mm*2100mm 3. 详见图纸 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料		m2	25.41
---	-------	-----	---	---	----	-------

项	木质防火门	[项目特征] 1. 名称: 乙级防火门FM乙1021 2. 洞口尺寸: 1000mm*2100mm 3. 详见图纸 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	☐	m2	2.31	2.31
项	木质防火门	[项目特征] 1. 名称: 乙级防火门FM乙1221 2. 洞口尺寸: 1200mm*2100mm 3. 详见图纸 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	☐	m2	11.09	11.09
项	木质防火门	[项目特征] 1. 名称: 甲级防火门FM甲1522 2. 洞口尺寸: 1500mm*2200mm 3. 详见图纸 [工作内容] 1. 门(含框)安装	☐	m2	3.63	3.63
项	木质防火门	[项目特征] 1. 名称: 甲级防火门FM甲1621 2. 洞口尺寸: 1600mm*2100mm 3. 详见图纸 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	☐	m2	3.7	
		[项目特征]				

回复: 乙级防火门 FM 乙 1121 是钢制防火门

二、室外工程-土建工程

1、拆除井盖清单请明确是仅仅拆除井盖还是整个井及井盖，因在恢复中描述一致，是否恢复为新作井及井盖？

拆除井盖	[项目特征] 1. 规格: Φ 800mm 2. 井盖做法参陕09J16, 井盖板为铸铁 3. 满足设计要求 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	☐	座	2	2
项	井盖	[项目特征] 1. 规格: Φ 800mm 2. 井盖做法参陕09J16, 井盖板为铸铁 3. 满足设计要求 [工作内容] 1. 井盖安装	☐	座	2

回复: 仅做井盖

2、余方弃置: 请明确具体运输距离。

项	余方弃置	...	[项目特征] 1. 建筑垃圾外运 2. 运距综合考虑 3. 满足设计要求 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	☐	m3	88.57
---	------	-----	--	--------------------------	----	-------

回复：以学校为中心，运距自主考虑

3、所有配管请明确明配+防火涂料或者暗配？

项	配管	...	[项目特征] 1. 名称: SC15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	☐	m	862.86
---	----	-----	--	--------------------------	---	--------

回复：明配+防火涂料

4、本项目所有智能应急照明及疏散照明调试是否存在漏项？

定额	人材机	图集做法	我的数据	插入子目	插入清单(I)
选中	定额号	定额名称	单位	单价	
☒		智能应急照明及疏散指示系统调试			
☐	9-6-27	智能应急照明及疏散指示系统调试 分 配电装置(台以内) 90	系统	6832.34	
☐	9-6-28	智能应急照明及疏散指示系统调试 分 配电装置(台以内) 150	系统	11336.39	
☐	9-6-29	智能应急照明及疏散指示系统调试 分 配电装置(台以内) 270	系统	19374.99	

回复：不存在

三、土木大楼消防改造工程-土建结构改造工程

1、钢筋砼工程存在商砼、钢筋、模板工程及钢结构工程等施工内容，是否存在措施费中脚手架漏项？请核实

措施项目							
通用措施							
安全文明施工措施费	项		计算公式组价	$RGF + JXF + JSCS_RGF + JSCS_JXF$	17.65	1	
冬雨季施工增加费	项		计算公式组价	$RGF + JXF + JSCS_RGF + JSCS_JXF$	1.8	1	
夜间施工增加费	项		计算公式组价	$RGF + JXF + JSCS_RGF + JSCS_JXF$	0.72	1	
二次搬运费	项		计算公式组价	$RGF + JXF + JSCS_RGF + JSCS_JXF$	0.95	1	
测量放线定位复测费	项		计算公式组价	$RGF + JXF + JSCS_RGF + JSCS_JXF$	0.63	1	
专业措施							

回复：脚手架已综合考虑在土建建筑改造工程

华春建设工程项目管理有限责任公司

2026年8月7日

