

联村集体经济产业（二次）

工程

工程量清单

招 标 人：

蓝田县汤峪镇人民政府

（盖章）

2026 年 07 月 23 日

工程名称： 联村集体经济产业（二次）

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编（审）单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026 年 07 月 23 日

招 标 人： 蓝田县汤峪镇人民政府 (盖章)

法定代表人或其授权人： 杨娇 (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:拱棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拱棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		基础工程					
1	01B014	钻孔	[项目特征] 1. 孔规格: $\Phi 300$ 2. 钻孔深度: 0.6m [工作内容] 1. 定位 2. 钻孔	个	3480		
2	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25 2. 填充部位: 头部立柱基础填充 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	122.93		
3	040305001001	垫层	[项目特征] 1. 厚度: 100mm碎石垫层 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	24.59		
		拱棚支撑工程					
4	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: $\Phi 48 \times 2.0$ 热镀锌圆管立柱 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	4.946		
5	010603003002	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: $50 \times 50 \times 2.0$ 热镀锌钢管立柱 2. 部位: 棚头立柱 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	4.639		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拱棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010607002001	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Φ48*2.0热镀锌圆管 2. 构件类型：主拱架 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	57.613		
7	010607002002	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Φ32*2.0热镀锌圆管 2. 构件类型：7道纵拉杆（通长） [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	14.517		
8	010607002003	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Φ32*2.0热镀锌圆管 2. 构件类型：四角抗风撑6m [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	1.106		
9	010607002005	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Φ32*2.0热镀锌圆管 2. 构件类型：斜撑2.5m [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	3.226		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拱棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010607002006	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：50*50*2.0热镀锌钢管 2. 部位：棚头横向拉杆 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	7.569		
11	010607002007	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：30*30*1.5方管 2. 部位：大门 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	1.288		
12	01B002	门上构造	[项目特征] 1. 成品门上轨道 2. 成品门吊轮、门下定位轮 2. 门把手 [工作内容] 1. 安装、运输	m	240		
		薄膜工程					
13	01B006	压膜槽	[项目特征] 1. 1.0mm镀铝锌卡槽 [工作内容] 1. 材料、运输及安装	m	8779.5		
14	01B007	压膜簧	[项目特征] 1. 浸塑卡簧 [工作内容] 1. 材料、运输及安装	m	8779.5		
15	01B008	压膜绳	[项目特征] 1. 每米1道，压膜绳3cm宽（高强工业涤纶丝） [工作内容] 1. 材料运输及安装	m	22580.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拱棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	01B010	12丝P0膜	[项目特征] 1. 12丝P0膜 [工作内容] 1. 材料、运输及安装	m2	29247.9		
17	01B003	压顶簧	[项目特征] 1. 压顶簧 [工作内容] 1. 运输、安装	个	9660		
18	01B013	压膜卡	[项目特征] 1. 6分压膜卡 [工作内容] 1. 运输、安装	个	25580		
		防虫网工程					
19	01B009	防虫网	[项目特征] 1. 60目防虫网 [工作内容] 1. 材料运输及安装	m2	2700		
		卷膜器工程					
20	01B005	手动卷膜器	[项目特征] 1. 规格型号:手动卷膜器 [工作内容] 1. 材料、运输及安装	台	120		
21	010607002004	卷膜杆	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:25*1.5热镀锌管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	2.346		
		地锚工程					
22	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 开挖深度:0.5m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	121.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拱棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:地锚回填 2. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	117.56		
24	01B011	地锚石	[项目特征] 1. 地锚石 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	块	2700		
25	01B012	成品热镀锌地锚	[项目特征] 1. 规格:成品小地锚(钢丝直径28#,高度50公分) [工作内容] 1. 制作、运输 2. 安装	根	2700		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 拱棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拱棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:pe管 2. 规格:dn50 3. 介质:灌溉给水 4. 满足招标文件、 招标图纸、相关施 工及验收规范、设 计及使用要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	436.5		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:pe管 2. 规格:dn25 3. 介质:灌溉给水 4. 满足招标文件、 招标图纸、相关施 工及验收规范、设 计及使用要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	8610		
3	03B001	微喷喷头	[项目特征] 1. 40cm毛管 2. 满足招标文件、 招标图纸、相关施 工及验收规范、设 计及使用要求 [工作内容] 1. 安装	组	5880		
4	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:塑料闸阀 2. 规格、压力等级 :dn50 3. 满足招标文件、 招标图纸、相关施 工及验收规范、设 计及使用要求 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拱棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：拱棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:一间看护房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一间看护房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 开挖深度:0.4m [工作内容] 1. 开挖	m3	0.86		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:基础 回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	0.48		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
3	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 部位:柱墩 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.38		
4	010502025001	散水	[项目特征] 1. 60厚C15混凝土 面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土 垫层,宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% 4. 混凝土强度等级:做法参09J01散3 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	2.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一间看护房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:柱墩模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.84		
	A.6	金属结构工程					
6	010603001001	实腹钢柱	[项目特征] 1. 柱类型:GZ1 2. 钢材品种、规格:60*40*1.5镀锌钢管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.07		
7	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:60*40*1.5镀锌钢管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.432		
8	010605002001	钢板墙板	[项目特征] 1. 复合板材料种类、规格:75mm厚彩钢岩棉复合板 [工作内容] 1. 安装	m2	51.26		
9	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1. 复合板材料种类、规格:75mm厚彩钢岩棉复合板 [工作内容] 1. 安装	m2	26.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一间看护房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:60*40*1.5镀锌钢管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.178		
	A. 8	门窗工程					
11	010802004001	钢质门	[项目特征] 1. 材料:普通钢门 2. 门洞口尺寸:900*1900mm [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	1.71		
12	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 材料:塑钢窗（推拉窗） 2. 窗洞口尺寸:900*1000mm [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	0.9		
	A. 11	楼地面装饰工程					
13	011101002001	混凝土地面	[项目特征] 1. 150mm厚C25混凝土 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	21.15		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 一间看护房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：一间看护房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：一间看护房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一间看护房-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL配电箱 2. 端子板外部接线 材质、规格:2.5mm 2、4mm ² 3. 满足招标文件、 招标图纸、相关施 工及验收规范、设 计及使用要求 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连 接 4. 本体接地	台	1		
2	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:灯具 2. 满足招标文件、 招标图纸、相关施 工及验收规范、设 计及使用要求 [工作内容] 1. 安装	套	1		
3	030412002001	线槽	[项目特征] 1. 材质:塑料线槽 2. 规格:20*10mm 3. 满足招标文件、 招标图纸、相关施 工及验收规范、设 计及使用要求 [工作内容] 1. 安装	m	27.61		
4	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:线槽 配线 2. 规格:BV2.5mm ² 3. 满足招标文件、 招标图纸、相关施 工及验收规范、设 计及使用要求 [工作内容] 1. 配线	m	35.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一间看护房-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:线槽配线 2. 规格:BV4mm2 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 配线	m	53.43		
6	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:联单控开关 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 安装	套	1		
7	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:插座 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 安装	套	2		
8	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 安装	个	1		
9	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关盒 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 安装	个	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：一间看护房-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：一间看护房-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：一间看护房-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		平整场地					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 开挖深度:0.5m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	12476.82		
		水井					
2	01B001	深水井	[项目特征] 1. 深度:100m 2. 原则上单口井出水量应不小于10m3/h 3. 井壁材料为Φ219带孔钢管（厚6mm）井壁回填4-8粗砂 4. 配套深井潜水泵，水泵型号150QJ型流量、扬程、配用电机型号根据各工程点情况确定 5. 钻孔孔径为250mm钻孔深100m井壁管长100m 6. 抽水泵含2.7寸钢管,长100m;6mm2电缆长100m [工作内容] 1. 成井及相关设施	m	100		
		蓄水池					
3	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 开挖深度:2.4m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	60.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	010102009008	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	12.1		
5	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	73.3		
6	040601010001	现浇混凝土池盖板	[项目特征] 1. 抗渗要求: C20混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	2.42		
7	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类: 铁件 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	0.116		
8	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.031		
9	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: $\Phi 12$ 以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.456		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 30mmM10水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	27		
11	010903002002	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数：水泥基渗透结晶型防水涂料 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	20		
12	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数：水泥基渗透结晶型防水涂料 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	27		
13	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 20mm水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	01B003	蓄水池处管件及辅材	[项目特征] 1. 喇叭口 DN40*DN150 1个; 2. 喇叭口 DN50*DN150 1个; 3. 90° 弯头 DN50/DN40 1个; 4. 防水翼环 Dg50 1个; 5. 防水翼环 Dg40 1个; 6. 防水翼环 Dg75 1个; 7. 通气帽 DN100 1个; 8. 排气管 DN40 4 . 1m; 9. 浮球阀 1套; 10. 堵头或堵板 Dg75 1个; 11. 阀门:进水/出水 DN40/DN40 1/1个 12. 水表 Dg40 1个; 13. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 安装	项	1		
		道路工程					
15	050201003001	园路面层	[项目特征] 1. 200mm厚砂石路面 2. 200mm厚3:7灰土垫层 3. 素土夯实(压实系数不小于0.93) [工作内容] 1. 路面铺设	m2	1952		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	010102009007	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 路肩培土 2. 材料品种: 素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	156.16		
		管沟土方					
		给水管道					
17	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 开挖深度: 1.05m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	438.26		
18	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 管道回填 2. 材料品种: 砂回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	249.37		
19	010102009004	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 管道回填 2. 材料品种: 素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	189.27		
		阀门井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1. 规格: 砖砌体井700*700mm 2. 800*800*75mm 井盖C25混凝土 3. 井墙内用20mmM10防水水泥砂浆抹面 4. 240mm砖砌体井壁 5. C20混凝土垫层 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外工程-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外工程-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外工程-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL1箱 2. 规格:700*1700*400 3. 安装方式:落地安装 4. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:深水井控制柜 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1. 材质:MPP管 2. 规格:Φ160 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	76.4		
4	030409015002	电缆保护管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN40 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	127.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV22-0.6/1kV-4*50 (工程量暂估) 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	82.21		
6	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV-22-4*10 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	148.04		
7	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 规格:4*50 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
8	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:铜芯电力电缆终端头 2. 规格:4*10 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填深度:0.7m 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	62.87		
10	030409013001	铺砂、砖	[项目特征] 1. 电缆根数:1~2根 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖砖	m	187.1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外工程-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外工程-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外工程-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:埋地聚乙烯(PE)给水管 2. 规格:De110 (工程量暂估) 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室外埋地 5. 介质:灌溉给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	100		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:埋地聚乙烯(PE)给水管 2. 规格:De75 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室外埋地 5. 介质:灌溉给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	605.2		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:埋地聚乙烯(PE)给水管 2. 规格:De50 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室外埋地 5. 介质:灌溉给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	53.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 室外工程-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。