

# 2026 年磨子桥镇联合村洋县瑞新种植专业合作社 玉米套种及淫羊藿研发育苗基地建设项目 工程量清单编制说明

## 一、编制范围：

依据“2026 年磨子桥镇联合村洋县瑞新种植专业合作社玉米套种及淫羊藿研发育苗基地建设项目”施工设计图纸内所有工作内容，该工程主要修建玻璃纤维大棚 369 座、14×140m 全钢架镀锌棚 1 座及室外配套蓄水池、电气、给水工程和播种淫羊藿种子等工程。

## 二、编制依据：

1、依据“2026 年磨子桥镇联合村洋县瑞新种植专业合作社玉米套种及淫羊藿研发育苗基地建设项目”最高限价财政评审报告。

2、依据“2026 年磨子桥镇联合村洋县瑞新种植专业合作社玉米套种及淫羊藿研发育苗基地建设项目”施工设计图纸以及范围内所有工作内容及其他资料。

3、《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准（2025）》陕建标发（2025）2 号、《陕西省住房和城乡建设厅关于印发 2025 陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》陕建管发（2025）10 号；

4、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》（《陕西省市政工程消耗量定额》（2025））；

5、《汉中建设工程造价信息(2026)》第 6 期信息价及市场价市场询价计取；

6、软件采用广联达 GCCP7.0；

## 三、工期：60日历天

四、质量标准：合格

五、本工程量如有不详之处，请与本公司联系。

公司名称：陕西君诚项目管理有限公司

公司地址：陕西省洋县东二环洋州明珠商裙 2-41 号

联系人：黄茜茜 0916-8221800

2026 年 7 月

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年磨子桥镇联合村洋县瑞新种植专业合作社玉米套种及淫羊藿研发育苗基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃纤维大棚-建筑工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 1 页 共 28 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |                   |                                                                                         |      |       | 综合单价   | 合 价 |
|    |              | 玻璃纤维大棚（2.5*12m）9个 |                                                                                         |      |       |        |     |
| 1  | 010607002001 | 大棚支架              | 1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌圆管（规格：DN15*1.8）<br>2. 制作、安装                                         | t    | 0.094 |        |     |
| 2  | 01B001       | 大棚支架              | 1. 类型：拱形大棚支架<br>2. 材质、规格：玻璃纤维棒（直径12mm）<br>3. 备注：单个拱形大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15元/个计入(含安装) | 个    | 99    |        |     |
| 3  | 01B002       | 大棚拉杆              | 1. 类型：拱形大棚水平拉杆<br>2. 材质、规格：玻璃纤维棒（直径12mm）<br>3. 暂按综合单价4.5元/m计入(含安装)                      | m    | 324   |        |     |
| 4  | 010902007001 | 铺设遮阴网             | 1. 聚氯乙烯（扁丝网）遮阴网                                                                         | m2   | 697.5 |        |     |
| 5  | 010102003001 | 挖排水沟沟槽土方          | 1. 土壤类别：综合土<br>2. 挖土形式：人工开挖<br>3. 挖土深度：1m以内                                             | m3   | 6.48  |        |     |
| 6  | 010103002001 | 余方弃置              | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方1km                                                               | m3   | 6.48  |        |     |
|    |              | 玻璃纤维大棚（2.5*15m）2个 |                                                                                         |      |       |        |     |
| 7  | 010607002002 | 大棚支架              | 1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌圆管（规格：15*1.8）<br>2. 制作、安装                                           | t    | 0.021 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 28 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|
|    |              |                   |                                                                                       |      |      | 综合单价   | 合 价 |
| 8  | 01B003       | 大棚支架              | 1. 类型：拱形大棚<br>2. 材质、规格：玻璃纤维棒（直径12mm）<br>3. 备注：单个拱形大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15元/个计入(含安装) | 个    | 28   |        |     |
| 9  | 01B004       | 大棚拉杆              | 1. 类型：拱形大棚<br>2. 材质、规格：玻璃纤维棒（直径12mm）<br>3. 暂按综合单价4.5元/m计入(含安装)                        | m    | 90   |        |     |
| 10 | 010902007002 | 铺设遮阴网             | 1. 聚氯乙烯（扁丝网）遮阴网                                                                       | m2   | 188  |        |     |
| 11 | 010102003002 | 挖排水沟沟槽土方          | 1. 土壤类别：综合土<br>2. 挖土形式：人工开挖<br>3. 挖土深度：1m以内                                           | m3   | 1.8  |        |     |
| 12 | 010103002002 | 余方弃置              | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方1km                                                             | m3   | 1.8  |        |     |
|    |              | 玻璃纤维大棚（2.5*16m）1个 |                                                                                       |      |      |        |     |
| 13 | 010607002003 | 大棚支架              | 1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌圆管（规格：15*1.8）<br>2. 制作、安装                                         | t    | 0.01 |        |     |
| 14 | 01B005       | 大棚支架              | 1. 类型：拱形大棚<br>2. 材质、规格：玻璃纤维棒（直径12mm）<br>3. 备注：单个拱形大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15元/个计入(含安装) | 个    | 15   |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 28 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |                    |                                                                                                |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 15 | 01B006       | 大棚拉杆               | 1. 类型: 拱形大棚<br>水平拉杆<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒（直径12mm）<br>3. 暂按综合单价4.5元/m计入(含安装)                       | m    | 48     |        |     |
| 16 | 010902007003 | 铺设遮阴网              | 1. 聚氯乙烯（扁丝网）遮阴网                                                                                | m2   | 99.5   |        |     |
| 17 | 010102003003 | 挖排水沟沟槽土方           | 1. 土壤类别: 综合土<br>2. 挖土形式: 人工开挖<br>3. 挖土深度: 1m以内                                                 | m3   | 8.64   |        |     |
| 18 | 010103002003 | 余方弃置               | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方1km                                                                      | m3   | 8.64   |        |     |
|    |              | 玻璃纤维大棚（2.5*18m）11个 |                                                                                                |      |        |        |     |
| 19 | 010607002004 | 大棚支架               | 1. 钢材品种、规格: Q235B 热镀锌圆管（规格: 15*1.8）<br>2. 制作、安装                                                | t    | 0.115  |        |     |
| 20 | 01B007       | 大棚支架               | 1. 类型: 拱形大棚<br>支架<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒（直径12mm）<br>3. 备注: 单个拱形大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15元/个计入(含安装) | 个    | 187    |        |     |
| 21 | 01B008       | 大棚拉杆               | 1. 类型: 拱形大棚<br>水平拉杆<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒（直径12mm）<br>3. 暂按综合单价4.5元/m计入(含安装)                       | m    | 594    |        |     |
| 22 | 010902007004 | 铺设遮阴网              | 1. 聚氯乙烯（扁丝网）遮阴网                                                                                | m2   | 1215.5 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 28 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |                    |                                                                                            |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 23 | 010102003004 | 挖排水沟沟槽土方           | 1. 土壤类别: 综合土<br>2. 挖土形式: 人工开挖<br>3. 挖土深度: 1m以内                                             | m3   | 11.88 |        |     |
| 24 | 010103002004 | 余方弃置               | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方1km                                                                  | m3   | 11.88 |        |     |
|    |              | 玻璃纤维大棚（2.5*19m）1个  |                                                                                            |      |       |        |     |
| 25 | 010607002005 | 大棚支架               | 1. 钢材品种、规格: Q235B 热镀锌圆管（规格: 15*1.8）<br>2. 制作、安装                                            | t    | 0.01  |        |     |
| 26 | 01B009       | 大棚支架               | 1. 类型: 拱形大棚支架<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒（直径12mm）<br>3. 备注: 单个拱形大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15元/个计入(含安装) | 个    | 18    |        |     |
| 27 | 01B010       | 大棚拉杆               | 1. 类型: 拱形大棚水平拉杆<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒（直径12mm）<br>3. 暂按综合单价4.5元/m计入(含安装)                       | m    | 57    |        |     |
| 28 | 010902007005 | 铺设遮阴网              | 1. 聚乙烯（扁丝网）遮阴网                                                                             | m2   | 116   |        |     |
| 29 | 010102003005 | 挖排水沟沟槽土方           | 1. 土壤类别: 综合土<br>2. 挖土形式: 人工开挖<br>3. 挖土深度: 1m以内                                             | m3   | 1.14  |        |     |
| 30 | 010103002005 | 余方弃置               | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方1km                                                                  | m3   | 1.14  |        |     |
|    |              | 玻璃纤维大棚（2.5*20m）14个 |                                                                                            |      |       |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃纤维大棚-建筑工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 5 页 共 28 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |                   |                                                                                         |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 31 | 010607002006 | 大棚支架              | 1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌圆管（规格：15*1.8）<br>2. 制作、安装                                           | t    | 0.146 |        |     |
| 32 | 01B011       | 大棚支架              | 1. 类型：拱形大棚支架<br>2. 材质、规格：玻璃纤维棒（直径12mm）<br>3. 备注：单个拱形大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15元/个计入(含安装) | 个    | 266   |        |     |
| 33 | 01B012       | 大棚拉杆              | 1. 类型：拱形大棚水平拉杆<br>2. 材质、规格：玻璃纤维棒（直径12mm）<br>3. 暂按综合单价4.5元/m计入(含安装)                      | m    | 840   |        |     |
| 34 | 010902007006 | 铺设遮阴网             | 1. 聚氯乙烯（扁丝网）遮阴网                                                                         | m2   | 1701  |        |     |
| 35 | 010102003006 | 挖排水沟沟槽土方          | 1. 土壤类别：综合土<br>2. 挖土形式：人工开挖<br>3. 挖土深度：1m以内                                             | m3   | 16.8  |        |     |
| 36 | 010103002006 | 余方弃置              | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方1km                                                               | m3   | 16.8  |        |     |
|    |              | 玻璃纤维大棚（2.5*21m）1个 |                                                                                         |      |       |        |     |
| 37 | 010607002007 | 大棚支架              | 1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌圆管（规格：15*1.8）<br>2. 制作、安装                                           | t    | 0.01  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 28 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |                       |                                                                                                                 |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 38 | 01B013       | 大棚支架                  | 1. 类型：拱形大棚<br>支架<br>2. 材质、规格：玻<br>璃纤维棒（直径12<br>mm）<br>3. 备注：单个拱形<br>大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15<br>元/个计入(含安装<br>) | 个    | 20    |        |     |
| 39 | 01B014       | 大棚拉杆                  | 1. 类型：拱形大棚<br>水平拉杆<br>2. 材质、规格：玻<br>璃纤维棒（直径12<br>mm）<br>3. 暂按综合单价4.<br>5元/m计入(含安装<br>)                          | m    | 63    |        |     |
| 40 | 010902007007 | 铺设遮阴网                 | 1. 聚氯乙烯（扁丝<br>网）遮阴网                                                                                             | m2   | 127   |        |     |
| 41 | 010102003007 | 挖排水沟沟槽土方              | 1. 土壤类别：综合<br>土<br>2. 挖土形式：人工<br>开挖<br>3. 挖土深度：1m以<br>内                                                         | m3   | 1.26  |        |     |
| 42 | 010103002007 | 余方弃置                  | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方<br>1km                                                                                   | m3   | 1.26  |        |     |
|    |              | 玻璃纤维大棚（2.5*2<br>2m）6个 |                                                                                                                 |      |       |        |     |
| 43 | 010607002008 | 大棚支架                  | 1. 钢材品种、规格<br>：Q235B 热镀锌圆<br>管（规格：15*1.8<br>）<br>2. 制作、安装                                                       | t    | 0.063 |        |     |
| 44 | 01B015       | 大棚支架                  | 1. 类型：拱形大棚<br>支架<br>2. 材质、规格：玻<br>璃纤维棒（直径12<br>mm）<br>3. 备注：单个拱形<br>大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15<br>元/个计入(含安装<br>) | 个    | 126   |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 28 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                             | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |                       |                                                                                                                    |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 45 | 01B016       | 大棚拉杆                  | 1. 类型: 拱形大棚<br>水平拉杆<br>2. 材质、规格: 玻<br>璃纤维棒（直径12<br>mm）<br>3. 暂按综合单价4.<br>5元/m计入(含安装<br>)                           | m    | 396    |        |     |
| 46 | 010902007008 | 铺设遮阴网                 | 1. 聚氯乙烯（扁丝<br>网）遮阴网                                                                                                | m2   | 795    |        |     |
| 47 | 010102003008 | 挖排水沟沟槽土方              | 1. 土壤类别: 综合<br>土<br>2. 挖土形式: 人工<br>开挖<br>3. 挖土深度: 1m以<br>内                                                         | m3   | 7.92   |        |     |
| 48 | 010103002008 | 余方弃置                  | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方<br>1km                                                                                      | m3   | 7.92   |        |     |
|    |              | 玻璃纤维大棚（2.5*2<br>4m）7个 |                                                                                                                    |      |        |        |     |
| 49 | 010607002009 | 大棚支架                  | 1. 钢材品种、规格<br>:Q235B 热镀锌圆<br>管（规格: 15*1.8<br>）<br>2. 制作、安装                                                         | t    | 0.073  |        |     |
| 50 | 01B017       | 大棚支架                  | 1. 类型: 拱形大棚<br>支架<br>2. 材质、规格: 玻<br>璃纤维棒（直径12<br>mm）<br>3. 备注: 单个拱形<br>大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15<br>元/个计入(含安装<br>) | 个    | 161    |        |     |
| 51 | 01B018       | 大棚拉杆                  | 1. 类型: 拱形大棚<br>水平拉杆<br>2. 材质、规格: 玻<br>璃纤维棒（直径12<br>mm）<br>3. 暂按综合单价4.<br>5元/m计入(含安装<br>)                           | m    | 504    |        |     |
| 52 | 010902007009 | 铺设遮阴网                 | 1. 聚氯乙烯（扁丝<br>网）遮阴网                                                                                                | m2   | 1004.5 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 28 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |                     |                                                                                            |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 53 | 010102003009 | 挖排水沟沟槽土方            | 1. 土壤类别: 综合土<br>2. 挖土形式: 人工开挖<br>3. 挖土深度: 1m以内                                             | m3   | 10.08 |        |     |
| 54 | 010103002009 | 余方弃置                | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方 1km                                                                 | m3   | 10.08 |        |     |
|    |              | 玻璃纤维大棚（2.5*2 5m）18个 |                                                                                            |      |       |        |     |
| 55 | 010607002010 | 大棚支架                | 1. 钢材品种、规格: Q235B 热镀锌圆管（规格: 15*1.8）<br>2. 制作、安装                                            | t    | 0.188 |        |     |
| 56 | 01B019       | 大棚支架                | 1. 类型: 拱形大棚支架<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒（直径12mm）<br>3. 备注: 单个拱形大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15元/个计入(含安装) | 个    | 432   |        |     |
| 57 | 01B020       | 大棚拉杆                | 1. 类型: 拱形大棚水平拉杆<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒（直径12mm）<br>3. 暂按综合单价4.5元/m计入(含安装)                       | m    | 1350  |        |     |
| 58 | 010902007010 | 铺设遮阴网               | 1. 聚乙烯（扁丝网）遮阴网                                                                             | m2   | 2682  |        |     |
| 59 | 010102003010 | 挖排水沟沟槽土方            | 1. 土壤类别: 综合土<br>2. 挖土形式: 人工开挖<br>3. 挖土深度: 1m以内                                             | m3   | 27    |        |     |
| 60 | 010103002010 | 余方弃置                | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方 1km                                                                 | m3   | 27    |        |     |
|    |              | 玻璃纤维大棚（2.5*2 6m）48个 |                                                                                            |      |       |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 28 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |                    |                                                                                         |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 61 | 010607002011 | 大棚支架               | 1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌圆管（规格：15*1.8）<br>2. 制作、安装                                           | t    | 0.501 |        |     |
| 62 | 01B021       | 大棚支架               | 1. 类型：拱形大棚支架<br>2. 材质、规格：玻璃纤维棒（直径12mm）<br>3. 备注：单个拱形大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15元/个计入(含安装) | 个    | 1200  |        |     |
| 63 | 01B022       | 大棚拉杆               | 1. 类型：拱形大棚水平拉杆<br>2. 材质、规格：玻璃纤维棒（直径12mm）<br>3. 暂按综合单价4.5元/m计入(含安装)                      | m    | 3744  |        |     |
| 64 | 010902007011 | 铺设遮阴网              | 1. 聚氯乙烯（扁丝网）遮阴网                                                                         | m2   | 7416  |        |     |
| 65 | 010102003011 | 挖排水沟沟槽土方           | 1. 土壤类别：综合土<br>2. 挖土形式：人工开挖<br>3. 挖土深度：1m以内                                             | m3   | 74.88 |        |     |
| 66 | 010103002011 | 余方弃置               | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方1km                                                               | m3   | 74.88 |        |     |
|    |              | 玻璃纤维大棚（2.5*27m）12个 |                                                                                         |      |       |        |     |
| 67 | 010607002012 | 大棚支架               | 1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌圆管（规格：15*1.8）<br>2. 制作、安装                                           | t    | 0.125 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 28 页

工程名称：玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |                     |                                                                                       |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 68 | 01B023       | 大棚支架                | 1. 类型：拱形大棚<br>2. 材质、规格：玻璃纤维棒（直径12mm）<br>3. 备注：单个拱形大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15元/个计入(含安装) | 个    | 312   |        |     |
| 69 | 01B024       | 大棚拉杆                | 1. 类型：拱形大棚<br>2. 材质、规格：玻璃纤维棒（直径12mm）<br>3. 暂按综合单价4.5元/m计入(含安装)                        | m    | 972   |        |     |
| 70 | 010902007012 | 铺设遮阴网               | 1. 聚氯乙烯（扁丝网）遮阴网                                                                       | m2   | 1920  |        |     |
| 71 | 010102003012 | 挖排水沟沟槽土方            | 1. 土壤类别：综合土<br>2. 挖土形式：人工开挖<br>3. 挖土深度：1m以内                                           | m3   | 19.44 |        |     |
| 72 | 010103002012 | 余方弃置                | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方1km                                                             | m3   | 19.44 |        |     |
|    |              | 玻璃纤维大棚（2.5*2.8m）37个 |                                                                                       |      |       |        |     |
| 73 | 010607002013 | 大棚支架                | 1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌圆管（规格：15*1.8）<br>2. 制作、安装                                         | t    | 0.386 |        |     |
| 74 | 01B025       | 大棚支架                | 1. 类型：拱形大棚<br>2. 材质、规格：玻璃纤维棒（直径12mm）<br>3. 备注：单个拱形大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15元/个计入(含安装) | 个    | 189   |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 28 页

工程名称: 玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程数量   | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----|
|    |              |                      |                                                                                                 |      |        | 综合单价    | 合 价 |
| 75 | 01B026       | 大棚拉杆                 | 1. 类型: 拱形大棚<br>水平拉杆<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒 (直径12mm)<br>3. 暂按综合单价4.5元/m计入(含安装)                       | m    | 3108   |         |     |
| 76 | 010902007013 | 铺设遮阴网                | 1. 聚氯乙烯 (扁丝网) 遮阴网                                                                               | m2   | 6123.5 |         |     |
| 77 | 010102003013 | 挖排水沟沟槽土方             | 1. 土壤类别: 综合土<br>2. 挖土形式: 人工开挖<br>3. 挖土深度: 1m以内                                                  | m3   | 62.16  |         |     |
| 78 | 010103002013 | 余方弃置                 | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方1km                                                                       | m3   | 62.16  |         |     |
|    |              | 玻璃纤维大棚 (2.5*29m) 29个 |                                                                                                 |      |        |         |     |
| 79 | 010607002014 | 大棚支架                 | 1. 钢材品种、规格: Q235B 热镀锌圆管 (规格: 15*1.8)<br>2. 制作、安装                                                | t    | 0.303  |         |     |
| 80 | 01B027       | 大棚支架                 | 1. 类型: 拱形大棚<br>支架<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒 (直径12mm)<br>3. 备注: 单个拱形大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15元/个计入(含安装) | 个    | 812    |         |     |
| 81 | 01B028       | 大棚拉杆                 | 1. 类型: 拱形大棚<br>水平拉杆<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒 (直径12mm)<br>3. 暂按综合单价4.5元/m计入(含安装)                       | m    | 2523   |         |     |
| 82 | 010902007014 | 铺设遮阴网                | 1. 聚氯乙烯 (扁丝网) 遮阴网                                                                               | m2   | 4959   |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 28 页

工程名称：玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |                     |                                                                                             |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 83 | 010102003014 | 挖排水沟沟槽土方            | 1. 土壤类别: 综合土<br>2. 挖土形式: 人工开挖<br>3. 挖土深度: 1m以内                                              | m3   | 50.46  |        |     |
| 84 | 010103002014 | 余方弃置                | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方 1km                                                                  | m3   | 50.46  |        |     |
|    |              | 玻璃纤维大棚（2.5*3 0m）15个 |                                                                                             |      |        |        |     |
| 85 | 010607002015 | 大棚支架                | 1. 钢材品种、规格: Q235B 热镀锌圆管（规格: 15*1.8）<br>2. 制作、安装                                             | t    | 0.157  |        |     |
| 86 | 01B029       | 大棚支架                | 1. 类型: 拱形大棚支架<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒（直径12 mm）<br>3. 备注: 单个拱形大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15元/个计入(含安装) | 个    | 435    |        |     |
| 87 | 01B030       | 大棚拉杆                | 1. 类型: 拱形大棚水平拉杆<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒（直径12 mm）<br>3. 暂按综合单价4.5元/m计入(含安装)                       | m    | 1350   |        |     |
| 88 | 010902007015 | 铺设遮阴网               | 1. 聚氯乙烯（扁丝网）遮阴网                                                                             | m2   | 2647.5 |        |     |
| 89 | 010102003015 | 挖排水沟沟槽土方            | 1. 土壤类别: 综合土<br>2. 挖土形式: 人工开挖<br>3. 挖土深度: 1m以内                                              | m3   | 27     |        |     |
| 90 | 010103002015 | 余方弃置                | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方 1km                                                                  | m3   | 27     |        |     |
|    |              | 玻璃纤维大棚（2.5*3 1m）3个  |                                                                                             |      |        |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 28 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |                     |                                                                                         |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 91 | 010607002016 | 大棚支架                | 1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌圆管（规格：15*1.8）<br>2. 制作、安装                                           | t    | 0.031 |        |     |
| 92 | 01B031       | 大棚支架                | 1. 类型：拱形大棚支架<br>2. 材质、规格：玻璃纤维棒（直径12mm）<br>3. 备注：单个拱形大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15元/个计入(含安装) | 个    | 90    |        |     |
| 93 | 01B032       | 大棚拉杆                | 1. 类型：拱形大棚水平拉杆<br>2. 材质、规格：玻璃纤维棒（直径12mm）<br>3. 暂按综合单价4.5元/m计入(含安装)                      | m    | 279   |        |     |
| 94 | 010902007016 | 铺设遮阴网               | 1. 聚氯乙烯（扁丝网）遮阴网                                                                         | m2   | 546   |        |     |
| 95 | 010102003016 | 挖排水沟沟槽土方            | 1. 土壤类别：综合土<br>2. 挖土形式：人工开挖<br>3. 挖土深度：1m以内                                             | m3   | 5.58  |        |     |
| 96 | 010103002016 | 余方弃置                | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方1km                                                               | m3   | 5.58  |        |     |
|    |              | 玻璃纤维大棚（2.5*3.2m）26个 |                                                                                         |      |       |        |     |
| 97 | 010607002017 | 大棚支架                | 1. 钢材品种、规格：Q235B 热镀锌圆管（规格：15*1.8）<br>2. 制作、安装                                           | t    | 0.272 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 28 页

工程名称: 玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

| 序号  | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |     |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|
|     |              |                    |                                                                                           |      |       | 综合单价    | 合 价 |
| 98  | 01B033       | 大棚支架               | 1. 类型: 拱形大棚<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒 (直径12mm)<br>3. 备注: 单个拱形大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15元/个计入(含安装) | 个    | 806   |         |     |
| 99  | 01B034       | 大棚拉杆               | 1. 类型: 拱形大棚<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒 (直径12mm)<br>3. 暂按综合单价4.5元/m计入(含安装)                         | m    | 2496  |         |     |
| 100 | 010902007017 | 铺设遮阴网              | 1. 聚氯乙烯 (扁丝网) 遮阴网                                                                         | m2   | 4875  |         |     |
| 101 | 010102003017 | 挖排水沟沟槽土方           | 1. 土壤类别: 综合土<br>2. 挖土形式: 人工开挖<br>3. 挖土深度: 1m以内                                            | m3   | 49.92 |         |     |
| 102 | 010103002017 | 余方弃置               | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方1km                                                                 | m3   | 49.92 |         |     |
|     |              | 玻璃纤维大棚 (2.5*3m) 5个 |                                                                                           |      |       |         |     |
| 103 | 010607002018 | 大棚支架               | 1. 钢材品种、规格: Q235B 热镀锌圆管 (规格: 15*1.8)<br>2. 制作、安装                                          | t    | 0.052 |         |     |
| 104 | 01B035       | 大棚支架               | 1. 类型: 拱形大棚<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒 (直径12mm)<br>3. 备注: 单个拱形大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15元/个计入(含安装) | 个    | 160   |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 28 页

工程名称: 玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 (元) |     |
|-----|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----|
|     |              |                       |                                                                                                 |      |      | 综合单价    | 合 价 |
| 105 | 01B036       | 大棚拉杆                  | 1. 类型: 拱形大棚<br>水平拉杆<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒 (直径12mm)<br>3. 暂按综合单价4.5元/m计入(含安装)                       | m    | 495  |         |     |
| 106 | 010902007018 | 铺设遮阴网                 | 1. 聚氯乙烯 (扁丝网) 遮阴网                                                                               | m2   | 965  |         |     |
| 107 | 010102003018 | 挖排水沟沟槽土方              | 1. 土壤类别: 综合土<br>2. 挖土形式: 人工开挖<br>3. 挖土深度: 1m以内                                                  | m3   | 9.9  |         |     |
| 108 | 010103002018 | 余方弃置                  | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方1km                                                                       | m3   | 9.9  |         |     |
|     |              | 玻璃纤维大棚 (2.5*3.5m) 23个 |                                                                                                 |      |      |         |     |
| 109 | 010607002019 | 大棚支架                  | 1. 钢材品种、规格: Q235B 热镀锌圆管 (规格: 15*1.8)<br>2. 制作、安装                                                | t    | 0.24 |         |     |
| 110 | 01B037       | 大棚支架                  | 1. 类型: 拱形大棚<br>支架<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒 (直径12mm)<br>3. 备注: 单个拱形大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15元/个计入(含安装) | 个    | 782  |         |     |
| 111 | 01B038       | 大棚拉杆                  | 1. 类型: 拱形大棚<br>水平拉杆<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒 (直径12mm)<br>3. 暂按综合单价4.5元/m计入(含安装)                       | m    | 2415 |         |     |
| 112 | 010902007019 | 铺设遮阴网                 | 1. 聚氯乙烯 (扁丝网) 遮阴网                                                                               | m2   | 4692 |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 28 页

工程名称: 玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |     |
|-----|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|
|     |              |                       |                                                                                              |      |       | 综合单价    | 合 价 |
| 113 | 010102003019 | 挖排水沟沟槽土方              | 1. 土壤类别: 综合土<br>2. 挖土形式: 人工开挖<br>3. 挖土深度: 1m以内                                               | m3   | 48.3  |         |     |
| 114 | 010103002019 | 余方弃置                  | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方 1km                                                                   | m3   | 48.3  |         |     |
|     |              | 玻璃纤维大棚 (2.5*3 6m) 24个 |                                                                                              |      |       |         |     |
| 115 | 010607002020 | 大棚支架                  | 1. 钢材品种、规格: Q235B 热镀锌圆管 (规格: 15*1.8 )<br>2. 制作、安装                                            | t    | 0.251 |         |     |
| 116 | 01B039       | 大棚支架                  | 1. 类型: 拱形大棚支架<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒 (直径12 mm)<br>3. 备注: 单个拱形大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15元/个计入(含安装) | 个    | 840   |         |     |
| 117 | 01B040       | 大棚拉杆                  | 1. 类型: 拱形大棚水平拉杆<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒 (直径12 mm)<br>3. 暂按综合单价4.5元/m计入(含安装)                       | m    | 2592  |         |     |
| 118 | 010902007020 | 铺设遮阴网                 | 1. 聚乙烯 (扁丝网) 遮阴网                                                                             | m2   | 5028  |         |     |
| 119 | 010102003020 | 挖排水沟沟槽土方              | 1. 土壤类别: 综合土<br>2. 挖土形式: 人工开挖<br>3. 挖土深度: 1m以内                                               | m3   | 51.84 |         |     |
| 120 | 010103002020 | 余方弃置                  | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方 1km                                                                   | m3   | 51.84 |         |     |
|     |              | 玻璃纤维大棚 (2.5*3 7m) 2个  |                                                                                              |      |       |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 28 页

工程名称: 玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |     |
|-----|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|
|     |              |                       |                                                                                             |      |       | 综合单价    | 合 价 |
| 121 | 010607002021 | 大棚支架                  | 1. 钢材品种、规格: Q235B 热镀锌圆管 (规格: 15*1.8)<br>2. 制作、安装                                            | t    | 0.021 |         |     |
| 122 | 01B041       | 大棚支架                  | 1. 类型: 拱形大棚支架<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒 (直径12mm)<br>3. 备注: 单个拱形大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15元/个计入(含安装) | 个    | 72    |         |     |
| 123 | 01B042       | 大棚拉杆                  | 1. 类型: 拱形大棚水平拉杆<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒 (直径12mm)<br>3. 暂按综合单价4.5元/m计入(含安装)                       | m    | 222   |         |     |
| 124 | 010902007021 | 铺设遮阴网                 | 1. 聚氯乙烯 (扁丝网) 遮阴网                                                                           | m2   | 430   |         |     |
| 125 | 010102003021 | 挖排水沟沟槽土方              | 1. 土壤类别: 综合土<br>2. 挖土形式: 人工开挖<br>3. 挖土深度: 1m以内                                              | m3   | 4.44  |         |     |
| 126 | 010103002021 | 余方弃置                  | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方1km                                                                   | m3   | 4.44  |         |     |
|     |              | 玻璃纤维大棚 (2.5*3.8m) 17个 |                                                                                             |      |       |         |     |
| 127 | 010607002022 | 大棚支架                  | 1. 钢材品种、规格: Q235B 热镀锌圆管 (规格: 15*1.8)<br>2. 制作、安装                                            | t    | 0.178 |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 28 页

工程名称：玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|-----|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|     |              |                        |                                                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 128 | 01B043       | 大棚支架                   | 1. 类型：拱形大棚<br>支架<br>2. 材质、规格：玻<br>璃纤维棒（直径12<br>mm）<br>3. 备注：单个拱形<br>大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15<br>元/个计入(含安装<br>) | 个    | 629    |        |     |
| 129 | 01B044       | 大棚拉杆                   | 1. 类型：拱形大棚<br>水平拉杆<br>2. 材质、规格：玻<br>璃纤维棒（直径12<br>mm）<br>3. 暂按综合单价4.<br>5元/m计入(含安装<br>)                          | m    | 1938   |        |     |
| 130 | 010902007022 | 铺设遮阴网                  | 1. 聚氯乙烯（扁丝<br>网）遮阴网                                                                                             | m2   | 3748.5 |        |     |
| 131 | 010102003022 | 挖排水沟沟槽土方               | 1. 土壤类别：综合<br>土<br>2. 挖土形式：人工<br>开挖<br>3. 挖土深度：1m以<br>内                                                         | m3   | 38.76  |        |     |
| 132 | 010103002022 | 余方弃置                   | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方<br>1km                                                                                   | m3   | 38.76  |        |     |
|     |              | 玻璃纤维大棚（2.5*4<br>0m）13个 |                                                                                                                 |      |        |        |     |
| 133 | 010607002023 | 大棚支架                   | 1. 钢材品种、规格<br>：Q235B 热镀锌圆<br>管（规格：15*1.8<br>）<br>2. 制作、安装                                                       | t    | 0.136  |        |     |
| 134 | 01B045       | 大棚支架                   | 1. 类型：拱形大棚<br>支架<br>2. 材质、规格：玻<br>璃纤维棒（直径12<br>mm）<br>3. 备注：单个拱形<br>大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15<br>元/个计入(含安装<br>) | 个    | 507    |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 28 页

工程名称：玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|-----|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|     |              |                       |                                                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 135 | 01B046       | 大棚拉杆                  | 1. 类型：拱形大棚<br>水平拉杆<br>2. 材质、规格：玻<br>璃纤维棒（直径12<br>mm）<br>3. 暂按综合单价4.<br>5元/m计入(含安装<br>)                          | m    | 1521   |        |     |
| 136 | 010902007023 | 铺设遮阴网                 | 1. 聚氯乙烯（扁丝<br>网）遮阴网                                                                                             | m2   | 3009.5 |        |     |
| 137 | 010102003023 | 挖排水沟沟槽土方              | 1. 土壤类别：综合<br>土<br>2. 挖土形式：人工<br>开挖<br>3. 挖土深度：1m以<br>内                                                         | m3   | 31.2   |        |     |
| 138 | 010103002023 | 余方弃置                  | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方<br>1km                                                                                   | m3   | 31.2   |        |     |
|     |              | 玻璃纤维大棚（2.5*4<br>1m）5个 |                                                                                                                 |      |        |        |     |
| 139 | 010607002024 | 大棚支架                  | 1. 钢材品种、规格<br>：Q235B 热镀锌圆<br>管（规格：15*1.8<br>）<br>2. 制作、安装                                                       | t    | 0.052  |        |     |
| 140 | 01B047       | 大棚支架                  | 1. 类型：拱形大棚<br>支架<br>2. 材质、规格：玻<br>璃纤维棒（直径12<br>mm）<br>3. 备注：单个拱形<br>大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15<br>元/个计入(含安装<br>) | 个    | 200    |        |     |
| 141 | 01B048       | 大棚拉杆                  | 1. 类型：拱形大棚<br>水平拉杆<br>2. 材质、规格：玻<br>璃纤维棒（直径12<br>mm）<br>3. 暂按综合单价4.<br>5元/m计入(含安装<br>)                          | m    | 615    |        |     |
| 142 | 010902007024 | 铺设遮阴网                 | 1. 聚氯乙烯（扁丝<br>网）遮阴网                                                                                             | m2   | 1185   |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 28 页

工程名称: 玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程数量   | 金 额 (元) |     |
|-----|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----|
|     |              |                      |                                                                                              |      |        | 综合单价    | 合 价 |
| 143 | 010102003024 | 挖排水沟沟槽土方             | 1. 土壤类别: 综合土<br>2. 挖土形式: 人工开挖<br>3. 挖土深度: 1m以内                                               | m3   | 12.3   |         |     |
| 144 | 010103002024 | 余方弃置                 | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方 1km                                                                   | m3   | 12.3   |         |     |
|     |              | 玻璃纤维大棚 (2.5*4 2m) 7个 |                                                                                              |      |        |         |     |
| 145 | 010607002025 | 大棚支架                 | 1. 钢材品种、规格: Q235B 热镀锌圆管 (规格: 15*1.8 )<br>2. 制作、安装                                            | t    | 0.073  |         |     |
| 146 | 01B049       | 大棚支架                 | 1. 类型: 拱形大棚支架<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒 (直径12 mm)<br>3. 备注: 单个拱形大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15元/个计入(含安装) | 个    | 287    |         |     |
| 147 | 01B050       | 大棚拉杆                 | 1. 类型: 拱形大棚水平拉杆<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒 (直径12 mm)<br>3. 暂按综合单价4.5元/m计入(含安装)                       | m    | 882    |         |     |
| 148 | 010902007025 | 铺设遮阴网                | 1. 聚乙烯 (扁丝网) 遮阴网                                                                             | m2   | 1697.5 |         |     |
| 149 | 010102003025 | 挖排水沟沟槽土方             | 1. 土壤类别: 综合土<br>2. 挖土形式: 人工开挖<br>3. 挖土深度: 1m以内                                               | m3   | 17.64  |         |     |
| 150 | 010103002025 | 余方弃置                 | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方 1km                                                                   | m3   | 17.64  |         |     |
|     |              | 玻璃纤维大棚 (2.5*4 4m) 6个 |                                                                                              |      |        |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 28 页

工程名称: 玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |     |
|-----|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|
|     |              |                      |                                                                                             |      |       | 综合单价    | 合 价 |
| 151 | 010607002026 | 大棚支架                 | 1. 钢材品种、规格: Q235B 热镀锌圆管 (规格: 15*1.8)<br>2. 制作、安装                                            | t    | 0.063 |         |     |
| 152 | 01B051       | 大棚支架                 | 1. 类型: 拱形大棚支架<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒 (直径12mm)<br>3. 备注: 单个拱形大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15元/个计入(含安装) | 个    | 258   |         |     |
| 153 | 01B052       | 大棚拉杆                 | 1. 类型: 拱形大棚水平拉杆<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒 (直径12mm)<br>3. 暂按综合单价4.5元/m计入(含安装)                       | m    | 792   |         |     |
| 154 | 010902007026 | 铺设遮阴网                | 1. 聚氯乙烯 (扁丝网) 遮阴网                                                                           | m2   | 1521  |         |     |
| 155 | 010102003026 | 挖排水沟沟槽土方             | 1. 土壤类别: 综合土<br>2. 挖土形式: 人工开挖<br>3. 挖土深度: 1m以内                                              | m3   | 15.84 |         |     |
| 156 | 010103002026 | 余方弃置                 | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方1km                                                                   | m3   | 15.84 |         |     |
|     |              | 玻璃纤维大棚 (2.5*4.5m) 3个 |                                                                                             |      |       |         |     |
| 157 | 010607002027 | 大棚支架                 | 1. 钢材品种、规格: Q235B 热镀锌圆管 (规格: 15*1.8)<br>2. 制作、安装                                            | t    | 0.031 |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 22 页 共 28 页

工程名称: 玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |     |
|-----|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|
|     |              |                     |                                                                                           |      |       | 综合单价    | 合 价 |
| 158 | 01B053       | 大棚支架                | 1. 类型: 拱形大棚<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒 (直径12mm)<br>3. 备注: 单个拱形大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15元/个计入(含安装) | 个    | 132   |         |     |
| 159 | 01B054       | 大棚拉杆                | 1. 类型: 拱形大棚<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒 (直径12mm)<br>3. 暂按综合单价4.5元/m计入(含安装)                         | m    | 405   |         |     |
| 160 | 010902007027 | 铺设遮阴网               | 1. 聚氯乙烯 (扁丝网) 遮阴网                                                                         | m2   | 777   |         |     |
| 161 | 010102003027 | 挖排水沟沟槽土方            | 1. 土壤类别: 综合土<br>2. 挖土形式: 人工开挖<br>3. 挖土深度: 1m以内                                            | m3   | 8.1   |         |     |
| 162 | 010103002027 | 余方弃置                | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方1km                                                                 | m3   | 8.1   |         |     |
|     |              | 玻璃纤维大棚 (2.5*50m) 3个 |                                                                                           |      |       |         |     |
| 163 | 010607002028 | 大棚支架                | 1. 钢材品种、规格: Q235B 热镀锌圆管 (规格: 15*1.8)<br>2. 制作、安装                                          | t    | 0.031 |         |     |
| 164 | 01B055       | 大棚支架                | 1. 类型: 拱形大棚<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒 (直径12mm)<br>3. 备注: 单个拱形大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15元/个计入(含安装) | 个    | 147   |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 23 页 共 28 页

工程名称：玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|-----|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|     |              |                       |                                                                                                                 |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 165 | 01B056       | 大棚拉杆                  | 1. 类型：拱形大棚<br>水平拉杆<br>2. 材质、规格：玻<br>璃纤维棒（直径12<br>mm）<br>3. 暂按综合单价4.<br>5元/m计入(含安装<br>)                          | m    | 450   |        |     |
| 166 | 010902007028 | 铺设遮阴网                 | 1. 聚氯乙烯（扁丝<br>网）遮阴网                                                                                             | m2   | 859.5 |        |     |
| 167 | 010102003028 | 挖排水沟沟槽土方              | 1. 土壤类别：综合<br>土<br>2. 挖土形式：人工<br>开挖<br>3. 挖土深度：1m以<br>内                                                         | m3   | 9     |        |     |
| 168 | 010103002028 | 余方弃置                  | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方<br>1km                                                                                   | m3   | 9     |        |     |
|     |              | 玻璃纤维大棚（2.5*5<br>1m）3个 |                                                                                                                 |      |       |        |     |
| 169 | 010607002029 | 大棚支架                  | 1. 钢材品种、规格<br>：Q235B 热镀锌圆<br>管（规格：15*1.8<br>）<br>2. 制作、安装                                                       | t    | 0.031 |        |     |
| 170 | 01B057       | 大棚支架                  | 1. 类型：拱形大棚<br>支架<br>2. 材质、规格：玻<br>璃纤维棒（直径12<br>mm）<br>3. 备注：单个拱形<br>大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15<br>元/个计入(含安装<br>) | 个    | 150   |        |     |
| 171 | 01B058       | 大棚拉杆                  | 1. 类型：拱形大棚<br>水平拉杆<br>2. 材质、规格：玻<br>璃纤维棒（直径12<br>mm）<br>3. 暂按综合单价4.<br>5元/m计入(含安装<br>)                          | m    | 459   |        |     |
| 172 | 010902007029 | 铺设遮阴网                 | 1. 聚氯乙烯（扁丝<br>网）遮阴网                                                                                             | m2   | 876   |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 24 页 共 28 页

工程名称: 玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |     |
|-----|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|
|     |              |                      |                                                                                              |      |       | 综合单价    | 合 价 |
| 173 | 010102003029 | 挖排水沟沟槽土方             | 1. 土壤类别: 综合土<br>2. 挖土形式: 人工开挖<br>3. 挖土深度: 1m以内                                               | m3   | 9.18  |         |     |
| 174 | 010103002029 | 余方弃置                 | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方 1km                                                                   | m3   | 9.18  |         |     |
|     |              | 玻璃纤维大棚 (2.5*5 2m) 4个 |                                                                                              |      |       |         |     |
| 175 | 010607002030 | 大棚支架                 | 1. 钢材品种、规格: Q235B 热镀锌圆管 (规格: 15*1.8 )<br>2. 制作、安装                                            | t    | 0.042 |         |     |
| 176 | 01B059       | 大棚支架                 | 1. 类型: 拱形大棚支架<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒 (直径12 mm)<br>3. 备注: 单个拱形大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15元/个计入(含安装) | 个    | 204   |         |     |
| 177 | 01B060       | 大棚拉杆                 | 1. 类型: 拱形大棚水平拉杆<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒 (直径12 mm)<br>3. 暂按综合单价4.5元/m计入(含安装)                       | m    | 624   |         |     |
| 178 | 010902007030 | 铺设遮阴网                | 1. 聚乙烯 (扁丝网) 遮阴网                                                                             | m2   | 1190  |         |     |
| 179 | 010102003030 | 挖排水沟沟槽土方             | 1. 土壤类别: 综合土<br>2. 挖土形式: 人工开挖<br>3. 挖土深度: 1m以内                                               | m3   | 12.48 |         |     |
| 180 | 010103002030 | 余方弃置                 | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方 1km                                                                   | m3   | 12.48 |         |     |
|     |              | 玻璃纤维大棚 (2.5*5 3m) 1个 |                                                                                              |      |       |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 25 页 共 28 页

工程名称: 玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |     |
|-----|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|
|     |              |                      |                                                                                             |      |       | 综合单价    | 合 价 |
| 181 | 010607002031 | 大棚支架                 | 1. 钢材品种、规格: Q235B 热镀锌圆管 (规格: 15*1.8)<br>2. 制作、安装                                            | t    | 0.01  |         |     |
| 182 | 01B061       | 大棚支架                 | 1. 类型: 拱形大棚支架<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒 (直径12mm)<br>3. 备注: 单个拱形大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15元/个计入(含安装) | 个    | 52    |         |     |
| 183 | 01B062       | 大棚拉杆                 | 1. 类型: 拱形大棚水平拉杆<br>2. 材质、规格: 玻璃纤维棒 (直径12mm)<br>3. 暂按综合单价4.5元/m计入(含安装)                       | m    | 159   |         |     |
| 184 | 010902007031 | 铺设遮阴网                | 1. 聚氯乙烯 (扁丝网) 遮阴网                                                                           | m2   | 303   |         |     |
| 185 | 010102003031 | 挖排水沟沟槽土方             | 1. 土壤类别: 综合土<br>2. 挖土形式: 人工开挖<br>3. 挖土深度: 1m以内                                              | m3   | 3.18  |         |     |
| 186 | 010103002031 | 余方弃置                 | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方1km                                                                   | m3   | 3.18  |         |     |
|     |              | 玻璃纤维大棚 (2.5*5.5m) 2个 |                                                                                             |      |       |         |     |
| 187 | 010607002032 | 大棚支架                 | 1. 钢材品种、规格: Q235B 热镀锌圆管 (规格: 15*1.8)<br>2. 制作、安装                                            | t    | 0.021 |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 26 页 共 28 页

工程名称：玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|-----|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|     |              |                       |                                                                                                                 |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 188 | 01B063       | 大棚支架                  | 1. 类型：拱形大棚<br>支架<br>2. 材质、规格：玻<br>璃纤维棒（直径12<br>mm）<br>3. 备注：单个拱形<br>大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15<br>元/个计入(含安装<br>) | 个    | 108   |        |     |
| 189 | 01B064       | 大棚拉杆                  | 1. 类型：拱形大棚<br>水平拉杆<br>2. 材质、规格：玻<br>璃纤维棒（直径12<br>mm）<br>3. 暂按综合单价4.<br>5元/m计入(含安装<br>)                          | m    | 330   |        |     |
| 190 | 010902007032 | 铺设遮阴网                 | 1. 聚氯乙烯（扁丝<br>网）遮阴网                                                                                             | m2   | 628   |        |     |
| 191 | 010102003032 | 挖排水沟沟槽土方              | 1. 土壤类别：综合<br>土<br>2. 挖土形式：人工<br>开挖<br>3. 挖土深度：1m以<br>内                                                         | m3   | 6.6   |        |     |
| 192 | 010103002032 | 余方弃置                  | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方<br>1km                                                                                   | m3   | 6.6   |        |     |
|     |              | 玻璃纤维大棚（2.5*5<br>6m）4个 |                                                                                                                 |      |       |        |     |
| 193 | 010607002033 | 大棚支架                  | 1. 钢材品种、规格<br>：Q235B 热镀锌圆<br>管（规格：15*1.8<br>）<br>2. 制作、安装                                                       | t    | 0.042 |        |     |
| 194 | 01B065       | 大棚支架                  | 1. 类型：拱形大棚<br>支架<br>2. 材质、规格：玻<br>璃纤维棒（直径12<br>mm）<br>3. 备注：单个拱形<br>大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15<br>元/个计入(含安装<br>) | 个    | 220   |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 27 页 共 28 页

工程名称: 玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                              | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |     |
|-----|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|
|     |              |                         |                                                                                                                     |      |       | 综合单价    | 合 价 |
| 195 | 01B066       | 大棚拉杆                    | 1. 类型: 拱形大棚<br>水平拉杆<br>2. 材质、规格: 玻<br>璃纤维棒 (直径12<br>mm)<br>3. 暂按综合单价4.<br>5元/m计入(含安装<br>)                           | m    | 672   |         |     |
| 196 | 010902007033 | 铺设遮阴网                   | 1. 聚氯乙烯 (扁丝<br>网) 遮阴网                                                                                               | m2   | 1278  |         |     |
| 197 | 010102003033 | 挖排水沟沟槽土方                | 1. 土壤类别: 综合<br>土<br>2. 挖土形式: 人工<br>开挖<br>3. 挖土深度: 1m以<br>内                                                          | m3   | 13.44 |         |     |
| 198 | 010103002033 | 余方弃置                    | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方<br>1km                                                                                       | m3   | 13.44 |         |     |
|     |              | 玻璃纤维大棚 (2.5*5<br>7m) 3个 |                                                                                                                     |      |       |         |     |
| 199 | 010607002034 | 大棚支架                    | 1. 钢材品种、规格<br>:Q235B 热镀锌圆<br>管 (规格: 15*1.8<br>)<br>2. 制作、安装                                                         | t    | 0.031 |         |     |
| 200 | 01B067       | 大棚支架                    | 1. 类型: 拱形大棚<br>支架<br>2. 材质、规格: 玻<br>璃纤维棒 (直径12<br>mm)<br>3. 备注: 单个拱形<br>大棚支架长度5.5m<br>4. 暂按综合单价15<br>元/个计入(含安装<br>) | 个    | 168   |         |     |
| 201 | 01B068       | 大棚拉杆                    | 1. 类型: 拱形大棚<br>水平拉杆<br>2. 材质、规格: 玻<br>璃纤维棒 (直径12<br>mm)<br>3. 暂按综合单价4.<br>5元/m计入(含安装<br>)                           | m    | 513   |         |     |
| 202 | 010902007034 | 铺设遮阴网                   | 1. 聚氯乙烯 (扁丝<br>网) 遮阴网                                                                                               | m2   | 975   |         |     |



## 措施项目清单计价表

工程名称: 玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 玻璃纤维大棚-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                       | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                            |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                       |      |      |         |    |
| 1.1 |                            |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                    |      |      |         |    |
| 2.1 |                            |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                        |      |      |         |    |
| 3.1 |                            |      |      |         |    |
| 3.2 |                            |      |      |         |    |
| 3.3 |                            |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                     |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                 |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                 |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                    |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                    |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
| 合 计 |                            |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 全钢架镀锌棚-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                       | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|-----|--------------|-------------------|----------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|     |              |                   |                                              |      |       | 综合单价   | 合 价 |
|     |              | 全钢架镀锌棚（14*140m）1座 |                                              |      |       |        |     |
| 1   | 010603003001 | 钢管柱               | 1. 钢材品种、规格：Q235B 镀锌圆管（规格：15*1.8）<br>2. 制作、安装 | t    | 0.459 |        |     |
| 2   | 010607002001 | 大棚支架              | 1. 钢材品种、规格：Q235B 镀锌圆管（规格：15*1.8）<br>2. 制作、安装 | t    | 0.428 |        |     |
| 3   | 010607002002 | 大棚拉杆              | 1. 钢材品种、规格：Q235B 镀锌圆管（规格：15*1.8）<br>2. 制作、安装 | t    | 0.731 |        |     |
| 4   | 010902007001 | 铺设遮阴网             | 1. 聚氯乙烯（扁丝网）遮阴网                              | m2   | 2884  |        |     |
| 5   | 010102003001 | 挖排水沟沟槽土方          | 1. 土壤类别：综合土<br>2. 挖土形式：人工开挖<br>3. 挖土深度：1m以内  | m3   | 33.6  |        |     |
| 6   | 010103002001 | 余方弃置              | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方1km                    | m3   | 33.6  |        |     |
|     |              |                   |                                              |      |       |        |     |
|     |              |                   |                                              |      |       |        |     |
|     |              |                   |                                              |      |       |        |     |
|     |              |                   |                                              |      |       |        |     |
|     |              |                   |                                              |      |       |        |     |
|     |              |                   |                                              |      |       |        |     |
|     |              |                   |                                              |      |       |        |     |
|     |              |                   |                                              |      |       |        |     |
|     |              |                   |                                              |      |       |        |     |
|     |              |                   |                                              |      |       |        |     |
|     |              |                   |                                              |      |       |        |     |
|     |              |                   |                                              |      |       |        |     |
|     |              |                   |                                              |      |       |        |     |
|     |              |                   |                                              |      |       |        |     |
| 合 计 |              |                   |                                              |      |       |        |     |

## 措施项目清单计价表

工程名称: 全钢架镀锌棚-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|-----|--------------|-----------|-----------|------|------|--------|-----|
|     |              |           |           |      |      | 综合单价   | 合 价 |
| 一   |              | 通用措施      |           |      |      |        |     |
| 1   | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |           | 项    | 1    |        |     |
| 2   | 011801004001 | 冬雨季施工增加费  |           | 项    | 1    |        |     |
| 3   | 011801003001 | 夜间施工增加费   |           | 项    | 1    |        |     |
| 4   | 011801002001 | 二次搬运费     |           | 项    | 1    |        |     |
| 5   | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |           | 项    | 1    |        |     |
| 二   |              | 专业措施      |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
|     |              |           |           |      |      |        |     |
| 合 计 |              |           |           |      |      |        |     |

## 其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                        | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|-----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                             |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                        |      |      |         |    |
| 1.1 |                             |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                     |      |      |         |    |
| 2.1 |                             |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                         |      |      |         |    |
| 3.1 |                             |      |      |         |    |
| 3.2 |                             |      |      |         |    |
| 3.3 |                             |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                      |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                  |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                  |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                     |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                     |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
| 合 计 |                             |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                               | 计量单位           | 工程数量    | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-----|
|    |              |       |                                                                                                                      |                |         | 综合单价   | 合 价 |
|    |              | 场地工程  |                                                                                                                      |                |         |        |     |
| 1  | 010103001001 | 平整场地  | 1. 机械平整场地                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 30757.5 |        |     |
|    |              | 蓄水池   |                                                                                                                      |                |         |        |     |
| 2  | 010102001001 | 挖一般土方 | 1. 土的类别：一、二类土<br>2. 开挖深度：2m<br>3. 开挖方式：机械挖土装车                                                                        | m <sup>3</sup> | 307.72  |        |     |
| 3  | 010103002001 | 余方弃置  | 1. 自卸汽车运土方1KM                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 307.72  |        |     |
| 4  | 010905002001 | 基础防水  | 1. 防水膜品种:0.5mm厚聚氯乙烯涂塑帆布<br>2. 部位：池平面                                                                                 | m <sup>2</sup> | 153.86  |        |     |
| 5  | 010905002002 | 基础防水  | 1. 防水膜品种:0.5mm厚聚氯乙烯涂塑帆布<br>2. 部位：池立面                                                                                 | m <sup>2</sup> | 123.09  |        |     |
| 6  | 010607010001 | 零星钢构件 | 1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌钢板（厚0.5mm）<br>2. 制作、安装                                                                            | t              | 0.483   |        |     |
|    |              | 仓储用房  |                                                                                                                      |                |         |        |     |
| 7  | 01B001       | 仓储用房  | 1. 活动房为轻钢结构，用角钢和方钢焊接组合拼装而成；楼房底为矩形屋架，屋顶双坡屋架；屋顶及墙体材料使用彩塑钢夹心保温板，吊顶为石膏天花板，地面采用C30砼地面。<br>2. 综合单价暂按500元/m <sup>2</sup> 计入 | m <sup>2</sup> | 20.91   |        |     |
| 8  | 010802002001 | 彩板门   | 1. 洞口尺寸:900*1200mm<br>2. 门类型:夹芯板彩钢门                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1.08    |        |     |
| 9  | 010807001001 | 塑钢窗   | 1. 洞口尺寸:1200*1200mm<br>2. 窗类型:塑钢推拉窗<br>3. 玻璃:普通玻璃                                                                    | m <sup>2</sup> | 1.44    |        |     |
|    |              |       |                                                                                                                      |                |         | 合 计    |     |

## 措施项目清单计价表

工程名称：室外配套-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                        | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|-----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                             |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                        |      |      |         |    |
| 1.1 |                             |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                     |      |      |         |    |
| 2.1 |                             |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                         |      |      |         |    |
| 3.1 |                             |      |      |         |    |
| 3.2 |                             |      |      |         |    |
| 3.3 |                             |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                      |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                  |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                  |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                     |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                     |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
| 合 计 |                             |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外配套-电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 室外配套-电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号                 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金    额（元） |        |
|--------------------|--------------|-----------|-----------|------|------|-----------|--------|
|                    |              |           |           |      |      | 综合单价      | 合    价 |
| 一                  |              | 通用措施      |           |      |      |           |        |
| 1                  | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |           | 项    | 1    |           |        |
| 2                  | 031401004001 | 冬雨季施工增加费  |           | 项    | 1    |           |        |
| 3                  | 031401003001 | 夜间施工增加费   |           | 项    | 1    |           |        |
| 4                  | 031401002001 | 二次搬运费     |           | 项    | 1    |           |        |
| 5                  | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |           | 项    | 1    |           |        |
| 二                  |              | 专业措施      |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
|                    |              |           |           |      |      |           |        |
| 合                计 |              |           |           |      |      |           |        |

## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                        | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|-----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                             |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                        |      |      |         |    |
| 1.1 |                             |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                     |      |      |         |    |
| 2.1 |                             |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                         |      |      |         |    |
| 3.1 |                             |      |      |         |    |
| 3.2 |                             |      |      |         |    |
| 3.3 |                             |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                      |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                  |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                  |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                     |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                     |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
| 合 计 |                             |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外配套-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程数量   | 金 额 (元) |     |
|-----|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----|
|     |              |         |                                                                            |      |        | 综合单价    | 合 价 |
| 1   | 031001006001 | 塑料管     | 1. 材质:PE给水管<br>2. 规格:PN1.6 DN100<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 安装部位:室外<br>5. 介质:给水 | m    | 821.48 |         |     |
| 2   | 031001006002 | 塑料管     | 1. 材质:PE给水管<br>2. 规格:PN1.6 DN80<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 安装部位:室外<br>5. 介质:给水  | m    | 1442.3 |         |     |
| 3   | 031001006003 | 塑料管     | 1. 材质:PE喷管带<br>2. 规格:PN0.4 DN25<br>3. 安装部位:室内(架空)                          | m    | 11971  |         |     |
| 4   | 031002008001 | 软接头(软管) | 1. 材质:PE喷头<br>2. 规格:DN25                                                   | 个    | 5999   |         |     |
| 5   | 030109001001 | 泵       | 1. 名称:立式多级离心泵<br>2. 功率:15KW<br>3. 额定流量:20m3/h<br>4. 额定扬程:154m              | 台    | 1      |         |     |
|     |              |         |                                                                            |      |        |         |     |
|     |              |         |                                                                            |      |        |         |     |
|     |              |         |                                                                            |      |        |         |     |
|     |              |         |                                                                            |      |        |         |     |
|     |              |         |                                                                            |      |        |         |     |
|     |              |         |                                                                            |      |        |         |     |
|     |              |         |                                                                            |      |        |         |     |
|     |              |         |                                                                            |      |        |         |     |
|     |              |         |                                                                            |      |        |         |     |
|     |              |         |                                                                            |      |        |         |     |
|     |              |         |                                                                            |      |        |         |     |
|     |              |         |                                                                            |      |        |         |     |
|     |              |         |                                                                            |      |        |         |     |
| 合 计 |              |         |                                                                            |      |        |         |     |

## 措施项目清单计价表

工程名称: 室外配套-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                       | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                            |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                       |      |      |         |    |
| 1.1 |                            |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                    |      |      |         |    |
| 2.1 |                            |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                        |      |      |         |    |
| 3.1 |                            |      |      |         |    |
| 3.2 |                            |      |      |         |    |
| 3.3 |                            |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                     |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                 |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                 |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                    |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                    |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
| 合 计 |                            |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：种植工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                        | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|-----|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|     |              |       |                                                                                                               |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 1   | 050101003001 | 栽植土回填 | 1. 人工回填混合基质土<br>2. 图纸混合基质主要成分：进口草炭50%，印度脱盐椰糠20%，珍珠岩20%，蛭石10%<br>3. 整地起垄                                       | m3   | 752.8 |        |     |
| 2   | 050101005001 | 肥料    | 1. 中药材加施肥料                                                                                                    | 亩    | 46.14 |        |     |
| 3   | 050103016001 | 种植淫羊藿 | 1. 播种淫羊藿种子<br>2. 淫羊藿种子要求：淫羊藿总黄酮醇苷9%以上，单苷2%<br>3. 每亩播种：0.75 kg<br>4. 育苗期包含播种费、锄草5次以上<br>5. 淫羊藿种子暂定价格：16500元/kg | 亩    | 46.14 |        |     |
|     |              |       |                                                                                                               |      |       |        |     |
|     |              |       |                                                                                                               |      |       |        |     |
|     |              |       |                                                                                                               |      |       |        |     |
|     |              |       |                                                                                                               |      |       |        |     |
|     |              |       |                                                                                                               |      |       |        |     |
|     |              |       |                                                                                                               |      |       |        |     |
|     |              |       |                                                                                                               |      |       |        |     |
|     |              |       |                                                                                                               |      |       |        |     |
|     |              |       |                                                                                                               |      |       |        |     |
|     |              |       |                                                                                                               |      |       |        |     |
|     |              |       |                                                                                                               |      |       |        |     |
|     |              |       |                                                                                                               |      |       |        |     |
|     |              |       |                                                                                                               |      |       |        |     |
|     |              |       |                                                                                                               |      |       |        |     |
|     |              |       |                                                                                                               |      |       |        |     |
|     |              |       |                                                                                                               |      |       |        |     |
|     |              |       |                                                                                                               |      |       |        |     |
|     |              |       |                                                                                                               |      |       |        |     |
| 合 计 |              |       |                                                                                                               |      |       |        |     |

## 措施项目清单计价表

工程名称：种植工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 种植工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                        | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|-----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                             |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                        |      |      |         |    |
| 1.1 |                             |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                     |      |      |         |    |
| 2.1 |                             |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                         |      |      |         |    |
| 3.1 |                             |      |      |         |    |
| 3.2 |                             |      |      |         |    |
| 3.3 |                             |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                      |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                  |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                  |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                     |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                     |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
| 合 计 |                             |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。