2026年秦岭四宝科学公园运营项目防滑路面处理工程 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

2026 年 09 月 20 日

工程名称：2026年秦岭四宝科学公园运营项目防滑路面处理工程

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 09 月 20 日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年秦岭四宝科学公园运营项目防滑路面处理工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年秦岭四宝科学公园运营项目防滑路面处理工程	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年秦岭四宝科学公园运营项目防滑路面处理工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年秦岭四宝科学公园运营项目防滑路面处理工程						
1.1	防滑路面-EPDM橡胶颗粒型塑胶面层						
1.2	防滑路面-石材面层						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年秦岭四宝科学公园运营项目防滑路面处理工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	防滑路面-EPDM橡胶颗粒型塑胶面层	
2	防滑路面-石材面层	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防滑路面-EPDM橡胶颗粒型塑胶面层　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050201007001	EPDM橡胶颗粒型塑胶面层	1.4mm厚EPDM橡胶颗粒型塑胶面层(环保固化胶水:EPDM胶粒1:5.5重量比)，颜色及图案详见图纸（含图案） 2.9mm厚环保颗粒基层(环保固化胶水:环保颗粒1:7重量比) 3.高粘结胶水结合层 4.原地面结构 5.具体做法详见图纸	m2	1598.63		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：防滑路面-EPDM橡胶颗粒型塑胶面层　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：防滑路面-EPDM橡胶颗粒型塑胶面层　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：防滑路面-EPDM橡胶颗粒型塑胶面层　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：防滑路面-EPDM橡胶颗粒型塑胶面层　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：防滑路面-EPDM橡胶颗粒型塑胶面层　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防滑路面-石材面层　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011102001001	火烧板灰麻石材地面	1.18厚灰麻石材铺贴(规格600*600) 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.原建筑结构混凝土 5.具体做法详见图纸	m2	483.24		
2	011102001003	火烧板灰麻石材地面	1.18厚灰麻石材铺贴(规格300*600) 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.原建筑结构混凝土 5.部位:宿舍楼二楼楼道 6.具体做法详见图纸	m2	76.5		
3	011102001002	火烧板灰麻机刨石地面	1.20厚火烧板灰麻机刨石(规格300*600) 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.原建筑结构混凝土 5.部位:宿舍楼水房门口、宿舍楼东西露台、宿舍楼一楼楼前地面 6.具体做法详见图纸	m2	187.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防滑路面-石材面层　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011106002001	火烧板灰麻机刨石楼梯	1.20厚火烧板灰麻机刨石(规格300*600) 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.原建筑结构混凝土 5.部位:楼梯 6.具体做法详见图纸	m2	76.3		
5	011106002002	火烧板灰麻石材楼梯	1.18厚灰麻石材铺贴(规格600*600) 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.原建筑结构混凝土 5.部位:楼梯 6.具体做法详见图纸	m2	35		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：防滑路面-石材面层　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1		
2	011802013001	其他措施		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：防滑路面-石材面层　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：防滑路面-石材面层　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：防滑路面-石材面层　　　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：防滑路面-石材面层　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。