工程项目清单费用汇总表

工程名称:勉县中医院传染病服务能力提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	勉县中医院传染病服务能力提升项目	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:勉县中医院传染病服务能力提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	土建改造工程	
2	电气工程	
3	给排水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建改造工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
	A.1	土石方工程					
1	010103002001	建筑垃圾外运	1.建筑垃圾外运 运距5km以内	m3	32.16		
	A.17	拆除工程					
2	011701001001	砖砌体拆除	1.原墙体拆除 2.具体位置详图纸	m3	4.49		
3	011704002001	立面抹灰层拆除	1.铲除内墙抹灰层及饰面层 2.具体位置详图纸	m2	45.67		
4	011705001001	平面块料拆除	1.拆除原地砖地面 2.具体位置详图纸	m2	98.96		
5	011705002001	立面块料拆除	1.拆除原釉面砖墙面 2.具体位置详图纸	m2	802.96		
6	011708002001	铲除涂料面	1.铲除原墙面及天棚涂料饰面 2.具体位置详图纸	m2	1422.73		
7	011710002002	金属门窗拆除	1.原门窗拆除 2.具体位置详图纸	樘	55		
8	011706002001	轻质隔墙拆除	1.原轻质隔墙拆除	m2	10.71		
9	011706002002	隔断拆除	1.原隔断拆除	m2	15.12		
		改造工程					
	A.1	土石方工程					
10	010102009001	回填方	1.填方部位:一层电梯井 2.材料品种:砂夹石	m3	4.58		
11	010102009002	回填方	楼地面垫层 炉(矿)渣 干铺	m3	0.95		
	A.4	砌筑工程					
12	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级: MU10页岩实心砖,M7.5水泥砂浆 2.墙体厚度:120	m3	1.46		
13	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度:240	m3	4.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建改造工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	040205001001	人(手)孔井	1.室外手孔井，内部尺寸600X600X900mm(LXWXH) 2.120厚C15混凝土垫层 3.2400厚砖砌井壁 4.C20混凝土压顶 5.钢筋混凝土盖板 6.Φ700铸铁井盖 7.内外壁1：2.5水泥砂浆抹面10mm 手孔并做法可参考图集05X101-2第34.35.36.45.52页 井座为砖砌井，有车辆通行的路段井盖采用铸铁重型井盖。	座	2		
15	010401007001	零星砌砖	1.卫生间蹲台零星砌砖 2.做法参陕09J05第36页	m3	0.32		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
16	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:C30微膨胀混凝土 2.板形式:平板	m3	0.31		
17	010505007001	楼板模板	1.现浇混凝土复合模板 平板 复合模板	m2	3.05		
18	010506001001	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	0.029		
19	010506012001	植筋	1.植筋 植筋钢筋 直径(mm) ≤10	个	86		
	A.8	门窗工程					
20	010802001001	断桥铝合金玻璃门	1.断桥铝合金玻璃门 2.尺寸：1000mm*2400mm　2樘	m2	4.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建改造工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010802001002	成品钛合金安全玻璃门	1.成品钛合金安全玻璃门 2.尺寸：1000mm*2400mm 1樘、800mm*2400mm 3樘	m2	8.16		
22	010801001002	木质门	1.成品套装木门 2.尺寸：1000mm*2400mm 18樘	m2	43.2		
23	010802003001	防盗门	1.成品钢制防盗门 2.尺寸：1500mm*2400mm 5樘	m2	18		
24	010807001002	金属窗	1.铝合金中空玻璃窗(5+9A+5) 2.尺寸：1500mm*1800mm 、3000mm*1800mm 、600mm*900mm 、1800mm*2100mm	m2	187.38		
25	010807005001	金属格栅窗	1.不锈钢外窗防护栏杆 2.一层所有外窗	m2	64.26		
	A.9	屋面及防水工程					
26	010904002001	地面涂膜防水	1、1.5厚合成高分子涂抹结合层 2、患者通道及医生通过室	m2	52.64		
27	010904002002	地面涂膜防水	1、1.5厚合成高分子涂抹结合层 2、卫生间地面	m2	22.27		
28	010903002002	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 2.卫生间墙面及医生通过室安装水池侧墙面	m2	166.43		
	A.11	楼地面装饰工程					
29	011101001001	水磨石地面清洗	1.水磨石地面清洗、重新打磨	m2	538.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建改造工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	011102001001	水磨石地面	1、铺25厚预制水磨石地面，稀水泥浆擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土	m2	3.05		
31	011102003001	块料地面	1、铺400*400地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 5、60厚C15混凝土 6、卫生间、医生通过室、患者通道地面	m2	98.96		
32	011207003002	成品隔断	1.卫生间铝合金隔断 2.做法参陕09J05第36页	m2	26.53		
33	011105003001	块料踢脚线	1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶，砖墙无此道工序） 5、H=120mm 6、除一层内走廊、医护通道外的其他房间	m	315.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建改造工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
34	011201001003	内墙面抹灰	1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、医生通过室1.8米以上部分及门窗封堵处、原瓷砖墙裙拆除后做涂料部分	m2	583.91		
35	011203003001	块料内墙面	1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、400*800釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 4、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 5、卫生间、患者通道墙面	m2	149.58		
36	011203003002	块料内墙面	1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、400*800釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4、素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序） 5、医生通过室1.8高部分及一层内走廊、医护通道	m2	379.95		
37	011207001001	轻质隔墙	1.100厚防火石膏板墙,12mm+75mm(内填50厚岩棉)+12mm 2.轻钢龙骨	m2	70.28		
38	011207003001	成品隔断	1.塑钢玻璃隔断（带门）	m2	7.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建改造工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.5厚抗裂砂浆扫毛或拉出纹 2.3厚抗裂砂浆,铺设耐碱玻纤网格布(搭接宽度≥5cm),用刮板压平让网格布嵌入砂浆 3.瓷砖专用渗透界面剂 4.热镀锌钢丝网(直径0.9mm,网孔12×12mm)覆盖墙面,用塑料膨胀锚栓(间距≤500mm,每平方米不少于4个)固定,网与网搭接≥100mm,且边角需额外加固,避免翘边 5.修补砂浆填补瓷砖缝隙与坑洼,干燥后再次打磨平整 6.打磨瓷砖表面釉层,形成粗糙面(增强附着力),打磨后再次清理粉尘 7.排查松动、空鼓的瓷砖,空鼓率超过5%需敲掉重新铺贴;裂缝处用耐候密封胶填实,破损瓷砖替换完整 8.清洗瓷砖表面,去除灰尘、油污、青苔等杂质,顽固污渍用中性清洁剂擦拭,最后晾干(确保瓷砖表面积无水、无浮尘) 9.原外墙瓷砖墙面	m2	482.63		
	A.13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建改造工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	011302001001	平面吊顶天棚	1、铝扣板600×600与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500） 6、卫生间、患者通道吊顶	m2	47.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建改造工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	011302001003	平面吊顶天棚	1、冲孔蜂窝铝板600*1200与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500） 6、公共走廊吊顶	m2	123.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建改造工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	011302001002	平面吊顶天棚	1、装饰矿棉板600*600与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500） 6、留观室、治疗室、医护办公室、办公室吊顶	m2	126.87		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
43	011404001001	墙面喷刷涂料	1.面层涂料1道(防霉无机涂料) 2.主层涂料1道(防霉无机涂料) 3.底层涂料1道(防霉无机涂料) 4.满刮腻子2道,并找平磨光(耐水性腻子) 5.一层内走道墙面1.8米以上部分、楼梯间及其他房间墙面	m2	1365.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建改造工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	011403001002	抹灰面油漆	1.面层真石漆1道 2.主层真石漆1道 3.分格缝 4.底层漆1道(抗碱封闭底漆) 5.暂定综合单价80元/m2 6.外墙面	m2	482.63		
45	011404002001	天棚喷刷涂料	1.面层涂料1道(防霉无机涂料) 2.主层涂料1道(防霉无机涂料) 3.底层涂料1道(防霉无机涂料) 4.满刮腻子2道,并找平磨光(耐水性腻子) 5.楼梯间及其他房间天棚	m2	343.39		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建改造工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：土建改造工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				68000
1.1	暂列金	项			68000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					68000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建改造工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气工程					
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:AP 2.规格:700x600x180 3.接线端子:无端子外部接线 4.明装,底边距地1.5米	台	1		
2	030402012003	成套配电箱	1.名称:CAL(插座配电箱) 2.规格:550x460x140 3.接线端子:无端子外部接线 4.明装,底边距地1.6米	台	1		
3	030402012004	成套配电箱	1.名称:CAL1(插座配电箱) 2.规格:550x460x140 3.接线端子:无端子外部接线 4.明装,底边距地1.6米	台	1		
4	030409016001	桥架槽盒安装	1.名称:强电金属线槽 2.规格:200X100	m	24.62		
5	030409017001	桥架支撑架	1.名称:桥架支撑架制作与安装	t	0.007		
6	030412002001	线槽	1.名称:塑料线槽 2.材质:PR40X20	m	26.5		
7	030412002002	线槽	1.名称:塑料线槽 2.材质:PR20X12	m	1141.22		
8	030412001003	电气配管	1.材质:PC管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗装	m	70.51		
9	030412001009	配管	1.材质:RC管 2.规格:RC65 3.配置形式:埋地	m	6.09		
10	030409001002	电力电缆	1.规格:WDZ-YJY22-4X35+1X16 2.材质:铜芯 3.敷设方式:管内穿线	m	9.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030409001001	电力电缆	1.规格:WDZ-YJY-5X10 2.材质:铜芯 3.敷设方式:线槽穿线	m	37.78		
12	030409002001	电力电缆头	1.规格:电缆截面(mm2) ≤10 2.材质、类型:铜芯	个	4		
13	030409002002	电力电缆头	1.规格:电缆截面(mm2) ≤50 2.材质、类型:铜芯	个	1		
14	030412003015	配线	1.型号:WDZ-BYJ-6 2.材质:铜芯 3.配线线制:管内穿线	m	51.61		
15	030412003001	配线	1.型号:WDZ-BYJ-2.5 2.材质:铜芯 3.配线线制:线槽穿线	m	1961.06		
16	030412003016	配线	1.型号:WDZ-BYJ-4 2.材质:铜芯 3.配线线制:线槽穿线	m	2645.41		
17	030413001003	普通灯具	1.名称:LED灯盘 2.型号:PAK411090-42W 3150Lm,4000K,直角亚白,1200X197X60mm 3.安装形式:距地3米吊杆安装或吸顶	套	5		
18	030413001004	普通灯具	1.名称:LED灯盘 2.型号:PAK411080-32W 2400Lm,4000K,直角亚白,1200X147X60mm 3.安装形式:距地3米吊杆安装或吸顶	套	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030413001005	普通灯具	1.名称:杀菌灯 2.型号:型号甲方自理 3.安装形式:h=2.8m吊装	套	20		
20	030413001006	普通灯具	1.名称:杀菌灯灯开闭警示 2.型号:专用设备 3.安装形式:明装,h=2.5m(杀菌灯房间门外)	套	12		
21	030413001007	普通灯具	1.名称:防水防尘LED灯 2.型号:PAK-LED-A04-16B-8600(16W)1350Lm 3.安装形式:吸顶安装	套	7		
22	030413001008	普通灯具	1.名称:防水防尘嵌入式LED灯 2.型号:220V/24W LED灯(IP54型) 60X60cm 3.安装形式:嵌入式安装	套	10		
23	030413001009	普通灯具	1.名称:走道嵌入式灯盘 2.型号:PAK567582,40W,4000K,尺寸1198*298*35mm 3.安装形式:吊顶嵌入式安装	套	15		
24	030413001010	普通灯具	1.名称:楼梯间LED吸顶灯 2.型号:13W 3.安装形式:吸顶安装	套	14		
25	030405015001	风扇	1.名称:排气扇 2.型号:甲方自理 3.安装方式:吊顶嵌入式安装	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030413013003	插座	1.名称:安全型五孔插座(电视电源) 2.材质:V426/10USL 3.安装形式:距地1.7米	套	4		
27	030413013002	插座	1.名称:安全型五孔插座(无线AP电源插座) 2.规格:V426/10USL 3.安装形式:吸顶暗装	套	3		
28	030413013004	插座	1.名称:安全型五孔插座 2.规格:V426/10USL 3.安装形式:距地0.4米	套	44		
29	030413013001	插座	1.名称:带开关安全型三孔空调插座 2.规格:V15/15CS 3.安装形式:h=2.1m	套	17		
30	030413012001	开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:V31/1/2BY 3.安装形式:h=1.3m	套	35		
31	030413012002	开关、按钮	1.名称:单联单控防溅开关 2.规格:V31/1/2BY(+IP54防溅盒) 3.安装形式:h=1.3m	套	2		
32	030413012003	开关、按钮	1.名称:杀菌灯开关 2.规格:开关上设明显标识 3.安装形式:h=1.3m	套	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	030413012004	开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:V31/1/2CY 3.安装形式:h=1.3m	套	12		
34	030413012006	开关、按钮	1.名称:双联单控防溅开关 2.规格:V31/1/2BY(+IP54防溅盒) 3.安装形式:h=1.3m	套	5		
35	030412005001	接线盒	1.名称:预留接线盒、开关盒等	个	143		
36	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB箱 2.规格:580X280X90 3.距地0.5m	台	1		
37	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1.土方开挖、回填	m3	2.02		
		弱电工程					
38	030409016002	桥架槽盒安装	1.名称:弱电金属线槽 2.规格:300X100	m	33.49		
39	030409017002	桥架支撑架	1.名称:桥架支撑架制作与安装	t	0.01		
40	030412001007	配管	1.材质:RC管 2.规格:RC32 3.配置形式:埋地	m	22.44		
41	030412001010	配管	1.材质:SC管 2.规格:SC32 3.配置形式:埋地	m	7.48		
42	030412001011	配管	1.材质:JDG管 2.规格:JDG20	m	8.23		
43	030412002003	线槽	1.名称:塑料线槽 2.材质:PR25X20	m	251.51		
44	030412001008	电气配管	1.材质:PC管 2.规格:PC16 3.配置形式:暗装	m	6.73		
45	030502002001	弱电插座	1.名称:单孔公共信息插座 2.规格:VC01 3.安装方式:距地0.4米	个	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	030502002002	弱电插座	1.名称:电话插座 2.规格:VT01 3.安装方式:距地0.4米	个	11		
47	030502002005	弱电插座	1.名称:有线电视插座 2.规格:V31VTV75 3.安装方式:距地1.7米	个	5		
48	030502002003	弱电插座	1.名称:电话+网络插座 2.规格:VT/VC01 3.安装方式:距地0.4米	个	6		
49	030502002004	弱电插座	1.名称:二孔信息插座 2.规格:VC02 3.安装方式:距地0.4米	个	20		
50	030505005001	扬声器	1.名称:公共广播扬声器 2.类别:甲方自理 3.安装方式:吸顶安装	台	3		
51	030506009001	监控摄像设备	1.名称:视频监控摄像头 2.安装方式:顶下吊装	台	5		
52	030412005002	接线盒	1.名称:无线AP接线盒 2.材质:预留86接线盒 3.安装形式:吸顶安装	个	3		
53	030412005003	接线盒	1.名称:接线盒、开关盒	个	53		
54	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:电话、网络综合布线箱 2.箱体尺寸专业公司确定 3.安装方式:距地1.3米明装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	030502001002	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:内网计算机进线箱 2.箱体尺寸专业公司确定 3.安装方式:距地1.8米明装	台	1		
56	030409012002	直埋电缆沟槽挖填	1.土方开挖、回填	m3	1.32		
		拆除工程					
57	030413001011	拆除原灯具	1.名称:拆除原灯具 2.拆除	套	29		
58	030413001012	拆除原灯具	1.名称:拆除原灯具 2.拆除	套	20		
59	030413001013	拆除原灯具	1.名称:拆除原灯具 2.拆除	套	12		
60	030413001014	拆除原灯具	1.名称:拆除原灯具 2.拆除	套	7		
61	030413001015	拆除原灯具	1.名称:拆除原灯具 2.拆除	套	25		
62	030413001017	拆除原灯具	1.名称:拆除原灯具 2.拆除	套	14		
63	030413013005	拆除原插座	1.名称:拆除原插座 2.材质:拆除	套	68		
64	030413012007	拆除原开关	1.名称:拆除原开关 2.拆除	套	71		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给排水工程					
1	031001006001	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:De50 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒冲洗 5.介质:给水管	m	1.82		
2	031001006002	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:De40 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒冲洗 5.介质:给水管	m	5.6		
3	031001006003	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒冲洗 5.介质:给水管	m	18.71		
4	031001006004	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒冲洗 5.介质:给水管	m	20.79		
5	031001006006	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:De20 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒冲洗 5.介质:给水管	m	12.4		
6	031001006005	塑料管	1.材质:U-PVC排水管 2.规格:dn110 3.连接形式:承插粘接	m	40.45		
7	031003006001	大便器	1.类型:蹲式大便器（感应开关） 2.材质:陶瓷	组	9		
8	031003007001	小便器	1.类型:小便器	组	1		
9	031003003001	洗脸盆	1.类型:洗手盆（感应水龙头） 2.材质:陶瓷	组	12		
10	031003008001	其他成品卫生器具	1.类型:拖布池	组	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031003017001	地漏	1.地漏 2.型号:带过滤网的无水封地漏 3.规格:DN50	个	2		
12	031003018001	地面扫除口	1.地面扫除口 2.规格:DN50	个	8		
13	010102003001	挖沟槽土方	1.土方开挖 2.开挖深度:0.4m	m3	4.62		
14	010102009001	回填方	1.填方部位:土方回填	m3	4.62		
		拆除工程					
15	031001006007	原塑料管拆除	1.材质:拆除原管道 2.规格:De50	m	1.82		
16	031001006008	原塑料管拆除	1.材质:拆除原管道 2.规格:De40	m	5.6		
17	031001006009	原塑料管拆除	1.材质:拆除原管道 2.规格:De32	m	18.71		
18	031001006010	原塑料管拆除	1.材质:拆除原管道 2.规格:De25	m	20.79		
19	031001006011	原塑料管拆除	1.材质:拆除原管道 2.规格:De20	m	12.4		
20	031001006012	原塑料管拆除	1.材质:拆除原管道 2.规格:dn110	m	40.45		
21	031003006002	原大便器拆除	1.类型:拆除	组	9		
22	031003007002	原小便器拆除	1.类型:拆除	组	1		
23	031003003002	原洗脸盆拆除	1.类型:拆除	组	12		
24	031003008002	原拖布池拆除	1.类型:拆除	组	7		
25	031003017002	原地漏拆除	1.拆除	个	2		
26	031003018002	原地面扫除口拆除	1.拆除 2.规格:DN50	个	8		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。