

工程项目总价表

工程名称：西乡县骆家坝镇2026年中央财政以工代赈项目

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
一	建筑工程		
1	新建护岸		
2	踏步		
二	临时工程费		
1	临时工程		
2	施工安全生产专项费（按建筑安装工程费*（1+其他施工临时工程费率）的2.5%计）		
3	其他临时工程费（（按建筑安装工程费+施工安全生产专项工程费）的2%计）		
三	工程保险费（一至二部分合计的0.45%）		
	合计（A）		

暂列金B=_____ / _____ 元

投标总报价 C=(A)+(B) _____ 元

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单报价表

工程名称：西乡县骆家坝镇2026年中央财政以工代赈项目

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
一	建筑工程					
1	新建护岸					
1.1	清除表土（厚0.3m）	m³	1413			
1.2	土方开挖，土类级别IV（人工20%，机械80%）	m³	11623			
1.3	砂砾石现场运输0.5km以内	m³	10247			
1.4	砂砾石回填	m³	1908			
1.5	墙背砂砾石夯填	m³	4629			
1.6	C20埋石砼基础（埋石率20%）	m³	2104.8			
1.7	格宾笼石挡墙	m³	2963.7			
1.8	普通平面钢模板	m²	2314.5			
1.9	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m²	210			
2	踏步					
2.1	M7.5浆砌石挡墙	m³	221.25			
2.2	C20砼踏步	m³	7.37			
2.3	钢筋制作安装 人工	t	0.15			
2.4	普通平面钢模板	m²	40.58			
二	临时工程费					
1	临时工程					
1.1	临时道路，20cm厚砂石路（利用开挖料）	m²	1050			
1.2	临时仓库	m²	100			
1.3	围堰（利用开挖料，土石围堰堰体，黏土袋护面）	m³	3500			
2	施工安全生产专项费（按建筑安装工程费*（1+其他施工临时工程费率）的2.5%计）	%	2.5			
3	其他临时工程费（（按建筑安装工程费+施工安全生产专项工程费）的2%计）	%	2			
三	工程保险费（一至二部分合计的0.45%）	%	0.45			
合 计						

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日