

铜川市新区正阳路部分道路、人
行道水毁抢修工程

工程

工程量清单

招 标 人：铜川市城市管理执法局新耀分局（盖章）

2026 年 07 月 02 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正阳路（华阳小区南门—铁诺南路）道路抢修

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土方工程					
1	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:淤泥 2. 挖土深度:3米 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	816.48		
2	040103001001	填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	758.16		
3	040103006001	土方外购	[项目特征] 1. 土的类别:外购素土 [工作内容] 1. 装卸 2. 运输	m3	1137.24		
4	040103003005	土方外运	[项目特征] 1. 弃料品种:淤泥 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	816.48		
5	010102009002	沟槽底部灰土回填	[项目特征] 1. 填方部位:沟槽底部 2. 材料品种:5%石灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	58.32		
		拆除工程					
6	040203006003	沥青路面切缝	[项目特征] 1. 深度:35cm	m	310		
7	041001001003	拆除沥青路面	[项目特征] 1. 材质:4cmAC-13细粒式 SBS 改性沥青混凝土上面层+粘层油+8cmATB-25 粗粒式沥青碎石下面层+热沥青碎石粘结层 [工作内容] 1. 拆除、清理	m2	612.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正阳路（华阳小区南门—铁诺南路）道路抢修

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	041001001004	拆除混凝土路面	[项目特征] 1. 材质:25cm 混凝土面层+20cm 灰土碎石基层+20cm 石灰土底基层 [工作内容] 1. 拆除、清理	m2	612.97		
9	041001007002	拆除砖石结构	[项目特征] 1. 结构形式:双算雨水口 [工作内容] 1. 拆除、清理	座	2		
10	041001006002	拆除管道	[项目特征] 1. 材质:D=300mm 混凝土排水管 [工作内容] 1. 拆除、清理	m	18		
11	041001004002	铣刨路面4cm	[项目特征] 1. 材质:4cm沥青混凝土面层 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	380.51		
12	040103003004	垃圾外运	[项目特征] 1. 弃料品种:垃圾 2. 运距:15km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	471.9869		
13	011709001002	栏杆、栏板拆除	[项目特征] 1. 栏杆（板）的高度:隔离栏杆 [工作内容] 1. 拆除	m	144.43		
14	041001005001	拆除平（缘）石	[项目特征] 1. 材质:花岗岩平石 2. 运距:15KM [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m	72.9		
15	041001005002	拆除侧（缘）石	[项目特征] 1. 材质:花岗岩丙式路缘石 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	72.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正阳路（华阳小区南门—铁诺南路）道路抢修

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		恢复部分					
16	040203006004	沥青混凝土	[项目特征] 1. 沥青品种:4cmAC-13 细粒式 SBS 改性沥青混凝土 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	993.48		
17	040203006005	沥青混凝土	[项目特征] 1. 沥青品种:8cmATB-25 粗粒式沥青碎石下面层+热沥青碎石粘结层 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	612.97		
18	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:25cm厚钢筋混凝土面层+20cm厚C20 混凝土面层 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	612.97		
19	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量:20cm厚10%石灰土底基层 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	612.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正阳路（华阳小区南门—铁诺南路）道路抢修

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	040203006006	沥青混凝土	[项目特征] 1. 沥青品种:8cmAC-13 细粒式 SBS 改性沥青混凝土+粘油层 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	612.97		
21	040901002001	钢筋网片	1、钢筋间距：双层双向Φ12@100+Φ12@200	t	11.264		
22	040901007001	植筋	1、材料规格：Φ14@600 L=700 2、植入深度：350mm 3、植筋胶品种：强力植筋胶	t	0.237		
23	040205013002	隔离护栏	[项目特征] 1. 类型:利旧 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 3. 安装	m	144.43		
24	040204004001	安砌侧平石	[项目特征] 1. 材料品种、规格:花岗岩平石 [工作内容] 1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	72.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正阳路（华阳小区南门—铁诺南路）道路抢修

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	040204004002	安砌侧缘石	[项目特征] 1. 材料品种、规格：花岗岩丙式路缘石 [工作内容] 1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	72.9		
26	040504010001	双算雨水口		座	5		
27	040501001002	混凝土排水管	[项目特征] 1. 管道规格、等级：d500 三级钢筋混凝土管 2. 其他说明：见图纸 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 预制管枕安装 5. 管道铺设、接口连接 6. 管道检验及试验 7. 防腐 8. 变形缝处理	m	18		
28	040205007002	标线	[项目特征] 1. 材料品种：纵横向标线 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	98.38		
29	040205008002	标记	[项目特征] 1. 材料品种：文字、图形、箭头 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正阳路（华阳小区南门—铁诺南路）道路抢修

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 6 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：正阳路（华阳小区南门—铁诺南路）道路抢修

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：正阳路（华阳小区南门—铁诺南路）道路抢修

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正阳路（市场监管局南门至长丰南路东线）道路道路

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:淤泥 2. 挖土深度:3米 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	927.99		
2	040103001001	填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	851.96		
3	040103006001	土方外购	[项目特征] 1. 土的类别:外购素土 [工作内容] 1. 装卸 2. 运输	m3	1277.94		
4	040103003002	土方外运	[项目特征] 1. 弃料品种:淤泥 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	927.99		
5	010102009001	沟槽底部灰土回填	[项目特征] 1. 填方部位:沟槽底部 2. 材料品种:5%石灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	76.03		
		拆除工程					
6	040203006003	沥青路面切缝	[项目特征] 1. 深度:35cm	m	300		
7	041001001001	拆除沥青路面	[项目特征] 1. 材质:4cmAC-13细粒式 SBS 改性沥青混凝土上面层+粘层油+8cmATB-25 粗粒式沥青碎石下面层+热沥青碎石粘结层 [工作内容] 1. 拆除、清理	m2	672.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正阳路（市场监管局南门至长丰南路东线）道路道路

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	041001001002	拆除混凝土路面	[项目特征] 1. 材质:25cm 混凝土面层+20cm 灰土碎石基层+20cm 石灰土底基层 [工作内容] 1. 拆除、清理	m2	672.47		
9	041001007001	拆除砖石结构	[项目特征] 1. 结构形式:双算雨水口 [工作内容] 1. 拆除、清理	座	2		
10	041001006001	拆除管道	[项目特征] 1. 材质:D=300mm 混凝土排水管 [工作内容] 1. 拆除、清理	m	18		
11	041001004001	铣刨路面4cm	[项目特征] 1. 材质:4cm沥青混凝土面层 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	911.62		
12	040103003003	拆除垃圾外运	[项目特征] 1. 弃料品种:垃圾 2. 运距:15km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	517.8019		
13	011709001001	栏杆、栏板拆除	[项目特征] 1. 栏杆（板）的高度:隔离栏杆 [工作内容] 1. 拆除	m	33.19		
14	041001005001	拆除平（缘）石	[项目特征] 1. 材质:花岗岩平石 2. 运距:15KM [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m	57.27		
15	041001005002	拆除侧（缘）石	[项目特征] 1. 材质:花岗岩丙式路缘石 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	57.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正阳路（市场监管局南门至长丰南路东线）道路道路

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		恢复工程					
16	040203006001	沥青混凝土	[项目特征] 1. 沥青品种:8cmAC-13 细粒式 SBS 改性沥青混凝土+粘油层 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	2311.98		
17	040203006005	沥青混凝土	[项目特征] 1. 沥青品种:4cmAC-13 细粒式 SBS 改性沥青混凝土 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	911.62		
18	040203006002	沥青混凝土	[项目特征] 1. 沥青品种:8cmATB-25 粗粒式沥青碎石下面层+热沥青碎石粘结层 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	672.47		
19	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:25cm厚钢筋混凝土面层+20cm厚C20混凝土面层 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	672.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正阳路（市场监管局南门至长丰南路东线）道路道路

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量:20cm厚10%石灰土底基层 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	672.47		
21	040901007001	植筋	[项目特征] 1. 材料种类: Φ14@600 L=700 2. 植入深度:350mm 3. 植筋胶品种:强力胶 [工作内容] 1. 定位、钻孔、清孔 2. 钢筋加工成型 3. 注胶、植筋 4. 抗拔试验 5. 养护	t	0.159		
22	040205013001	隔离护栏	[项目特征] 1. 类型:利旧 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 3. 安装	m	33.19		
23	031301003001	机械钻孔	[项目特征] 1. 钻孔部位:路面面层 2. 钻孔直径:10cm [工作内容] 1. 钻孔	个	504		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正阳路（市场监管局南门至长丰南路东线）道路道路

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	040204004001	安砌侧平石	[项目特征] 1. 材料品种、规格：花岗岩平石 [工作内容] 1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	57.27		
25	040204004002	安砌侧缘石	[项目特征] 1. 材料品种、规格：花岗岩丙式路缘石 [工作内容] 1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	57.27		
26	040504010001	双算雨水口		座	2		
27	040501001001	混凝土排水管	[项目特征] 1. 管道规格、等级：d500 三级钢筋混凝土管 2. 其他说明：见图纸 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 预制管枕安装 5. 管道铺设、接口连接 6. 管道检验及试验 7. 防腐 8. 变形缝处理	m	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：正阳路（市场监管局南门至长丰南路东线）道路道路

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：正阳路（市场监管局南门至长丰南路东线）道路道路

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202009001	便桥		项	1		
2	041202019001	围挡		项	1		
3	041202012001	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
4	04B001	有害身体健康环境中施工降效增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：正阳路（市场监管局南门至长丰南路东线）道路道路

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交警支队大门两侧人行道

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:淤泥 2. 挖土深度:3m [工作内容] 1. 土方开挖	m3	282.34		
2	040103001001	填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	282.34		
3	040103006001	土方外购	[项目特征] 1. 土的类别:外购素土 [工作内容] 1. 装卸 2. 运输	m3	423.51		
4	040103003002	土方外运	[项目特征] 1. 弃料品种:淤泥 2. 运距:15km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	282.34		
		拆除工程					
5	041001002001	拆除人行道瓷砖	[项目特征] 1. 材质:150mm*150mm瓷砖+150mm混凝土基层 2. 运距:15km [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	1275.04		
6	041001005001	拆除侧（缘）石	[项目特征] 1. 材质:450*600*150石材 2. 运距:15km [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m	126		
7	041001009001	拆除井盖		座	14		
8	04B001	拆除树坑板		座	19		
9	04B002	拆除庭院灯基础		座	1		
		恢复工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交警支队大门两侧人行道

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040203007001	水泥混凝土面层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：双丙聚氨酯密封处理+8cmC25 彩色固强透水混凝土路面 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	1275.04		
11	040202016001	水泥混凝土基层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：10cm厚C20混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 拉毛、锯缝	m2	141.17		
12	040202001001	3;7灰土垫层	[项目特征] 1. 含灰量:15cm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	141.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交警支队大门两侧人行道

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040204004001	安砌侧缘石	[项目特征] 1. 材料品种、规格：花岗岩丙式路缘石（利用原有60%材料） 2. 其他说明：见图纸 [工作内容] 1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	137		
14	04B003	1.5m*1.5m树坑板	花岗岩，含草绿色玻璃钢格栅	座	19		
15	040204001001	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 块料品种、规格：花岗岩盲道砖 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	42.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交警支队大门两侧人行道

专业/标段： 市政工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040805003001	高杆照明灯	[项目特征] 1. 灯杆材质、高度:利用原路灯材料 2. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:见图纸说明 [工作内容] 1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4. 灯杆、灯架安装 5. 灯具及附件安装 6. 焊、压接线端子 7. 接线 8. 补刷（喷）油漆 9. 接地 10. 试灯	套	1		
17	010503014001	盖板、井圈	[项目特征] 1. 构件名称:更换井盖 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 井口（沟边）找补、抹压、养护	套	14		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：交警支队大门两侧人行道

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
4	总承包服务费				
4.1	发包人提供材料保管费	元			
4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	元			
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费	项			
5.2	智慧工地增加费	项			
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。