2026年度蒲城县紫荆街道椿兴村
污水管网铺设项目 工程

工程量清单

招　标　人：蒲城县紫荆街道办事处 （盖章）

2026 年 09 月 21 日

工程名称：2026年度蒲城县紫荆街道椿兴村污水管网铺设项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 09 月 21 日

招 标 人：蒲城县紫荆街道办事处（盖章）

法定代表人或其授权人：王培（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县紫荆街道椿兴村污水管网铺设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年度蒲城县紫荆街道椿兴村污水管网铺设项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年度蒲城县紫荆街道椿兴村污水管网铺设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度蒲城县紫荆街道椿兴村污水管网铺设项目						
1.1	2026年度蒲城县紫荆街道椿兴村污水管网铺设项目						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县紫荆街道椿兴村污水管网铺设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年度蒲城县紫荆街道椿兴村污水管网铺设项目	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县紫荆街道椿兴村污水管网铺设项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土面层 2.厚度:18cm 3.垃圾清理并外运运距:3km [工作内容] 1.拆除、清理 2.外运	m2	1248		
2	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1.材质:沥青面层 2.厚度:5cm厚 3.垃圾清理并外运运距:3km [工作内容] 1.拆除、清理 2.外运	m2	684		
3	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1.材质:灰土基层 2.厚度:25cm 3.垃圾清理并外运运距:3km [工作内容] 1.拆除、清理 2.外运	m2	1470		
4	041001003002	拆除基层（PVC管处）	[项目特征] 1.材质:灰土基层 2.厚度:20cm 3.垃圾清理并外运运距:3km [工作内容] 1.拆除、清理 2.外运	m2	462		
5	040203007001	水泥混凝土路面恢复	[项目特征] 1. 180厚C25混凝土路面，随打随抹平（薄膜养护） 2. 300厚3：7灰土回填夯实，压实系数0.95 [工作内容] 1.基层整形碾压 2.垫层铺设 3.混凝土浇筑 4.拉毛或压痕 5.伸（缩）缝 6.养生	m2	1932		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县紫荆街道椿兴村污水管网铺设项目　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040203006001	沥青混凝土	[项目特征] 1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土（AC-13C） 2.厚度:5cm厚 3.粘层:乳化沥青（0.5L/m2） 4.基层:水泥混凝土 [工作内容] 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	684		
7	040101002001	挖沟槽土方（破除硬化面及沥青面层处）	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:0.6m 3.挖土宽度:0.6m 4.放坡系数1:0.3 5.土方全部弃运，运距3km [工作内容] 1.土方开挖 2.装车、外运	m3	573.3		
8	040101002002	挖沟槽土方（农田处）	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:1.15m 3.挖土宽度:0.6m 4.放坡系数1:0.3 5.土方原地堆放 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	190.18		
9	040101002003	挖沟槽土方（PVC管处）	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:0.5m 3.挖土宽度:0.3m 4.土方全部弃运，运距3km [工作内容] 1.土方开挖 2.装车、外运	m3	231		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县紫荆街道椿兴村污水管网铺设项目　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040103001001	沟槽回填方	[项目特征] 1.填方来源:中粗砂 2.密实度:夯实系数0.92 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	119.94		
11	040103001002	沟槽回填方	[项目特征] 1.填方来源:3:7灰土 2.密实度:夯实系数0.95 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	283.61		
12	040103001003	沟槽回填方	[项目特征] 1.填方来源:原素土 2.密实度:夯实系数0.95 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	116.55		
13	040501005001	塑料管（破除硬化面及沥青面层处）	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:150厚3:7灰土垫层 2.材质及规格:DN300双壁波纹管 3.连接形式:胶圈接口 4.铺设深度:0.78m [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.管道铺设 3.管道检验及试验	m	1225		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县紫荆街道椿兴村污水管网铺设项目　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	040501005002	塑料管（农田处）	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:250厚中粗砂垫层 2.材质及规格:DN300双壁波纹管 3.连接形式:胶圈接口 4.铺设深度:0.9m [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.管道铺设 3.管道检验及试验	m	175		
15	040501005003	塑料管	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:200厚中粗砂垫层 2.材质及规格:DN160 PVC管 3.连接形式:胶圈接口 4.铺设深度:0.68m [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.管道铺设 3.管道检验及试验	m	1540		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县紫荆街道椿兴村污水管网铺设项目　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1.种类、规格:φ700圆形砖砌污水检查井（详见设计图） 2.垫层、基础材质及厚度:素土夯实（压实度≥93%）；20cm厚2:8水泥碎石垫层，100厚C20素混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm厚MU10砖，M7.5水泥砂浆砌筑 4.勾缝、抹面要求:内侧、井底、流槽均采用15厚1:2.5水泥砂浆原浆抹光 5.C20 素混凝土井底流槽 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:C15混凝土井圈（详见设计图）、φ700*d40mm成品B125球墨铸铁井盖 7.防坠装置品种及规格:成品防护网 8.土方开挖深度:1.3m [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	45		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县紫荆街道椿兴村污水管网铺设项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202012001	大型机械设备进出场及安拆	[项目特征] 1.沥青混凝土摊铺机进出场费 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县紫荆街道椿兴村污水管网铺设项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年度蒲城县紫荆街道椿兴村污水管网铺设项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。