

汉中职院“一站式”学生社区办
事大厅建设项目

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

2026 年 08月 1 3 日

工程名称： 汉中职院“一站式”学生社区办
事大厅建设项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编（审）单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026 年 08月 1 3 日

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:汉中职院“一站式”学生社区办事大厅建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖土不装车	m3	135.09		
2	010102009001	回填方	1. 土方回填	m3	85.23		
3	010103002001	余方弃置	1. 运距: 5KM	m3	49.86		
4	010302005001	泥浆外运	1. 运距: 5KM	m3	19.23		
	A. 4	砌筑工程					
5	010401001001	砖基础	1. 200厚MU10页岩实心砖 2. M7.5水泥砂浆砌筑;	m3	5.59		
6	010401002001	空心砖墙	1. 200厚MU10页岩空心砖 2. M7.5水泥砂浆砌筑;	m3	47.98		
7	010401002002	空心砖墙	1. 120厚MU10页岩空心砖 2. M5混合砂浆砌筑;	m3	2.89		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	基础垫层	1. 厚度: 100 2. 材料品种、强度要求、配比: C20商品砼	m3	7.28		
9	010502002001	隔墙基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 基础类型: 条型	m3	3.56		
10	010502001001	桩承台	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C35 3. 基础类型: 桩承台	m3	26.88		
11	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 桩长: 暂定7.5米 2. 桩径: 500 3. 混凝土种类、强度等级: 水下混凝土、C35	m3	20.61		
12	010301005001	截桩头	桩顶500高	m3	1.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C35	m3	11.45		
14	010502010001	屋面女儿墙	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	7.78		
15	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	31.04		
16	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.69		
17	010502022001	压顶	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.22		
18	010502025001	散水	1. 250~300厚回填土 2. 80厚C20砼 3. 150厚10~40砾石灌DM M5砂浆 4. 压实填土, 向外坡3%~5% 5. 作法: 散10	m2	59.22		
19	010502028001	室外台阶	1. 20~30厚碎拼大理石面层, DTG水泥砂浆勾缝 2. 20厚 DS M15砂浆结合层, 表面撒素水泥面 3. 界面剂一道 4. 80厚C20砼, 台阶面向外坡1% 5. 300厚10~40碎石灌DM M15 砂浆 6. 压实填土, 压实系数大于等于93% 7. 作法: 台12	m2	5.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	010502028002	室外平台	1. 20~30厚碎拼大理石面层, DTG水泥砂浆勾缝 2. 20厚 DS M15砂浆结合层, 表面撒素水泥面 3. 界面剂一道 4. 80厚C20砼, 台阶面向外坡1% 5. 300厚10~40碎石灌DM M15 砂浆 6. 压实填土, 压实系数大于等于93% 7. 作法: 台12	m2	7.9		
21	010502028003	屋面台阶	1. 600*300*50黄锈石荔枝面花岗岩面层 2. 20厚 1:2水泥砂浆 3. MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑 4. 100厚C20砼垫层 5. 100厚级配碎石垫层 6. 压实填土, 压实系数大于等于94% 7. 部位: 屋面	m2	1.73		
22	010505001001	垫层模板	1. 现浇混凝土复合模板 基础垫层 复合模板	m2	25.14		
23	010505002001	桩承台模板	1. 现浇混凝土复合模板 独立基础 钢筋混凝土 复合模板	m2	71.84		
24	010505002002	隔墙基础模板	1. 现浇混凝土复合模板 条形基础 无筋混凝土 复合模板	m2	9.28		
25	010505003001	基础连系梁模板	1. 现浇混凝土复合模板 基础连系梁 复合模板	m2	76.32		
26	010505005001	女儿墙模板	1. 现浇混凝土复合模板 直形墙 复合模板	m2	155.66		
27	010505012001	压顶模板	1. 现浇混凝土复合模板 圈梁 直形 复合模板	m2	20.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010506001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.75		
29	010506001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	5.87		
30	010506001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	2.913		
31	010506001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25	t	4.219		
32	010505011001	构造柱模板		m2	33.62		
	A.6	金属结构工程					
33	010603002001	钢柱	1. 钢构件现场制作及除锈 钢柱 2. 材质Q235	t	6.579		
34	010604001001	钢梁	1. 钢构件现场制作及除锈 钢柱、钢梁 2. 材质Q235	t	20.077		
35	010608002001	预埋螺栓	1. 螺栓长度：0.8m 2. 规格：M24	套	128		
36	050303006001	压型钢板楼板	压型钢板型号：YX-70-200-600-1.2	m2	195.72		
	A.8	门窗工程					
37	010801001001	木质门	1. 名称:M0923 2. 门类型:成品木门	m2	4.14		
38	010801001002	木质门	1. 名称:M1023 2. 门类型:成品木门	m2	4.6		
39	010802001001	金属地弹门	1. 名称:DTM1030 2. 门类型:金属地弹门	m2	3		
40	010802001004	金属地弹门	1. 名称:DTM2330 2. 门类型:金属地弹门	m2	6.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	010802001002	金属地弹门	1. 名称:DTM5430 2. 门类型:金属地弹门	m2	16.2		
42	010807001001	金属窗	1. 开启方式:平开 2. 玻璃品种、厚度:6+12A+6	m2	47.7		
	A. 9	屋面及防水工程					
43	010902001001	屋面防水	1. 4厚SBS耐根穿刺防水卷材（复合铜胎基） 2. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） 3. 1.5厚JS聚合物复合防水涂料 4. 上翻0.92米高 5. 最薄30厚C15砼找坡2% 6. 20厚DS M15砂浆找平 7. 部位：屋面	m2	195.69		
44	010902004001	屋面排水管	1. PVC110落水管	m	8.4		
45	010903001001	外墙防水	1. 2厚JS防水涂料 2. 5厚聚合物防水砂浆，压入耐碱网格布 3. 界面剂 4. 墙体	m2	352.76		
46	010903002001	卫生间墙面防水	1. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 2. 防水高度：1.8米	m2	35.12		
47	010904002001	卫生间地面防水	1. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 平面	m2	11.54		
	A. 10	保温、隔热、防腐工程					
48	011001003001	外墙保温	1. 外墙保温，40厚抛塑抹面复核保温砂浆	m2	352.76		
49	011001001001	保温隔热屋面	1. 75厚挤塑聚苯乙烯泡沫板	m2	195.72		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	011102001001	卫生间地面	1. 20厚大理石板，DTG砂浆擦缝 2. 30厚DS M15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3. . 最薄处30厚C20细石砼找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹 4. 界面剂一道 5. 80厚C20砼垫层 6. 150厚碎石夯入土中 7. 参考作法：地D12	m2	11.54		
51	011102001003	地面 其余房间	1. 20厚大理石板，DTG砂浆擦缝 2. 30厚DS M15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3. 界面剂一道 4. 80厚C20砼垫层 5. 150厚碎石夯入土中 6. 参考作法：地D10	m2	172.29		
52	011105005001	木质踢脚线	1. 涂料 2. 18厚硬木踢脚板（背面满刷氟化钠防腐剂）用尼龙膨胀螺丝固定 3. 墙喷湿 4. 作法：踢7D	m	91.48		
53	011102001004	芝麻白花岗岩地面	1. 花岗岩地面 2. 30厚1：2.5干硬性水泥砂浆 3. 200厚C25砼基层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实 6. 部位：屋面	m2	65.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
54	011403001002	象牙白真石漆	1. MU10 M7.5砖砌体 2. 20厚1：2.5水泥砂浆 3. 象牙白真石漆饰面 4. 部位：屋面	m2	12.97		
55	011102001005	芝麻黑花岗岩地面	1. 花岗岩地面 2. 30厚1：2.5干硬性水泥砂浆 3. 200厚C25砼基层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实 6. 部位：屋面	m2	2.07		
56	011503001001	座登	1. 作法：详见建施6详图5 2. 暂定综合单价350元/米	m	27.54		
57	050103016001	细叶结缕草屋面	1. 松填种植土 2. 铺细叶结缕草 3. 养护期：一年 4. 部位：屋面	m2	94.82		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
58	011203001001	卫生间内墙面	1. 8~12厚石材面层（涂石材防污剂），用DTA砂浆或石材胶粘结，DTA砂浆沟缝或白水泥擦缝 2. 6厚DP M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）压石找平 3. 防水层 4. 聚合物水泥砂浆局部修补墙面 5. 作法：内12C	m2	62.09		
59	011207001001	石膏板隔墙	1. 墙体名称：石膏板 2. 墙体厚度：100 3. 暂按120元/m2计算	m2	67.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
60	011205001003	树脂板墙面	1. 6~10厚树脂板面层, 留缝10宽, 压条底衬, 用专用胶粘贴在龙骨上 2. 30*40横向支撑木龙骨, 涂防火涂料 3. 40*40竖向木龙骨, 涂防火涂料, 中距600, 与埋入墙体的钢螺栓固定 4. 6厚DP M5砂浆罩面 5. 界面剂一道 6. 用具修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 7. 作法: 内15D	m2	290.29		
61	011207003001	浴厕隔断	1. 隔断材料品种、规格:	m2	2.86		
62	011404001002	女儿墙内墙面抹灰	1. 10厚 DP M20砂浆面层 2. 9厚 DP M15砂浆抹平 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面	m2	87.54		
63	011503001002	玻璃栏杆	1. 栏杆高度1.2米 2. 暂定综合单价750元/米	m	82.8		
	A.13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
64	011302001001	卫生间铝合金方板吊顶	1. 固定铰锌膨胀螺栓, 双向中距小于1200 2. 直径6的钢筋吊杆, 双向中距小于1200 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距小于1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 用与铝合金方板配套的专用下屋副龙骨联结, 间距小于600 5. 铝合金方板300*300与专用龙骨固定 6. 作法: 棚88	m2	11.54		
65	011302001002	纸面石膏板天棚	1. 固定铰锌膨胀螺栓, 双向中距小于1200 2. 直径6的钢筋吊杆, 双向中距小于1200 3. C型主龙骨, 中距小于1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. C型次龙骨, 中距小于400, 用挂件瑟承载龙骨联结 5. C型横撑龙骨, 中距小于1200, 用挂插伯瑟次龙骨联结 6. 板材用自攻螺毕与龙骨固定, 中距小于200, 螺钉距板边长边大于10, 短边大于15 7. 刷防潮涂料2道, 横纵向知刷一道 8. 耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子找平 9. 饰面层 10. 作法: 棚30	m2	91.85		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 10 页

工程名称: 土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
66	011302004001	铝方通吊顶	1. 现浇砼板内预留直径8钢筋吊环，或在板底钻孔，固定铰锌膨胀螺栓，横向中距小于等于1700，纵向中距小于等于1200 2. 直径6钢筋吊杆，横向中距小于等于1700，纵向中距小于等于1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 3. 与金属条形格片配套的专用龙骨，间距小于等于1700，与钢筋吊杆固定后找平 4. 铝方通40*60 5. 棚95	m2	80.33		
67	010901011001	轻钢玻璃雨棚	1. 专业公司二次设计 2. 暂定综合单价600元/m2	m2	7.2		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
68	011403001001	外墙面真石漆	1. 面层涂料1道 2. 主层涂料1道 3. 根据设计分格 4. 底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 5. 乔涂耐水腻子，干燥后打磨 6. 基层墙体 7. 作法：外涂3	m2	352.76		
69	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 钢柱（含抗风柱）和柱间支撑喷刷防火涂料，耐火极限2.5小时	m2	58.15		
70	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1. 钢梁、连系梁和屋面水平支撑喷刷防火涂料，耐火极限1.5小时	m2	442.45		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				94207.09
1.1	暂列金	元	FBFXHJ	10	94207.09
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					94207.09

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称: 土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:阻氧型铝合金衬PE-RT管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 介质:给水	m	6.77		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:阻氧型铝合金衬PE-RT管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 介质:给水	m	4.44		
3	031001006003	塑料管	1. 材质:阻氧型铝合金衬PE-RT管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5. 介质:给水	m	0.94		
4	031002001001	阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
5	031002001002	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
6	031002011001	水表	1. 型号:DN32 2. 连接形式:螺纹连接	个	1		
7	031301009002	套管	1. 名称、类型:穿外墙套管制安 2. 规格:DN50	个	1		
		排水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031001006004	塑料管	1. 材质:PVC管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 介质:排水	m	7.88		
9	031001006005	塑料管	1. 材质:PVC管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 介质:排水	m	3.79		
10	031001006006	塑料管	1. 材质:PVC管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 介质:排水	m	3.13		
11	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗手盆 2. 材质:陶瓷	组	1		
12	031003006001	大便器	1. 类型:蹲便器 2. 材质:陶瓷	组	2		
13	031003007001	小便器	1. 类型:小便器 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:壁挂	组	1		
14	031003017001	地漏	1. 规格:DN50	个	2		
15	031003018001	地面扫除口	1. 规格:DN100	个	1		
16	031301009003	套管	1. 名称、类型:穿外墙套管制安 2. 规格:DN150	个	1		
		消防					
17	030901012001	室内消火栓	1. 名称:消防软管卷盘 2. ,消火栓箱箱内设置消防按钮一个,软管卷盘一套,型号为JPS1.6-19,软管长度为30m,安装详见15S202-49	套	1		
18	030912001001	手提式灭火器	1. 规格、型号:MF/ABC3	具	6		
19	031001001001	镀锌钢管	1. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 介质:消防	m	5.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	031001001002	镀锌钢管	1. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 介质:消防	m	2		
21	031301009005	套管	1. 名称、类型:穿外墙套管制安 2. 规格:DN40	个	1		
22	031002001006	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1		
23	031002001007	阀门	1. 类型:压力真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN25	个	1		
24	031002001008	阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
25	031002001009	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	3		
26	031002011003	水表	1. 型号:DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				772.01
1.1	暂列金	元	FBFXHJ	10	772.01
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					772.01

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱ZAP 2. 规格:600*800*150 3. 安装方式:距地1.5m安装	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:配电箱ELB 2. 规格:400*400*150 3. 安装方式:距地1.5m安装	台	1		
3	030410002001	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:-40*4不锈钢	m	18.3		
4	030410004001	均压环	1. 利用地圈梁钢筋做接地极	m	84.53		
5	030410005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 安装形式:明设 Φ10热镀锌圆钢做闪接带	m	98.6		
6	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB	台	1		
7	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱LEB	台	2		
8	030410011001	接地跨接	1. 名称:测试卡子	处	2		
9	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称:断接卡子	台	11		
10	030412001002	配管	1. 名称:JDG管 2. 规格:DN20	m	382.1		
11	030412001003	配管	1. 名称:PC管 2. 规格:DN20	m	278.1		
12	030412003001	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-2.5 2. 配线形式:管内穿线	m	679.68		
13	030412003002	配线	1. 名称:WDZN-RYJS-2*2.5 2. 配线形式:管内穿线	m	139.96		
14	030412003004	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-4 2. 配线形式:管内穿线	m	793.54		
15	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	147		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED防潮灯 2. 型号:12W 10801m 3. 规格:300*300 4. 安装形式:嵌入吊顶安装	套	3		
17	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED筒灯 2. 型号:7W 5601m 3. 规格:Φ100mm 4. 安装形式:嵌入吊顶安装	套	51		
18	030413001003	普通灯具	1. 名称:LED室外壁灯 2. 型号:24W 21601m 3. 安装形式:距地1.6m壁装	套	7		
19	030413001004	普通灯具	1. 名称:亚克力板圆形灯 2. 规格:Φ150	套	3		
20	030413001005	普通灯具	1. 名称:亚克力板圆形灯 2. 规格:Φ200	套	1		
21	030413001006	普通灯具	1. 名称:亚克力板圆形灯 2. 规格:Φ300	套	3		
22	030413001007	普通灯具	1. 名称:亚克力板圆形灯 2. 规格:Φ400	套	5		
23	030413001008	普通灯具	1. 名称:亚克力板圆形灯 2. 规格:Φ500	套	5		
24	030413002001	装饰灯	1. 名称:LED灯带	m	130.8		
25	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单控开关 2. 安装形式:距地1.3m安装	套	3		
26	030413012002	开关、按钮	1. 名称:双控开关 2. 安装形式:距地1.3m安装	套	2		
27	030413012003	开关、按钮	1. 名称:五孔插座 2. 安装形式:距地0.3/0.7m安装	套	28		
28	030413012004	开关、按钮	1. 名称:空调插座 2. 安装形式:距地0.3/2.2m安装	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	030413012005	开关、按钮	1. 名称:热水器插座 2. 安装形式:距地2.5m安装	套	1		
30	030413012006	智能照明控制面板	1. 名称:智能照明控制面板	套	1		
31	030415006001	输配电装置系统	1. 输配电装置系统	系统	1		
32	030415027001	接地装置	1. 名称:接地网调试	系统	1		
33	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:吸顶应急照明灯 2. 型号:DC36V, 7W 3. 安装形式:吸顶	套	6		
34	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:壁装应急照明灯 2. 型号:DC36V, 9W 3. 安装形式:吸顶	套	4		
35	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:方向指示灯-单面 2. 型号:DC36V, 1W 3. 安装形式:距地0.5m安装	套	5		
36	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:多信息复核标志灯 2. 型号:DC36V, 1W 3. 距地2.5m吊装	套	3		
37	030907004005	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:DC36V, 1W 3. 门框上0.1m安装	套	4		
38	03B001	亚克力板造型灯	1. 名称:亚克力板造型灯 2. 暂定综合单价500元/套	套	2		
		弱电					
39	030402012003	成套配电箱	1. 名称:弱电箱RD 2. 规格:500*400*200 3. 安装方式:距地0.5m安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
40	030412001004	配管	1. 名称:PC管 2. 规格:DN20	m	119.86		
41	030412003005	配线	1. 名称:UTP6 2. 配线形式:管内穿线	m	191.7		
42	030412005002	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	13		
43	030413013001	插座	1. 名称:网络插座 2. 安装形式:距地0.3m安装	套	8		
44	030501015001	交换机	1. 名称:交换机	台	1		
45	030501021001	无线设备	1. 名称:AP网络 2. 安装方式:吸顶安装	套	2		
46	030506009001	监控摄像设备	1. 名称:监控摄像头 2. 安装方式:吸顶安装	台	3		
		广播					
47	030412001005	配管	1. 名称:PC管 2. 规格:DN20	m	112.69		
48	030412003006	配线	1. 名称:UTP6 2. 配线形式:管内穿线	m	112.69		
49	030501015002	交换机	1. 名称:交换机	台	1		
50	030905009001	消防广播(扬声器)	1. 名称:扬声器 2. 安装方式:吸顶	个	9		
51	030905017001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称: IP网络广播主机	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				7306.27
1.1	暂列金	元	FBFXHJ	10	7306.27
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					7306.27

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]