

2026年度蒲城县陈庄镇卤安村花
卉温室大棚建设项目

工程

工程量清单

招 标 人：

蒲城县陈庄镇人民政府

(盖章)



2026 年 09 月 09 日

编制说明

一、工程概况

本工程为 2026 年度蒲城县陈庄镇卤安村花卉温室大棚建设项目，建设地点位于陈蒲城县庄镇卤安村，本项目包括：新建长 44 米宽 48 米高 9 米镀锌轻钢温室大棚 1 座。（具体详见工程量清单及图纸）

二、编制依据

- 1、工程量计算依据：设计施工图纸、图纸答疑及常规施工方案；
- 2、依据《建设工程工程量清单计价标准》（DB 61/T5126-2025）、《陕西省建设工程费用规则》（2025）、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《陕西省市政工程消耗量定额》（2025）、《陕西省园林绿化工程消耗量定额》（2025）、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2025）、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）、《陕西省通用安装工程基价表》（2025）、《陕西省市政工程基价表》（2025）、《陕西省园林绿化工程基价表》（2025）以及相关政策性文件；
- 3、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料，施工现场情况、工程特点及常规施工规范及验收规范；
- 4、增值税税率按一般计税 9% 计算；
- 5、工程地区按全省（延安、榆林除外）计入；
- 6、计价软件采用广联达云计价平台 GCCP7.0 陕西地区版本：7.5000.23.3。

工程项目总造价表

项目名称：2026年度蒲城县陈庄镇卤安村花卉温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度蒲城县陈庄镇卤安村花卉温室大棚建设项目						
1.1	水池工程						
1.2	温室土建工程						
1.3	温室钢结构安装工程						
1.4	温室大棚遮阳设备、保温、降温设备安装工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县陈庄镇卤安村花卉温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水池工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010101001001	挖单独土方	[项目特征] 1. 土的类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2.7 米 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	125.98		
2	010101003001	单独土方回填	[项目特征] 1. 材料品种: 素土 2. 密实度: 夯填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	82.99		
3	010101003002	单独土方回填	[项目特征] 1. 材料品种: 3:7 灰土 2. 密实度: 夯填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	4.33		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结普通砖、规格240mm×115mm×90mm、强度等级MU10 2. 墙体类型: 直形墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	7.18		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水池工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式: 筏形基础 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C15 混凝土垫层 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.71		
6	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.51		
7	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 板形式: 水池顶板 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.82		
8	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 筏板基础垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水池工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 筏板基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.82		
10	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	17.37		
11	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HRB400、Φ14 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.15		
	A.6	金属结构工程					
12	010609004001	金属井(沟)盖及盖座	[项目特征] 1. 构件名称: Φ700 铸铁井盖 [工作内容] 1. 井盖及盖座安装	套	1		
	A.9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水池工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010903001001	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:涤纶防水布 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	27.44		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
14	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位:砌体基层 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:10厚水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	28		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：水池工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：水池工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：温室土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1. 土的类别：一、二类土 [工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	2112		
2	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别：腐植土、杂草 2. 运距：现场考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳处理	m3	633.6		
3	011601002001	温室混凝土地面	[项目特征] 1. 100mm厚度C25混凝土面层 2. 300mm厚3：7灰土垫层夯实 3. 原地面碾压 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 地面养护	m2	2074.39		
4	010502025001	散水	[项目特征] 1. 100mm厚C15混凝土面层, 宽度1500mm 2. 散水为150mm厚3：7灰土垫层, 宽度2000mm [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	286.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：温室土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：烧结普通砖、规格240mm×115mm×90mm、强度等级MU10 2. 墙体类型：直形墙 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	21.81		
6	011201001001	外墙抹灰	[项目特征] 1. 做法见12BJ1-1外墙 2. 6厚1：2.5水泥砂浆罩面 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	91.3		
7	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级：内墙用16mm厚1：2.5水泥砂浆找平压光 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	91.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：温室土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:条形基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C25混凝土垫层 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	7.07		
9	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:筏板基础垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	18.61		
10	010101003001	单独土方回填	[项目特征] 1. 材料品种:3:7灰土 2. 密实度:夯填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	14.65		
11	010201005001	填料桩地基	[项目特征] 1. 桩形式:3:7灰土回填重锤夯实 深度2000灰土桩 2. 桩长:2m 3. 桩径:600mm 4. 填充材料种类及配比:灰土桩、石灰:黏土=3:7 [工作内容] 1. 成孔、填料、振实或夯实 2. 泥浆场内运输或排放（若有）	m3	47.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 温室土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	010302003001	干作业机械成孔灌注桩	[项目特征] 1. 桩长: 1m 2. 桩径: Φ600mm 3. 混凝土种类、强度等级: 普通泵送混凝土、C25 [工作内容] 1. 成孔、扩孔 2. 混凝土输送、灌注、振捣、养护 3. 空桩孔回填 (若有)	m3	23.75		
13	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类: 10mm 铁板*200*200 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	0.264		
14	010506008001	螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类: 高强螺栓 2. 规格: M16 [工作内容] 1. 螺栓制作 2. 螺栓安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0.066		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 温室土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：温室钢结构安装工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：LZ1-主立柱-热镀锌矩形管100x100x3.0mm, H6000 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	4.607		
2	010603003002	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：LZ2-抗风柱-热镀锌矩形管50x50x2.0mm, H6000 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.047		
3	010603003003	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：外墙拱杆32*1.5热镀锌圆管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.232		
4	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型：SXL-上弦梁-矩形管50x50x2.0mm，XXL-下弦梁-热镀锌矩形管50x50x2.0mm [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	2.816		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 温室钢结构安装工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	010607002001	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: DG-吊杆-圆管32*1.5mm 热镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.439		
6	010607002002	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: WGG-外拱杆-圆管32*2.0mm 热镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	3.54		
7	010607002003	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: NGG-内拱杆-圆管32*2.0mm 热镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.944		
8	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: WZLG-外纵拉杆-圆管25*1.5mm 热镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.688		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：温室钢结构安装工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010607003002	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：NZLG-内纵拉杆-圆管25*1.5mm 热镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.688		
10	010607003003	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：WQLG-外墙拉杆-圆管25*1.5mm 热镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.497		
11	010604001002	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型：NGZL-内拱纵梁-热镀锌矩形管50x50x2.0mm [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.716		
12	010604001003	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型：端面围梁-热镀锌矩形管50x50x2.0mm [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	2.504		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 温室钢结构安装工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	010607002004	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: BZC-八字撑-圆管 32*1.5mm 热镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.056		
14	010603003004	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: WLZ-外遮阳立柱-热镀锌矩形管50x50x2.0mm [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.582		
15	010604001004	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型: WHL-外遮阳横梁-热镀锌矩形管50x50x2.0mm [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.734		
16	010604001005	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型: WZL-外遮阳纵梁-热镀锌矩形管30x50x2.0mm [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.736		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：温室钢结构安装工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格: ϕ 110PCV排水管 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 刷漆	m	77		
18	010902004002	水槽	[项目特征] 1. 排水管品种、规格:CSC-侧水槽、ZSC-中水槽、500*20mm 2. 包括水槽托架制作安装 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 刷漆	m	312.2		
19	01B001	塑料薄膜	[项目特征] 1. 部位:外立面、外顶部 2. 15丝P0膜覆盖 3. 专用热镀锌卡槽、卡簧固定 4. [工作内容] 5. 薄膜铺设	m2	3567.38		
20	01B002	塑料薄膜	[项目特征] 1. 部位:内顶部、内立面 2. 10丝P0薄膜 3. 专用热镀锌卡槽、卡簧固定 4. [工作内容] 5. 薄膜铺设	m2	3012.88		
21	01B006	防虫网	[项目特征] 1. 40目防虫网 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	79.2		
22	01B010	柜式配电箱	[项目特征] 1. 柜式配电箱 [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 温室钢结构安装工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：温室钢结构安装工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 温室钢结构安装工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：温室大棚遮阳设备、保温、降温
设备安装工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		外遮阳系统					
1	01B001	外遮阳减速电机	[项目特征] 1. 功率0.75KW 2. 长度5.2	台	1		
2	01B002	A型齿轮	[项目特征] 1. 拉姆齿轮	个	13		
3	01B003	拉幕齿条	[项目特征] 1. 32 2. 4000	支	13		
4	01B004	折边吊轮		个	117		
5	01B005	传送轴	[项目特征] 1. 32*2.5 2. 6000	支	8		
6	01B006	推杆	[项目特征] 1. 32*2.5 2. 6000	支	81		
7	01B007	焊合接头	[项目特征] 1. 32	个	24		
8	01B008	齿条推杆接头	[项目特征] 1. 32	个	24		
9	01B009	驱动杆	[项目特征] 1. 铝合金 2. 6000	支	88		
10	01B010	驱动杆连接件	[项目特征] 1. 铝合金	个	88		
11	01B011	驱动卡	[项目特征] 1. 十字链接	个	143		
12	01B012	T型螺丝		套	143		
13	01B013	托幕线	[项目特征] 1. 黑 2. 1700米/盘	盘	5		
14	01B014	定位卡丝	[项目特征] 1. 不锈钢	个	1700		
15	01B015	绑线	[项目特征] 1. 包塑 2. 150米/卷	卷	4		
16	01B016	卡簧	[项目特征] 1. 北京卡簧	米	550		
17	01B017	幕勾	[项目特征] 1. 塑料	个	176		
18	01B018	幕坠	[项目特征] 1. 热镀锌	套	176		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：温室大棚遮阳设备、保温、降温
设备安装工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	01B019	外遮阳幕布	[项目特征] 1. 黑色圆丝，75% 遮阳率	m2	2365		
20	01B020	螺栓	[项目特征] 1. 8*40	套	26		
21	01B021	螺栓	[项目特征] 1. 8*70	套	26		
22	01B022	螺栓	[项目特征] 1. 6*40	套	52		
23	01B023	钻尾丝		盒	2		
		内遮阳系统					
24	01B024	外遮阳减速电机	[项目特征] 1. 功率0.75KW 2. 长度5.2	台	1		
25	01B025	A型齿轮	[项目特征] 1. 拉姆齿轮	个	13		
26	01B026	拉幕齿条	[项目特征] 1. 32 2. 4000	支	13		
27	01B027	折边吊轮		个	117		
28	01B028	传送轴	[项目特征] 1. 32*2.5 2. 6000	支	8		
29	01B029	推杆	[项目特征] 1. 32*2.5 2. 6000	支	81		
30	01B030	焊接接头	[项目特征] 1. 32	个	24		
31	01B031	齿条推杆接头	[项目特征] 1. 32	个	26		
32	01B032	驱动杆	[项目特征] 1. 铝合金 2. 6000	支	88		
33	01B033	驱动杆连接件	[项目特征] 1. 铝合金	个	88		
34	01B034	驱动卡	[项目特征] 1. 十字链接	个	143		
35	01B035	T型螺丝		套	143		
36	01B036	托幕线	[项目特征] 1. 黑 2. 1700米/盘	盘	5		
37	01B037	定位卡丝	[项目特征] 1. 不锈钢	个	1700		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：温室大棚遮阳设备、保温、降温
设备安装工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	01B038	绑线	[项目特征] 1. 包塑 2. 150米/卷	卷	4		
39	01B039	卡簧	[项目特征] 1. 北京卡簧	米	550		
40	01B040	幕勾	[项目特征] 1. 塑料	个	176		
41	01B041	幕坠	[项目特征] 1. 热镀锌	套	176		
42	01B042	内遮阳幕布	[项目特征] 1. 两道铝箔幕布， 65%遮阳率	m2	2365		
43	01B043	螺栓	[项目特征] 1. 8*40	套	26		
44	01B044	螺栓	[项目特征] 1. 8*70	套	26		
45	01B045	螺栓	[项目特征] 1. 6*40	套	52		
46	01B046	钻尾丝		盒	2		
		侧保温系统					
47	01B047	钢带电机	[项目特征] 1. 220v 2. 100w	台	7		
48	01B048	爬升器		个	7		
49	01B049	方卡槽	[项目特征] 1. 1.0	米	368		
50	01B050	卡槽	[项目特征] 1. 镀铝锌卡槽 2. 4米/支	米	544		
51	01B051	卡簧	[项目特征] 1. 北京卡簧 2. 2米/根	米	1000		
52	01B052	卷膜杆	[项目特征] 1. 25*1.5 2. 6000	支	47		
53	01B053	固膜卡	[项目特征] 1. 25	个	400		
54	01B054	立杆	[项目特征] 1. 25	支	7		
55	01B055	钻尾丝		盒	3		
56	01B056	薄膜	[项目特征] 1. 10丝Pep利得膜	m2	1316		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：温室大棚遮阳设备、保温、降温
设备安装工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	01B057	保温被	[项目特征] 1. 折叠保温被	m2	1312		
		内保温系统					
58	01B069	内保温减速电机	[项目特征] 1. 功率0.75KW 2. 长度5.2	台	1		
59	01B070	A型齿轮	[项目特征] 1. 拉姆齿轮	个	13		
60	01B071	拉幕齿条	[项目特征] 1. 32 2. 4000	支	13		
61	01B072	折边吊轮		个	117		
62	01B073	传送轴	[项目特征] 1. 32*2.5 2. 6000	支	8		
63	01B074	推杆	[项目特征] 1. 32*2.5 2. 6000	支	81		
64	01B075	焊合接头	[项目特征] 1. 32	个	24		
65	01B076	齿条推杆接头	[项目特征] 1. 32	个	26		
66	01B077	驱动杆	[项目特征] 1. 铝合金 2. 6000	支	88		
67	01B078	驱动杆连接件	[项目特征] 1. 铝合金	个	88		
68	01B079	驱动卡	[项目特征] 1. 十字链接	个	143		
69	01B080	T型螺丝		套	143		
70	01B081	托幕线	[项目特征] 1. 透明 2. 1700米/盘	盘	5		
71	01B082	定位卡丝	[项目特征] 1. 不锈钢	个	1700		
72	01B083	绑线	[项目特征] 1. 包塑 2. 150米/卷	卷	4		
73	01B084	卡簧	[项目特征] 1. 北京卡簧	米	550		
74	01B085	幕勾	[项目特征] 1. 塑料	个	176		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：温室大棚遮阳设备、保温、降温
设备安装工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
75	01B086	幕坠	[项目特征] 1. 热镀锌	套	176		
76	01B087	内保温幕布	[项目特征] 1. 折叠保温被	m2	2365		
77	01B088	螺栓	[项目特征] 1. 8*40	套	26		
78	01B089	螺栓	[项目特征] 1. 8*70	套	26		
79	01B090	螺栓	[项目特征] 1. 6*40	套	52		
80	01B091	钻尾丝		盒	2		
		强制降温系统					
81	01B058	风机	[项目特征] 1. 1. 1KW 2. 1380×1380×400	台	12		
82	01B059	铝合金湿帘	[项目特征] 1. 1800×150 2. 44000	m2	79.2		
83	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	8		
84	01B060	过滤器	[项目特征] 1. 规格:DN50	个	1		
85	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：温室大棚遮阳设备、保温、降温
设备安装工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
86	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	4		
87	01B065	球阀	[项目特征] 1. 规格:DN25	个	22		
88	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN110 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	44		
89	01B094	钢丝软管	[项目特征] 1. 规格:DN50	m	2		
90	01B095	卡箍	[项目特征] 1. 规格:DN50	个	4		
91	030211003001	循环水泵	[项目特征] 1. 名称:水泵 2. 型号:扬程50 [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 电动机安装	台	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：温室大棚遮阳设备、保温、降温设备安装工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 温室大棚遮阳设备、保温、降温
设备安装工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。