残疾人生产生活无障碍改造

合

同

甲方：宁陕县残疾人联合会

乙方：陕西乐达康复器材有限责任公司

签订日期：2026 年 9 月 26 日

甲方：宁陕县残疾人联合会

乙方：陕西乐达康复器材有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：残疾人生产生活无障碍改造；

2、项目地点：宁陕县。

二、组成本合同的文件

1、协议书；

2、成交通知书、谈判响应文件、谈判文件、澄清、修改补充文件；

3、相关服务建议书；

4、附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同金额

合同金额（大写）：壹拾万元整 。（¥ 100000.00 元 ）。

合同总价即中标价，以二次报价为准，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价，乙方（成交人）提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

四、履约保证金

☑不要求提供；

□要求提供，金额为本采购项目履约保证金为合同金额的 30 %，提交方式为：转账、电汇、担保机构保函。

五、结算方式

1. 结算单位：银行转账，由甲方负责结算。在付款前，乙方必须开具与合同金额相应的发票给甲方，附详细清单。

2. 付款方式：合同签订后付 60%作为预付款，项目完成后向甲方开具全额发票，10 个工作日内一次性付清。

六、交货安装调试期：30 天

七、质保期：

1、本项目整体质保期为终验合格后不少于 36 个月，部分产品国家有规定的按照国家

规定质保。乙方承诺的质保时间超过谈判文件要求的，按其承诺时间质保。

2、乙方承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3、所有货物质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有货物及辅材必须是未使用过的新货物，质量优良、渠道正当，配置合理。

4、质保期出现的质量问题由乙方负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，乙方应以优惠价提供。

八、内容及要求

供货内容一览表

序号	改在内容	参数	数量	单价	合计
1	不锈钢护栏	1、材质：不锈钢；直径：40-60mm；厚度：≥1.0mm	10	20	200
2	插座改造	1.国家标准(GB) •三孔插座(带接地):L(火线)、N(零线)、E(地线)，颜色对应棕色、蓝色、黄绿色。 •五孔插座:兼容两脚和三脚插头，注意间距设计(避免插头冲突)。 2.特殊需求 • 带开关插座:可控制通断(如厨房电器)。 • 防溅插座(IP44 及以上):卫生间、阳台等潮湿区域。	17	3	51

		1.材质：黑晶板 2.配置：防滑按键款 3.产品有电磁炉主机 3.额定功率：2200W,电压220V，额定频率：50HZ 5.产品材质：普通款，塑料外壳			
3	盲文电磁炉	5.具有盲文按键和语音播报，6个按键带盲文标识和数码显示 6.产品具有“无锅具”安全提醒，反复提醒无锅10次“请放锅具”自动断电 自动安全保护，闪光报警开关 7.产品具有6个按键：开关，一键加速，一键节能，减少，增大，功能选择；定时可读实际分钟 8. 6大功能选择节能，火锅，爆炒，炒菜，煲汤，蒸煮，烧水	12	20	240

		1.产品执行标准：GB 17625.1-2012；GB 4343.1-2008；GB 4706.1-2005；GB 4706.19-2008 2.产品由电饭煲主机 全铝内胆 360 克，蒸格 量杯 饭勺 电源线 说明书组成 3.容量 5L 额定功率：900W 额定电压：220V 额定频率：50-60HZ 4.通电后全程具有语音提示功能 5.一键快煮自动断电控制功能 6.任何模式下按下取消键，进入安全待机模式 7.烹饪开始时一直强闪灯提示报警并语音播报 3 遍“正在煮饭”同是进入加热模式， 8.烹饪完成后一直强闪灯提示报警并语音播报 3 遍“饭已煮好”同是进入保温模式，保温模式下任何按键播报之前的“饭已煮好”语音。 配置：快煮版			
4	盲文电饭锅		12	30	360
5	热水器	功率：≥2000 瓦特，额定电压：220V，加热方式：速热型电加热。多温段水温调节，多重安全保护。防电墙，漏电报警。	4	20	80
6	升降淋浴器	黄铜主体，304 不锈钢花洒杆，	4	30	120

		防锈镀层			
7	洗手改造	1.陶瓷一体盆 2.宽度 60-80cm 3.材质：选用高温烧制陶瓷 4.带镜柜	1	27.4	27.4
8	线路改造	2.5 平方铜线，包含插座、线盒、线槽	1217	60	73020
9	衣柜改造	柜门：欧松板；拼接实木颗粒板柜体；尺寸：1.8*2.4，深度：50-60 cm；	21.6	1176	25401.6
10	移动洗澡机	1.40-65 椅身 2.5000-8000 加厚材质 3.加高靠背 4.加深防内溅内桶	5	100	500
合计					100000

九、运输、安装、调试要求

1、运输方式由乙方及制造厂商自行选择，运输和装卸等风险由乙方承担。

2、自合同签订之日起 30 个工作日，交货、调试、安装、验收合格，并交付使用。

3、乙方向甲方交货时应移交每套设备的全套档案资料（包括产品合格证、使用说明书、保修卡、技术资料等），并为用户免费指导和培训设备的操作与维护。

4、乙方应积极保持与甲方、最终用户及原厂商的良好沟通，保证合同的正常履行，并承担合同义务的履行责任。

十、质量保证

乙方提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足磋商文件的要求，磋商文件未明确要求的内容，甲方须按磋商产品主流标准配置或以甲方的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由乙方承担全部责任。甲方使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由乙方负责解决并承担全部责任。

十一、售后服务

技术支持和售后服务由乙方严格按谈判响应文件及有关承诺执行，确保甲方正确安全

使用。设备出现故障时，2 小时内电话响应，12 小时内电话解决问题，如有需要 48 小时内到达故障现场解决问题。

如乙方迨于或不能履行维护保养义务，甲方有权委托第三方处理，由此产生的费用和风险由乙方承担。

十二、验收

1、交付检验：所供货物到货后，由甲方及乙方对货物进行试运行测试，检查核对内容包括：产品名称、类型、版本、参数、功能需求等（乙方协助）。核对无误后，甲方或甲方指定使用单位在到货签收单上签字。若货物与合同约定不符，甲方有权拒绝接收，乙方应无条件退换货直至合格，并承担逾期交货的违约责任。

2、初验：货物通过试运行测试后进入试运行，试运行不少于 30 工作日。由乙方向甲方提供详细的试运行报告，报告中至少应详细记录各种实测、运行数据。项目试运行且通过乙方自测后提交甲方进行初验。验收内容按试运行报告，现场查看货物运行情况。初验合格后，甲方填写初验验收报告。

3、整体验收即终验：该项目初验合格后，甲方根据初验验收报告，组织甲方相关人员和专家组成的验收小组对系统设备进行最终验收。验收依据为本合同文本、谈判响应文件和国内相应的标准、规范。验收合格后，甲方填写终验验收单，并由乙方向甲方提交货物所包含的所有资料，以便甲方日后管理和维护。验收不合格的，限期整改，整改过程中产生的费用和货物发生的一切损失由乙方承担；整改超过二次的，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件退还已收取的全部合同价款，并按合同总价 3 %向甲方支付违约金，违约金不足弥补甲方损失的，由乙方负责赔偿。

十三、保密

对工作中了解到的甲方的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除乙方应承担的保密义务。

十四、知识产权

乙方应对所供产品具有或已取得合法知识产权，乙方应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方负责解决并承担全部责任；如因此影响到甲方的正常使用，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款，给甲方造成损失的，由乙方一并赔偿。

十五、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政

仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

十六、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

十七、违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关条款和本合同约定，中标乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方会同甲方代理机构有权终止合同，依法向中标乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给中标乙方造成的经济损失。

十八、其他（在合同中具体明确）

十九、合同订立

1、订立时间：2026 年 9 月 26 日。

2、订立地点：宁陕县 。

3、本合同一式 4 份，具有同等法律效力，双方各执 2 份各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

4、如本合同有未尽事宜，以谈判文件为准，谈判文件未做要求的，由双方依法订立补充合同。

（以下内容无正文，为签字盖章页）

甲　方：宁陕县残疾人联合会

（盖章）

法定代表人：

被授权代表：

日期：2026.9.26.

乙　方：陕西乐达康复器材有限责任公司

（盖章）

法定代表人：

被授权代表：王辉

日期：2026.9.26