工程名称：岐山县新材料产业园建材大道两侧提升改造项目（二期）

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026年11月10日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:岐山县新材料产业园建材大道两侧提升改造项目(二期)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	岐山县新材料产业园建材大道两侧提升改造项目(二期)	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：岐山县新材料产业园建材大道两侧提升改造项目(二期)　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	岐山县新材料产业园建材大道两侧提升改造项目(二期)						
1.1	道路工程						
1.2	绿化工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:岐山县新材料产业园建材大道两侧提升改造项目(二期)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	道路工程	
2	绿化工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路部分					
1	04B001	清理原路面垃圾	[项目特征] 1.原路面垃圾清理及外运	项	1		
2	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:综合 2.挖土深度:33cm [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	1133.55		
3	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1.运距自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	1133.55		
4	040204001001	铺人行道透水砖	[项目特征] 1.200*400*60mm透水砖 1.2cm厚M10砂浆 3.10cm厚C20混凝土 4.15cm厚3:7灰土垫层 5.轻型压实路床(不小于95%) [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基层铺筑 3.模板制作、安装、拆除 4.混凝土浇捣、养护 5.块料铺设	m2	3435		
5	040204004001	路缘石	[项目特征] 1.路缘石均采用C30混凝土预制 2.规格：120*300*600mm 3.20mm厚M7.5水泥砂浆 4.具体做法详见施工图纸 [工作内容] 1.垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 2.侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	687		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040204004002	路缘石	[项目特征] 1.人行道与绿化带交接位置 2.规格：100*250*800mm 3.具体做法详见施工图纸 [工作内容] 1.垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 2.侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	687		
7	04B002	改造混凝土雨水井盖	[项目特征] 1.180mm厚称重式混凝土盖板（600*160mm） 2.具体做法详见图纸 [工作内容] 1.制作及安装	座	27		
8	050307018001	垃圾箱	[项目特征] 1.市政垃圾桶 [工作内容] 1.采购 2.安放	个	15		
9	040204007001	树池 1000*1000mm	[项目特征] 1.规格1m*1m 2.200*400*60mm透水砖 3.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.树池砌筑 3.盖面材料安装	个	85		
		管道部分					
10	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1.规格：DN400 2.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.管道铺设、接口连接 2.管道检验及试验 3.防腐 4.变形缝处理	m	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040501001002	混凝土管	[项目特征] 1.规格：DN300 2.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.管道铺设、接口连接 2.管道检验及试验 3.防腐 4.变形缝处理	m	50		
12	040504001001	跌水井Φ1000	[项目特征] 1.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	2		
13	04B003	坡面及低洼部位防冲刷措施	[项目特征] 1.具体做法详见图纸	项	1		
14	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:综合 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	72		
15	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.300mm厚3：7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040103002001	砂回填	[项目特征] 1.中粗砂回填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	12		
17	040103002002	一般回填方	[项目特征] 1.素土回填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	42		
18	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1.运距自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	30		
19	040204006001	检查井升降	[项目特征] 1.雨污水升降 2.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.拆卸、恢复井盖、井圈 2.拆、砌砖墙、抹面 3.废料外运及弃置	座	30		
		路灯部分					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	040805001001	太阳能双臂路灯	[项目特征] 1.灯杆材质、高度:9m 2.灯架形式及臂长:圆形钢管灯架 3.光源数量、技术要求:2套LED光180W+120W外壳防护等级P65 4.附件配置要求:太阳能板及蓄电池2套 5.土方开挖及回填 6.预埋件 7.基础及垫层 8.具体做法详见设计图纸 [工作内容] 1.基坑开挖、回填 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4.灯杆、灯架安装 5.灯具及附件安装 6.焊、压接线端子 7.接线 8.补刷（喷）油漆 9.灯杆编号 10.接地 11.试灯 12.余方外运及弃置	套	42		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				117000
1.1	暂列金额	项			117000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					117000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050103001001	栽植乔木	[项目特征] 1.国槐，高度>200cm,冠幅200-250cm 2.养护期1年 3.其它要求详见施工图纸 [工作内容] 1.栽植 2.养护	株	85		
2	050103001002	栽植乔木	[项目特征] 1.樱花，高度>200cm,冠幅200-250cm 2.养护期1年 3.其它要求详见施工图纸 [工作内容] 1.栽植 2.养护	株	60		
3	050103003001	栽植绿篱	[项目特征] 1.金叶女贞、黄杨、石楠 2.高度>50cm 3.养护期1年 4.具体做法详见图纸 [工作内容] 1.栽植 2.养护	m2	1030.5		
4	050101004001	绿化带栽植土换填	[项目特征] 1.清理绿化带区域内不适宜绿化种植的土方（厚度30cm） 2.外购种植土 3.掺入适量有机肥 [工作内容] 1.弃土挖、运 2.栽植土挖、运、回填 3.清渣、耙细、平整 4.找平、找坡 5.废弃物运输	m3	309.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	050101002001	植被清理	[项目特征] 1.清理绿化带内垃圾及植被等 [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理	m2	1030.5		
6	05B001	清理现有枯木	[项目特征] 1.清理现有枯木（栽种国槐位置） [工作内容] 1.清理及垃圾外运	株	85		
7	05B002	清理原有樱花树	[项目特征] 1.清理原有樱花树 [工作内容] 1.清理及垃圾外运	株	60		
8	050101001001	伐树	[项目特征] 1.胸径范围:30cm 2.砍伐，挖树根及垃圾外运 [工作内容] 1.砍伐、挖根 2.废弃物运输 3.场地清理	株	77		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。