

工程量清单封面

麦张村设施大棚建设项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程量清单扉页

工程名称： 麦张村设施大棚建设项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:麦张村设施大棚建设项目

第 3 页 共 22 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：麦张村设施大棚建设项目土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	6451.2		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土（含切形） [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	6863.04		
3	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:1: 9 水泥土换填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	785.52		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 部位:挡土墙 2. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 3. 墙体厚度:240mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	112.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：麦张村设施大棚建设项目土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 部位: 山墙 2. 砖品种、规格、强度等级: 实心砖 3. 墙体厚度: 120 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	36.85		
6	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 部位: 山墙 2. 砖品种、规格、强度等级: 实心砖 3. 砖基础 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	48		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度: 100mm 2. 材料品种、强度要求、配比: C15 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	63.6		
8	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 主力柱独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	10.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：麦张村设施大棚建设项目土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	30		
10	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	24.42		
11	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 垫层 2. 模板形式: 直形模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	84.8		
12	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础 2. 模板形式: 直形模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	448		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：麦张村设施大棚建设项目土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010505002002	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:条形基础 2. 模板形式:直形模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	240		
14	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:圈梁 2. 模板形式:直形模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	407.04		
15	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级钢 Φ 10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.61		
16	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级钢 Φ 12~18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	3.014		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：麦张村设施大棚建设项目土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010502025001	散水	[项目特征] 1. 面层厚度:80厚C20混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m ²	480		
18	01B001	排水渠	[项目特征] 1. 成品U20树脂排水渠 [工作内容] 1. 安装	m	480		
	A. 6	金属结构工程					
19	010603003001	钢管柱（棚内柱立柱）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：钢管 $\phi 76 \times 2.5$ [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装	t	3.807		
20	010603003002	钢管柱（棚内副立柱）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：钢管 $\phi 60 \times 2.5$ [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装	t	2.531		
21	010607002001	钢支撑（横拉杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格： $\phi 25 \times 1.5$ mm热镀锌管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	2.211		
22	010607002002	钢支撑（伞撑）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格： $\phi 32 \times 2.0$ 热镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	1.111		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：麦张村设施大棚建设项目土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010607002003	钢支撑（拱杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：30x75x2椭圆@1000 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	11.232		
24	010607002004	钢支撑（立柱平梁）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Φ60*2.5热镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	7.006		
25	010607002005	钢支撑（拉棉被地桩）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Φ60*2.5热镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.496		
26	010607002006	钢支撑（顺水杆）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Φ25*1.5mm热镀锌钢管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	1.116		
27	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 构件名称：零星钢构件 [工作内容] 1. 安装 2. 探伤	t	2.044		
28	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类：钢板 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	1.187		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 22 页

工程名称：麦张村设施大棚建设项目土建 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010607002007	钢支撑（彩虹桥单根上弦杆件）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Φ60*3热镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.59		
30	010607002008	钢支撑（彩虹桥双根下弦杆件）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Φ48*2.5热镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.785		
31	010607002009	钢支撑（彩虹桥拉花）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：14#热镀锌圆钢 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.109		
32	010607002010	钢支撑（彩虹桥支撑）	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：DN60*2热镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.299		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 22 页

工程名称：麦张村设施大棚建设项目土建 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010607006001	钢梯	[项目特征] 1. 1300*800*600 C25预埋墩 2. 梯斜杆及横杆采用30*75*2.0热镀锌椭圆管钢 3. 爬梯护栏的扶手立柱Φ40*2.0热镀锌圆管，爬梯围挡Φ32*1.5热镀锌圆管 4. [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.539		
		墙、柱面抹灰					
34	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：耳房外墙、西侧山墙外侧 2. 20mmM7.5水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m ²	328.64		
		补充分部					
35	AB001	15丝PEP膜	[项目特征] 1. 规格：15丝PEP膜 [工作内容] 1. 购置 2. 安装	m ²	13536		
36	AB002	挡雨膜	[项目特征] 1. 规格：挡雨膜 [工作内容] 1. 购置 2. 安装	m ²	254.4		
37	AB003	5层黑心棉保温棉被	[项目特征] 1. 5层黑心棉保温棉被 [工作内容] 1. 安装	m ²	2928		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 22 页

工程名称: 麦张村设施大棚建设项目土建 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
38	AB004	8层防雨棉被	[项目特征] 1. 8层防雨棉被 [工作内容] 1. 安装	m2	10282.4		
39	AB005	防虫网	[项目特征] 1. 规格: 3m宽防兜水防虫网 [工作内容] 1. 购置 2. 安装	m2	1440		
40	AB006	卡槽	[项目特征] 1. 材质: 镀铝锌卡槽 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	1440		
41	AB007	竖向吊菜钢丝	[项目特征] 1. 规格: 竖向吊菜钢丝设置: 每4~5米一道HRB400 ϕ 12钢筋, 钢筋两头带钩, 长度100mm [工作内容] 1. 购置 2. 安装	m	1036.8		
42	AB008	长向吊菜钢丝	[项目特征] 1. 规格: 长向吊菜钢丝设置: 12#镀锌钢丝 [工作内容] 1. 购置 2. 安装	m	3840		
43	AB009	竖向吊菜钢丝	[项目特征] 1. 规格: 竖向吊菜钢丝设置: 16#镀锌钢丝 [工作内容] 1. 购置 2. 安装	m	13286.4		
44	AB010	竖向吊菜钢丝	[项目特征] 1. 规格: 纵向吊菜钢丝设置: ϕ 10热镀锌圆钢 [工作内容] 1. 购置 2. 安装	m	2853.2		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 22 页

工程名称：麦张村设施大棚建设项目土建 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	AB011	压膜绳	[项目特征] 1. 规格:压膜带@1000 [工作内容] 1. 购置 2. 安装	m	9782.4		
46	AB012	地锚	[项目特征] 1. 地锚1.8m [工作内容] 1. 安装	个	176		
47	AB013	地锚	[项目特征] 1. 地锚 [工作内容] 1. 安装	个	480		
48	AB014	固膜卡	[项目特征] 1. 固膜卡 [工作内容] 1. 安装	个	1440		
49	AB015	无纺布	[项目特征] 1. 无纺布 [工作内容] 1. 购置 2. 安装	m2	7011.2		
50	AB016	通风绳	[项目特征] 1. 规格:通风绳 [工作内容] 1. 购置 2. 安装	m	960		
51	AB017	耳房	[项目特征] 1. 规格:3.5*3m 2. 砖砌耳房，内墙20厚水泥砂浆抹面，顶部采用10cm彩钢板封顶，山墙内部门洞顶部浇筑混凝土板，通道两侧设置圈梁加固 3. 灰色波形树脂瓦 4. 含基础等所有部分 4. 详见设计 [工作内容] 1. 购置 2. 安装	m2	42		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 22 页

工程名称：麦张村设施大棚建设项目土建 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

[illegible]

其他项目清单计价表

第 16 页 共 22 页

工程名称: 麦张村设施大棚建设项目土建 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 17 页 共 22 页

工程名称：麦张村设施大棚建设项目土建 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：麦张村设施大棚建设项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		大棚电气					
		大棚电气					
1	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	[项目特征] 1. 型号:配电箱AL 2. 规格:600*800*200mm 3. 挂墙明装,底部距地面1.5m [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 本体安装、调试 3. 焊、压接线端子 4. 端子接线 5. 补刷（喷）油漆 6. 接地	台	4		
2	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED防水工矿灯 40W [工作内容] 1. 安装	套	4		
3	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:单相二、三级插座 2. 规格:250V 10A [工作内容] 1. 安装	套	4		
4	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:沿钢索 3. 型号:3*2.5m²铜芯护套线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	622.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：麦张村设施大棚建设项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030412003015	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:沿钢索 3. 型号:3*1.5m²铜芯护套线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	378.92		
6	030412001007	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管敷设 2. 材质:PVC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	1001.68		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：麦张村设施大棚建设项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：麦张村设施大棚建设项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 21 页 共 22 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：麦张村设施大棚建设项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 22 页 共 22 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。