韩城市新城第五小学消防提升改造项目 工程

工程量清单

招 标 人： （盖章）

2026 年 09 月 26 日

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 09 月 26 日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	韩城市新城第五小学消防提升改造项目						
1.1	韩城市新城第五小学消防提升改造工程-土建工程						
1.2	韩城市新城第五小学消防提升改造项目-火灾报警工程						
1.3	韩城市新城第五小学消防提升改造项目-室外火灾报警工程						
1.4	韩城市新城第五小学消防提升改造项目-电气工程						
1.5	韩城市新城第五小学消防提升改造项目-室外电气工程						
1.6	韩城市新城第五小学消防提升改造项目-消防工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:韩城市新城第五小学消防提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	韩城市新城第五小学消防提升改造工程-土建工程	
2	韩城市新城第五小学消防提升改造项目-火灾报警工程	
3	韩城市新城第五小学消防提升改造项目-室外火灾报警工程	
4	韩城市新城第五小学消防提升改造项目-电气工程	
5	韩城市新城第五小学消防提升改造项目-室外电气工程	
6	韩城市新城第五小学消防提升改造项目-消防工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防水池基础					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.开挖深度:1.32米 2.运距:7km [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.原土夯实	m3	231		
2	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1.换填材料种类及配比:1:6水泥土 [工作内容] 1.铺设土工材料（若有），分层铺填 2.碾压、振密或夯实	m3	131.25		
3	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:垫层 2.厚度:170mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	29.75		
4	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.基础类型:垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	11.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1.混凝土种类:筏板基础 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度:500mm 4.基础类型:平板式筏板基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	87.5		
6	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:筏板基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	32		
7	010502004001	设备基础	[项目特征] 1.混凝土种类:混凝土水池支座 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:500mm [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	22.05		
8	010505002003	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:设备基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	153.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502004002	设备基础	[项目特征] 1.混凝土种类:混凝土水泵基础 2.混凝土强度等级:C30素混凝土 3.厚度:600mm [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.77		
10	010505002004	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:水泵基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.84		
11	010502004003	设备基础	[项目特征] 1.混凝土种类:稳压器基础 2.混凝土强度等级:C30素混凝土 3.厚度:600mm [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.39		
12	010505002005	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:稳压器基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010904001001	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:基础防水 2.防水层做法:3厚高聚物改性沥青自粘卷材2道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口	m2	175		
14	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:≤18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	8.36		
		室外部分					
15	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:FM甲2000*2000 2.防火等级:甲级 3.五金种类、规格:闭门器 4.部位:泵房疏散门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	12.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:FM甲2000*2000 2.防火等级:甲级 3.五金种类、规格:闭门器 4.部位:泵房疏散门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	5.04		
17	01B003	改大门开启方向为疏散方向	[项目特征] 1.改大门开启方向为疏散方向 [工作内容] 1.拆除、安装	项	1		
18	01B001	加锁井盖	[项目特征] 1.部位：水池检修人孔加锁井盖 2.人孔盖与盖座应吻合紧密,并用富有弹性的无毒发泡材料嵌在接缝处 [工作内容] 1.安装	套	2		
19	030701018001	挡水板	[项目特征] 1.名称:防洪挡水板 2.材质:不锈钢 3.规格:300mm [工作内容] 1.制作 2.安装	个	1		
20	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.切缝 2.机械拆除砼地面 3.厚度:200mm 4.部位:DN100、DN150 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	464.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1.材质:机械拆除基层 2.厚度:300mm灰土 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	464.84		
22	01B002	绿化拆除及恢复	[项目特征] 1.绿化拆除及恢复 [工作内容] 1.拆除、清理	m2	210.16		
23	010102009003	回填方	[项目特征] 1.填方部位:DN100、DN150 2.材料品种:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	139.45		
24	011601002001	水泥混凝土面层	[项目特征] 1.混凝土种类、强度等级:C30 2.厚度:200mm 3.部位:恢复路面 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	464.84		
25	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.开挖深度:0.5米 2.开挖部位：DN100 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	37.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	040305001001	垫层	[项目特征] 1.材料品种、规格:100厚中粗砂回填 [工作内容] 1.垫层铺筑	m3	7.5		
27	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:400厚素土回填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	30		
28	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.开挖深度:0.5米 2.开挖部位：DN150 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	300		
29	040305001002	垫层	[项目特征] 1.材料品种、规格:200厚中粗砂 [工作内容] 1.垫层铺筑	m3	104		
30	010102009002	回填方	[项目特征] 1.填方部位:300厚素土回填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	180		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1.种类、规格:砖砌Φ1400圆形井 2.参图集 05S502-P15-25 3.配套安装防坠网 4.Φ700 自调式球墨铸铁井盖井座 5.Φ700　球墨铸铁轻型 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	6		
32	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:余土外运 2.运距7KM [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	270.54		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造
工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				50000
1.1	暂列金额	元			50000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					50000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		应急照明系统					
		综合楼					
1	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:JDG16 2.配置形式:砖、混凝土结构明配 3.防火要求:明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	209.67		
2	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.安装	个	34		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	629.01		
4	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:AC220V,1W,自带蓄电池 3.安装形式:墙壁式 [工作内容] 1.安装	套	13		
5	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.型号:AC220V,10W,自带蓄电池 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	21		
		教学楼					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:JDG16 2.配置形式:砖、混凝土结构明配 3.防火要求:明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	133.92		
7	030412005002	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.安装	个	24		
8	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	401.76		
9	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:安全出口指示灯 2.型号:AC220V,1W,自带蓄电池 3.安装形式:墙壁式 [工作内容] 1.安装	套	1		
10	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:AC220V,1W,自带蓄电池 3.安装形式:墙壁式 [工作内容] 1.安装	套	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.型号:AC220V,10W,自带蓄电池 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.安装	套	14		
		一体化消防泵站					
12	030907003001	应急照明分配电装置	[项目特征] 1.名称:ALEE1消防应急照明配电箱 2.规格:输出电压DC36V，420x312x88 3.安装方式:壁挂式安装 [工作内容] 1.安装	台	1		
13	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:JDG16 2.配置形式:砖、混凝土结构明配 3.防火要求:明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	17.67		
14	030412005003	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.安装	个	3		
15	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	53.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030413001006	普通灯具	[项目特征] 1.名称:应急疏散指示灯 2.型号:DC36V,1W 3.安装形式:底边距门上沿0.2m壁装 [工作内容] 1.安装	套	1		
17	030413001007	普通灯具	[项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.型号:DC36V,2*8W 3.安装形式:底边距地2.6m安装 [工作内容] 1.安装	套	2		
18	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:应急疏散指示标志灯 2.型号:DC36V,1W,集中控制,集中电源 3.类型:底边距门上沿0.2m安装 [工作内容] 1.安装	套			
19	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.型号:DC36V,2*8W,集中控制,集中电源 3.类型:底边距地2.6m安装 [工作内容] 1.安装	套			
20	030911010001	智能应急照明及疏散指示系统调试	[项目特征] 1.点数:90台以内 [工作内容] 1.系统调试	系统			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:机械 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	0.75		
		火灾报警系统					
22	030905015001	火灾报警系统控制主机	[项目特征] 1.名称、型号:火灾报警控制器 JB-QB-GST200H/4 2.安装方式:落地安装 3.控制点数:500点以内 [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
23	030905022001	多线制手动控制盘(柜)	[项目特征] 1.名称、型号: 消防联动控制柜(多线控制盘) GST-LD-KZ08H 2.控制回路:16路以内 [工作内容] 1.安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识	台	1		
24	030905017001	消防广播及对讲电话主机(柜)	[项目特征] 1.名称:消防广播（主机） 2.型号:GST-GBFB-200A [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030905017002	消防广播及对讲电话主机(柜)	[项目特征] 1.名称、型号:消防电话（主机）GST-TS-201A [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
26	030905019001	备用电源及电池主机(柜)	[项目特征] 1.名称:电源 2.容量:HY1951B/20A [工作内容] 1.安装	台	1		
27	030905018001	图形显示装置	[项目特征] 1.名称:图形显示装置机柜 2.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.安装	台	1		
28	030905014001	楼层火灾显示器	[项目特征] 1.名称:液位显示装置 2.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识	台	2		
29	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1.名称:消防接线端子箱 2.规格:400×500×150 3.安装方式:挂墙明装 [工作内容] 1.安装	台	1		
30	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:SC50 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:SC32 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	0.65		
32	030412001006	配管	[项目特征] 1.名称:SC25 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	7.54		
33	030412001007	配管	[项目特征] 1.名称:SC20 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	10.41		
34	030412001008	配管	[项目特征] 1.名称:SC15 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	30.35		
35	030412001009	配管	[项目特征] 1.名称:JDG32 2.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	6.26		
36	030412001010	配管	[项目特征] 1.名称:JDG20 2.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	2.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BV-2.5 2.安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	12		
38	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1.名称:ZN-KVV-16x1.5 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	4.55		
39	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1.名称:NH-KVV-10X1.5 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	24		
40	030409003003	控制电缆	[项目特征] 1.名称:ZN-KVV-4x1.5 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	10.41		
41	030409003004	控制电缆	[项目特征] 1.名称:ZN-KVV-2x1.5 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	27.58		
42	030409003005	控制电缆	[项目特征] 1.名称:NH-KVV-7X1.5 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	9.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	030409003006	控制电缆	[项目特征] 1.名称:NH-KVV-2X1.5 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	5.65		
44	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1.名称:ZN-KVV-16x1.5 2.电压（kV）:1 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
45	030409004002	控制电缆头	[项目特征] 1.名称:NH-KVV-10X1.5 2.电压（kV）:1 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	8		
46	030409004003	控制电缆头	[项目特征] 1.名称:NH-KVV-7X1.5 2.电压（kV）:1 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1		
47	030409004004	控制电缆头	[项目特征] 1.名称:ZN-KVV-4x1.5 2.电压（kV）:1 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
48	030409004005	控制电缆头	[项目特征] 1.名称:ZN-KVV-2x1.5 2.电压（kV）:1 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	030409004006	控制电缆头	[项目特征] 1.名称:NH-KVV-2X1.5 2.电压（kV）:1 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1		
50	030412003005	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYR-2.5 2.安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	12		
51	030412003006	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-RVS-4X1.5 2.配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	12.67		
52	030412005004	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.安装	个	2		
53	030905010001	消防模块	[项目特征] 1.名称:编码型输入/输出模块（随设备或模块箱内） 2.型号、规格:GST-LD-8364H [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		
54	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.型号、规格:JTY-GD-G7X [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1.名称:消防电话 2.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	部	1		
56	030905008001	消防报警电话插孔	[项目特征] 1.名称:消防电话插孔 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	2		
57	030905014002	楼层火灾显示器	[项目特征] 1.名称:液位显示装置 2.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识	台	1		
58	030905014003	楼层火灾显示器	[项目特征] 1.名称:液位显示器 2.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识	台	1		
59	030905010002	消防模块	[项目特征] 1.名称:输入模块 2.型号、规格:GST-LD-8360H [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	030409012002	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:机械 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	0.75		
		消防电源监控系统					
61	030412001011	配管	[项目特征] 1.名称:SC20 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	3.1		
62	030412003007	配线	[项目特征] 1.名称:NH-BV-2.5 2.安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	12.2		
63	030412003008	配线	[项目特征] 1.名称:NH-RVS-2x1.5 2.配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	6.1		
64	030910002001	电流传感器	[项目特征] 1.名称:RXPM-V 消防电源电压电流传感器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	1		
65	030911005001	消防电源监控系统调试	[项目特征] 1.点数:64点以内 [工作内容] 1.系统调试	系统			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
66	030409012003	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:机械 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	0.75		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造
项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-室外火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:机械 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	396.44		
2	030409010001	直埋电缆开挖路面	[项目特征] 1.开挖岩土类别:C30混凝土路面（工程量暂估）,300厚3:7灰土 2.开挖方式:机械 [工作内容] 1.切割、开挖路面 2.挖掘物装车 3.场内运输 4.障碍物清除	m2	10		
3	030409011001	直埋电缆修复路面	[项目特征] 1.修复路面设计要求:C30混凝土路面（工程量暂估） 2.路面厚度:≤200mm [工作内容] 1.清理原碎石 2.回填 3.夯实 4.铺面层 5.养护	m2	10		
4	010102009001	回填方	[项目特征] 1.材料品种:3：7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	3		
5	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:垃圾外运 2.运距:7KM [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	5.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-室外火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:SC50 2.配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	969.11		
7	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:JDG32 2.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	6.26		
8	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:JDG20 2.配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	2.65		
9	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1.名称:WDZN-KVV-10X1.5 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	512.74		
10	030409003003	控制电缆	[项目特征] 1.名称:NH-KVV-7X1.5 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	362.89		
11	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1.名称:NH-KVV-2X1.5 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	102.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-室外火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYR-2.5 2.安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	512.74		
13	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BV-2.5 2.安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	512.74		
14	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-RVS-4X1.5 2.配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	256.37		
15	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-RVS-4X1.5 2.配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	256.37		
16	030412003005	配线	[项目特征] 1.名称:ZRNH-RVS-2X1.5 2.配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	512.74		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造
项目-室外火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-室外火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-室外火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-室外火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-室外火灾报警工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		一体化消防泵站					
1	030402011001	低压开关柜	[项目特征] 1.名称:AP-SBF 2.规格:800x2000x600 3.安装方式:落地式 4.二次接线:无端子外部接线2.5mm²12个，4mm²3个 5.附属说明:包含柜内母线 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	1		
2	030402011002	低压开关柜	[项目特征] 1.名称:AC-SWB 2.规格:800x2000x600 3.安装方式:落地式 4.二次接线:无端子外部接线2.5mm²26个 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	1		
3	030402011003	低压开关柜	[项目特征] 1.名称:应急启动柜 2.规格:800x2000x600 3.安装方式:落地式 4.附属说明:包含柜内母线及机械应急启动装置 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030416001001	基础槽钢、角钢	[项目特征] 1.名称:基础槽钢制作、安装 2.材质:碳钢 3.规格:10# [工作内容] 1.定位 2.制作 3.安装 4.接地	m	8.4		
5	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:金属防火桥架 2.规格:200x100 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	6.92		
6	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:桥架支撑架 2.材质:碳钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	t	0.014		
7	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:NH-YJV22-4X35+1x16 2.电压（kV）:1 3.敷设方式:室内 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	6.1		
8	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:NG-A(BTLY)-3x35+2x16 2.电压（kV）:1 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	19.44		
9	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:NG-A(BTLY)-7x16 2.电压（kV）:1 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	19.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:NH-YJV22-4X35+1x16 2.材质、类型:终端头、干包式 3.电压（kV）:1 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1		
11	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:NG-A(BTLY)-3x35+2x16 2.材质、类型:矿物绝缘电缆终端头 3.电压（kV）:1 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4		
12	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:NG-A(BTLY)-7x16 2.材质、类型:矿物绝缘电缆终端头 3.电压（kV）:1 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4		
13	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:SC80 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	10.4		
14	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:SC65 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	11.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:SC32 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	20		
16	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:SC25 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	7.54		
17	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:SC16 2.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	12.45		
18	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.安装	个	3		
19	030412005002	接线盒	[项目特征] 1.名称:开关盒 2.安装形式:明装 [工作内容] 1.安装	个	1		
20	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	160.25		
21	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-6 2.安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1.配线	m	72.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030413005001	工厂灯	[项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.规格:LED 14W 3.安装形式:吸顶式 [工作内容] 1.安装	套	3		
23	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单控开关 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.安装	套	1		
24	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:40*4不锈钢扁钢 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	36.3		
25	030410002002	接地母线	[项目特征] 1.名称:25*4不锈钢扁钢 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	13.5		
26	030410004001	均压环	[项目特征] 1.名称:利用2根φ16建筑物地梁钢筋可靠焊接相连 [工作内容] 1.均压环敷设 2.柱主筋与圈梁焊接 3.利用圈梁钢筋焊接	m	68		
27	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:总等电位端子箱 [工作内容] 1.制作 2.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.电压等级（kV）:1 2.类型:交流 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
29	030415027001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置测试 2.类别:接地网 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1		
30	030415017001	电动机负载	[项目特征] 1.名称:电动机调试 2.电压（kV）:1 3.容量:37kW 4.类型:交流异步电磁控制 [工作内容] 1.系统调试	台	2		
31	030415017002	电动机负载	[项目特征] 1.名称:电动机调试 2.电压（kV）:1 3.容量:1.1kW 4.类型:交流异步电磁控制 [工作内容] 1.系统调试	台	2		
32	030407004001	小型电动机	[项目特征] 1.名称:小型电动机检查接线 2.额定功率（kW）:37 3.电压（kV）:1 4.电源类型:交流 [工作内容] 1.检查接线 2.本体接地	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	030407004002	小型电动机	[项目特征] 1.名称:小型电动机检查接线 2.额定功率（kW）:1.1 3.电压（kV）:1 4.电源类型:交流 [工作内容] 1.检查接线 2.本体接地	台	2		
34	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:机械 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	0.75		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造
项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:机械 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	70.43		
2	030409010001	直埋电缆开挖路面	[项目特征] 1.开挖岩土类别:C30混凝土路面（工程量暂估） 2.开挖方式:机械 3.路面厚度:≤200mm [工作内容] 1.切割、开挖路面 2.挖掘物装车 3.场内运输 4.障碍物清除	m2	5		
3	030409011001	直埋电缆修复路面	[项目特征] 1.修复路面设计要求:C30混凝土路面（工程量暂估） 2.路面厚度:≤200mm [工作内容] 1.清理原碎石 2.回填 3.夯实 4.铺面层 5.养护	m2	5		
4	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:SC80 2.配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	92.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:NH-YJV22-3X35+2x16 2.电压（kV）:1 3.敷设方式:排管内 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	93.9		
6	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:NH-YJV22-3X35+2x16 2.材质、类型:终端头、干包式 3.电压（kV）:1 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造
项目-室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		教学楼					
1	03B001	MF/ABC4灭火器		具	42		
2	03B002	灭火器箱 XMDF2-3		个	21		
		餐厅					
3	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	70.32		
4	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	30.52		
5	030901017001	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接式 [工作内容] 1.阀门连接	个	3		
6	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:弯头 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	5		
7	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:弯头 2.规格:DN65 [工作内容] 1.安装	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030901004003	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:异径三通 2.规格:DN100*100*65 [工作内容] 1.安装	个	3		
9	030901004004	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:三通 2.规格:沟槽三通DN65 [工作内容] 1.安装	个	3		
10	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1.安装方式:SG18B65Z-J消火栓 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装	套	6		
11	040502008001	套管	[项目特征] 1.名称:钢套管 2.规格:介质管道规格DN65 [工作内容] 1.安装	个	3		
12	031007001001	管道支架	[项目特征] 1.类型:管道支架 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	103.41		
13	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:支架除锈后刷樟丹防锈漆两遍，再刷醇酸磁漆两道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	kg	103.41		
14	03B003	二氧化碳灭火器 手提式MT7		具	16		
15	03B004	灭火器箱 XMDF2-3		个	8		
		室外					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:钢丝网骨架给水管 2.规格:DN150 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:1.6MPa 5.安装部位:室外 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	758.3		
17	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:钢丝网骨架给水管 2.规格:DN100 3.连接形式:电热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:1.6MPa 5.安装部位:室外 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	52.83		
18	030901017002	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.阀门连接	个	6		
19	030901017003	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.阀门连接	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030901018001	法兰	[项目特征] 1.类型:塑料电熔法兰 2.规格型号:DN100 [工作内容] 1.安装	副	6		
21	030901018002	法兰	[项目特征] 1.类型:塑料电熔法兰 2.规格型号:DN150 [工作内容] 1.安装	副	6		
22	030901013001	原有室外消火栓	[项目特征] 1.安装方式:地上安装 2.型号、规格:消火栓 SA100/65 3.消火栓保温：B1级的泡沫橡塑管壳保温，保温层厚度30mm,管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板，厚度0.35mm [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.砌支墩	套	5		
		水泵房					
		给水管					
23	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:钢衬塑给水管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道保温：B1级橡塑保温板保温,保温层厚度50mm。管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板,厚度0.35mm [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	10.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030901017004	阀门	[项目特征] 1.名称:水力液位控制阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装	个	2		
25	030901017005	阀门	[项目特征] 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1		
26	030901017006	阀门	[项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1		
27	030901017007	阀门	[项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1		
28	031002011001	水表	[项目特征] 1.名称:水表 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1		
29	040502008002	套管	[项目特征] 1.名称:柔性防水套管 2.规格:介质管道规格DN100 [工作内容] 1.安装	个	2		
		消火栓管道					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030901002003	消火栓管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道保温：B1级橡塑保温板保温,保温层厚度50mm。管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板,厚度0.35mm [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	43.59		
31	030901002004	消火栓管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道保温：B1级橡塑保温板保温,保温层厚度50mm。管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板,厚度0.35mm [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	2.6		
32	030901002005	消火栓管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	1.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	030901002006	消火栓管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道末端加防虫网罩3个、漏斗DN150：1个 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	7.6		
34	030901002007	消火栓管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN250 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道末端加防虫网罩2个 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	2		
35	030901002008	消火栓管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道保温：B1级橡塑保温板保温,保温层厚度50mm。管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板,厚度0.35mm [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	2.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	030801001001	低压碳钢管	[项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:DN250 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.管道保温：B1级橡塑保温板保温,保温层厚度50mm。管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板,厚度0.35mm [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗	m	4.6		
37	030801001002	低压碳钢管	[项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.管道保温：B1级橡塑保温板保温,保温层厚度50mm。管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板,厚度0.35mm [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗	m	0.8		
38	030801001003	低压碳钢管	[项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:DN32 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.管道保温：B1级橡塑保温板保温,保温层厚度50mm。管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板,厚度0.35mm [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗	m	7.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	040502008003	套管	[项目特征] 1.名称:柔性防水套管 2.规格:介质管道规格DN150 [工作内容] 1.安装	个	4		
40	040502008004	套管	[项目特征] 1.名称:柔性防水套管 2.规格:介质管道规格DN100 [工作内容] 1.安装	个	3		
41	040502008005	套管	[项目特征] 1.名称:柔性防水套管 2.规格:介质管道规格DN32 [工作内容] 1.安装	个	1		
42	040502008006	套管	[项目特征] 1.名称:柔性防水套管 2.规格:介质管道规格DN250 [工作内容] 1.安装	个	2		
43	030901004005	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:弯头 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	9		
44	030901004006	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:弯头 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1		
45	030901004007	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:弯头 2.规格:DN250 [工作内容] 1.安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	030901004008	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:异径三通 2.规格:DN100*100*65 [工作内容] 1.安装	个	2		
47	030901004009	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:三通 2.规格:沟槽三通DN150 [工作内容] 1.安装	个	4		
48	030901004010	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:异径三通 2.规格:DN150*150*100 [工作内容] 1.安装	个	1		
49	030901013002	室外消火栓	[项目特征] 1.型号、规格:取水栓DN65 [工作内容] 1.安装 2.配件安装	套	1		
50	030901017008	阀门	[项目特征] 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装	个	5		
51	030901017009	阀门	[项目特征] 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.安装	个	4		
52	030901017010	阀门	[项目特征] 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	030901017011	阀门	[项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.安装	个	2		
54	030901004011	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	2		
55	030901004012	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN250 [工作内容] 1.安装	个	2		
56	030901004013	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:偏心异径管 2.规格:DN250 [工作内容] 1.安装	个	2		
57	030901004014	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:同心异径管 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	2		
58	030901004015	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:偏心异径管 2.规格:DN32 [工作内容] 1.安装	个	2		
59	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	030901017012	阀门	[项目特征] 1.名称:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN250 [工作内容] 1.安装	个	2		
61	030901017013	阀门	[项目特征] 1.名称:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.安装	个	1		
62	031002001001	阀门	[项目特征] 1.材质:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1		
63	031002001002	阀门	[项目特征] 1.材质:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装	个	3		
64	030901004016	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:可挠曲橡胶接头 2.规格:DN32 [工作内容] 1.安装	个	4		
65	030901017014	阀门	[项目特征] 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装	个	2		
66	030901017015	阀门	[项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN250 [工作内容] 1.安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
67	030901017016	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装	个	3		
68	031002017001	水锤消除器	[项目特征] 1.名称:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装	个	2		
69	030901017017	阀门	[项目特征] 1.类型:超压泄压阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装	个	1		
70	030901017018	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN250 [工作内容] 1.安装	个	2		
71	030901017019	阀门	[项目特征] 1.类型:试水阀 2.规格、压力等级:DN65 [工作内容] 1.安装	个	2		
72	030901018003	法兰	[项目特征] 1.类型:沟槽法兰 2.规格型号:DN150 [工作内容] 1.安装	副	20		
73	030901018004	法兰	[项目特征] 1.类型:沟槽法兰 2.规格型号:DN100 [工作内容] 1.安装	副	3		
74	030901018005	法兰	[项目特征] 1.类型:沟槽法兰 2.规格型号:DN65 [工作内容] 1.安装	副	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
75	030901018006	法兰	[项目特征] 1.类型:沟槽法兰 2.规格型号:DN32 [工作内容] 1.安装	副	13		
76	030601002002	压力仪表	[项目特征] 1.名称:压力开关 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整	套	1		
77	030816006001	水位计	[项目特征] 1.名称:玻璃管液位计 [工作内容] 1.安装	组	1		
78	030816006002	水位计	[项目特征] 1.名称:电子液位仪 [工作内容] 1.安装	组	1		
79	030601003001	流量仪表	[项目特征] 1.名称:流量检测装置 2.型号:DN150 [工作内容] 1.安装 2.节流装置配合安装 3.取源部件安装 4.单体调试 5.保护（温）箱安装（包括开孔） 6.防雨罩制作、安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
80	030109001001	泵	[项目特征] 1.名称:室内外消火栓加压泵 2.型号:XBD6.0/35-125L,2台(一用一备),N=37KW/台,Q=35L/s,H=60m（含水泵减震器） [工作内容] 1.安装	台	2		
81	031005002001	稳压给水设备	[项目特征] 1.型号:消防给水稳压装置 2.规格:室内外消火栓系统稳压设备XW(L)-Ⅰ Ⅰ-1.5-30-ADL,气压罐SQL800*0.6, PS1=0.27MPa,PS2=0.32MPa ADL4-5,N=1.1KW/台,Q=1.5L/s,H=30m,2台(一用一备);（含水泵减震器） [工作内容] 1.设备安装	套	1		
82	031005024001	钢制水箱	[项目特征] 1.类型:集成式消防水池 （含检修人孔） 2.规格:20*6*3(h) 3.容量:360m³ [工作内容] 1.安装 2.满水试验	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
83	040602053001	一体化泵站	[项目特征] 1.名称:BDF一体化消防泵站（含检修门2000*1000、挡水板） 2.泵站尺寸:4*6*3(h) [工作内容] 1.安装	套	1		
84	030814001001	管道支吊架	[项目特征] 1.材质:管道支架 [工作内容] 1.制作、安装	kg	105.88		
85	031201003002	一般钢结构刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:支架除锈后刷樟丹防锈漆两遍，再刷醇酸磁漆两道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	kg	105.88		
86	03B005	MF/ABC4灭火器		具	2		
87	03B006	灭火器箱 XMDF2-3		个	1		
		屋顶水箱					
88	030901002009	消火栓管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道保温：B1级橡塑保温板保温,保温层厚度50mm。管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板,厚度0.35mm [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	8.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
89	030901002010	消火栓管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管（加防虫网罩） 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	1		
90	030901002011	消火栓管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管（漏斗DN80） 2.规格:DN80 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	2.69		
91	030901002012	消火栓管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	0.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
92	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:钢衬塑给水管 2.规格:DN40 3.连接形式:丝扣连接 4.管道保温：B1级橡塑保温板保温,保温层厚度50mm。管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板,厚度0.35mm [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	60.56		
93	030901004017	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:弯头 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	3		
94	030901004018	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:弯头 2.规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	2		
95	030901004019	沟槽式管件	[项目特征] 1.名称:异径三通 2.规格:DN80*80*50 [工作内容] 1.安装	个	2		
96	030901017020	阀门	[项目特征] 1.名称:防止旋流器 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1		
97	030901017021	阀门	[项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
98	030901017022	阀门	[项目特征] 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.安装	个	2		
99	030901017023	阀门	[项目特征] 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.安装	个	1		
100	030901017024	阀门	[项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.安装	个	1		
101	031002011002	水表	[项目特征] 1.名称:水表 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.安装	个	1		
102	031002001003	阀门	[项目特征] 1.材质:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1		
103	030901017025	阀门	[项目特征] 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1		
104	030901007001	水流指示器	[项目特征] 1.型号、规格:流FR12型电子式流量开关DN100 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
105	030901017026	阀门	[项目特征] 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1.安装	个	1		
106	030901017027	阀门	[项目特征] 1.名称:遥控浮球阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.安装	个	1		
107	030901018007	法兰	[项目特征] 1.类型:沟槽法兰 2.规格型号:DN100 [工作内容] 1.安装	副	4		
108	030816006003	水位计	[项目特征] 1.名称:电子液位仪 [工作内容] 1.安装	组	1		
109	030816006004	水位计	[项目特征] 1.名称:玻璃管液位计 [工作内容] 1.安装	组	1		
110	031007001002	管道支架	[项目特征] 1.类型:管道支架 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	10		
111	031201003003	一般钢结构刷油	[项目特征] 1.除锈级别.方式:支架除锈后刷樟丹防锈漆两遍，再刷醇酸磁漆两道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷	kg	10		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造
项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：韩城市新城第五小学消防提升改造项目-消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。